4. Характеристика состояния проблем в реализации энерго- и ресурсосбережения и учета и сбора информации

4.1. Анализ состояния энергоресурсосбережения

Решение задач энергосбережения осуществляется в рамках специальных программ, направленных на разработку мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

На момент разработки Программы действует ряд программ и планов, направленных на обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры, и повышение энергоэффективности, показатели которых являются ориентирами для Программы:

–Постановление Правительства Нижегородской области от 28.04.2014 № 287 (с изм. от 15.03.2022 № 165) «Об утверждении государственной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики Нижегородской области»

–Указ Губернатора Нижегородской области от 27.04.2021 № 58 «Об утверждении схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Нижегородской области на 2021 – 2025 годы»;

– Постановление Правительства Нижегородской области от 28.04.2018 № 303 «Об утверждении схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Нижегородской области на 2019-2023 годы» (с изм. от 25.04.2019 № 233);

–Постановление Правительства Нижегородской области от 21.12.2018 № 889 «О Стратегии социально-экономического развития Нижегородской области до 2035 года» (с изм. от 31.12.2021);

– Постановление городской Думы города Нижний Новгород от 17.03.2010 № 22 «Об утверждении Генерального плана города Нижний Новгород»;

– Решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 14 декабря 2021 года № 272 «О бюджете города Нижнего Новгорода на 2022 год и на плановый период 2023 - 2024 годов»;

–- Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 25.01.2017 № 190 «О Стратегия социально-экономического развития города Нижний Новгород на 2017-2022 годы» и проект Стратегии социально-экономического развития города Нижний Новгород на период до 2030 года;

–- Постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 11.11.2021 № 4951 «Об одобрении скорректированного Прогноза социально – экономического развития города Нижнего Новгорода на 2020-2030 годы и Прогноза социально – экономического развития города Нижнего Новгорода на 2022-2024 годы»;

–Постановление Администрации города Нижнего Новгорода от 29.12.2018 № 3836 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы» (с изм. от 29.12.2021);

- Доклад Главы муниципального образования о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов (муниципальных районов) за 2020 год и их планируемых значениях на 3-летний период.

В целях организации рационального использования топливно-энергетических ресурсов при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в рамках муниципальных программ утверждаются показатели удельных расходов топливно-энергетических ресурсов.

Удельный расход ресурсов на снабжение потребителей энергетических ресурсов муниципального образования городской округ город Нижний Новгород по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Нижегородской области и Доклада Главы муниципального образования о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов (муниципальных районов) за 2020 год и их планируемых значениях на 3-летний период отражен в Таблице 4.1.

Таблица 4.1 - Удельный расход ресурсов на снабжение потребителей энергетических ресурсов муниципального образования городской округ город Нижний Новгород

№ п/п	Тип потребителя	ед. изм.	2019	2020	2021
	НАСЕЛЕНИЕ				
1	Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах:				
1.1.	электрическая энергия	кВт. ч на 1 проживающего	799,97	811,20	815,25
1.2.	тепловая энергия	Гкал на 1 кв. метр общей площади	0,16	0,16	0,16
1.3.	горячая вода	куб. метров на 1 проживающего	25,84	26,42	26,42
1.4.	холодная вода	куб. метров на 1 проживающего	51,88	52,70	52,80
1.5.	природный газ	куб. метров на 1 проживающего	107,78	128,09	127,84
	Бюджетные организации				
2.	Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями:				
2.1.	электрическая энергия	кВт/ч на 1 человека населения	86,42	92,46	92,00
2.2.	тепловая энергия	Гкал на 1 кв. метр общей площади	0,17	0,22	0,22
2.3.	горячая вода	куб. метров на 1 человека населения	0,62	0,44	0,44
2.4.	холодная вода	куб. метров на 1 человека населения	1,58	1,43	1,44
2.5.	природный газ	куб. метров на 1 человека населения	0,78	0,79	0,80

Основной проблемой повышения энергоэффективности является рост износа инженерных систем, т.е. систем электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также рост стоимости коммунальных ресурсов, и вызванное этим резкое увеличение удельного веса расходов на устранение технологических нарушений в работе инженерных систем и на оплату коммунальных услуг в общих расходах муниципальных организаций.

С учетом указанных обстоятельств проблема заключается в том, что при существующем уровне энергоемкости экономики и социальной сферы муниципального образования предстоящие изменения стоимости топливно-энергетических и коммунальных ресурсов приведут к следующим негативным последствиям:

- росту затрат предприятий, расположенных на территории муниципального образования, на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, приводящему к снижению конкурентоспособности и рентабельности их деятельности.

- росту стоимости жилищно-коммунальных услуг при ограниченных возможностях населения самостоятельно регулировать объем их потребления и снижению качества жизни населения.

- снижению эффективности бюджетных расходов, вызванному ростом доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на муниципальное управление.

- опережающему росту затрат на оплату коммунальных ресурсов в расходах на содержание муниципальных организаций культуры и вызванному этим снижению эффективности оказания услуг.

Высокая энергоемкость предприятий в этих условиях может стать причиной снижения темпов роста экономики муниципального образования городской округ город Нижний Новгород и налоговых поступлений в бюджет.

Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по интенсификации энергосбережения, которые заключаются в разработке, принятии и реализации срочных согласованных действий по повышению энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергии и ресурсов других видов на территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород и прежде всего в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях.

Реализация задач ввода новых мощностей и реконструкции энергообъектов должна выполняться с учетом широкого внедрения современного оборудования, материалов и новых энергосберегающих технологий. Котельные установки с высоким коэффициентом полезного действия, предизолированные трубы, электродвигатели с частотно-регулируемым приводом, регулирующие шунтирующие реакторы, энергосберегающие лампы и светильники — вот лишь малая часть предлагаемого современного оборудования.

Повышение эффективности использования энергии и других видов ресурсов требует координации действий поставщиков и потребителей ресурсов, выработки общей технической политики, согласования договорных условий, сохранения баланса и устойчивости работы технических систем и т.п. Интересы участников рыночных отношений при этом не совпадают, а часто прямо противоположны, что требует участия в процессе третьей стороны в лице органов государственной власти и органов местного самоуправления, имеющих полномочия в сфере регулирования электроэнергетики и коммунальных услуг.

В целях снижения энергоемкости экономики наряду со структурными изменениями предусматривается интенсивная реализация организационных и технологических мер по экономии топлива и энергии, то есть проведение целенаправленной энергосберегающей политики.

Учитывая, что в настоящее время Нижегородская область является энергодефицитным регионом, решение вопросов повышения энергоэффективности региональной экономики имеет приоритетное значение.

Задача энергосбережения особенно актуальна в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном хозяйстве. Именно в этих сферах расходуется до 40% средств муниципальных бюджетов.

Деятельность жилищно-коммунального хозяйства сопровождается большими потерями энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении. Расчеты и результаты тепловизионного контроля ограждающих конструкций зданий показывают, что общее теплопотери зданий на 50-60 % выше нормативных. Усугубляет ситуацию рост тарифов на тепловую и электрическую энергию, опережающий уровень инфляции, что приводит к повышению расходов бюджетов всех уровней на энергообеспечение.

Статьей 7 Федерального закона от 23.11.2009 № 261 – ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ) к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

отнесена разработка и реализация региональных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

На основании указанного требования. а также учитывая положения постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 17.02.2010 № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» и приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 30.06.2014 № 399 «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях» разработана государственная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики Нижегородской области».

Государственная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики Нижегородской области» устанавливает цели и задачи повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в общей политике социально-экономического развития Нижегородской области, включая город Нижний Новгород, и предусматривает мероприятия по решению поставленных задач.

Реализация основных мероприятий осуществляется в рамках исполнения требований Федерального закона от 23.11.2009 № 261 – ФЗ в части установки приборов учета расхода энергетических ресурсов в жилищном фонде и бюджетной сферы муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, а также обеспечения ежегодного снижения объема потребления энергетических ресурсов муниципальных учреждений муниципального образования городской округ город Нижний Новгород.

Реализация мероприятий по повышению энергетической эффективности объектов энергетики и коммунальной инфраструктуры направлена на повышение энергетической эффективности на объектах по производству, передаче и реализации тепловой энергии, объектах по водоснабжению и водоотведению, по производству и сбыту энергетической энергии, повышение энергетической эффективности в области газоснабжения и газопотребления для потребителей муниципального образования городской округ город Нижний Новгород.

Объемы финансирования мероприятий по повышению энергетической эффективности на объектах производства, передачи и реализации тепловой энергии, водоснабжения и водоотведения, производства, передачи и сбыта электрической энергии для потребителей Нижегородской области, в области газоснабжения и газопотребления Нижегородской области сформированы исходя из действующих тарифных решений и подлежат корректировке в случае их изменения.

Утвержденная муниципальная программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального образования городской округ город Нижний Новгород в настоящее время отсутствует.

Ресурсоснабжающими организациями городского округа Нижний Новгород разрабатываются программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения.

Целью Программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности ресурсоснабжающих организаций является повышение энергетической эффективности предприятия, снижение потребления энергоресурсов, снижение уровня

потерь энергоресурсов, обеспечение коммерческого учета потребления энергоресурсов, повышение качества услуг.

Программы направлены на решение следующих задач: снижение потребления энергоресурсов при выработке и распределении коммунального ресурса за счет внедрения современных технологий и материалов, снижение технологических потерь, организация современного коммерческого учета потребления энергоресурсов. Программы включают в себя мероприятия по реконструкции и модернизации объектов производства коммунальных ресурсов, текущие ремонты используемого оборудования.

В отношении системы водоснабжения и водоотведения в рамках Инвестиционной программы АО «Нижегородский водоканал» планируются к реализации мероприятия по повышению эффективности очистки воды и стоков, которые имеют высокое энергопотребление, направленные на улучшение качественных свойств производимой питьевой воды, и при этом не влияют на объём её выпуска.

К таким мероприятиям относятся:

- строительство станций УФО на станциях водоподготовки; строительство станций обеззараживания (МБЭ); строительство станции «Березовая Пойма»;
- строительство сооружений для ликвидации сброса промывных вод и перекачке осадка, строительство рыбозащитных устройств и станций преаммонизации;
- строительство УФО на станции аэрации, замена системы подачи активного ила аэротенков очистных сооружений Нижегородской станции аэрации.

На основании вышеизложенного основными факторами, влияющими на увеличение удельной нормы потребления электроэнергии, являются:

- внедрение новых энергоемких технологий, направленных на улучшение качества воды;
- внедрение наиболее энергоэффективных технологий на ранних этапах концессионного соглашения.

В целях повышения качества питьевой воды в 2020 году было введено в эксплуатацию оборудование предварительной аммонизации воды, а также велись работы по модернизации канализационных насосных станций для повышения надежности работы систем водоснабжения и отведения. В 2020 году реконструировано и введено в эксплуатацию 7 станций.

Основными направлениями АО «Теплоэнерго» при реализации мероприятий в области энерго- и ресурсоснабжения являются:

- замена основного теплоэнергетического и вспомогательного оборудования котельных на более энергоэффективное и с продолжительным сроком эксплуатации;
- создание автоматизированной системы управления технологическими процессами в котельных и ЦТП для повышения надежности работы оборудования за счет комплексного контроля его состояния, повышения точности, достоверности и оперативности получения информации о состоянии котлового оборудования, расходе воды и электроэнергии для принятия своевременных правильных управленческих решений, в том числе при возможных аварийных ситуациях;
- повышение показателей энергоэффективности работы источника тепловой энергии за счет снижения расхода природного газа и электрической энергии.

Выполнение мероприятий данной программы позволит снизить операционные расходы на содержание котельных за счет сокращения расходов на оплату труда персонала в результате автоматизации процессов и снижения расходов на ремонт оборудования.

В 2020 году в рамках реализации мероприятий по повышению надежности и энергоэффективности АО «Теплоэнерго» выполнены работы по переключению потребителей с 11 неэффективных котельных на альтернативные теплоисточники с более высоким коэффициентом надежности.

В системе электроснабжения в рамках программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ООО «ЗЕФС-ЭНЕРГО», АО «ЭСК», ООО «Электросети», МП «Инженерные сети» планируется реализация мероприятий направленных на снижение относительных потерь при передаче электроэнергии:

- применение современного электротехнического оборудования, отвечающего требованиям энергосбережения,
- проведение мероприятий оптимизации схемных режимов;
- оптимизация работы двухтрансформаторных ТП,
- модернизация системы технического учета электроэнергии;
- увеличение числа осветительных устройств с использованием светодиодов;
- установка отопительных приборов с терморегулирующими клапанами.

В декабре 2020 года МП «Инженерные сети» заключен энергосервисный контракт.

В рамках реализации контракта планируется замена светильников с натриевыми лампами (ДНаТ), установленных на улично–дорожной сети, дворовых и общественных территориях города Нижнего Новгорода, на энергосберегающие светодиодные светильники в количестве 65 213 единиц. Замена существующих светильников на светодиодные светильники позволит существенно повысить освещенность территории города Нижнего Новгорода.

В целях рационального использования топливно-энергетических ресурсов при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в рамках муниципальной программы «Благоустройство города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы», утвержденной постановлением Администрации города Нижнего Новгорода от 29.12.2018 № 3836 (с изм. от 29.12.2021), в 2022 году планируется выполнение мероприятий энерго-сервисного контракта:

- Замена существующих светильников на светодиодные - 65 213 шт.
- Монтаж шкафов управления наружным освещением- 925 шт.
- Установка базовых станций беспроводной связи- 100 шт.
-Установка программно-аппаратного комплекса АСКУЭ/АСУНО - 1 компл.

В результате выполнения мероприятий энергосбережения и повышения энергетической эффективности планируется достичь следующих показателей удельных расходов ресурсов на снабжение потребителей энергетических ресурсов муниципального образования городской округ город Нижний Новгород:

Таблица 4.2 – Прогнозные показатели удельных расходов ресурсов на снабжение потребителей энергетических ресурсов муниципального образования городской округ город Нижний Новгород

№ п/п	Тип потребителя	ед. изм.	2021	2022	2023
	НАСЕЛЕНИЕ				
1	Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах:				
1.1.	электрическая энергия	кВт. ч на 1 проживающего	815,25	819,33	823,43
1.2.	тепловая энергия	Гкал на 1 кв. метр общей площади	0,16	0,15	0,15
1.3.	горячая вода	куб. метров на 1 проживающего	26,42	26,42	26,42
1.4.	холодная вода	куб. метров на 1 проживающего	52,80	52,91	53,01
1.5.	природный газ	куб. метров на 1 проживающего	127,84	127,58	127,33
	Бюджетные организации				
2.	Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями:				

№ п/п	Тип потребителя	ед. изм.	2021	2022	2023
	НАСЕЛЕНИЕ				
2.1.	электрическая энергия	кВт/ч на 1 человека населения	92,00	92,30	92,57
2.2.	тепловая энергия	Гкал на 1 кв. метр общей площади	0,22	0,22	0,22
2.3.	горячая вода	куб. метров на 1 человека населения	0,44	0,44	0,45
2.4.	холодная вода	куб. метров на 1 человека населения	1,44	1,45	1,46
2.5.	природный газ	куб. метров на 1 человека населения	0,80	0,80	0,80

Источник: Доклад Главы муниципального образования о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов (муниципальных районов) за 2020 год и их планируемых значениях на 3-летний период

Потенциал энергосбережения в городском округе город Нижний Новгород по всем направлениям деятельности оценивается как достаточно высокий.

Необходимость кардинально повысить эффективность потребления энергии определена Федеральным Законом РФ № 261-ФЗ от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и другими нормативными документами федерального и регионального уровней.

Нижний Новгород включен в федеральную программу Минстроя России по реализации пилотного проекта «Умный город». Подписано трехстороннее соглашение между администрацией города, региональным министерством информационных технологий и связи и Минстроем России о реализации пилотного проекта по цифровизации городского хозяйства на территории муниципального образования в рамках ведомственного проекта Минстроя РФ по цифровизации городского хозяйства «Умный город». Проект будет реализовываться до 2024 года.

Реализация пилотного проекта «Умный город» включает направления: городское управление, умное ЖКХ, инновации для городской среды, городской транспорт, интеллектуальные системы общественной и экологической безопасности, инфраструктура сетей связи, туризм и сервис.

Проект «Умный город» — включает в себя проект по энергоэффективному городскому освещению «Умный свет», систему адаптивного управления светофорами, систему управления городскими парковками, проект по установке «умных» остановок, установку экопостов системы автоматического мониторинга загрязнения воздуха, экологическую карту города, информационную систему для предпринимателей и др. В городе уже работает система диспетчеризации заявок для коммунальных служб и контроля вывода техники. Проходят тестирование технологии обеспечения безопасности на социальных объектах.

Проект по энергоэффективному городскому освещению «Умный свет» предполагает замену существующих светильников на энергоэффективные. С помощью этой системы планируется достичь экономии расходов на электроэнергию и обслуживание. Благодаря «Умному свету» можно будет регулировать яркость освещения в зависимости от времени суток и погодных условий. Также с помощью новых технологий можно точно определить, где именно перегорел светильник

Анализ энергетической эффективности с описанием выявленных проблем и путей их решения отражены также в пунктах №№ 3.1.4., 3.2.4., 3.4.4, 3.5.4. настоящей Программы.

4.2. Анализ состояния учета потребления ресурсов, используемых приборов учета и программно-аппаратных комплексов.

В соответствии со ст. 13 Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах обязаны в срок до 1 июля 2012 года обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, в срок до 1 января 2015 года – оснащение приборами учета природного газа, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены общедомовыми приборами учета используемых коммунальных ресурсов, а также индивидуальными и общими приборами учета.

В полном объеме исполнены требования законодательства в части проведения обязательных энергетических обследований (энергоаудита) организациями, подлежащими энергетическому обследованию.

В рамках реализации норм Федерального закона «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в период 2013 – 2014 гг. в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях были установлены приборы учета энергетических ресурсов.

В соответствии с муниципальной программой «Жилищно-коммунальное хозяйство в городе Нижнем Новгороде» на 2019 - 2024 годы», утвержденной постановлением Администрации города Нижнего Новгорода от 21.01.2019 № 65 (с изм. от 23.12.2021), доля жилых помещений муниципального жилищного фонда, оснащенных индивидуальными приборами учета коммунального ресурса, от общего числа жилых помещений муниципального жилищного фонда, в 2020 году составляла 74,3%. К 2024 году планируется достичь 75,3% оснащенности индивидуальными приборами учета муниципального жилищного фонда (Таблица 4.3.)

Таблица 4.3 –Показатель оснащенности индивидуальными приборами учета коммунального ресурса

№ п/п	Наименование цели Программы, задачи, целевого индикатора	Ед. измерения	Значение показателя целевого индикатора					
			2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Доля жилых помещений муниципального жилищного фонда, оснащенных индивидуальными приборами учета коммунального ресурса, от общего числа жилых помещений муниципального жилищного фонда	%	73,9	74,3	74,8	75,3	75,3	75,3

Оснащенность общедомовыми приборами учета жилищного фонда муниципального образования городской округ город Нижний Новгород в разрезе отраслей коммунальной инфраструктуры составляет:

Электроснабжение

Учёт принимаемого и отпускаемого объема электрической энергии в сеть производится коммерческими приборами учета.

Потребление электроэнергии у потребителей фиксируется коммерческими приборами учета.

По данным **АО «ЭСК»** уровень оснащенности приборами учета электрической энергии за 2021 год составил 62,8%, в том числе населения – 89,1%, юридических лиц – 47,3% (Таблица 4.4.)

Таблица 4.4- Уровень оснащенности приборами учета электрической энергии за 2021 год объектов АО «ЭСК»

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	2020 год, ед.	2021 год, ед.
1	2	3	4	5
1	Количество точек поставки	Ед.	17586	17625
1.1.	оборудованы приборами учета	Ед.	12 093	11 073
1.2.	Уровень оснащенности	%	68,8	62,8
2	Юридические лица (в том числе многоквартирные дома	Ед.	11353	11087
2.1.	оборудованы приборами учета	Ед.	5911	5248
2.2.	Уровень оснащенности	%	52,0	47,3
3	Физические лица	Ед.	6233	6538
3.1.	оборудованы приборами учета	Ед.	6182	5825
3.2.	Уровень оснащенности	%	99,2	89,1

По данным **ООО «Нижегородская электросетевая компания» о**бщее количество точек поставки электрической энергии составляет 539 точек.

Из них 100% точек поставки оснащены приборами учета. Общее количество точек поставки, оснащенных автоматизированной информационной измерительной системой - 539 точки.

Филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Нижновэнерго» в рамках реализации программы цифровой трансформации продолжает массовое оснащение потребителей Нижегородской области «умными» приборами учета электрической энергии.

В 2021 году охват интеллектуальными приборами учета составил 24% от общего количества потребителей.

Тепловая энергия

Согласно пункту 1 статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», производимые, передаваемые, потребляемые энергетические ресурсы подлежат обязательному учету с применением приборов учета используемых энергетических ресурсов.

Сведения об оснащении котельных муниципального образования городской округ город Нижний Новгород приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети представлены в таблице 4.5.

Таблица 4.5 - Приборы учёта отпуска тепловой энергии на котельных муниципального образования городской округ город Нижний Новгород

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	2019	2020	2021
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**

1	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч	%	21,0	20,9	22,5
2.	Доля котельных, оборудованных приборами учета	%	99,5	99,5	99,5

В случае отсутствия счётчиков тепловой энергии на котельных учет выработанной тепловой энергии производится расчетным способом, исходя из объемов сжигаемого топлива с учетом его теплотворной способности и удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии.

В целях недопущения нарушений действующего законодательства необходимо оснащение котельных приборами учёта отпущенной тепловой энергии.

Коммерческий учет тепловой энергии, теплоносителя организуется в целях:

– осуществления расчетов между теплоснабжающими, теплосетевыми организациями и потребителями тепловой энергии;

– контроля за тепловыми и гидравлическими режимами работы систем теплоснабжения и теплопотребляющих установок;

– контроля за рациональным использованием тепловой энергии, теплоносителя;

– документирования параметров теплоносителя – массы (объема), температуры и давления.

В соответствии с пунктом 1 статьи 19 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» количество тепловой энергии, теплоносителя, поставляемых по договору теплоснабжения или договору поставки тепловой энергии, а также передаваемых по договору оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя, подлежит коммерческому учету.

Коммерческий учет тепловой энергии, теплоносителя осуществляется с помощью приборов учета, которые устанавливаются в точке учета, расположенной на границе балансовой принадлежности, если договором теплоснабжения, договором поставки тепловой энергии (мощности), теплоносителя или договором оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя не определена иная точка учета.

Руководствуясь пунктом 5 статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию на день вступления Закона № 261-ФЗ в силу, обязаны обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых коммунальных ресурсов, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета.

Газоснабжение

АО «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород» проведен комплекс мероприятий по созданию Единого информационного пространства «Поставщик – Потребитель» в Нижегородской области.

Основными преимуществами для Потребителей газа при эксплуатации ЕИП «Поставщик – Потребитель» являются:

- Автоматизированная передача часовой и суточной информации с узла учета газа (далее - УУГ) в Оперативно-диспетчерскую службу Общества.

- Отсутствие необходимости в регулярной (ежесуточной, ежедекадной) передаче данных о газопотреблении по телефону и на бумажном носителе лично при посещении отделения режимов газоснабжения Общества.

- Возможность обеспечения контроля режимов газопотребления в реальном времени.

- Ежесуточный контроль нештатных ситуаций на УУГ, с целью исключения максимальных штрафных начислений для Потребителей.

- Единый производитель аппаратуры дистанционной передачи данных и соответствующего программного обеспечения для всех категорий потребителей. Высокое качество и гарантии.

Внедрение ЕИП «Поставщик – Потребитель» подразумевает оснащение всех измерительных комплексов объема газа, используемых для организации учета, автоматическими расходомерами и средствами телеметрии для передачи информации на «верхний уровень»: диспетчерские пункты региональной компаний по реализации газа, ЦПДУ ООО «Газпром межрегионгаз» и ЦПДД ПАО «Газпром».

По данным ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород», реализация сетевого газа по приборам учета в разрезе групп потребителей отражена в таблице 4.6..

Таблица 4.6 – Реализация сетевого газа по приборам учета в разрезе групп потребителей

№ п/ п	Наименование показателей	Ед. изм.	Факт 2019	Факт 2020	Факт 2021
1	2	3	4	5	6
1	Газифицированные объекты	Ед.	1363	1369	1284
2	Газифицированные квартиры	Ед.	494596	494168	494140
3	Количество бытовых газовых счетчиков	Ед.	60890	60995	61102

Уровень газификации жилого фонда, использующего природный газ для приготовления пищи – 100 %.

В настоящее время коммерческий учет газоснабжения потребителей муниципального образования городской округ город Нижний Новгород осуществляется в соответствии с действующим законодательством (Распоряжение Министерства жилищно-коммунального хозяйства от 01.08.2014 № 84-РВ) по установленным нормам потребления сжиженного углеводородного газа населением при отсутствии приборов учета газа на территории Нижегородской области.

Водоснабжение

Система учета количества воды предусматривает:

–коммерческий учет количества воды, забираемой из источника водоснабжения, и подаваемой на очистные сооружения;

–технический учет воды, используемой в технологии водоподготовки;

–коммерческий учет воды на выходах водопроводных станций;

–коммерческий учет на вводах абонентов;

–коммерческий поквартирный учет.

Для регулярного проведения мероприятий по учету подачи и реализации воды, снижению ее потерь и нерационального использования в составе организации водопроводно-канализационного хозяйства создается служба учета и реализации воды. Состав и численность службы учета и реализации воды, а также ее функции зависят от масштаба и объема работ организации водопроводно-канализационного хозяйства.

На территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород учет поднятой и переданной воды осуществляется по установленным на каждом объекте (на водозаборных скважинах и ВНС) расходомерам воды, съем показаний

производится ежедневно. Все счетчики проверены и исправны. Расходомеры расположены на каждой артезианской скважине и на каждом насосе на ВНС второго подъема.

Перечень приборов учета, установленных на объектах водоснабжения АО «Нижегородский водоканал» отражен в разделе 3.4.2.1 Обосновывающих материалов.

Количество воды, потребляемой населением и другими группами потребителей, определяется по абонентам (субабонентам) в соответствии с данными учета по показаниям средств измерений. В случае отсутствия у абонента средств измерений воды, эти объемы принимаются по нормативам водопотребления.

Реализация питьевой воды потребителям с использованием приборного учета в 2020 году составила 78 % от общего объема водопотребления.

На начало 2021 года оснащенность объектов водопотребления приборами учета составляет:

1. в частных жилых домах -39 %.
2. в жилых помещениях (квартирах) МКД - 53,2 %
3. в нежилых помещениях - 84,4 %.
4. промышленных и производственных предприятий - 100 %.
5. в МКД - 35 %, в оставшихся 65% МКД установка приборов учета не возможна в связи с отсутствием технической возможности, определенной Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011г. № 627 (аварийный и ветхий фонд, жилые дома, не имеющие подвальных помещений, внутридомовые сети требуют реконструкции и т.д.).

Все вновь строящиеся здания и сооружения Новинского сельсовета оснащены современными приборами учета воды, старый фонд Новинского сельсовета на 85,6% оснащены приборами учета воды.

Для обеспечения максимальной оснащенности будут выполняться мероприятия в соответствии с 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

До конца 2025 г. предполагается:

1.Оснащение МКД общедомовыми приборами учета на 98% за счет реализации мероприятий по обеспечению технической готовности внутридомовых сетей, за исключением ветхого и аварийного жилого фонда;

2.Оснащение жилого фонда индивидуальными (поквартирными) приборами учета на 90%;

3.Оснащение объектов водопотребления прочих групп потребителей приборами учета на 90%.

Водоотведение

На Нижегородской станции аэрации учет расхода сточных вод производится на лотках Паршаля, которые установлены в каналах на выходе каждой очереди сооружений. Измерения расхода поступающих сточных вод, распределения потоков по очередям и отдельным сооружениям не производится.

На территории Новинского сельского поселения централизованная система водоотведения имеется в п. Новинки и п. Кудьма. Канализационные стоки по трубопроводам системы канализации Новинского сельсовета поступают на КНС и перекачиваются в пруды накопители. Приборный учет стоков отсутствует.

Необходимо наладить учет сточных вод на канализационных насосных станциях.

В настоящее время коммерческий учет принимаемых сточных вод от потребителей муниципального образования городской округ город Нижний Новгород осуществляется в соответствии с действующим законодательством (Постановление Правительства РФ от 6

мая 2011 г. № 354), и количество принятых сточных вод принимается равным количеству потребленной воды (холодной и горячей). Доля объемов, рассчитанная данным способом, составляет 100%.

На перспективу установка приборов учёта у абонентов, подключённых к системам централизованного водоотведения, не предполагается.

Обращение с твердыми коммунальными отходами

Въезд на МСК и МПС транспорта с отходами и ресурсными фракциями сопровождается взвешиванием с целью учета массы перевозимого груза. Кроме того, организован учет и в объемных единицах, учитывая возможные выходы пунктов весового контроля из строя или их техническое обслуживание. Система контроля учитывает время прибытия и время нахождения транспорта на территории комплекса.

Учет ТКО, от потребителей, производится по установленным договорам и на основании данных по фактическому объему отходов, переданных на комплекс переработки отходов.

Решение проблемы ресурсосбережения и учета коммунальных ресурсов носит долгосрочный характер, что обусловлено необходимостью как изменения системы отношений на рынках ресурсоносителей, так и замены и модернизации значительной части производственной, инженерной и социальной инфраструктуры и ее развития на новой технологической базе.

В настоящее время повышение эффективности использования энергетических ресурсов и других видов ресурсов остается одной из приоритетных задач социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Нижний Новгород.

В целях обеспечения ресурсосбережения и учета коммунальных ресурсов жилищного фонда необходимо обеспечить оснащение зданий приборами учета потребления энергетических ресурсов, в том числе приборами учета используемого природного газа, а также проведение энергетических обследований (энергоаудита) организаций.

В коммунальном комплексе необходимо активнее внедрять энергосберегающие технологии, позволяющие снижать расходы ресурсоснабжающих организаций на собственные нужды при обеспечении необходимого уровня и качества коммунальных услуг.

Основные проблемы в сфере ресурсосбережения и учета коммунальных ресурсов и пути их решения подробно изложены в разделах 3.1.4, 3.2.4., 3.3.4., 3.4.4., 3.5.4., 3.6.4. настоящей Программы.

5. Целевые показатели развития систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятия инвестиционных проектов нацелены на присоединение новых потребителей, повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг, повышение надежности предоставления коммунальных услуг, выполнение экологических требований и выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Инвестиционные проекты Программы сформированы в группы в зависимости от их целевой направленности и экономической эффективности.

В зависимости от целевой направленности инвестиционные проекты разделяются на проекты:

− нацеленные на присоединение новых потребителей с учетом показателей перспективной обеспеченности и потребности застройки городского округа;

- обеспечивающие качественное и бесперебойное обеспечение электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства;

- обеспечивающие повышение надежности газо-, электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения и качества коммунальных ресурсов;

- обеспечивающие улучшение качества услуг организаций, эксплуатирующих объекты, используемые для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов, в целях обеспечения потребности новых объектов капитального строительства в этих услугах;

− обеспечивающие повышение энергетической эффективности и технического уровня объектов, входящих в состав систем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, и объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов;

− обеспечивающие улучшение экологической ситуации на территории городского округа, с учетом достижения организациями, осуществляющими электро-, газо-, тепло-, водоснабжение и водоотведение, и организациями, оказывающими услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов, нормативов допустимого воздействия на окружающую среду.

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в отношении систем коммунальной инфраструктуры сформирован с учетом показателей перспективной обеспеченности и потребности застройки городского округа на основании выданных разрешений на строительство объектов капитального строительства, технических условий на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры, планируемых сроков реализации застройки в соответствии с генеральным планом городского округа.

Прогноз перспективной застройки города на период до 2030 года сформирован на основе фактических темпов застройки с использованием следующих исходных данных:

- Генерального плана города Нижнего Новгорода;

- Схемы теплоснабжения Нижнего Новгорода с актуализацией от 2023 года;

- Стратегией социально-экономического развития города Нижний Новгород и Прогноза социально-экономического развития города Нижний Новгород;

- сведений из проектов планировки кварталов по жилищной и общественно-деловой застройке, предоставленных администрацией города Нижнего Новгорода;

- технических условий на подключение объектов-потребителей, выданных теплоснабжающими организациями города;

- проектных деклараций фирм-застройщиков;

- перечня разрешений на строительство объектов недвижимости в администрации города Нижнего Новгорода;

- фактической динамики ввода жилищного фонда на территории города.

Перечень мероприятий, входящих в план перспективной застройки муниципального образования городской округ город Нижний Новгород приведен в Приложении 1 к Обосновывающим материалам.

Перечень целевых показателей перспективной обеспеченности и потребности застройки муниципального образования городской округ город Нижний Новгород отражен в **таблице 5.1.**

Таблица 5.1 – Перечень целевых показателей перспективной обеспеченности и потребности застройки муниципального образования городской округ город Нижний Новгород

№ п/п	Показатель	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Показатели перспективы развития										
1	Ввод строительных фондов различного назначения	911,8	2119,1	2214	2253,8	2129,4	1930,7	1608,4	1460,8	1131,4	806,4
2	Жилищный фонд, тыс. м^2, в том числе:	599,9	1491,3	1602,4	1681,7	1666,5	1445,8	1281,3	1183,8	916,3	677,8
	− МКД, тыс. м^2	527,9	1325,2	1409,2	1448,8	1447,9	1257	1123,8	995,8	719,9	557,1
	− ИЖФ, тыс. м^2	72	166	193,3	232,9	218,6	188,8	157,5	188	196,5	120,7
3	Общественно-деловой фонд (ОДЗ), тыс. м^2	311,9	627,8	611,6	572,1	462,9	484,9	327,1	277	215,1	128,6
4	Снос жилищного фонда, тыс. м^2	6,9	10,4	10,6	10	8,2	8,5	8,3	7,8	0	0
5	Площадь всего жилищного фонда на начало года, тыс. м^2	34552	36033	37624	39296	40954	42392	43665	44841	45757	46435
6	Ввод жилищного фонда, м^2/чел./год	0,47	1,18	1,26	1,32	1,3	1,12	0,99	0,91	0,7	0,52
7	Обеспеченность населения жилищным фондом, м^2/чел.	27,3	28,4	29,6	30,8	31,9	32,9	33,8	34,6	35,2	35,6

Результаты реализации Программы определяются с учетом достижения уровня запланированных технических и финансово-экономических показателей.

При формировании требований к конечному состоянию коммунальной инфраструктуры муниципального образования разработаны целевые показатели доступности коммунальных услуг для населения, показатели объемов спроса на коммунальные услуги и объемов увеличения мощности, показатели эффективности производства, передачи и потребления коммунальных услуг, показатели надежности, качества (включая воздействие на окружающую среду и выбросы парниковых газов) и энергетической эффективности развития каждой из систем коммунальной инфраструктуры, показатели качества поставляемых коммунальных ресурсов, определяемые в соответствии с приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 № 48 «Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса».

Целевые показатели устанавливаются по каждой системе коммунальной инфраструктуры.

В соответствии с действующим законодательством целевые показатели устанавливаются (пересматриваются) органом регулирования тарифов для организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных (бытовых) отходов, при формировании и утверждении тарифов на регулируемый период с учетом перехода на долгосрочное регулирование и результатов реализации инвестиционных программ.

Значения целевых показателей определены на каждый год реализации Программы на 2022 – 2030 годы.

Количественные значения целевых показателей определены с учетом выполнения всех мероприятий Программы в запланированные сроки.

.

5.1. Система электроснабжения

Перечень мероприятий и значения целевых показателей в сфере электроснабжения муниципального образования городской округ город Нижний Новгород приняты на основании следующих документов:

- Схемой и программой перспективного развития электроэнергетики Нижегородской области на 2022 – 2026 годы, утвержденной Указом Губернатора Нижегородской области от 22.04.2022 № 72,

- Генеральным планом муниципального образования городской округ город Нижний Новгород,

- Инвестиционными программами сетевых организаций системы электроснабжения.

Инвестиционные проекты электросетевых организаций включены в соответствующие утвержденные инвестиционные программы:

- Инвестиционная программа на период 2021 – 2025 гг. АО «ЭСК» утверждена приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области от 11.11.2021 № 329-334/21П/од;

- Инвестиционная программа на период 2020 – 2024 гг. ООО «ЗЕФС-ЭНЕРГО» утверждена приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области от 16.11.2020 № 329-377/20П/од (с изменениями от 24.09.2021 № 329-271/21П/од);

- Инвестиционная программа ООО «Специнвестпроект» на 2020-2024 гг., утверждена приказом Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 10.09.2021 № 329-250/21П/од;

- Инвестиционная программа ПАО «Россети Центр и Приволжье» на 2022 - 2026 гг. утверждена приказом Министерства энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@;

- Инвестиционная программа ООО «Нижегородэлектросеть» на 2022-2026 гг. утверждена приказом Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 30.09.2021 № 329-275/21П/од;

- Инвестиционная программа ООО «Нижегородская электросетевая компания» на 2021-2023 гг. утверждена приказом Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 30.09.2021 № 329-276/21П/од;

- Инвестиционная программа ООО «Электросети» на 2022-2026 гг. утверждена приказом Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 22.09.2021 № 329-260/21П/од.

Перечень мероприятий системы электроснабжения муниципального образования городской округ город Нижний Новгород отражен в Таблица 5.2.

Таблица 5.2 – Перечень мероприятий системы электроснабжения муниципального образования городской округ город Нижний Новгород

№ п/п	Наименование ТЗ ВС/Наименование мероприятия	Источник информации	Цель проекта	Период реализации, гг.	
				Начало	Конец
1	2	3	4	5	6
1.	**Мероприятия, нацеленные на присоединение новых потребителей с учетом показателей перспективной обеспеченности и потребности застройки городского округа**				
1.1	Строительство двухтрансформаторной ТП-10/0.4 от РП-210 ПС Свердловская (2.0 МВА). Нагорный РЭС. Заявитель ФГАОУ ВО НИУ "Высшая школа экономики" дог. №521049123 от 25.12.2020	ИП ПАО "Россети Центр и Приволжье" на 2022 - 2026 гг. (приказ Министерства энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)	подключение новых потребителей	2022	2022
1.2	Строительство ПС 110 кВ Новопокровская с установкой двух трансформаторов 110/10 кВ мощностью 40 МВА каждый (2х40 МВА)	СИПР на 2022-2026 годы (Указ Губернатора Нижегородской области от 22.04.2022 № 72)	подключение новых потребителей	2022	2022

№ п/п	Наименование ТЗ ВС/Наименование мероприятия	Источник информации	Цель проекта	Период реализации, гг.	
				Начало	Конец
1	2	3	4	5	6
1.3	Строительство двух КЛ-10кВ от КЛ-10кВ ф.210-13 РП-210 ПС Свердловская, двух КЛ-10кВ от КЛ-10кВ ф.210-14 РП-210 ПС Свердловская (2.5 км.). Нагорный РЭС. Заявитель ФГАОУ ВО НИУ "Высшая школа экономики" дог. №521049123 от 25.12.2020	ИП ПАО "Россети Центр и Приволжье" на 2022 - 2026 гг. (приказ Министерства энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)	подключение новых потребителей	2022	2022
1.4	Строительство ВОЛС (60 км) на участке ПС 220кВ Нагорная – ПС 110кВ Ольгино – ПС 110кВ Митино – ПС 110 Буревестник – ПС 110кВ Богородская ЦентральныйВРЭС, Кстовский высоковольтный РЭС	ИП ПАО "Россети Центр и Приволжье" на 2022 - 2026 гг. (приказ Министерства энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)	подключение новых потребителей	2022	2022
1.5	Прокладка КЛ 10 кВ РП-95 - РП-203 протяженностью 2*0,5 км	ИП ООО "Специнвестпроект" на 2020-2024 гг. (приказ Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 10.09.2021 № 329-250/21П/од)	подключение новых потребителей	2022	2022
1.6	Прокладка КЛ 6 кВ ТП 5007-5028 протяженностью 0,7 км	ИП ООО "Специнвестпроект" на 2020-2024 гг. (приказ Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 10.09.2021 № 329-250/21П/од)	подключение новых потребителей	2022	2022
1.7	Прокладка КЛ 6 кВ РП 98 - КТП-1171 протяженностью 2*0,4 км	ИП ООО "Специнвестпроект" на 2020-2024 гг. (приказ Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 10.09.2021 № 329-250/21П/од)	подключение новых потребителей	2022	2022
1.8	Прокладка КЛ 6 кВ ТП-5021-1 - ТП-5130-1 протяженностью 1,0 км	ИП ООО "Специнвестпроект" на 2020-2024 гг. (приказ Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 10.09.2021 № 329-250/21П/од)	подключение новых потребителей	2022	2022
1.9	Прокладка КЛ 10кВ ТП-4137 - КТП-4831 протяженностью 2х0,7 км	ИП ООО "Специнвестпроект" на 2020-2024 гг. (приказ Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 10.09.2021 № 329-250/21П/од)	подключение новых потребителей	2022	2022
1.10	Прокладка КЛ 6 кВ ТП-5021 до врезки ПС Сокол ф. 1016 - КТП-5022 протяженностью 0,4 км	ИП ООО "Специнвестпроект" на 2020-2024 гг. (приказ Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 10.09.2021 № 329-250/21П/од)	подключение новых потребителей	2022	2022
1.11	Прокладка КЛ 6 кВ КТП-5022 до врезки в КЛ ТП-5021 - КТП-3385 протяженностью 0,4 км	ИП ООО "Специнвестпроект" на 2020-2024 гг. (приказ	подключение новых потребителей	2022	2022

№ п/п	Наименование ТЗ ВС/Наименование мероприятия	Источник информации	Цель проекта	Период реализации, гг.	
				Начало	Конец
1	2	3	4	5	6
		Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 10.09.2021 № 329-250/21П/од)			
1.12	Прокладка КЛ 6 кВ ТП-5031 - ТП-5015 протяженностью 0,7 км	ИП ООО "Специнвестпроект" на 2020-2024 гг. (приказ Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 10.09.2021 № 329-250/21П/од)	подключение новых потребителей	2024	2024
1.13	Строительство двух КЛ 110 кВ от новых ячеек ОРУ 110 кВ ПС 220 кВ Нагорная до ПС 110 кВ Новопокровская	СИПР на 2022-2026 годы (Указ Губернатора Нижегородской области от 22.04.2022 № 72)	подключение новых потребителей	2022	2022
2.	**Мероприятия, направленные на повышение надежности электроснабжения и качества коммунальных ресурсо**				
2.1.	Строительство однотрансформаторной подстанции типа КТП-БК с трансформатором мощностью 250кВА в Автозаводском районе (п.Гнилицы стр.ТП502)	ИП на 2021 – 2025 гг. АО «ЭСК» (приказ Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 11.11.2021 № 329-334/21П/од)	Повышение качества и надежности системы	2025	2025
2.2	Строительство однотрансформаторной подстанции типа КТП-БК с трансформатором мощностью 250кВА в Автозаводском районе (п.Нагулино стр.ТП504)	ИП на 2021 – 2025 гг. АО «ЭСК» (приказ Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 11.11.2021 № 329-334/21П/од)	Повышение качества и надежности системы	2022	2022
2.3	Строительство однотрансформаторной подстанции типа КТП-БК с трансформатором мощностью 250кВА в Автозаводском районе (п.Нагулино стр.ТП505)	ИП на 2021 – 2025 гг. АО «ЭСК» (приказ Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 11.11.2021 № 329-334/21П/од)	Повышение качества и надежности системы	2022	2022
2.4	Реконструкция. ПС -110 кВ Приокская, Т-1.	СИПР на 2022-2026 годы (Указ Губернатора Нижегородской области от 22.04.2022 № 72)	повышения качества и надежности системы	2025	2025
2.5	Реконструкция. ПС -110 кВ Приокская, Т-2 .	СИПР на 2022-2026 годы (Указ Губернатора Нижегородской области от 22.04.2022 № 72)	повышения качества и надежности системы	2025	2025
2.6	Реконструкция ТП126 с заменой оборудования РУ 6кВ, 0,4 кВ и трансформатора	ИП на 2021 – 2025 гг. АО «ЭСК» (приказ Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 11.11.2021 № 329-334/21П/од)	повышения качества и надежности системы	2024	2024
2.7	Модернизация ССПИ. ПС 110/35/10 кВ "Водозабор" в части систем телемеханики (программа ССПИ) - 1 шт.	ИП ПАО "Россети Центр и Приволжье" на 2022 - 2026 гг. (приказ Министерства энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)	повышения качества и надежности системы	2025	2026
2.8	Модернизация ССПИ. ПС 110/35/10 кВ "Водозабор" в части организации резервного канала связи (программа ССПИ) - 1 шт.	ИП ПАО "Россети Центр и Приволжье" на 2022 - 2026 гг. (приказ Министерства	повышения качества и надежности системы	2025	2026

№ п/п	Наименование ТЗ ВС/Наименование мероприятия	Источник информации	Цель проекта	Период реализации, гг.	
				Начало	Конец
1	2	3	4	5	6
		энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)			
2.9	Модернизация РУ 110 кВ с устройством оперативной блокировки коммутационных аппаратов ПО ОЭС ПС 110/10 кВ Заводская	ИП ПАО "Россети Центр и Приволжье" на 2022 - 2026 гг. (приказ Министерства энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)	повышения качества и надежности системы	2025	2025
2.10	Техническое перевооружение ПС (замена АКБ) (ПС 110/6 Заводская)	ИП ПАО "Россети Центр и Приволжье" на 2022 - 2026 гг. (приказ Министерства энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)	повышения качества и надежности системы	2022	2023
2.11	Реконструкция ПС 110 кВ Приокская с заменой силового трансформатора Т-1 (110кВ) 31,5 на 32 МВА ПО Центральные электрические сети (трансформаторная мощность 32 МВА)	ИП ПАО "Россети Центр и Приволжье" на 2022 - 2026 гг. (приказ Министерства энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)	повышения качества и надежности системы	2024	2025
2.12	Реконструкция ПС 110 кВ Приокская с заменой силового трансформатора Т-2 (110кВ) 31,5 на 32 МВА ПО Центральные электрические сети (трансформаторная мощность 32 МВА)	ИП ПАО "Россети Центр и Приволжье" на 2022 - 2026 гг. (приказ Министерства энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)	повышения качества и надежности системы	2024	2025
2.13	Реконструкция. ПС-110кВ Молитовская. Производственное отделение Центральные электрические сети. Замена выключателей 110кВ, трансформаторов тока 110кВ, трансформаторов напряжения 110кВ, выключателей 6кВ.	ИП ПАО "Россети Центр и Приволжье" на 2022 - 2026 гг. (приказ Министерства энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)	повышения качества и надежности системы	2022	2022
2.14	Реконструкция. ПС-110кВ Кировская Производственное отделение Центральные электрические сети. Замена МВ-35-110кВ на вакуумные и элегазовые выключатели 6шт.	ИП ПАО "Россети Центр и Приволжье" на 2022 - 2026 гг. (приказ Министерства энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)	повышения качества и надежности системы	2023	2024
2.15	Реконструкция. ПС-110кВ Кировская Производственное отделение Центральные электрические сети. Замена МВ-35-110кВ на вакуумные и элегазовые выключатели 4шт.	ИП ПАО "Россети Центр и Приволжье" на 2022 - 2026 гг. (приказ Министерства энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)	повышения качества и надежности системы	2023	2024
2.16	Реконструкция. ПС-110кВ Новосормовская Производственное отделение Центральные электрические сети. Замена МВ-35-110кВ на вакуумные и элегазовые выключатели 1шт.	ИП ПАО "Россети Центр и Приволжье" на 2022 - 2026 гг. (приказ Министерства энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)	повышения качества и надежности системы	2022	2023
2.17	Реконструкция. ПС-110кВ Новосормовсая Производственное отделение Центральные электрические сети. Замена МВ-35-110кВ на вакуумные и элегазовые выключатели 1шт.	ИП ПАО "Россети Центр и Приволжье" на 2022 - 2026 гг. (приказ Министерства энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)	повышения качества и надежности системы	2023	2024
2.18	Модернизация ПС 110кВ Новосормовская. Реконструкция защиты ВЛ №196	ИП ПАО "Россети Центр и Приволжье" на 2022 - 2026 гг. (приказ Министерства энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)	повышения качества и надежности системы	2022	2022

№ п/п	Наименование ТЗ ВС/Наименование мероприятия	Источник информации	Цель проекта	Период реализации, гг.	
				Начало	Конец
1	2	3	4	5	6
2.19	Модернизация ПС 110кВ Соцгородская. Замена оборудования автоматической частотной разгрузки.	ИП ПАО "Россети Центр и Приволжье" на 2022 - 2026 гг. (приказ Министерства энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)	повышения качества и надежности системы	2022	2022
2.20	Модернизация ПС 110кВ Светлоярская. Замена оборудования автоматической частотной разгрузки.	ИП ПАО "Россети Центр и Приволжье" на 2022 - 2026 гг. (приказ Министерства энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)	повышения качества и надежности системы	2022	2022
2.21	Модернизация ПС 110кВ НИИТОП. Замена оборудования автоматической частотной разгрузки.	ИП ПАО "Россети Центр и Приволжье" на 2022 - 2026 гг. (приказ Министерства энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)	повышения качества и надежности системы	2022	2022
2.22	Модернизация ПС 110кВ Варя. Замена оборудования автоматической частотной разгрузки.	ИП ПАО "Россети Центр и Приволжье" на 2022 - 2026 гг. (приказ Министерства энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)	повышения качества и надежности системы	2022	2022
2.23	Модернизация ПС 110кВ Левинка. Замена оборудования автоматической частотной разгрузки.	ИП ПАО "Россети Центр и Приволжье" на 2022 - 2026 гг. (приказ Министерства энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)	повышения качества и надежности системы	2022	2022
2.24	Модернизация ПС 110кВ Ленинская. Замена оборудования автоматической частотной разгрузки.	ИП ПАО "Россети Центр и Приволжье" на 2022 - 2026 гг. (приказ Министерства энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)	повышения качества и надежности системы	2022	2022
2.25	Модернизация ПС 110кВ Молитовская. Замена оборудования автоматической частотной разгрузки.	ИП ПАО "Россети Центр и Приволжье" на 2022 - 2026 гг. (приказ Министерства энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)	повышения качества и надежности системы	2022	2022
2.26	Модернизация ПС 110кВ Мыза. Замена оборудования автоматической частотной разгрузки .	ИП ПАО "Россети Центр и Приволжье" на 2022 - 2026 гг. (приказ Министерства энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)	повышения качества и надежности системы	2022	2022
2.27	Реконструкция. ПС-110кВ Кировская Производственное отделение Центральные электрические сети. Замена зарядно-подзарядных устройств УЗП - 1 шт.	ИП ПАО "Россети Центр и Приволжье" на 2022 - 2026 гг. (приказ Министерства энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)	повышения качества и надежности системы	2022	2022
2.28	Реконструкция. ПС-110кВ Мыза Производственное отделение Центральные электрические сети. Замена зарядно-подзарядных устройств УЗП - 2 шт.	ИП ПАО "Россети Центр и Приволжье" на 2022 - 2026 гг. (приказ Министерства энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)	повышения качества и надежности системы	2022	2022
2.29	Реконструкция. ПС-110кВ Спутник Производственное отделение Центральные электрические сети. Замена зарядно-подзарядных устройств УЗП - 2 шт.	ИП ПАО "Россети Центр и Приволжье" на 2022 - 2026 гг. (приказ Министерства	повышения качества и надежности системы	2022	2022

№ п/п	Наименование ТЗ ВС/Наименование мероприятия	Источник информации	Цель проекта	Период реализации, гг.	
				Начало	Конец
1	2	3	4	5	6
		энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)			
2.30	Реконструкция. ПС-110кВ Н. Сормовская Производственное отделение Центральные электрические сети. Замена зарядно-подзарядных устройств УЗП - 1 шт.	ИП ПАО "Россети Центр и Приволжье" на 2022 - 2026 гг. (приказ Министерства энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)	повышения качества и надежности системы	2022	2022
2.31	Модернизация системы сбора и передачи информации (ССПИ) на ПС 110 кВ Свердловская. Центральный Высоковольтный РЭС. Установка дополнительных датчиков телеизмерений и телесигнализации (7 шт.)	ИП ПАО "Россети Центр и Приволжье" на 2022 - 2026 гг. (приказ Министерства энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)	повышения качества и надежности системы	2024	2025
2.32	Модернизация системы сбора и передачи информации (ССПИ) на ПС 110 кВ Кузнечиха. Центральный Высоковольтный РЭС. Установка дополнительных датчиков телеизмерений (10шт.)	ИП ПАО "Россети Центр и Приволжье" на 2022 - 2026 гг. (приказ Министерства энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)	повышения качества и надежности системы	2025	2026
2.33	Модернизация системы сбора и передачи информации (ССПИ) на ПС 110 кВ Мыза. Центральный Высоковольтный РЭС. Установка дополнительных датчиков телеизмерений (2 шт.)	ИП ПАО "Россети Центр и Приволжье" на 2022 - 2026 гг. (приказ Министерства энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)	повышения качества и надежности системы	2025	2026
2.34	Модернизация системы сбора и передачи информации (ССПИ) на ПС 110 кВ Ольгино. Центральный Высоковольтный РЭС. Установка дополнительных датчиков телеизмерений (2 шт.)	ИП ПАО "Россети Центр и Приволжье" на 2022 - 2026 гг. (приказ Министерства энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)	повышения качества и надежности системы	2025	2026
2.35	Реконструкция. ПС Канавинская 110 кВ (1 сш 6 кВ) Производственное отделение Центральные электрические сети. Установка устройств компенсации емкостного тока замыкания на землю	ИП ПАО "Россети Центр и Приволжье" на 2022 - 2026 гг. (приказ Министерства энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)	повышения качества и надежности системы	2023	2024
2.36	Реконструкция. ПС Кировская 110 кВ Производственное отделение Центральные электрические сети. Установка устройств компенсации емкостного тока замыкания на землю	ИП ПАО "Россети Центр и Приволжье" на 2022 - 2026 гг. (приказ Министерства энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)	повышения качества и надежности системы	2023	2024
2.37	Реконструкция. ПС Канавинская 110 кВ (3,4 сш 6 кВ) Производственное отделение Центральные электрические сети. Установка устройств компенсации емкостного тока замыкания на землю	ИП ПАО "Россети Центр и Приволжье" на 2022 - 2026 гг. (приказ Министерства энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)	повышения качества и надежности системы	2023	2024
2.38	Реконструкция ПС -110 кВ Ковалиха, Т-2 Производственное отделение Центральные электрические сети. Замена трансформатора 110кВ мощностью 40МВА на трансформатор мощностью 40МВА	ИП ПАО "Россети Центр и Приволжье" на 2022 - 2026 гг. (приказ Министерства энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)	повышения качества и надежности системы	2022	2022
2.39	Реконструкция. ПС Печерская 110 кВ Производственное отделение Центральные электрические сети. Установка устройств компенсации емкостного тока замыкания на землю (ДГР - 4 шт.)	ИП ПАО "Россети Центр и Приволжье" на 2022 - 2026 гг. (приказ Министерства энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)	повышения качества и надежности системы	2022	2022
2.40	Реконструкция. ПС Мыза 110 кВ Производственное отделение	ИП ПАО "Россети Центр и Приволжье" на 2022 -	повышения качества и	2025	2026

№ п/п	Наименование ТЗ ВС/Наименование мероприятия	Источник информации	Цель проекта	Период реализации, гг.	
				Начало	Конец
1	2	3	4	5	6
	Центральные электрические сети. Установка устройств компенсации емкостного тока замыкания на землю (ДГР - 4 шт.)	2026 гг. (приказ Министерства энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)	надежности системы		
2.41	Реконструкция. ПС Молитовская 110 кВ Производственное отделение Центральные электрические сети. Установка устройств компенсации емкостного тока замыкания на землю (ДГР - 4 шт.)	ИП ПАО "Россети Центр и Приволжье" на 2022 - 2026 гг. (приказ Министерства энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)	повышения качества и надежности системы	2025	2026
2.42	Реконструкция. ПС НИИТОП 110 кВ Производственное отделение Центральные электрические сети. Установка устройств компенсации емкостного тока замыкания на землю (ДГР - 4 шт.)	ИП ПАО "Россети Центр и Приволжье" на 2022 - 2026 гг. (приказ Министерства энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)	повышения качества и надежности системы	2025	2026
2.43	Реконструкция. ПС Левинка 110 кВ Производственное отделение Центральные электрические сети. Установка устройств компенсации емкостного тока замыкания на землю (ДГР - 2 шт.)	ИП ПАО "Россети Центр и Приволжье" на 2022 - 2026 гг. (приказ Министерства энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)	повышения качества и надежности системы	2025	2026
2.44	Реконструкция. ПС Артемовская 110 кВ Производственное отделение Центральные электрические сети. Установка устройств компенсации емкостного тока замыкания на землю (ДГР - 2 шт.)	ИП ПАО "Россети Центр и Приволжье" на 2022 - 2026 гг. (приказ Министерства энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)	повышения качества и надежности системы	2025	2026
2.45	Реконструкция. ПС Ольгино 110 кВ Производственное отделение Центральные электрические сети. Установка устройств компенсации емкостного тока замыкания на землю (ДГР - 2 шт.)	ИП ПАО "Россети Центр и Приволжье" на 2022 - 2026 гг. (приказ Министерства энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)	повышения качества и надежности системы	2025	2026
2.46	Реконструкция. ПС Водозабор 110 кВ Производственное отделение Центральные электрические сети. Установка устройств компенсации емкостного тока замыкания на землю (ДГР - 2 шт.)	ИП ПАО "Россети Центр и Приволжье" на 2022 - 2026 гг. (приказ Министерства энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)	повышения качества и надежности системы	2025	2026
2.47	Реконструкция. ПС Новосормовская 110 кВ Производственное отделение Центральные электрические сети. Установка устройств компенсации емкостного тока замыкания на землю (ДГР - 2 шт.)	ИП ПАО "Россети Центр и Приволжье" на 2022 - 2026 гг. (приказ Министерства энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)	повышения качества и надежности системы	2025	2026
2.48	Реконструкция. ПС Светлоярская 110 кВ Производственное отделение Центральные электрические сети. Установка устройств компенсации емкостного тока замыкания на землю	ИП ПАО "Россети Центр и Приволжье" на 2022 - 2026 гг. (приказ Министерства энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)	повышения качества и надежности системы	2025	2026
2.49	Реконструкция. ПС Старосормовская 110 кВ Производственное отделение Центральные электрические сети. Установка устройств компенсации емкостного тока замыкания на землю (ДГР - 2 шт.)	ИП ПАО "Россети Центр и Приволжье" на 2022 - 2026 гг. (приказ Министерства энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)	повышения качества и надежности системы	2025	2026
2.50	Реконструкция. ПС Митино 110 кВ Производственное отделение Центральные электрические сети. Установка устройств компенсации емкостного тока замыкания на землю (ДГР - 2 шт.)	ИП ПАО "Россети Центр и Приволжье" на 2022 - 2026 гг. (приказ Министерства энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)	повышения качества и надежности системы	2025	2026

№ п/п	Наименование ТЗ ВС/Наименование мероприятия	Источник информации	Цель проекта	Период реализации, гг.	
				Начало	Конец
1	2	3	4	5	6
2.51	Реконструкция ПС 110 Ковалиха СПС ПО «ЦЭС». Установка оборудования компенсации емкостных токов однофазного замыкания на землю СШ 10 кВ (1 комплект)	ИП ПАО "Россети Центр и Приволжье" на 2022 - 2026 гг. (приказ Министерства энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)	повышения качества и надежности системы	2022	2023
2.52	Реконструкция ПС 110 Ковалиха СПС ПО «ЦЭС». Установка оборудования компенсации емкостных токов однофазного замыкания на землю 1, 2, 3 СШ 6 кВ (3 комплекта)	ИП ПАО "Россети Центр и Приволжье" на 2022 - 2026 гг. (приказ Министерства энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)	повышения качества и надежности системы	2022	2023
2.53	Реконструкция ПС 110 Печерская СПС ПО «ЦЭС». Установка оборудования компенсации емкостных токов однофазного замыкания на землю 1и 2 СШ 10 кВ (2 комплекта)	ИП ПАО "Россети Центр и Приволжье" на 2022 - 2026 гг. (приказ Министерства энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)	повышения качества и надежности системы	2022	2023
2.54	Реконструкция ПС 110 Кузнечиха СПС ПО «ЦЭС». Установка оборудования компенсации емкостных токов однофазного замыкания на землю 1-4 СШ 10 кВ (4 комплекта)	ИП ПАО "Россети Центр и Приволжье" на 2022 - 2026 гг. (приказ Министерства энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)	повышения качества и надежности системы	2022	2023
2.55	Реконструкция ПС 110 Свердловская СПС ПО «ЦЭС». Установка оборудования компенсации емкостных токов однофазного замыкания на землю 5 и 6 СШ 10 кВ (2 комплекта)	ИП ПАО "Россети Центр и Приволжье" на 2022 - 2026 гг. (приказ Министерства энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)	повышения качества и надежности системы	2022	2023
2.56	Реконструкция ПС 110 Свердловская СПС ПО «ЦЭС». Установка оборудования компенсации емкостных токов однофазного замыкания на землю 2, 3 и 4 СШ 6 кВ (3 комплекта)	ИП ПАО "Россети Центр и Приволжье" на 2022 - 2026 гг. (приказ Министерства энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)	повышения качества и надежности системы	2022	2023
2.57	Реконструкция ПС 110 Печерская СПС ПО «ЦЭС». Установка оборудования компенсации емкостных токов однофазного замыкания на землю СШ 10 кВ (1 комплект)	ИП ПАО "Россети Центр и Приволжье" на 2022 - 2026 гг. (приказ Министерства энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)	повышения качества и надежности системы	2022	2023
2.58	Реконструкция ПС-110кВ Ленинская. Производственное отделение Центральные электрические сети. Установка КРУН 6 кВ.(8 шт.)	ИП ПАО "Россети Центр и Приволжье" на 2022 - 2026 гг. (приказ Министерства энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)	повышения качества и надежности системы	2022	2022
2.59	Реконструкция ПС-110кВ Ленинская. Производственное отделение Центральные электрические сети. Реконструкция ЗРУ 6 кВ. (23 ячейки)	ИП ПАО "Россети Центр и Приволжье" на 2022 - 2026 гг. (приказ Министерства энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)	повышения качества и надежности системы	2022	2023
2.60	Монтаж системы видеонаблюдения. ПС- 110 кВ Водозабор. Производственное отделение Центральные электрические сети.	ИП ПАО "Россети Центр и Приволжье" на 2022 - 2026 гг. (приказ Министерства энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)	повышения качества и надежности системы	2022	2022
2.61	Монтаж системы видеонаблюдения. ПС- 110 кВ Митино. Производственное отделение Центральные электрические сети.	ИП ПАО "Россети Центр и Приволжье" на 2022 - 2026 гг. (приказ Министерства	повышения качества и надежности системы	2022	2022

№ п/п	Наименование ТЗ ВС/Наименование мероприятия	Источник информации	Цель проекта	Период реализации, гг.	
				Начало	Конец
1	2	3	4	5	6
		энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)			
2.62	Реконструкция центра управления сетями филиала Нижновэнерго	ИП ПАО "Россети Центр и Приволжье" на 2022 - 2026 гг. (приказ Министерства энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)	повышения качества и надежности системы	2022	2022
2.63	Модернизация. Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности. Строительно монтажные и наладочные работы автоматической пожарной сигнализации и системы обеспечения управления эвакуацией при пожаре в административном здании ПО «Производственное отделение Центральные электрические сети»,	ИП ПАО "Россети Центр и Приволжье" на 2022 - 2026 гг. (приказ Министерства энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)	повышения качества и надежности системы	2022	2022
2.64	Строительство Информационной системы мониторинга Единой интегрированной системы безопасности (12 программных комплексов, турникеты) Аппарат управления филиала "Нижновэнерго" (Н.Новгород, ул.Новая, 10), Высоковольтные РЭС.	ИП ПАО "Россети Центр и Приволжье" на 2022 - 2026 гг. (приказ Министерства энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)	повышения качества и надежности системы	2022	2023
2.65	Производственное Отделение "Центральные электрические сети" Мероприятия по реализации многолетней программы по повышению уровня производственной безопасности и сохранению здоровья персонала (приобретение тренажёра для отработки навыков оказания первой помощи пострадавшим, комплекта: маникен для отработки навыков по спуску пострадавшего с опоры, интерактивной доски, строительство учебно-тренировочных полигонов)	ИП ПАО "Россети Центр и Приволжье" на 2022 - 2026 гг. (приказ Министерства энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)	повышения качества и надежности системы	2022	2022
2.66	Установка шкафов телемеханики на РП (16 комп.) Центральный высоковольтный РЭС	ИП ПАО "Россети Центр и Приволжье" на 2022 - 2026 гг. (приказ Министерства энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)	повышения качества и надежности системы	2022	2022
2.67	Модернизация систем телемеханики ПС 35 кВ Мещерская	ИП ПАО "Россети Центр и Приволжье" на 2022 - 2026 гг. (приказ Министерства энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)	повышения качества и надежности системы	2024	2024
2.68	Техперевооружение ПС 110 кВ Водозабор. Замена масляных выключателей 6 кВ на вакуумные выключатели 6 кВ (32 выключателя)	ИП ПАО "Россети Центр и Приволжье" на 2022 - 2026 гг. (приказ Министерства энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)	повышения качества и надежности системы	2026	2026
2.69	Модернизация ПС 110 кВ Водозабор. Оснащение бесперебойного питания оборудования СДТУ и АСУ от СОПТ.	ИП ПАО "Россети Центр и Приволжье" на 2022 - 2026 гг. (приказ Министерства энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)	повышения качества и надежности системы	2022	2022
2.70	Техперевооружение ПС 110кВ Водозабор. Замена ЛР, ШР и МВ-	ИП ПАО "Россети Центр и Приволжье" на 2022 -	повышения качества и	2023	2025

№ п/п	Наименование ТЗ ВС/Наименование мероприятия	Источник информации	Цель проекта	Период реализации, гг.	
				Начало	Конец
1	2	3	4	5	6
	110кВ яч. Воткинск 1,2 на элегазовые (2 выключателя)	2026 гг. (приказ Министерства энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)	надежности системы		
2.71	Техперевооружение ПС 110 кВ Автозавод. Замена МВ 10 кВ на ВВ 10 кВ (43 выключателя)	ИП ПАО "Россети Центр и Приволжье" на 2022 - 2026 гг. (приказ Министерства энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)	повышения качества и надежности системы	2026	2026
2.72	Модернизация ПА ПС 110 кВ Водозабор. Оснащение УПАСК ВЛ 110 кВ Водозабор - Воткинск – Сива. Замена регистратора аварийных событий	ИП ПАО "Россети Центр и Приволжье" на 2022 - 2026 гг. (приказ Министерства энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)	повышения качества и надежности системы	2022	2022
2.73	Оснащение охранно-периметральной сигнализацией ПС 110 кВ Водозабор. Реконструкция ограждения	ИП ПАО "Россети Центр и Приволжье" на 2022 - 2026 гг. (приказ Министерства энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)	повышения качества и надежности системы	2023	2024
2.74	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно	ИП ООО "Электросети" на 2022-2026 гг. (приказ Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 22.09.2021 № 329-260/21П/од)	повышения качества и надежности системы	2022	2026
2.75	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно	ИП ООО "Электросети" на 2022-2026 гг. (приказ Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 22.09.2021 № 329-260/21П/од)	повышения качества и надежности системы	2022	2026
2.76	Создание/модернизация автоматизированной системы учета электроэнергии (АСУЭ) и телемеханики на РП/ТП 6-10 кВ	ИП ООО "Электросети" на 2022-2026 гг. (приказ Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 22.09.2021 № 329-260/21П/од)	повышения качества и надежности системы	2022	2024
2.77	Реконструкция распределительного пункта №2, расположенного по адресу: г. Н. Новгород, пр.Ильча, 50Б	ИП ООО "Электросети" на 2022-2026 гг. (приказ Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 22.09.2021 № 329-260/21П/од)	повышения качества и надежности системы	2025	2025
2.78	Реконструкция распределительного пункта №27, расположенного по адресу: г. Н. Новгород, Ю.Шоссе, 12 Б	ИП ООО "Электросети" на 2022-2026 гг. (приказ Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 22.09.2021 № 329-260/21П/од)	повышения качества и надежности системы	2026	2026
2.79	Создание единой интеллектуальной системы учета электроэнергии (второй этап)	ИП ООО "НЭСК" на 2021-2023 гг. (приказ Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 30.09.2021 № 329-276/21П/од)	повышения качества и надежности системы	2022	2022

№ п/п	Наименование ТЗ ВС/Наименование мероприятия	Источник информации	Цель проекта	Период реализации, гг.	
				Начало	Конец
1	2	3	4	5	6
2.80	Реконструкция ПС 110 кВ Редуктор. Устройство телемеханики	ИП ООО "Нижегородэлектросеть" на 2022-2026 гг. (приказ Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 30.09.2021 № 329-275/21П/од)	повышения качества и надежности системы	2022	2023
2.81	Реконструкция ПС 110 кВ Редуктор. Замена Т2	ИП ООО "Нижегородэлектросеть" на 2022-2026 гг. (приказ Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 30.09.2021 № 329-275/21П/од)	повышения качества и надежности системы	2022	2022
2.82	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно	ИП ООО "Специнвестпроект" на 2020-2024 гг. (приказ Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 10.09.2021 № 329-250/21П/од)	повышения качества и надежности системы	2022	2024
2.83	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно	ИП ООО "Специнвестпроект" на 2020-2024 гг. (приказ Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 10.09.2021 № 329-250/21П/од)	повышения качества и надежности системы	2022	2024
2.84	Реконструкция оборудования РП-80 (г. Нижний Новгород)	ИП ООО "Специнвестпроект" на 2020-2024 гг. (приказ Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 10.09.2021 № 329-250/21П/од)	повышения качества и надежности системы	2022	2022
2.85	Реконструкция ТП-2151 с заменой оборудования РУ 6 кВ, РУ 0,4 кВ, Т1	ИП ООО "Специнвестпроект" на 2020-2024 гг. (приказ Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 10.09.2021 № 329-250/21П/од)	повышения качества и надежности системы	2022	2022
2.86	Реконструкция ТП-5024 с заменой оборудования РУ 6 кВ, РУ 0,4 кВ, Т1	ИП ООО "Специнвестпроект" на 2020-2024 гг. (приказ Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 10.09.2021 № 329-250/21П/од)	повышения качества и надежности системы	2022	2022
2.87	Реконструкция ТП-5028 с заменой оборудования РУ 6 кВ, РУ 0,4 кВ, Т1	ИП ООО "Специнвестпроект" на 2020-2024 гг. (приказ Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 10.09.2021 № 329-250/21П/од)	повышения качества и надежности системы	2022	2022

№ п/п	Наименование ТЗ ВС/Наименование мероприятия	Источник информации	Цель проекта	Период реализации, гг.	
				Начало	Конец
1	2	3	4	5	6
2.88	Реконструкция ТП-5034 с заменой оборудования РУ 6 кВ, РУ 0,4 кВ, Т1, Т2	ИП ООО "Специнвестпроект" на 2020-2024 гг. (приказ Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 10.09.2021 № 329-250/21П/од)	повышения качества и надежности системы	2023	2023
2.89	Реконструкция ТП-5008 с заменой оборудования РУ 6 кВ, РУ 0,4 кВ, Т1	ИП ООО "Специнвестпроект" на 2020-2024 гг. (приказ Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 10.09.2021 № 329-250/21П/од)	повышения качества и надежности системы	2024	2024
2.90	Реконструкция ТП-5026 с заменой оборудования РУ 6 кВ, РУ 0,4 кВ, Т1	ИП ООО "Специнвестпроект" на 2020-2024 гг. (приказ Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 10.09.2021 № 329-250/21П/од)	повышения качества и надежности системы	2023	2023
2.91	Реконструкция ТП-4080 с заменой оборудования РУ 6 кВ, РУ 0,4 кВ, Т1, Т2	ИП ООО "Специнвестпроект" на 2020-2024 гг. (приказ Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 10.09.2021 № 329-250/21П/од)	повышения качества и надежности системы	2023	2023
2.92	Реконструкция ТП-5035 с заменой оборудования РУ 6 кВ, РУ 0,4 кВ, Т1, Т2	ИП ООО "Специнвестпроект" на 2020-2024 гг. (приказ Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 10.09.2021 № 329-250/21П/од)	повышения качества и надежности системы	2023	2023
2.93	Реконструкция ТП-5036 с заменой оборудования РУ 6 кВ, РУ 0,4 кВ, Т1, Т2	ИП ООО "Специнвестпроект" на 2020-2024 гг. (приказ Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 10.09.2021 № 329-250/21П/од)	повышения качества и надежности системы	2024	2024
2.94	Реконструкция ТП-5020 с заменой оборудования РУ 6 кВ, Т1	ИП ООО "Специнвестпроект" на 2020-2024 гг. (приказ Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 10.09.2021 № 329-250/21П/од)	повышения качества и надежности системы	2023	2023
2.95	Реконструкция оборудования ТП 4072 (г. Н.Новгород), питающей социально значимые объекты, с организацией АВР, монтажом устройств телеуправления и дистанционного контроля параметров электрической сети	ИП ООО "Специнвестпроект" на 2020-2024 гг. (приказ Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 10.09.2021 № 329-250/21П/од)	повышения качества и надежности системы	2023	2023

№ п/п	Наименование ТЗ ВС/Наименование мероприятия	Источник информации	Цель проекта	Период реализации, гг.	
				Начало	Конец
1	2	3	4	5	6
2.96	Реконструкция оборудования КТП 840 (г. Н.Новгород), питающей социально значимые объекты, с организацией АВР, монтажом устройств телеуправления и дистанционного контроля параметров электрической сети	ИП ООО "Специнвестпроект" на 2020-2024 гг. (приказ Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 10.09.2021 № 329-250/21П/од)	повышения качества и надежности системы	2022	2022
2.97	Реконструкция оборудования КТП 884 (г. Н.Новгород), питающей социально значимые объекты, с организацией АВР, монтажом устройств телеуправления и дистанционного контроля параметров электрической сети	ИП ООО "Специнвестпроект" на 2020-2024 гг. (приказ Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 10.09.2021 № 329-250/21П/од)	повышения качества и надежности системы	2022	2022
2.98	Реконструкция оборудования ТП 2721 (г. Н.Новгород), питающей социально значимые объекты, с организацией АВР, монтажом устройств телеуправления и дистанционного контроля параметров электрической сети	ИП ООО "Специнвестпроект" на 2020-2024 гг. (приказ Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 10.09.2021 № 329-250/21П/од)	повышения качества и надежности системы	2022	2022
2.99	Реконструкция оборудования ТП 2973 (г. Н.Новгород), питающей социально значимые объекты, с организацией АВР, монтажом устройств телеуправления и дистанционного контроля параметров электрической сети	ИП ООО "Специнвестпроект" на 2020-2024 гг. (приказ Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 10.09.2021 № 329-250/21П/од)	повышения качества и надежности системы	2022	2022
2.100	Реконструкция оборудования ТП 5130 (г. Н.Новгород), питающей социально значимые объекты, с организацией АВР, монтажом устройств телеуправления и дистанционного контроля параметров электрической сети	ИП ООО "Специнвестпроект" на 2020-2024 гг. (приказ Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 10.09.2021 № 329-250/21П/од)	повышения качества и надежности системы	2022	2022
2.101	Реконструкция оборудования ТП 2441 (г. Н.Новгород), питающей социально значимые объекты, с организацией АВР, монтажом устройств телеуправления и дистанционного контроля параметров электрической сети	ИП ООО "Специнвестпроект" на 2020-2024 гг. (приказ Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 10.09.2021 № 329-250/21П/од)	повышения качества и надежности системы	2023	2023
2.102	Реконструкция оборудования КТП 3328 (г. Н.Новгород), питающей социально значимые объекты, с организацией АВР, монтажом устройств телеуправления и дистанционного контроля параметров электрической сети	ИП ООО "Специнвестпроект" на 2020-2024 гг. (приказ Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 10.09.2021 № 329-250/21П/од)	повышения качества и надежности системы	2023	2023
2.103	Реконструкция оборудования ТП 5031 (г. Н.Новгород), питающей социально значимые объекты, с организацией АВР, монтажом устройств телеуправления и дистанционного контроля параметров электрической сети	ИП ООО "Специнвестпроект" на 2020-2024 гг. (приказ Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 10.09.2021 № 329-250/21П/од)	повышения качества и надежности системы	2023	2023

№ п/п	Наименование ТЗ ВС/Наименование мероприятия	Источник информации	Цель проекта	Период реализации, гг.	
				Начало	Конец
1	2	3	4	5	6
2.104	Реконструкция оборудования ТП 161 (г. Н.Новгород), питающей социально значимые объекты, с организацией АВР, монтажом устройств телеуправления и дистанционного контроля параметров электрической сети	ИП ООО "Специнвестпроект" на 2020-2024 гг. (приказ Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 10.09.2021 № 329-250/21П/од)	повышения качества и надежности системы	2024	2024
2.105	Реконструкция оборудования ТП 448 (г. Н.Новгород), питающей социально значимые объекты, с организацией АВР, монтажом устройств телеуправления и дистанционного контроля параметров электрической сети	ИП ООО "Специнвестпроект" на 2020-2024 гг. (приказ Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 10.09.2021 № 329-250/21П/од)	повышения качества и надежности системы	2024	2024
2.106	Реконструкция оборудования КТП 2554 (г. Н.Новгород), питающей социально значимые объекты, с организацией АВР, монтажом устройств телеуправления и дистанционного контроля параметров электрической сети	ИП ООО "Специнвестпроект" на 2020-2024 гг. (приказ Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 10.09.2021 № 329-250/21П/од)	повышения качества и надежности системы	2024	2024
2.107	Реконструкция оборудования КТП 4921 (г. Н.Новгород), питающей социально значимые объекты, с организацией АВР, монтажом устройств телеуправления и дистанционного контроля параметров электрической сети	ИП ООО "Специнвестпроект" на 2020-2024 гг. (приказ Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 10.09.2021 № 329-250/21П/од)	повышения качества и надежности системы	2024	2024
2.108	Монтаж телемехники и телеуправления РП (РП 3, 81, 86, 106, 74, 203, 99, 98, 95, 97)	ИП ООО "Специнвестпроект" на 2020-2024 гг. (приказ Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 10.09.2021 № 329-250/21П/од)	повышения качества и надежности системы	2024	2024
2.109	Строительство линии электропередач КЛ 6кВ от ТП 104 до ТП 502	ИП на 2021 – 2025 гг. АО «ЭСК» (приказ Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 11.11.2021 № 329-334/21П/од)	повышения качества и надежности системы	2025	2025
2.110	Строительство линии электропередач 6кВ от ТП 150 до ТП 502	ИП на 2021 – 2025 гг. АО «ЭСК» (приказ Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 11.11.2021 № 329-334/21П/од)	повышения качества и надежности системы	2025	2025
2.111	Строительство линии электропередач 6кВ от ТП 126 до ТП 504	ИП на 2021 – 2025 гг. АО «ЭСК» (приказ Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 11.11.2021 № 329-334/21П/од)	повышения качества и надежности системы	2025	2025
2.112	Строительство линии электропередач 6кВ Ф 3011 от ТП 504 до ВЛ (оп.98)	ИП на 2021 – 2025 гг. АО «ЭСК» (приказ Министерства энергетики и ЖКХ	повышения качества и надежности системы	2022	2022

№ п/п	Наименование ТЗ ВС/Наименование мероприятия	Источник информации	Цель проекта	Период реализации, гг.	
				Начало	Конец
1	2	3	4	5	6
		Нижегородской области от 11.11.2021 № 329-334/21П/од)			
2.113	Строительство линии электропередач 6кВ от ТП 104 до ТП 505	ИП на 2021 – 2025 гг. АО «ЭСК» (приказ Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 11.11.2021 № 329-334/21П/од)	повышения качества и надежности системы	2023	2023
2.114	Строительство линии электропередач 6кВ от ТП 126 до ТП 505	ИП на 2021 – 2025 гг. АО «ЭСК» (приказ Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 11.11.2021 № 329-334/21П/од)	повышения качества и надежности системы	2022	2022
3.	**Мероприятия, направленные повышение энергетической эффективности и технического уровня объектов**				
3.1	Реконструкция ЛЭП 10 кВ ф.150 п. Новое ПСДоскино с заменой неизолированного провода на СИП-3	ИП на 2021 – 2025 гг. АО «ЭСК» (приказ Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 11.11.2021 № 329-334/21П/од)	замена или усиление линий электропередач	2024	2024
3.2	Модернизация ОРУ 10 кВ ПС 110 кВ Заводская с заменой 44 КРУН 10кВ (44 шт.)	ИП ПАО "Россети Центр и Приволжье" на 2022 - 2026 гг. (приказ Министерства энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)	замена или усиление линий электропередач	2022	2023
3.3	Модернизация ВЛ 10 кВ №191 от ПС 35 кВ Водозабор оп.№110 с установкой ИКЗ (1 шт.)	ИП ПАО "Россети Центр и Приволжье" на 2022 - 2026 гг. (приказ Министерства энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)	замена или усиление линий электропередач	2025	2025
3.4	Модернизация ВЛ 10кВ №192 от ПС 35 кВ Водозабор оп.66-67 с установкой прибора дистанционного отключения линий (1 шт.)	ИП ПАО "Россети Центр и Приволжье" на 2022 - 2026 гг. (приказ Министерства энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)	замена или усиление линий электропередач	2025	2025
3.5	Реконструкция распределительной сети ЛЭП 619 ПС Мыза. г. Нижний Новгород, ул. Крымская Приокский РЭС . ТП-6 кВ. (1 шт.)	ИП ПАО "Россети Центр и Приволжье" на 2022 - 2026 гг. (приказ Министерства энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)	замена или усиление линий электропередач	2022	2022
3.6	Реконструкция ЛЭП 10кВ от ПС 110/10/6 кВ «Доскино» (КЛ, РП-100) (6.08 км)	ИП ПАО "Россети Центр и Приволжье" на 2022 - 2026 гг. (приказ Министерства энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)	замена или усиление линий электропередач	2022	2023
3.7	Реконструкция ЛЭП-10 кВ от ТП-2792 до ТП-2865 отпайка на ТП 101. Производственное отделение Центральные электрические сети. Программа по выносу ВЛ с территории детских учреждений. Протяженность 0.16км	ИП ПАО "Россети Центр и Приволжье" на 2022 - 2026 гг. (приказ Министерства энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)	замена или усиление линий электропередач	2025	2026
3.8	Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП-2138, ТП-2865, ТП-2949, ТП-2150, ТП-2950	ИП ПАО "Россети Центр и Приволжье" на 2022 -	замена или усиление	2022	2022

№ п/п	Наименование ТЗ ВС/Наименование мероприятия	Источник информации	Цель проекта	Период реализации, гг.	
				Начало	Конец
1	2	3	4	5	6
	ПО "Центральные электрические сети" Заречного РЭС. Протяженность 2.01км.	2026 гг. (приказ Министерства энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)	линий электропередач		
3.9	Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП-2805, ТП-3018, ТП-3428, ТП-3428А, ТП-3440 ПО "Центральные электрические сети" Сормовского РЭС. Протяженность 9.975 км.	ИП ПАО "Россети Центр и Приволжье" на 2022 - 2026 гг. (приказ Министерства энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)	замена или усиление линий электропередач	2022	2022
3.10	Реконструкция ВЛ 0,4кВ ТП-4411, ТП-4494, ТП-4764, ТП-4536, ТП-4275, ТП-4385 ПО "Центральные электрические сети" Приокского РЭС. Протяженность 0.45 км.	ИП ПАО "Россети Центр и Приволжье" на 2022 - 2026 гг. (приказ Министерства энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)	замена или усиление линий электропередач	2022	2022
3.11	Реконструкция ВЛ 0,4кВ ТП-4419, ТП-4516, ТП-4549, ТП-4582, ТП-4496 ПО "Центральные электрические сети" Приокского РЭС. Протяженность 0.4 км.	ИП ПАО "Россети Центр и Приволжье" на 2022 - 2026 гг. (приказ Министерства энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)	замена или усиление линий электропередач	2022	2022
3.12	Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП-4365, ТП-4726, ТП-4603, ТП-4367 ПО "Центральные электрические сети" Приокского РЭС. Протяженность 0.355 км.	ИП ПАО "Россети Центр и Приволжье" на 2022 - 2026 гг. (приказ Министерства энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)	замена или усиление линий электропередач	2022	2022
3.13	Реконструкция ВЛ 0,4кВ ТП-4439, ТП-4377, ТП-4370, ТП-4336, ТП-4308 ПО "Центральные электрические сети" Приокского РЭС. Протяженность 0.545 км.	ИП ПАО "Россети Центр и Приволжье" на 2022 - 2026 гг. (приказ Министерства энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)	замена или усиление линий электропередач	2022	2022
3.14	Реконструкция. Замена КЛ-6 кВ ПС Ленинская ф.606 - РП-31 ПО "Центральные электрические сети" Заречного РЭС. Протяженность 1.5 км.	ИП ПАО "Россети Центр и Приволжье" на 2022 - 2026 гг. (приказ Министерства энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)	замена или усиление линий электропередач	2022	2022
3.15	Реконструкция. Замена КЛ-6 кВ ПС Новосормовская ф.620 - РП-89 ПО "Центральные электрические сети" Заречного РЭС. Протяженность 6 км.	ИП ПАО "Россети Центр и Приволжье" на 2022 - 2026 гг. (приказ Министерства энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)	замена или усиление линий электропередач	2022	2022
3.16	Реконструкция. Замена КЛ-6 кВ ПС Чермет ф.624 - РП-89 ПО "Центральные электрические сети" Заречного РЭС. Протяженность 5.8 км.	ИП ПАО "Россети Центр и Приволжье" на 2022 - 2026 гг. (приказ Министерства энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)	замена или усиление линий электропередач	2022	2022
3.17	Реконструкция. Замена ВЛ 6кВ на КЛ 6 кВ от опоры №15 до опоры №19 ВЛ 6 кВ РП 26 – РП 48 отп.ТП-99 ф.264/483 ПО "Центральные электрические сети" Нагорного РЭС. Протяженность 0.7 км.	ИП ПАО "Россети Центр и Приволжье" на 2022 - 2026 гг. (приказ Министерства энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)	замена или усиление линий электропередач	2022	2022
3.18	Реконструкция распределительной сети ЛЭП-619 ПС Мыза ТП-4291. город Нижний Новгород, ул. Крымская Приокский РЭС. ВЛ 0,4 кВ.(Протяженность 0,95 км).	ИП ПАО "Россети Центр и Приволжье" на 2022 - 2026 гг. (приказ Министерства энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)	замена или усиление линий электропередач	2022	2022

№ п/п	Наименование ТЗ ВС/Наименование мероприятия	Источник информации	Цель проекта	Период реализации, гг.	
				Начало	Конец
1	2	3	4	5	6
3.19	Реконструкция ВЛ 110 кВ отпайка ПС Афонинская от ВЛ 110 кВ ГАСТ-Нагорная в пролете опор 20-26 протяженностью 0,85 км	ИП ООО "Специнвестпроект" на 2020-2024 гг. (приказ Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 10.09.2021 № 329-250/21П/од)	замена или усиление линий электропередач	2023	2023
3.20	Реконструкция ВЛ 110 кВ отпайка ПС Афонинская от ВЛ 110 кВ ГАСТ-Нагорная в пролете опор 14-11 протяженностью 0,5 км	ИП ООО "Специнвестпроект" на 2020-2024 гг. (приказ Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 10.09.2021 № 329-250/21П/од)	замена или усиление линий электропередач	2023	2023
3.21	Реконструкция ВЛ 110 кВ отпайка ПС Афонинская от ВЛ 110 кВ ГАСТ-Нагорная в пролете опор 8-11 протяженностью 0,5 км	ИП ООО "Специнвестпроект" на 2020-2024 гг. (приказ Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 10.09.2021 № 329-250/21П/од)	замена или усиление линий электропередач	2022	2022
3.22	Реконструкция ВЛ 110 кВ отпайка ПС Афонинская от ВЛ 110 кВ ГАСТ-Нагорная в пролете опор 1-8 протяженностью 0,85 км	ИП ООО "Специнвестпроект" на 2020-2024 гг. (приказ Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 10.09.2021 № 329-250/21П/од)	замена или усиление линий электропередач	2022	2022
3.23	Реконструкция ВЛ 110 кВ отпайка ПС Афонинская от ВЛ 110 кВ ГАСТ-Нагорная в пролете опор 14-20 протяженностью 1.3 км	ИП ООО "Специнвестпроект" на 2020-2024 гг. (приказ Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 10.09.2021 № 329-250/21П/од)	замена или усиление линий электропередач	2023	2023
3.24	Реконструкция ВЛ 110 кВ отпайка ПС Заводская от ВЛ 110 кВ №111, ВЛ Молитовская в пролете опор 4-7 протяженностью 0,5 км	ИП ООО "Специнвестпроект" на 2020-2024 гг. (приказ Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 10.09.2021 № 329-250/21П/од)	замена или усиление линий электропередач	2023	2023
3.25	Реконструкция ВЛ 110 кВ отпайка ПС Заводская от ВЛ 110 кВ №111, ВЛ Молитовская в пролете опор 1-3 протяженностью 0,4 км	ИП ООО "Специнвестпроект" на 2020-2024 гг. (приказ Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 10.09.2021 № 329-250/21П/од)	замена или усиление линий электропередач	2024	2024
3.26	Реконструкция 110 кВ отпайка ПС Заводская от ВЛ 110 кВ №111, ВЛ Молитовская в пролете опор 8-12 протяженностью 0.8 км	ИП ООО "Специнвестпроект" на 2020-2024 гг. (приказ Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 10.09.2021 № 329-250/21П/од)	замена или усиление линий электропередач	2023	2023

№ п/п	Наименование ТЗ ВС/Наименование мероприятия	Источник информации	Цель проекта	Период реализации, гг.	
				Начало	Конец
1	2	3	4	5	6
3.27	Реконструкция кабельной линии 6 кВ РП-10 ф.109 - ТП-4764 II протяженностью 0,7 км	ИП ООО "Специнвестпроект" на 2020-2024 гг. (приказ Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 10.09.2021 № 329-250/21П/од)	замена или усиление линий электропередач	2023	2023
3.28	Реконструкция кабельной линии 6 кВ ТП-4347 II - ТП-4484 протяженностью 0,6 км	ИП ООО "Специнвестпроект" на 2020-2024 гг. (приказ Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 10.09.2021 № 329-250/21П/од)	замена или усиление линий электропередач	2023	2023
3.29	Реконструкция кабельной линии 6 кВ ТП-4038 I - ТП-4072 II протяженностью 0,25 км	ИП ООО "Специнвестпроект" на 2020-2024 гг. (приказ Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 10.09.2021 № 329-250/21П/од)	замена или усиление линий электропередач	2023	2023
3.30	Реконструкция кабельной линии 6 кВ РП-14 ф.145 - ТП-4038 II протяженностью 0,3 км	ИП ООО "Специнвестпроект" на 2020-2024 гг. (приказ Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 10.09.2021 № 329-250/21П/од)	замена или усиление линий электропередач	2023	2023
3.31	Реконструкция кабельной линии 6 кВ ТП-4015 II - ТП-4038 II протяженностью 1,1 км	ИП ООО "Специнвестпроект" на 2020-2024 гг. (приказ Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 10.09.2021 № 329-250/21П/од)	замена или усиление линий электропередач	2023	2023
3.32	Реконструкция кабельной линии 6 кВ ТП-4038 I - ТП-4830 II протяженностью 0,4 км	ИП ООО "Специнвестпроект" на 2020-2024 гг. (приказ Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 10.09.2021 № 329-250/21П/од)	замена или усиление линий электропередач	2023	2023
3.33	Реконструкция кабельной линии 6 кВ РП-10 ф.10-12 - ТП-4079 II протяженностью 1,2 км	ИП ООО "Специнвестпроект" на 2020-2024 гг. (приказ Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 10.09.2021 № 329-250/21П/од)	замена или усиление линий электропередач	2023	2023
3.34	Реконструкция кабельной линии 6 кВ РП-10 ф.10-16 - ТП-4058 I протяженностью 1,6 км	ИП ООО "Специнвестпроект" на 2020-2024 гг. (приказ Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 10.09.2021 № 329-250/21П/од)	замена или усиление линий электропередач	2024	2024

№ п/п	Наименование ТЗ ВС/Наименование мероприятия	Источник информации	Цель проекта	Период реализации, гг.	
				Начало	Конец
1	2	3	4	5	6
3.35	Реконструкция кабельной линии 6 кВ ПС Сокол ф.1020 - РП-81 II протяженностью 1,7 км	ИП ООО "Специнвестпроект" на 2020-2024 гг. (приказ Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 10.09.2021 № 329-250/21П/од)	замена или усиление линий электропередач	2023	2023
3.36	Реконструкция кабельной линии 6 кВ ТП-2469 I - ТП-2473 I протяженностью 0,3 км	ИП ООО "Специнвестпроект" на 2020-2024 гг. (приказ Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 10.09.2021 № 329-250/21П/од)	замена или усиление линий электропередач	2022	2022
3.37	Реконструкция кабельной линии 6 кВ ТП-2469 II - ТП-2473 II протяженностью 0,3 км	ИП ООО "Специнвестпроект" на 2020-2024 гг. (приказ Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 10.09.2021 № 329-250/21П/од)	замена или усиление линий электропередач	2022	2022
3.38	Реконструкция питающик кабельных линий 6 кВ РП-81с присоединением к РУ 6 кВ ПС "Светлоярская" протяженностью 3,8 км	ИП ООО "Специнвестпроект" на 2020-2024 гг. (приказ Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 10.09.2021 № 329-250/21П/од)	замена или усиление линий электропередач	2024	2024
3.39	Реконструкция ЛЭП 6 кВ ф.602 ПС Останкино- отпайка ТП493 с заменой провода на АПвАП-1Т протяженностью 0,35 км	ИП ООО "Специнвестпроект" на 2020-2024 гг. (приказ Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 10.09.2021 № 329-250/21П/од)	замена или усиление линий электропередач	2023	2023
3.40	Реконструкция ЛЭП 0,4 кВ ТП-2151 протяженностью 0,5 км	ИП ООО "Специнвестпроект" на 2020-2024 гг. (приказ Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 10.09.2021 № 329-250/21П/од)	замена или усиление линий электропередач	2022	2022
3.41	Реконструкция ЛЭП 0,4 кВ ТП-4021 протяженностью 1,3 км	ИП ООО "Специнвестпроект" на 2020-2024 гг. (приказ Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 10.09.2021 № 329-250/21П/од)	замена или усиление линий электропередач	2023	2023
3.42	Реконструкция ЛЭП 0,4 кВ ТП-4087 протяженностью 0,25 км	ИП ООО "Специнвестпроект" на 2020-2024 гг. (приказ Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 10.09.2021 № 329-250/21П/од)	замена или усиление линий электропередач	2023	2023

№ п/п	Наименование ТЗ ВС/Наименование мероприятия	Источник информации	Цель проекта	Период реализации, гг.	
				Начало	Конец
1	2	3	4	5	6
3.43	Реконструкция ЛЭП 0,4 кВ ТП-4709 протяженностью 0,5 км	ИП ООО "Специнвестпроект" на 2020-2024 гг. (приказ Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 10.09.2021 № 329-250/21П/од)	замена или усиление линий электропередач	2023	2023
3.44	Реконструкция ЛЭП 0,4 кВ ТП-4782 протяженностью 0,2 км	ИП ООО "Специнвестпроект" на 2020-2024 гг. (приказ Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 10.09.2021 № 329-250/21П/од)	замена или усиление линий электропередач	2023	2023
3.45	Реконструкция ЛЭП 0,4 кВ ТП-4706 протяженностью 0,7 км	ИП ООО "Специнвестпроект" на 2020-2024 гг. (приказ Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 10.09.2021 № 329-250/21П/од)	замена или усиление линий электропередач	2024	2024
3.46	Реконструкция ЛЭП 0,4 кВ ТП-4038 протяженностью 2,5 км	ИП ООО "Специнвестпроект" на 2020-2024 гг. (приказ Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 10.09.2021 № 329-250/21П/од)	замена или усиление линий электропередач	2024	2024
3.47	Реконструкция ЛЭП 0,4 кВ ТП-2469 протяженностью 0,7 км	ИП ООО "Специнвестпроект" на 2020-2024 гг. (приказ Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 10.09.2021 № 329-250/21П/од)	замена или усиление линий электропередач	2023	2023
3.48	Реконструкция ЛЭП 0,4 кВ ТП-2472 протяженностью 0,5 км	ИП ООО "Специнвестпроект" на 2020-2024 гг. (приказ Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 10.09.2021 № 329-250/21П/од)	замена или усиление линий электропередач	2022	2022
3.49	Реконструкция ЛЭП 0,4 кВ ТП-5033 - ГИБДД протяженностью 0,2 км	ИП ООО "Специнвестпроект" на 2020-2024 гг. (приказ Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 10.09.2021 № 329-250/21П/од)	замена или усиление линий электропередач	2022	2022
3.50	Реконструкция ЛЭП 0,4 кВ ТП-2789 протяженностью 0,5 км	ИП ООО "Специнвестпроект" на 2020-2024 гг. (приказ Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 10.09.2021 № 329-250/21П/од)	замена или усиление линий электропередач	2022	2022

Реализация мероприятий по системе электроснабжения позволит достичь следующего эффекта:

- обеспечение бесперебойного электроснабжения;
- повышение качества и надежности электроснабжения;
- обеспечение резерва мощности, необходимого для электроснабжения районов, планируемых к застройке;
- повышение энергетической эффективности и технического уровня объектов

Целевые показатели в сфере электроснабжения муниципального образования городской округ город Нижний Новгород на 2022 – 2030 годы приведены в Таблице 5.3.

Таблица 5.3 - Целевые показатели развития системы электроснабжения муниципального образования городской округ город Нижний Новгород на 2022 – 2030 годы

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.
				прогноз								
1. Критерии доступности коммунальных услуг для населения												
1.1.	Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к электроснабжению	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1.2.	Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения	%	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
2.Показатели перспективы развития системы												
2.1. Объемы спроса на коммунальный ресурс												
2.1.1.	Объем реализации электроэнергии	млн. кВтч.	1 546,6	1 561,7	1 586,9	1 594,0	1 600,7	1 607,5	1 613,6	1 615,5	1 617,4	1 623,0
2.1.2.	Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах	кВт. ч на 1 проживающего	815,25	819,33	823,43	827,55	831,69	835,85	836,90	837,94	838,99	840,04
2.1.3.	Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями:	кВт/ч на 1 человека населения	92,00	92,30	92,57	92,84	93,11	93,38	93,38	93,38	93,38	93,38
2.1.4.	Удельное электропотребление	кВтч/чел.	1234,3	1254,1	1279,7	1288,7	1297,9	1307,1	1316,3	1321,1	1325,9	1329,6
2.2.. Объемы увеличения/снижения мощности												
2.2.1.	Объем прироста мощностей	МВА	25	83	0	0	17	0	0	0	0	0
2.2.2.	Установленная мощность ТЭЦ	МВт	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830
2.2.3.	Установленная мощность ПС	МВА	2902	2985	2985	2985	3002	3002	3002	3002	3002	3002
2.2.4.	Прирост потребления тепловой (энергии) мощности	млн. кВтч.	51,51	15,03	25,26	7,09	6,68	6,82	6,07	1,89	1,94	5,52
3. Показатели эффективности производства, передачи и потребления коммунальных ресурсов												
3.1.	Обеспеченность потребления коммунальных ресурсов приборами учета	%	89,1	91	93	95	97	99	100	100	100	100
4. Показатели надежности функционирования системы												
4.1.	Коэффициент потерь	млн. кВтч/км.	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03
4.2.	Коэффициент соотношения фактических потерь с нормативными	ед.	1,2	1,1	1,1	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
4.3.	Уровень потерь	%.	5,7	5,6	5,3	5,2	5,2	5,1	5,1	5,1	5,0	5,0
5. Показатели качества электроснабжения												
5.1.	Средняя продолжительность прекращений передачи электроэнергии	час	0,13	0,12	0,12	0,12	0,11	0,11	0,10	0,10	0,10	0,10
5.2..	Средняя частота прекращения передачи электроэнергии	ед.	0,29	0,29	0,29	0,28	0,28	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27
5.3.	Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг	час./день.	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
6. Показатели экономичности производства ресурсов												
6.1.	Рентабельность деятельности	%	1,96	4,96	7,96	8,96	9,96	10,96	11,96	12,96	13,96	14,96
7. Показатели экологичности производства ресурсов												

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.
				прогноз								
7.1.	Наличие предписаний о нарушении нормативов шумовых воздействий	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5.2. Система теплоснабжения

Перечень мероприятий и значения целевых показателей в сфере теплоснабжения муниципального образования городской округ город Нижний Новгород приняты на основании следующих документов:

- Генеральным планом муниципального образования городской округ город Нижний Новгород,
- Схемой теплоснабжения города Нижнего Новгорода на период до 2030 года (актуализация на 2023 год),
- Инвестиционными программами сетевых организаций системы теплоснабжения.

Перечень мероприятий системы теплоснабжения муниципального образования городской округ город Нижний Новгород отражен в Таблица 5.4.

Таблица 5.4 - Перечень мероприятий системы теплоснабжения муниципального образования городской округ город Нижний Новгород

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Источник информации/ ТСО	Цель проекта	Срок реализации
1	2	3	4	5
1.	**Мероприятия, нацеленные на присоединение новых потребителей с учетом показателей перспективной обеспеченности и потребности застройки городского округа**			
1.1	Строительство блочно-модульной котельной для переключения нагрузки котельных ул. Соревнования, 4-а, ул. Гребешковский откос, 7, ул. Ярославская, 23	Схема теплоснабжения (актуализация 2023 года)	подключение новых потребителей	2022-2024
1.2	Строительство блочно-модульной котельной ул. Тропинина, 13-д	Схема теплоснабжения (актуализация 2023 года)	подключение новых потребителей	2022
1.3	Строительство блочно-модульной котельной по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Канавинский район, в 65 метрах на северо-запад от дома №48 на ул. Украинская	Схема теплоснабжения (актуализация 2023 года)	подключение новых потребителей	2022-2024
1.4	Строительство котельной по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, ул. Премудрова, 12а	Схема теплоснабжения (актуализация 2023 года)	подключение новых потребителей	2025-206
1.5	Строительство котельной по авдресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, п.Дачный	Схема теплоснабжения (актуализация 2023 года)	подключение новых потребителей	2027
1.6	Строительство котельной по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Станиславского, 3 *	Схема теплоснабжения (актуализация 2023 года)	подключение новых потребителей	2022-2023
1.7	Строительство котельной по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Дальняя, 1/29В	Схема теплоснабжения (актуализация 2023 года)	подключение новых потребителей	2022-2023
1.8	Строительство новой котельной с когенерационной установкой" в районе ул. Кемеровская и ул. Кащенко	Схема теплоснабжения (актуализация 2023 года)	подключение новых потребителей	2024-2026
1.9	Новая котельная в к.п. Зелёный город, Санаторий Нижегородский	Схема теплоснабжения (актуализация 2023 года)	подключение новых потребителей	2022
1.10	Новая котельная на ул. Федосеенко, 46	Схема теплоснабжения (актуализация 2023 года)	подключение новых потребителей	2023-2024
1.11	Строительство котельной для теплоснабжения территории района	Схема теплоснабжения	подключение новых потребителей	2027

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Источник информации/ ТСО	Цель проекта	Срок реализации
1	2	3	4	5
	"Большие овраги" и территории застройки по ул. Ильинская	(актуализация 2023 года)		
1.12	Строительство проектируемой котельной ул. Вечерняя, 71, ООО «СТН-Энергосети» (№48.1 по генплану) ООО "Ингрaдстрой" тепловой мощностью 103,2 Гкал/ч "	Схема теплоснабжения (актуализация 2023 года)	подключение новых потребителей	2023-2029
1.13	Строительство котельной в районе ул. Малоэтажная (Юг-2) ООО "КСК" в составе котлов Vitomax LW тип М62С 2600кВт - 2 шт., Vitomax LW тип М62С 5200кВт - 3 шт., Vitomax 200-LW тип М64А 10000кВт - 2 шт. (2-5 очереди)"	Схема теплоснабжения (актуализация 2023 года)	подключение новых потребителей	2023-2025
1.14	Строительство проектируемой котельной микрорайона «Заречный» ООО "Ингрaдстрой" с общей тепловой мощностью 42,992 Гкал/ч"	Схема теплоснабжения (актуализация 2023 года)	подключение новых потребителей	2022
1.15	Строительство проектируемой котельной микрорайона «Южный» ООО "Ингрaдстрой" с общей тепловой мощностью 68,788 Гкал/ч"	Схема теплоснабжения (актуализация 2023 года)	подключение новых потребителей	2023
1.16	Строительство проектируемой котельной микрорайона «Центральный» ООО "Ингрaдстрой" с общей тепловой мощностью 51,591 Гкал/ч"	Схема теплоснабжения (актуализация 2023 года)	подключение новых потребителей	2024
1.17	Строительство газовой котельной по ул. Лейтенанта Шмидта около хладокомбината "Заречный" в Ленинском районе УТМ 10,834 Гкал/ч"	Схема теплоснабжения (актуализация 2023 года)	подключение новых потребителей	2022
1.18	Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	Схема теплоснабжения (актуализация 2023 года)	подключение новых потребителей	2022-2027
1.19	Реконструкция тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	Схема теплоснабжения (актуализация 2023 года)	подключение новых потребителей	2022-2023
1.20	Строительство и реконструкция тепловых пунктов	Схема теплоснабжения (актуализация 2023 года)		2022-2027
2.	**Мероприятия, обеспечивающие повышение надежности функционирования каждой системы коммунальной инфраструктуры и качества коммунальных ресурсов**			
2.1	Реконструкция котельной по адресу: Нижегородская область, Богородский муниципальный район, сельское поселение Новинский сельсовет, поселок Новинки, улица Дорожная, дом 5/1	Схема теплоснабжения (актуализация 2023 года)	повышения качества и надежности системы	2022-2023
2.2	Реконструкция котельной "Академия МВД", Анкудиновское шоссе, 3-б с увеличением РТМ на 3 Гкал/ч для устранения перспективного дефицита тепловой мощности	Схема теплоснабжения (актуализация 2023 года)	повышения качества и надежности системы	2028
2.3	"Реконструкция кот ул. Гастелло 1а с увеличением РТМ до 35 Гкал/ч для устранения перспективного дефицита тепловой мощности	Схема теплоснабжения (актуализация 2023 года)	повышения качества и надежности системы	2028
2.4	Реконструкция кот пер. Бойновский 9-д с увеличением РТМ на 4 Гкал/ч для устранения перспективного дефицита тепловой мощности	Схема теплоснабжения (актуализация 2023 года)	повышения качества и надежности системы	2028
2.5	Реконструкция кот. Звенигородский, 8а с увеличением РТМ на 9 Гкал/ч для устранения перспективного дефицита тепловой мощности	Схема теплоснабжения (актуализация 2023 года)	повышения качества и надежности системы	2028

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Источник информации/ ТСО	Цель проекта	Срок реализации
1	2	3	4	5
2.6	Реконструкция кот.НТЦ Ветеринарная, 5 с увеличением РТМ на 100 Гкал/ч для устранения перспективного дефицита тепловой мощности в 2019 году	Схема теплоснабжения (актуализация 2023 года)	повышения качества и надежности системы	2029
2.7	Реконструкция котельной Баранова, 11 с увеличением РТМ на 7 Гкал/ч для устранения перспективного дефицита тепловой мощности	Схема теплоснабжения (актуализация 2023 года)	повышения качества и надежности системы	2028
2.8	Реконструкция котельной ул. Тропинина, д.47, ФГУП Федеральный Научно-производственный центр "Научно-исследовательский институт измерительных систем им. Ю.Е.Седакова" с увеличением РТМ на 20 Гкал/ч для устранения перспективного дефицита тепловой мощности	Схема теплоснабжения (актуализация 2023 года)	повышения качества и надежности системы	2024-2025
2.9	Реконструкция котельной Федосеенко, 89а с увеличением РТМ 2 Гкал/ч для устранения перспективного дефицита тепловой мощности	Схема теплоснабжения (актуализация 2023 года)	повышения качества и надежности системы	2028
2.10	Реконструкция котельной пр Союзный, 43 с увеличением РТМ на 10 Гкал/ч для устранения перспективного дефицита тепловой мощности	Схема теплоснабжения (актуализация 2023 года)	повышения качества и надежности системы	2027
2.11	Реконструкция котельной жилого комплекса по адресу: Нижегородская область, Богородский район, 75 южнее 443 км трассы Р-125 "Ряжск-Касимов-Муром-Нижний Новгород"	Схема теплоснабжения (актуализация 2023 года)	повышения качества и надежности системы	2022-2023
2.12	Реконструкция котельной по адресу: г. Нижний Новгород, Казанское шоссе, 12-А *	Схема теплоснабжения (актуализация 2023 года)	повышения качества и надежности системы	2022-2023
2.13	Реконструкция котельной по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Углова, 7 *	Схема теплоснабжения (актуализация 2023 года)	повышения качества и надежности системы	2022-2023
2.14	Модернизация системы теплоснабжения котельной к.п. Зеленый город "Санаторий ВЦСПС"	Схема теплоснабжения (актуализация 2023 года)	повышения качества и надежности системы	2027-2028
2.15	Реконструкция котельной по адресу: г. Нижний Новгород, к.п.Зеленый город Санаторий Ройка	Схема теплоснабжения (актуализация 2023 года)	повышения качества и надежности системы	2027-2028
2.16	Реконструкция котельной по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Металлистов, 4б	Схема теплоснабжения (актуализация 2023 года)	повышения качества и надежности системы	2027-2028
2.17	Реконструкция котельной по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Нижне-Волжская набережная, 2а	Схема теплоснабжения (актуализация 2023 года)	повышения качества и надежности системы	2027-2028
2.18	Строительство когенерационной установки на котельной ул. Ветеринарная, 5 (НТЦ)	Схема теплоснабжения (актуализация 2023 года)	повышения качества и надежности системы	2027
2.19	Модернизация существующих элементов тепловой схемы АТЭЦ для обеспечения надежного теплоснабжения (ООО «Автозаводская ТЭЦ»)"	Схема теплоснабжения (актуализация 2023 года)	повышения качества и надежности системы	2022-2028
2.20	Строительство ПГУ-440"	Схема теплоснабжения (актуализация 2023 года)	повышения качества и надежности системы	не определен

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Источник информации/ ТСО	Цель проекта	Срок реализации
1	2	3	4	5
2.21	Модернизация котельной Северная с увеличением мощности за счет переключения существующей нагрузки 75,8 Гкал/ч с Ленинской трассы ТИ Автозаводская ТЭЦ на котельную «Северная»	Схема теплоснабжения (актуализация 2023 года)	повышения качества и надежности системы	2022
2.22	Техническое перевооружение (модернизация) котельной пос. Мостоотряд, 32а УТМ 8,72 МВт (ООО "Генерация тепла")"	Схема теплоснабжения (актуализация 2023 года)	повышения качества и надежности системы	2022-2024
2.23	Техническое перевооружение (модернизация) котельной пос. Мончегорская, 11г УТМ 12 МВт, ООО "Генерация тепла" "	Схема теплоснабжения (актуализация 2023 года)	повышения качества и надежности системы	2025-2028
2.24	Техническое перевооружение (модернизация) котельной пос. Завкомовская,8 УТМ 1,58 МВт, ООО "Генерация тепла""	Схема теплоснабжения (актуализация 2023 года)	повышения качества и надежности системы	2024-2025
2.25	Установка двух котлов КВ-ГМ 30-150 на котельной ул.Родионова,194б (КСПК) ООО "Нижновтеплоэнерго""	Схема теплоснабжения (актуализация 2023 года)	повышения качества и надежности системы	2025,2028
2.26	Установка дополнительной станции электроснабжения ГПУ 1030 кВт на котельной ул.Деловая,14 ООО "Нижновтеплоэнерго""	Схема теплоснабжения (актуализация 2023 года)	повышения качества и надежности системы	2026-2027
2.27	Реконструкция котельной ул. Гагарина, д. 37, ОАО "НИТЕЛ" со снятием ограничений тепловой мощности"	Схема теплоснабжения (актуализация 2023 года)	повышения качества и надежности системы	2025
2.28	Строительство и реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжени	Схема теплоснабжения (актуализация 2023 года)	повышения качества и надежности системы	2022-2024
2.29	Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	Схема теплоснабжения (актуализация 2023 года)	повышения качества и надежности системы	2022-2030
2.30	Капитальный ремонт тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	Схема теплоснабжения (актуализация 2023 года)	повышения качества и надежности системы	2023-2026
2.31	Изменение схемы горячего водоснабжения Автозаводского района	Схема теплоснабжения (актуализация 2023 года)	повышения качества и надежности системы	2022-2029
2.32	Перевод открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения	Схема теплоснабжения (актуализация 2023 года)	повышения качества и надежности системы	2023-2024
2.33	Создание автоматизированной системы управления технологическими процессами АО "Теплоэнерго"	Схема теплоснабжения (актуализация 2023 года)	повышения качества и надежности системы	2022
3.	**Мероприятия, обеспечивающие повышение энергетической эффективности и технического уровня объектов, входящих в состав системы**			
3.1	Техническое перевооружение основного бойлера № 1,2 и пикового бойлера №1 (Сормовская ТЭЦ)	Схема теплоснабжения (актуализация 2023 года), ИП ПАО "Т-Плюс" на 2020-2023 гг	Техническое перевооружение обеспечит надежность работы централизованной системы города , современное оборудование позволит снизить уровень	2022

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Источник информации/ ТСО	Цель проекта	Срок реализации
1	2	3	4	5
			потребляемых ресурсов (вода, электроэнергия/газ)	
3.2	Техническое перевооружение основного бойлера № 3,4 и пикового бойлера №2 (Сормовская ТЭЦ)	Схема теплоснабжения (актуализация 2023 года), ИП ПАО "Т-Плюс" на 2020-2023 гг	Техническое перевооружение обеспечит надежность работы централизованной системы города , современное оборудование позволит снизить уровень потребляемых ресурсов (вода, электроэнергия/газ)	2023
3.3	Техническое перевооружение аккумуляторного бака ст.№ 4 (Сормовская ТЭЦ)	Схема теплоснабжения (актуализация 2023 года), ИП ПАО "Т-Плюс" на 2020-2023 гг	Техническое перевооружение обеспечит надежность работы централизованной системы города , современное оборудование позволит снизить уровень потребляемых ресурсов (вода, электроэнергия/газ)	2023
3.4	Замена вакуумного деаэратора ст №1 (Сормовская ТЭЦ)	Схема теплоснабжения (актуализация 2023 года), ИП ПАО "Т-Плюс" на 2020-2023 гг	Техническое перевооружение обеспечит надежность работы централизованной системы города , современное оборудование позволит снизить уровень потребляемых ресурсов (вода, электроэнергия/газ)	2022
3.5	Техническое перевооружение питательного трубопровода от ПЭН ст.№4,5 до котлов ст.№3,4 (Сормовская ТЭЦ)	Схема теплоснабжения (актуализация 2023 года), ИП ПАО "Т-Плюс" на 2020-2023 гг	Техническое перевооружение обеспечит надежность работы централизованной системы города , современное оборудование позволит снизить уровень потребляемых ресурсов (вода, электроэнергия/газ)	2022-2023
3.6	Замена сетевых насосов (Сормовская ТЭЦ)	Схема теплоснабжения (актуализация 2023 года), ИП ПАО "Т-Плюс" на 2020-2023 гг	Техническое перевооружение обеспечит надежность работы централизованной системы города , современное оборудование позволит снизить уровень потребляемых	2023

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Источник информации/ ТСО	Цель проекта	Срок реализации
1	2	3	4	5
			ресурсов (вода, электроэнергия/газ)	
3.7	Замена конденсатных насосов (Сормовская ТЭЦ)	Схема теплоснабжения (актуализация 2023 года), ИП ПАО "Т-Плюс" на 2020-2023 гг	Техническое перевооружение обеспечит надежность работы централизованной системы города , современное оборудование позволит снизить уровень потребляемых ресурсов (вода, электроэнергия/газ)	2022
3.8	Разработка проекта и установка водогрейного котла номинальной тепловой мощностью 50 Гкал/час (Сормовская ТЭЦ)	Схема теплоснабжения (актуализация 2023 года), ИП ПАО "Т-Плюс" на 2020-2023 гг	Техническое перевооружение обеспечит надежность работы централизованной системы города , современное оборудование позволит снизить уровень потребляемых ресурсов (вода, электроэнергия/газ)	2022-2023
3.9	Организация подогрева сырой воды во встроенных пучках ТГ-3,4 (Сормовская ТЭЦ)	Схема теплоснабжения (актуализация 2023 года), ИП ПАО "Т-Плюс" на 2020-2023 гг	Техническое перевооружение обеспечит надежность работы централизованной системы города , современное оборудование позволит снизить уровень потребляемых ресурсов (вода, электроэнергия/газ)	2022-2023
3.10	Техническое перевооружение установки приготовления сырой воды для подпитки тепловой сети	Схема теплоснабжения (актуализация 2023 года), ИП ПАО "Т-Плюс" на 2020-2023 гг	Техническое перевооружение обеспечит надежность работы централизованной системы города , современное оборудование позволит снизить уровень потребляемых ресурсов (вода, электроэнергия/газ)	2022-2023
3.11	Полное техническое перевооружение кот. ул. Знаменская,5-б с увеличением РТМ до 15 Гкал/ч для устранения перспективного дефицита тепловой мощности	Схема теплоснабжения (актуализация 2023 года)	Техническое перевооружение обеспечит надежность работы централизованной системы города , современное оборудование позволит снизить уровень потребляемых	2028

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Источник информации/ ТСО	Цель проекта	Срок реализации
1	2	3	4	5
			ресурсов (вода, электроэнергия/газ)	
3.12	Полное техническое перевооружение кот. ул. Климовская, 86-а с увеличением РТМ до 40 Гкал/ч для устранения перспективного дефицита тепловой мощности	Схема теплоснабжения (актуализация 2023 года)	Техническое перевооружение обеспечит надежность работы централизованной системы города , современное оборудование позволит снизить уровень потребляемых ресурсов (вода, электроэнергия/газ)	2028
3.13	Полное техническое перевооружение котельной ул. Бориса Панина, 19-б со снятием ограничений установленной тепловой мощности	Схема теплоснабжения (актуализация 2023 года)	Техническое перевооружение обеспечит надежность работы централизованной системы города , современное оборудование позволит снизить уровень потребляемых ресурсов (вода, электроэнергия/газ)	2028
3.14	Полное техническое перевооружение котельной Металлистов, 4б со снятием ограничений установленной тепловой мощности с последующим ее увеличением до 3,5 Гкал/ч	Схема теплоснабжения (актуализация 2023 года)	Техническое перевооружение обеспечит надежность работы централизованной системы города , современное оборудование позволит снизить уровень потребляемых ресурсов (вода, электроэнергия/газ)	2028
3.15	Полное техническое перевооружение котельной по ул. Рождественская, 40а со снятием ограничений тепловой мощности	Схема теплоснабжения (актуализация 2023 года)	Техническое перевооружение обеспечит надежность работы централизованной системы города , современное оборудование позволит снизить уровень потребляемых ресурсов (вода, электроэнергия/газ)	2028
3.16	Модернизация котельной по адресу: город Нижний Новгород, ул. Климовская, 86а	Схема теплоснабжения (актуализация 2023 года)	Техническое перевооружение обеспечит надежность работы централизованной системы города , современное оборудование позволит снизить уровень потребляемых	2022

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Источник информации/ ТСО	Цель проекта	Срок реализации
1	2	3	4	5
			ресурсов (вода, электроэнергия/газ)	
3.17	Реконструкция котельной по адресу: г. Нижний Новгород,ул. Тихорецкая, 3в	Схема теплоснабжения (актуализация 2023 года)	Техническое перевооружение обеспечит надежность работы централизованной системы города , современное оборудование позволит снизить уровень потребляемых ресурсов (вода, электроэнергия/газ)	2023
3.18	Техничекое перевооружение котлов ПТВМ-100 на котельной, расположенной по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Ветеринарная, 5	Схема теплоснабжения (актуализация 2023 года)	Техническое перевооружение обеспечит надежность работы централизованной системы города , современное оборудование позволит снизить уровень потребляемых ресурсов (вода, электроэнергия/газ)	2022
3.19	"Выполнение технологически взаимосвязанных работ "под ключ", включая разработку проектно-сметной документации, строительно-монтажные работы на реконструкцию объекта: "Производственное здание НТЦ" по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Советский р-н, ул. Ветеринарная, д.5 *	Схема теплоснабжения (актуализация 2023 года)	Техническое перевооружение обеспечит надежность работы централизованной системы города , современное оборудование позволит снизить уровень потребляемых ресурсов (вода, электроэнергия/газ)	2022-2023
3.20	Техническое перевооружение системы управления Нагорной теплоцентрали (НТЦ) ул. Ветеринарная, 5	Схема теплоснабжения (актуализация 2023 года)	Техническое перевооружение обеспечит надежность работы централизованной системы города , современное оборудование позволит снизить уровень потребляемых ресурсов (вода, электроэнергия/газ)	2022-2024
3.21	Мероприятия по обеспечению водно-химического режима на котельных и ЦТП	Схема теплоснабжения (актуализация 2023 года)	обеспечит надежность работы централизованной системы города , современное оборудование позволит снизить уровень потребляемых ресурсов (вода, электроэнергия/газ)	2023-2027

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Источник информации/ ТСО	Цель проекта	Срок реализации
1	2	3	4	5
3.22	Техническое перевооружение, модернизация узлов учета тепловой энергии на котельных и ЦТП	Схема теплоснабжения (актуализация 2023 года)	Техническое перевооружение обеспечит надежность работы централизованной системы города , современное оборудование позволит снизить уровень потребляемых ресурсов (вода, электроэнергия/газ)	2023
3.23	Строительство, техническое перевооружение, модернизация объектов теплоснабжения в части электротехнического оборудования	Схема теплоснабжения (актуализация 2023 года)	Техническое перевооружение обеспечит надежность работы централизованной системы города , современное оборудование позволит снизить уровень потребляемых ресурсов (вода, электроэнергия/газ)	2022-2027
3.24	Техническое перевооружение узлов учета расхода газа на котельных	Схема теплоснабжения (актуализация 2023 года)	Техническое перевооружение обеспечит надежность работы централизованной системы города , современное оборудование позволит снизить уровень потребляемых ресурсов (вода, электроэнергия/газ)	2022
3.25	Техническое перевооружение, модернизация теплоэнергетического оборудования на объектах АО "Теплоэнерго"	Схема теплоснабжения (актуализация 2023 года)	Техническое перевооружение обеспечит надежность работы централизованной системы города , современное оборудование позволит снизить уровень потребляемых ресурсов (вода, электроэнергия/газ)	2022-2027
3.26	Техническое перевооружение основного и вспомагательного оборудования котельной ООО КСК, расположенной по адресу ул. Зайцева, 31в."	Схема теплоснабжения (актуализация 2023 года)	Техническое перевооружение обеспечит надежность работы централизованной системы города , современное оборудование позволит снизить уровень потребляемых ресурсов (вода, электроэнергия/газ)	2022-2027

Результатами реализации мероприятий по системе теплоснабжения муниципального образования городской округ город Нижний Новгород являются:

–обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе теплоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности;

–повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов теплоснабжения за счет уменьшения количества функциональных отказов до рациональных значений;

–улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе теплоснабжения;

–повышение ресурсной эффективности предоставления услуг теплоснабжения.

Схемой теплоснабжения муниципального образования городской округ город Нижний Новгород на период до 2030 года (актуализация на 2023 год) разработан ряд индикаторов развития системы теплоснабжения в разрезе зон действия, источников теплоснабжения, тепловых сетей и муниципального образования в целом.

Показатели физической обеспеченности теплоснабжением потребителей города и их изменение характеризуют физическую доступность теплоснабжения для потребителей муниципального образования город Нижний Новгород. Базовые значения целевых показателей отражают формирование перспективного спроса на тепловую мощность и тепловую энергию. Прогноз перспективного спроса на тепловую энергию формирует основные перспективные показатели производственных программ действующих и создаваемых теплоснабжающих и теплосетевых предприятий города в части товарного отпуска тепловой энергии.

Целевые показатели в сфере теплоснабжения муниципального образования городской округ город Нижний Новгород на 2022 – 2030 годы приведены в Таблица 5.5

Таблица 5.5– Целевые показатели в сфере теплоснабжения муниципального образования городской округ город Нижний Новгород на 2022 – 2030 годы

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.
				прогноз								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Критерии доступности коммунальных услуг для населения												
1.1.	Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1.2.	Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения	%	1,9	1,8	1,8	1,7	1,7	1,7	0,0	0,0	0,0	1,6
2.Показатели перспективы развития системы												
2.1. Показатели спроса и нагрузки на коммунальный ресурс												
2.1.1.	Отпуск тепловой энергии	тыс.Гкал	11 889,00	12 145,00	12 414,20	12 663,60	12 902,10	13 109,70	13 285,50	13 439,10	13 553,50	13 636,70
2.1.2.	Уровень загрузки производственных мощностей	%	72,9	74,6	72,6	75,5	74,4	75,5	76,4	75,7	76,2	76,2
2.1.3.	Резерв/дефицит тепловой мощности котельных	Гкал/ч	1 665,55	1 578,85	1 803,27	1 596,78	1 724,74	1 656,91	1 603,70	1 684,98	1 654,58	1 631,22
		%	27,1	25,4	27,4	24,5	25,6	24,5	23,6	24,3	23,8	23,8
2.2. Величины новых нагрузок												
2.2.1.	Установленная мощность источников-всего, в т.ч.	Гкал/ч	6 577,6	6 626,2	6 872,5	6 746,9	6 972,3	6 978,9	6 997,9	7 127,3	7 139,9	7 139,9
	ТЭЦ	Гкал/ч	2458,0	2458,0	2518,0	2379,0	2518,0	2518,0	2518,0	2518,0	2518,0	2518,0
	котельных	Гкал/ч	4 119,6	4 168,2	4 354,5	4 367,9	4 454,3	4 460,9	4 479,9	4 609,3	4 621,9	4 621,9
2.2.2.	Присоединенная тепловая нагрузка	Гкал/ч	3 663,8	3 778,7	3 849,8	3 893,6	3 947,8	3 990,4	4 018,0	4 042,5	4 064,0	4 076,6
2.2.3.	Прирост потребления тепловой (энергии) мощности	Гкал/ч	80,10	114,90	71,10	43,80	54,20	42,60	27,60	24,50	21,50	12,60
3. Показатели качества поставляемого коммунального ресурса												
3.1.	Соответствие температуры поставляемого ресурса, утвержденному температурному графику	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
4. Показатели степени охвата приборами учета, надежности поставки коммунального ресурса												
4.1.	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч	%	22,5	23,2	23,9	24,4	24,6	25,0	25,1	25,1	25,1	25,1
4.2.	Доля котельных оборудованных приборами учета	%	99,5	99,4	99,4	99,4	99,4	99,4	99,4	99,4	99,4	99,4

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.
				прогноз								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5. Показатели надежности функционирования системы												
5.1.	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических наршений на источниках тепловой энергии	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей	лет	27,5	27,5	27,8	27,9	28,0	28,0	28,0	28,1	28,1	28,1
5.3.	Удельная повреждаемость тепловых сетей	ед./км/год	1,053	1,158	1,133	1,110	1,085	1,062	1,031	1,007	0,986	0,962
6. Показатели качества теплоснабжения												
6.1.	Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной	кг у.т./Гкал	158,7	159,0	159,0	158,2	158,2	158,1	158,0	158,0	158,0	158,0
6.2.	Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде	тонн/Гкал	24,01	24,01	24,09	24,15	24,20	24,24	24,26	24,28	24,30	24,32
6.3.	Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии	кВт-ч/Гкал	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6
6.4.	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети;	Гкал/м2	9,80	9,51	8,84	8,80	8,90	8,98	9,04	9,09	9,16	9,19
6.5.	Отношение величины технологических потерь, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети;	м3/м2	25,13	24,57	24,83	24,93	25,00	25,07	25,03	24,92	24,71	24,43
6.6.	Относительные нормативные потери в тепловых сетях	%.	19,6	20,3	18,8	18,8	18,9	18,9	18,9	18,9	18,9	18,9
7. Показатели эффективности потреблнния коммунальных ресурсов												
7.1.	Удельный расход тепловой энергии на 1 человека	Гкал/чел.	9,5	9,8	10,0	10,2	10,5	10,7	10,8	11,0	11,1	11,2

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.
				прогноз								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.2.	Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 м2 общей площади)	Гкал/м2	0,16	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
7.3.	Удельная величина потребления тепловой энергиимуниципальными бюджетными учреждениями (в расчете на 1 м2 общей площади)	Гкал/м2	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
8. Показатели воздействия на кружающую среду												
8.1.	Число превышений фактическими значениями разрешенных лимитов на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух	раз	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2.	Наличие предписаний о нарушении нормативов шумовых воздействий	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Система газоснабжения

Перечень мероприятий и значения целевых показателей в сфере газоснабжения муниципального образования городской округ город Нижний Новгород приняты на основании следующих документов:

- Генерального плана муниципального образования городской округ город Нижний Новгород,
- Региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Нижегородской области на период 2022-2032 годов, утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 30.12.2021 № 1247;
- Инвестиционными программами сетевых организаций системы газоснабжения.

Перечень мероприятий системы газоснабжения муниципального образования городской округ город Нижний Новгород отражен в Таблица 5.6.

Таблица 5.6 - Перечень мероприятий системы газоснабжения муниципального образования городской округ город Нижний Новгород

№ п.п.	Наименование мероприятия	Источник информации	Цель проекта	Период реализации, гг.	
				Начало	Конец
1	2	3	4	5	6
1.	**Мероприятия, нацеленные на присоединение новых потребителей с учетом показателей перспективной обеспеченности и потребности застройки городского округа**				
1.1	Газопровод высокого давления к котельной международного аэропорта г.Нижний Новгород	Региональная программа газификации Нижегородкой области (постановление Правительства Нижегородской области от 30.12.2021 № 1247)	подключение новых потребителей	2016	2022
1.2	Строительство газопровода в пос.Луч. Строительство газопровода среднего давления от деревни Бешенцево до деревни Мордвинцево в Приокском районе г.Нижнего Новгорода	Региональная программа газификации Нижегородкой области (постановление Правительства Нижегородской области от 30.12.2021 № 1247)	подключение новых потребителей	2022	2022
1.3	Газопровод высокого давления от ГРС Горбатовка до Сормовской ТЭЦ Нижегородской области	Региональная программа газификации Нижегородкой области (постановление Правительства Нижегородской области от 30.12.2021 № 1247)	подключение новых потребителей	2020	2023
1.4	Догазификация д. Кузнечиха, городской округ Нижний Новгород	Региональная программа газификации Нижегородкой области (постановление Правительства Нижегородской области от 30.12.2021 № 1247)	подключение новых потребителей	2022	2022
1.5	Догазификация д.Новопокровское, городской округ Нижний Новгород	то же	подключение новых потребителей	2022	2022
1.6	Догазификация д.Афонино, городской округ Нижний Новгород	то же	подключение новых потребителей	2022	2022
1.7	Догазификация д.Бешенцево, городской округ Нижний Новгород	то же	подключение новых потребителей	2022	2022

№ п.п.	Наименование мероприятия	Источник информации	Цель проекта	Период реализации, гг.	
				Начало	Конец
1	2	3	4	5	6
1.8	Догазификация д.Ближнее Константиново,городской округ Нижний Новгород	то же	подключение новых потребителей	2022	2022
1.9	Догазификация д.Ляхово,городской округ Нижний Новгород	то же	подключение новых потребителей	2022	2022
1.10	Догазификация д.Морвинцево,городской округ Нижний Новгород	то же	подключение новых потребителей	2022	2022
1.11	Догазификация д.Ольгино,городской округ Нижний Новгород	то же	подключение новых потребителей	2022	2022
1.12	Догазификация микрорайон "Калининский",городской округ Нижний Новгород	то же	подключение новых потребителей	2022	2022
1.13	Догазификация Нижний Новгород,городской округ Нижний Новгород	то же	подключение новых потребителей	2022	2022
1.14	Догазификация п.Нагулино,городской округ Нижний Новгород	то же	подключение новых потребителей	2022	2022
1.15	Догазификация пос.Б.Пойма,городской округ Нижний Новгород	то же	подключение новых потребителей	2022	2022
1.16	Догазификация поселок Новое Доскино,городской округ Нижний Новгород	то же	подключение новых потребителей	2022	2022
1.17	Догазификация СНТ "Сокол" сад №3,городской округ Нижний Новгород	то же	подключение новых потребителей	2022	2022
1.18	Догазификация СНТ 9,городской округ Нижний Новгород	то же	подключение новых потребителей	2022	2022
1.19	Догазификация сп. Кудьма,городской округ Нижний Новгород	то же	подключение новых потребителей	2022	2022
1.20	Догазификация сп.Новинки,городской округ Нижний Новгород	то же	подключение новых потребителей	2022	2022
2.	**Мероприятия, направленные повышение надежности функционирования каждой системы коммунальной инфраструктуры и качества коммунальных ресурсов**				
2.1	Закольцовка газопроводов низкого дав ления от ГРП-207 до ГРП-208 по Московскому шоссе в г. Н.Новгород	Региональная программа газификации Нижегородкой области (постановление Правительства Нижегородской области от 30.12.2021 № 1247)	Обеспечение бесперебойного газоснабжения	2012	2024
2.2	Закольцовка газопроводов среднего и низкого давления от ул.40 лет Октября до ул.Горная (в районе стадиона "Радий") с установкой ГРПб в г. Н.Новгород, пос.Дубенки	Региональная программа газификации Нижегородкой области (постановление Правительства Нижегородской области от 30.12.2021 № 1247)	Обеспечение бесперебойного газоснабжения	2012	2024
2.3	Газопровод среднего давления от ул. Минина до ул. Пожарского вдоль Кремлевского бульвара в Нижегородском районе г. Н.Новгород	Региональная программа газификации Нижегородкой области (постановление Правительства Нижегородской области от 30.12.2021 № 1247)	Обеспечение бесперебойного газоснабжения	2020	2021
2.4	Распределительный газопровод высокого давления от ул.Ларина до	Региональная программа газификации Нижегородкой области (постановление	Обеспечение бесперебойного газоснабжения	2020	2022

№ п.п.	Наименование мероприятия	Источник информации	Цель проекта	Период реализации, гг.	
				Начало	Конец
1	2	3	4	5	6
	центра г.Нижний Новгород с установкой ГРПБ	Правительства Нижегородской области от 30.12.2021 № 1247)			
2.5	Распределительный газопровод высокого давления от РС-4 до центра г.Нижний Новгород с установкой ГРПб	Региональная программа газификации Нижегородкой области (постановление Правительства Нижегородской области от 30.12.2021 № 1247)	Обеспечение бесперебойного газоснабжения	2020	2022
2.6	Газопровод-отвод и ГРС "Горбатовка"	Региональная программа газификации Нижегородкой области (постановление Правительства Нижегородской области от 30.12.2021 № 1247)	Обеспечение бесперебойного газоснабжения	2019	2022
2.7	Газопровод высокого давления от ГРС Горбатовка до существующих потребителей г. Нижнего Новгорода Нижегородской области	Региональная программа газификации Нижегородкой области (постановление Правительства Нижегородской области от 30.12.2021 № 1247)	Обеспечение бесперебойного газоснабжения	2020	2023
2.8	Газопровод высокого давления I категории от Сельскохозяйственной Академии (пр.Гагарина) до д.Ольгино г.Н.Ногорода	Региональная программа газификации Нижегородкой области (постановление Правительства Нижегородской области от 30.12.2021 № 1247)	Обеспечение бесперебойного газоснабжения	2020	2022
2.9	Газопровод высокого давления от ГРС Митино до существующих и перспективных потребителей г.Н.Новгород и Нижегородской области	Региональная программа газификации Нижегородкой области (постановление Правительства Нижегородской области от 30.12.2021 № 1247)	Обеспечение бесперебойного газоснабжения	2021	2024

Реализация мероприятий по системе газоснабжения позволит достичь следующего эффекта:

– обеспечение бесперебойного газоснабжения;

– повышение качества и надежности газоснабжения;

– обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе газоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности.

Целевые показатели в сфере газоснабжения муниципального образования городской округ город Нижний Новгород на 2022 – 2030 годы приведены в Таблице 5.7.

Таблица 5.7 - - Целевые показатели развития системы газоснабжения муниципального образования городской округ город Нижний Новгород на 2022 – 2030 годы

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.
				прогноз								
1. Критерии доступности коммунальных услуг для населения												
1.1.	Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к объектам	%	79,5	82,7	83,4	84,1	84,8	86,8	88,8	90,8	92,8	95,1
1.2.	Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения	%	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
2. Показатели перспективы развития системы												
2.1. Объемы спроса на коммунальный ресурс												
2.1.1.	Объем спроса на ресурс	млн. $м^3$	782,404	775,968	771,223	769,288	767,049	764,872	762,392	760,526	758,660	759,150
2.1.2.	Удельный расход природного газа в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)	$м^3$/чел	127,84	127,58	127,33	127,33	127,33	127,33	127,33	127,33	127,33	127,33
2.1.3.	Удельный годовой расход газа на снабжение муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)	$м^3$/чел	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
2.2. Объемы увеличения/снижения мощности												
2.2.1	Динамика объемов производства	млн. $м^3$	-8,16	-6,44	-4,75	-1,94	-2,24	-2,18	-2,48	-1,87	-1,87	-1,14
3. Показатели эффективности производства, передачи и потребления коммунальных ресурсов												
3.1.	Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета	%.	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4. Показатели надежности функционирования системы												
4.1.	Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год	ед./км	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Показатели качества газоснабжения												
5.1.	Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг	час./день.	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
6. Показатели экономичности производства ресурсов												
6.1.	Рентабельность деятельности	%	11,25	11,75	12,25	12,75	13,25	13,75	14,25	14,75	15,25	15,75
7. Показатели экологичности производства ресурсов												
7.1.	Наличие предписаний о нарушении нормативов шумовых воздействий	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2.	Доля выбросов парниковых газов в общем объеме добываемого газа	%	0,00008	0,00008	0,00008	0,00008	0,00008	0,00008	0,00008	0,00008	0,00008	0,00008

Система водоснабжения

Перечень мероприятий и значения целевых показателей в сфере водоснабжения муниципального образования городской округ город Нижний Новгород приняты на основании следующих документов:

- Генеральным планом муниципального образования городской округ город Нижний Новгород,
- Схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ город Нижний Новгород;
- Адресной инвестиционной программы Нижегородской области на 2022 – 2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 22.12.2021 № 1210 (с изм. от 01.07.2022 № 495);
- данных, полученных от Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области (письмо от 19.07.2022 №9200-АБ);
- Инвестиционными программами сетевых организаций системы водоснабжения.

Перечень мероприятий системы водоснабжения муниципального образования городской округ город Нижний Новгород отражен в Таблица 5.8.

Таблица 5.8 - Перечень мероприятий системы водоснабжения муниципального образования городской округ город Нижний Новгород

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Сроки реализации мероприятия, годы
1	2	3	4	5
1.	**Мероприятия, нацеленные на присоединение новых потребителей с учетом показателей перспективной обеспеченности и потребности застройки городского округа**			
1.1	Проектирование и реконструкция водопроводной станции "Малиновая гряда"	Адресная инвестиционная программа Нижегородской области на 2022 – 2024 годы (птановление Правительства Нижегородской области от 22.12.2021 № 1210 (с изм. от 01.07.2022 № 495)	Увеличение призводительности объекта	2022-2023
1.2	Реализация проекта "Развитие южных территорий города для жилищного строительства в части снятия инфраструктурных ограничений за счет проектирования и строительства магистральных сетей водоснабжения под жилищное строительство в п. Ольгино и п.Новинки"	Адресная инвестиционная программа Нижегородской области на 2022 – 2024 годы (птановление Правительства Нижегородской области от 22.12.2021 № 1210 (с изм. от 01.07.2022 № 495)	Обеспечение централизованным водоснабжением объектов существующей застройки	2022-2023
1.3	Строительство водопровода Д-200мм в дер. Ляхово Приокского района	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Организация и обеспечение централизованного водоснабжения в дер.Ляхово	2021-2024
1.4	Проектирование и строительсво III очереди водовода Д=1400-1200 мм от водопроводной станции "Малиновая гряда" (от ул. Малиновского до водовода Д=900 мм по ул. Бринского)	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Развитие застраиваемых территорий по Анкудиновскому шоссе и совхозу Цветы	2021-2024
1.5	Строительство водопроводной линии Д=150мм по улицам поселка Высоково от существующего водовода Д=400мм, идущего вдоль	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Организация и обеспечение централизованного водоснабжения в пос.Высоково (по обе стороны ул.Ужгородской)	2021-2024

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Сроки реализации мероприятия, годы
1	2	3	4	5
	железной дороги у пос.Высоково			
1.6	Перекладка водопроводной линии Д=200мм на Д=300мм по ул. Тимирязева от дома № 5 по ул. Тимирязева до существующей водопроводной линии Д=300мм по ул. Тверской	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Увеличение пропускной способности системы водоснабжения для подключения объектов перспективного строительства, в т.ч. комплексного строительства в границах ул. Тимирязева - ул.Оранжерейная	2021-2024
1.7	Перекладка водопроводной линии Д=300мм по ул. Невзоровых на Д=500 мм от подключения водопроводной линии Д=300 мм по ул. Генкиной до водовода Д=500 мм по ул. Студеной	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Увеличение пропускной способности системы водоснабжения для подключения объектов перспективного строительства, в т.ч. застройки квартала в границах ул. Белинского- Тверская- Невзоровых- Студеная	2021-2024
1.8	Перекладка водопроводной линии Д=300мм на Д=500мм по пл.Горького	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Увеличение пропускной способности системы водоснабжения для подключения объектов перспективного строительства, в т.ч. застройки территории в границах ул. Максима Горького-пл.Горького-ул.Новая- ул.Ильинская; строительство жилого дома № 8 (по генплану) с адм	2021-2024
1.9	Строительство водопроводной линии Д=150мм по улицам поселка Нагулино от проектируемой водопроводной линии Д=200мм	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Организация и обеспечение централизованного водоснабжения в пос.Нагулино	2021-2024
1.10	Строительство водопроводной линии Д=150мм от существующего водовода Д=1000мм, идущего на НПЭК	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Организация и обеспечение централизованного водоснабжения в дер.Бешенцево	2021-2024
1.11	Строительство водовода (перемычки) Д=600 мм между водоводами Д=600 мм по ул. Детской и Д=1020 мм у дома №31 по ул. Переходникова	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоснабжением	2019-2022
	Строительство и реконструкция подводящих водопроводных сетей дляподключения новых объектов			
1.12.	Прокладка 2-х вводов 2хД=500 мм протяженностью ~75 п.м. каждый, общей протяженностью ~150п.м., от водопроводной линии Д=500 мм по ул.Самаркандская/Керченская до границ земельного участка объекта строительства: «Универсальный спортивный комплекс с искусственным	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоснабжением	2020-2022

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Сроки реализации мероприятия, годы
1	2	3	4	5
	льдом в г. Нижнем Новгороде», расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Канавинский район, в квартале ул. Бетанкура, набережной р. Волга, ул. Должанская, ул. Самаркандская (с запрошенной мощностью: хозяйственно-бытовые и производственные нужды 135,13 м3/час/422,95 м3/сут., (в том числе производственные нужды 24,5 м3/час/88,98м3/сут.), противопожарные нужды: - внутреннее – 15,6 л/с, - автоматическое – 74,26 л/с, - наружное – 110 л/с).			
	Строительство водопроводных сетей			
1.13	Строительство водопровода в поселке Новое Доскино Автозаводского района г. Нижнего Новгорода	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоснабжением	2019-2024
1.14	пос. Высоково	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоснабжением	2021-2024
1.15	пос. Дубравный	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоснабжением	2021-2024
1.16	пос. Торфосклад	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоснабжением	2021-2024
1.17	пос. Березовая пойма	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоснабжением	2021-2024
1.18	пос. Новая стройка (3-я очередь строительства)	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоснабжением	2021-2024
1.19	пос. Орловские дворики	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоснабжением	2021-2024
1.20	пос. Тепличный	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоснабжением	2021-2024
1.21	пос. Новое Доскино	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоснабжением	2021-2024
1.22	пос. Стригино	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоснабжением	2021-2024
1.23	пос. Гнилицы	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоснабжением	2021-2024
1.24	в застройке по пр.Кораблестроителей	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоснабжением	2021-2024
1.25	в застройке "Бурнаковская низина" в границах ул.Коминтерна, ул.Левинка, ш.Бурнаковское	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоснабжением	2021-2024
1.26	в застройке Красноуральская-пр.Ильича-Красных партизан-Спутника	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоснабжением	2021-2024

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Сроки реализации мероприятия, годы
1	2	3	4	5
1.27	в застройке Шуваловская промзона	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоснабжением	2021-2024
1.28	в застройке пос Дачный	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоснабжением	2021-2024
1.29	в квартале "Старое Канавино"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоснабжением	2021-2024
1.30	в квартале "Молитовка"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоснабжением	2021-2024
1.31	в застройке по ул.Коломенская	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоснабжением	2021-2024
1.32	в застройке ул.Малоэтажная и Шнитникова	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоснабжением	2021-2024
1.33	Участок застройки, прилегающий к пос.Новинки	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоснабжением	2021-2024
1.34	в застройке пр.Гагарина (С/х академия)	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоснабжением	2021-2024
1.35	в застройке ул.Голованова	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоснабжением	2021-2024
1.36	в застройке пр.Гагарина-Пятигорская	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоснабжением	2021-2024
1.37	в застройке ул.Пятигорская-Батумская- Столетова	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоснабжением	2021-2024
1.38	в застройке ул.Г.Елисеева-Батумская-Столетова-Б-Бруевича	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоснабжением	2021-2024
1.39	в застройке ул.Батумская-г.Елисеева	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоснабжением	2021-2024
1.40	в застройке Цветочная(Анкудин.Ш.-Цветочная-«Щёлковский хутор»-дублёр пр.Гагарина	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоснабжением	2021-2024
1.41	в застройке пр.Гагарина-Краснозвёздная	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоснабжением	2021-2024
1.42	в квартале ул.Пушкина	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоснабжением	2021-2024
1.43	в квартале ул.Пушкина-Косогорная	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоснабжением	2021-2024
1.44	в застройке по ул.Серафимовича- Цветочная	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоснабжением	2021-2024
1.45	в застройке ул.2-я Оранжерейная	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоснабжением	2021-2024
1.46	в застройке ул.Ванеева	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоснабжением	2021-2024
1.47	в застройке ул.Ошарская-Республиканская	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоснабжением	2021-2024

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Сроки реализации мероприятия, годы
1	2	3	4	5
1.48	в застройке Невзоровых-3- й Проезд	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоснабжением	2021-2024
1.49	в застройке ул.Тверская-Генкиной-Ашхабадская-Белинского	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоснабжением	2021-2024
1.50	в застройке ул.Белинского-Тверская-Невзоровых-Студёная	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоснабжением	2021-2024
1.51	в застройке Шевченко-3-я Ямская-Большие Овраги	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоснабжением	2021-2024
1.52	в застройке ул.М.Ямская- М-Горького-Ильинская	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоснабжением	2021-2024
1.53	в застройке ул.М.Горького-Ильинская-Новая	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоснабжением	2021-2024
1.54	в застройке ул.М.Горького-Ильинская	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоснабжением	2021-2024
1.55	в застройке ул.М.Ямская-Маслякова-Ильинская	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоснабжением	2021-2024
1.56	в застройке ул.Белинского-Славянская-Ашхабадская	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоснабжением	2021-2024
1.57	в застройке ул.Октябрьская	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоснабжением	2021-2024
1.58	в застройке пер.Плотничный	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоснабжением	2021-2024
1.59	в застройке ул.Ильинская-А.Харитонова	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоснабжением	2021-2024
1.60	в застройке ул.Нижегородская-Гоголя- Заломова	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоснабжением	2021-2024
1.61	в застройке ул.Ульянова 32,36,38	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоснабжением	2021-2024
1.62	в застройке ул.Семашко (В часть квартала Ульянова-Семашко-Ковалихинская-Нестерова)	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоснабжением	2021-2024
1.63	в застройке ул.Большая Печёрская-Казанская наб.	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоснабжением	2021-2024
1.64	в застройке ул.Сеченова-Тургенева	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоснабжением	2021-2024
1.65	в застройке ул.Родионова обувная фабрика	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоснабжением	2021-2024
1.66	в застройке ул.К.Касьянова-р.Кова	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоснабжением	2021-2024
1.67	ул.Большая Печёрская-М.Горького-Белинского-Ковалихинская-Фрунзе	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоснабжением	2021-2024
1.68	Строительство водопровода от водовода Д=400мм по ул.Красных Зорь до	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным	2021-2024

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Сроки реализации мероприятия, годы
1	2	3	4	5
	водопровода Д=300мм по ул.Линдовская		водоснабжением районов города	
1.69	Восстановление закольцовки от водопроводной линии Д=160мм в районе д.9 по ул.Сазанова до водопроводной линии Д=160мм в районе д.13 по ул.Сазанова	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоснабжением районов города	2021-2024
1.70	Строительство водопроводных сетей в д.Кузьминки Д=225	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоснабжением районов города	2021-2024
1.71	Строительство водопроводных сетей вд.Кузьминки Д=160	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоснабжением районов города	2021-2024
1.72	Строительство водопроводных сетей в д.Кузьминки Д=110	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоснабжением районов города	2021-2024
1.73	Перекладка водопровода от водовода Д=500мм по ул.Г.Попова до водовода Д=500мм по ул.Матросская	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Развитие застраиваемых территорий в границах ул.Н.Прибоя –Суздальская-пер.Суздальский-ул.Шекспира	2021-2024
1.74	Перекладка водопровода по Московскому шоссе от д.233 до д.312	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Развитие территории по Московскому шоссе (СНТ «Балтика», территория ООО «Рынок Московский)	2021-2024
1.75	Санация водовода Д=600мм по пер.Светлогорский в районе д.2 по пер.Светлогорскому в сторону дома 27 по ул.Пушкина	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Развитие территории в границах пр-т Гагарина, ул.Краснозвездная	2021-2024
1.76	Строительство водопровода до КМ «Анкудиновка» от водовода Д=1200-1400мм	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Развитие территории в границах дер.Анкудиновка	2021-2024
1.77	Перекладка водопровода Д=225мм по ул.Ярославская от водовода Д=500мм по ул.Гоголя	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Развитие застраиваемых территорий в границах ул.Соревнования – ул.Казбекская	2021-2024
1.78	Строительство в/линии по дер.Новая от существующих сетей водопровода	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоснабжением районов города, неохваченных системой водоснабжения	2021-2024
1.79	Строительство в/линии по ул.Овражная от водопровода Д=150мм в районе д.7 по ул.Овражная до водовода Д=500мм по ул.Усиевича	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоснабжением районов города, неохваченных системой водоснабжения	2021-2024
1.80	Строительство в/линии по ул.Приусадебной от водовода Д=400мм оп ул.Фруктовая	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоснабжением районов города, неохваченных системой водоснабжения	2021-2024
1.81	Перекладка в/линии от водовода Д=500мм в районе д.1 по ул.Родионова.	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоснабжением районов города, неохваченных системой водоснабжения	2021-2024
1.82	Строительство в/линии по Приволжской слободе	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоснабжением районов	2021-2024

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Сроки реализации мероприятия, годы
1	2	3	4	5
			города, неохваченных системой водоснабжения	
1.83	Строительство в/линии в пос.Копосово от в/линии Д=300мм по ул.Новые Пески	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоснабжением районов города, неохваченных системой водоснабжения	2021-2024
1.84	Строительство в/линии по ул.Кунгурской от в/линии Д=150мм в районе д.3 по ул.Волховской	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоснабжением районов города, неохваченных системой водоснабжения	2021-2024
1.85	Строительство в/ линии в пос.Комсомольский от водовода Д=600мм по ул.Алебастровая,38	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоснабжением районов города, неохваченных системой водоснабжения	2021-2024
1.86	Строительство в/ линии в по ул.Грубе от водопровода Д=300мм в районе д.6 по ул.Грубе	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоснабжением районов города, неохваченных системой водоснабжения	2021-2024
1.87	Строительство закольцовки по ул.Кисловодская от в/линии Д=100мм по ул.Кисловодская,10 до в/линии Д=150мм по ул.Кисловодская,20	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоснабжением районов города, неохваченных системой водоснабжения	2021-2024
1.88	Строительство в/линии Д=150мм по ул.Рижская от в/линии Д=200мм по ул.Болотникова	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоснабжением районов города, неохваченных системой водоснабжения	2021-2024
1.89	Строительство в/линии ТИЗ «Покровское» в границах ул.Рокоссовского, Ивлиева, Казанское шоссе, южная граница города, памятников природы « Дубрава Ботанического сада университета»,«Щелоковский хутор»	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоснабжением районов города, неохваченных системой водоснабжения	2021-2024
1.90	**Мероприятия ООО "ТЕПЛОСЕТИ":**			
	Строительство и реконструкция подводящих сетей горячего водоснабжения для подключения новых объектов			
1.91	Строительство подводящего трубопровода ГВС к объектам Нового строительства, разрешенное использование з/у - ТЖм-3-зона многоквартирной высокоплотной, многоэтажной застройки выделена для сохранения и формирования кварталов, состоящих из жилых домов высотной застройки и среднеэтажных жилых домов квартального типа с минимально разрешенным набором услуг для местного населения	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе горячего водоснабжения объектов МКД по адресу: ул. Автомеханическая, у дома № 11Б (заявитель ДГДиРА)	2025

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Сроки реализации мероприятия, годы
1	2	3	4	5
1.92	Строительство трубопроводов ГВС к Банному комплексу по адресу: ул.Красноуральская, у дома 1А	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе горячего водоснабжения Банного комплекса по адресу: ул. Красноуральская, у дома 1А (заявитель ООО "Партнер")	2025
1.93	Строительство трубопроводов ГВС к объектам проекта планировки территории в границах проспекта Молодежный, улицы Красноуральская, проспекта Ильича, улицы Левитана в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе горячего водоснабжения объектов проекта планировки территории в границах проспекта Молодежный, улицы Красноуральская, проспекта Ильича, улицы Левитана (заявитель ООО СК "Стройсервис")	2025
1.94	Строительство трубопроводов ГВС к здания медицинского обслуживания на 200 посещений (без стационара), расположенного по адресу: ул.Прыгунова, рядом с домами №17 и №27	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе горячего водоснабжения здания медицинского обслуживания на 200 посещений (без стационара) по адресу: ул.Прыгунова, рядом с домами №17 и №27 (заявитель ООО "А-МЦ "УльтраМед")	2025
1.95	Строительство трубопроводов ГВС к объектам проекта планировки и межевания границ на пересечении улиц Коломенская и Янки Купалы в Автозаводском районе г. Нижнего Новгорода	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе горячего водоснабжения объектов: 1-я очередь строительства. Дом №1 корпус 1, 2-я очередь строительства Дом №1 корпус 2, 3-я очередь строительства Дом №2 (заявитель ООО "Первая строительная компания")	2025
1.96	Строительство подводящего трубопровода ГВС к медицинскому центру по ул.Мончегорская, у дома №3/1	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе горячего водоснабжения медицинского центра по ул.Мончегорская, у дома №3/1 (заявитель ДГДиРА)	2025
1.97	Строительство подводящего трубопровода ГВС к корпусу литейного цеха №1 металлургического производства, пр.Ленина, д.88	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе горячего водоснабжения корпуса литейного цеха №1	2025

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Сроки реализации мероприятия, годы
1	2	3	4	5
			металлургического производства, пр.Ленина, д.88 (заявитель ПАО "ГАЗ")	
1.98	Строительство подводящего трубопровода ГВС к Многоквартирному дому №2 (по генплану), ул. Героя Васильева, 33 земельный участок №2	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе горячего водоснабжения Многоквартирного дома №2 (по генплану), ул. Героя Васильева, 33 земельный участок №2 (заявитель МКУ "Главное управление по капитальному строительству г.Н.Новгорода")	2025
1.99	Строительство подводящего трубопровода ГВС к Многоквартирного дома №1 (по генплану), ул. Героя Васильева,31, земельный участок №1	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе горячего водоснабжения Многоквартирного дома №1 (по генплану), ул. Героя Васильева,31, земельный участок №1 (заявитель МКУ "Главное управление по капитальному строительству г.Н.Новгорода")	2025
1.100	Строительство подводящего трубопровода ГВС к объекту - Строительство ДОУ по ул.Янки Купалы, д. 29 в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе горячего водоснабжения объекта - Строительство ДОУ по ул.Янки Купалы, д. 29 в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода (заявитель МКУ "Главное управление по капитальному строительству г.Н.Новгорода")	2025
1.101	Строительство подводящего трубопровода ГВС к объекту - Строительство здания учебного корпуса к МБОУ "Школа №126 с углубленным изучением английского языка" Автозаводского района г. Нижнего Новгорода	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе горячего водоснабжения объекта -Строительство здания учебного корпуса к МБОУ "Школа №126 с углубленным изучением английского языка" Автозаводского района г. Нижнего Новгорода (заявитель МБОУ "Школа №126 с углубленным изучением английского языка")	2025
1.102	Строительство подводящего трубопровода ГВС к Многоквартирному жилому дому, ул. Сергея Тюленина, 20а	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе	2023

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Сроки реализации мероприятия, годы
1	2	3	4	5
			горячего водоснабжения Многоквартирного жилого дома, ул. Сергея Тюленина, 20а (заявитель ООО "СЗ "Центр Плюс")	
	Мероприятия ООО "Коммунальщик":			
	Мероприятия в сфере водоснабжения административно-территориального образования Новинский сельсовет			
1.103	Строительство сетей наружного водопровода (от точки подключения к водоводу диаметром 1200-1400 мм до точки пересечения автотрасс Нижний Новгород-Арзамас и Нижний Новгород-Богородск,протяженность трассы в 2 нити 1,9 км).	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Подключение к централизованной системе водоснабжения	2016-2024
1.104	Подключение существующих поселений: поселок Новинки, поселок Кудьма, деревня Кусаковка, деревня Комарово, село Сартаково, деревня Ромашково, деревня Новопавловка диаметром 160мм- 2 км, 225мм-0,45км, 50мм-3,4км, 75мм-2,3км, 63мм-0,5 км).	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Подключение к централизованной системе водоснабжения	2024
1.105	Сооружение водозаборных узлов (за границами населенных пунктов) состоящих из скважин, емкостей для хранения воды и станции водоподготовки (умягчения) в п.Кудьма, Новинки, д.Комарово,Ромашково, Новопавловка, Сартаково	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Подключение к централизованной системе водоснабжения	2018-2026
1.106	Реконструкция каптажей д.Кусаковка с увеличением мощностей и капитальным ремонтом водопроводных сетей	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Подключение к централизованной системе водоснабжения	2020-2026
2.	**Мероприятия, обеспечивающие повышение надежности функционирования каждой системы коммунальной инфраструктуры и качества коммунальных ресурсов**			
2.1	Создание станции обеззараживания воды на Ново-Сормовской водопроводной станции (по адресу: город Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Алебастровая, д. 91)	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Улучшение качества воды в Сормовском, Московском, Канавинском и Ленинском районах города Нижний Новогород. Ликвидация потенциальной опасности и улучшение экологической ситуации с помощью отказа от хранения и применения жидкого хлора, тем самым устранение опасности разгерметизации емкостей с большим запасом жидкого хлора, хранящегося на	2014-2022

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Сроки реализации мероприятия, годы
1	2	3	4	5
			площадке очистных сооружений, размещенного вблизи жилой застройки.	
2.2	Создание станции обеззараживания воды на водопроводной станции «Малиновая гряда» (по адресу: город Нижний Новгород, Приокский район, пр. Гагарина, д. 121)	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Улучшение качества воды в Советском и Приокском районах города Нижний Новогород. Ликвидация потенциальной опасности и улучшение экологической ситуации с помощью отказа от хранения и применения жидкого хлора, тем самым устранение опасности разгерметизации емкостей с большим запасом жидкого хлора, хранящегося на площадке очистных сооружений, размещенного вблизи жилой застройки.	2014-2031
2.3	Строительство водопроводной станции «Березовая Пойма» в Московском районе (по адресу: город Нижний Новгород, Московский район, пос. Берёзовая пойма)	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	В рамках мероприятия планируется выполнить строительство водопроводной станции «Березовая Пойма» в Московском районе. Основание для реализации – обращение Роспотребнадзора Нижегородской области, выявившего в питьевой воде в пос. Березовая пойма повышенное содержание железа	2017- 2025
2.4	Модернизация хлораторной на водопроводной станции «Малиновая гряда» (Нижний Новгород, проспект Гагарина, д. 121)	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Существующая хлораторная построена в 1978 году по типовому проекту № 901-3-8/70 «Хлораторная производительностью 50 кг хлора в час, совмещенная с расходным складом хлора для обеззараживания водопровода и канализации». В 1991 году осуществлена реконструкция хлораторной по проекту №8262, выполненному институтом «Гипрокоммунводоканал» (г. Москва) в 1988 году. В результате реконструкции производительность хлораторной установки увеличена до 113 кг хлора в час.	2018-2021
2.5	Строительство сооружения для ликвидации сброса промывных вод, сбору и перекачке осадка в городскую канализацию Ново-Сормовской водопроводной станции (по адресу: город Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Алебастровая, д. 91)	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Выполнение мероприятий направленных на исполнения требований действующего природоохранного законодательства. Ликвидация открытого выпуска промывных вод в р. В о лгу и повторное использование промывной	2013-2026

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Сроки реализации мероприятия, годы
1	2	3	4	5
			воды, тем самым уменьшая количество забираемой из реки воды. Сброс осадка в систему городской канализации.	
2.6	Модернизация водопроводной станции "Слудинская" по адресу: город Нижний Новгород, Советсткий район, пр. Гагарина, д. 31: Реконструкция напорных водоводов Д800 мм и Д900 мм от НС-1 и НС-1А на водопроводной станции «Слудинская» по адресу: г. Н. Новгород, Советский район, пр. Гагарина, д.31	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	В рамках данного мероприятия планируется выполнить мероприятие по предотвращению гидроударов на в/станции "Слудинская"	2018- 2022
2.7	Создание автоматизированной системы управления технологическими процессами водоснабжения и водоотведения АО «Нижегородский водоканал» (Диспетчеризация водоснабжения)	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение контроля и эффективного управления ресурсами предприятия.	2018-2028
2.8	Строительство автономного источника теплоснабжения на Ново-Сормовской водопроводной станции	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы водопроводных сетей и сооружений	2023-2025
	Модернизация ВНС			
2.9	Модернизация ВНС Шаляпина, 24-а (инв.№ 000110262) (ВНС Шаляпина, 24-а)	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы водопроводных сетей и сооружений, улучшение качества питьевой воды.	2019-2027
2.10	Модернизация ВНС Нартова, 31 (инв.№ 000110275) (ВНС Нартова, 31)	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы водопроводных сетей и сооружений, улучшение качества питьевой воды.	2019-2027
2.11	Модернизация ВНС в ЦТП Артельная, 6-а (инв.№ 001110048) (ВНС в ЦТП Артельная, 6-а)	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы водопроводных сетей и сооружений, улучшение качества питьевой воды.	2019-2027
2.12	Модернизация ВНС-6 Политбойцов, 15-а (инв.№ 000110062) (ВНС-6 Политбойцов, 15-а)	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы водопроводных сетей и сооружений, улучшение качества питьевой воды.	2019-2027
2.13	Модернизация ВНС с ИБ-2 Молодежный, 78а (инв.№ 000110136) (ВНС с ИБ-2 Молодежный, 78)	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы водопроводных сетей и сооружений, улучшение качества питьевой воды.	2019-2027
2.14	Реконструкция кабельной линии 6кВ от ПС «Ковалиха» до РУ-6кВ ВНС «Высоковская» (Инв. № 000332638)	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы водопроводной станции. Аварийное состояние сетей	2019-2027
2.15	ВНС (ул. Красных Зорь, д.14б)	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы водопроводных сетей и сооружений. Снижение эксплуатационных затрат	2019-2027

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Сроки реализации мероприятия, годы
1	2	3	4	5
2.16	ВНС "Сортировочная" (435 км, ул. Удмуртская, д.38а)	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы водопроводных сетей и сооружений. Снижение эксплуатационных затрат	2019-2027
2.17	ЦТП ул. Лесной городок, д.5	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы водопроводных сетей и сооружений. Снижение эксплуатационных затрат	2019-2027
2.18	ВНС ул. Волжская, 40 а	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы водопроводных сетей и сооружений. Снижение эксплуатационных затрат	2019-2027
2.19	ВНС ул. Болотникова, 2	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы водопроводных сетей и сооружений. Снижение эксплуатационных затрат	2019- 2027
2.20	ВНС ул. Светлоярская, 36а	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы водопроводных сетей и сооружений. Снижение эксплуатационных затрат	2019-2027
2.21	ВНС ул. Мокроусова, 23а	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы водопроводных сетей и сооружений. Снижение эксплуатационных затрат	2019-2027
2.22	ВНС ул. Днепропетровская, д.8б	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы водопроводных сетей и сооружений. Снижение эксплуатационных затрат	2019-2027
2.23	ВНС ул. Таганская, 4б	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы водопроводных сетей и сооружений. Снижение эксплуатационных затрат	2019-2027
2.24	ВНС в ЦТП пер. Тургайский, 3а (котельная)	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы водопроводных сетей и сооружений. Снижение эксплуатационных затрат	2019-2027
2.25	ВНС в ЦТП-5 пр.Ленина, 45/5	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы водопроводных сетей и сооружений. Снижение эксплуатационных затрат	2019-2027
2.26	ИБ-6 ул. Дружаева, 7а	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы водопроводных сетей и сооружений. Снижение эксплуатационных затрат	2019-2027
2.27	ТНС-16 ул. Я.Купалы, 16	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы водопроводных сетей и сооружений. Снижение эксплуатационных затрат	2019-2027
2.28	ТНС-21 ул. Львовская, 21	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы водопроводных сетей и сооружений.	2019-2027

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Сроки реализации мероприятия, годы
1	2	3	4	5
			Снижение эксплуатационных затрат	
2.29	ТНС-23 ул. Сазанова, 4	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы водопроводных сетей и сооружений. Снижение эксплуатационных затрат	2019-2027
2.30	ТНС-24 ул. Красноуральская, 5а	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы водопроводных сетей и сооружений. Снижение эксплуатационных затрат	2019-2027
2.31	ТНС-26 пр. Ильича, 40	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы водопроводных сетей и сооружений. Снижение эксплуатационных затрат	2019-2027
2.32	ВНС пр. Ленина, 30а	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы водопроводных сетей и сооружений. Снижение эксплуатационных затрат	2019-2027
2.33	ВНС пр. Ленина, 69а	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы водопроводных сетей и сооружений. Снижение эксплуатационных затрат	2019-2027
2.34	ВНС б. Заречный, 7г	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы водопроводных сетей и сооружений. Снижение эксплуатационных затрат	2019-2027
2.35	ВНС пр. Ленина, 48д (Чугунова)	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы водопроводных сетей и сооружений. Снижение эксплуатационных затрат	2019-2027
2.36	ВНС Даргомыжского, 11а	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы водопроводных сетей и сооружений. Снижение эксплуатационных затрат	2019-2027
2.37	ВНС пер. Трамвайный, 1а	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы водопроводных сетей и сооружений. Снижение эксплуатационных затрат	2019-2027
2.38	ВНС ул. Премудрова, 12а (котельная)	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы водопроводных сетей и сооружений. Снижение эксплуатационных затрат	2019-2027
2.39	ВНС в ЦТП бульвар Заречный, 3а	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы водопроводных сетей и сооружений. Снижение эксплуатационных затрат	2019-2027
2.40	ЦТП-3 ул. Есенина, 31.	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы водопроводных сетей и сооружений. Снижение эксплуатационных затрат	2019-2027

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Сроки реализации мероприятия, годы
1	2	3	4	5
2.41	ЦТП-7 ул. Гордеевская, 34а	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы водопроводных сетей и сооружений. Снижение эксплуатационных затрат	2019-2027
2.42	ИБ-7 ул. Бурденко, 25	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы водопроводных сетей и сооружений. Снижение эксплуатационных затрат	2019-2027
2.43	ТНС-4 ул. Пермякова, 34	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы водопроводных сетей и сооружений. Снижение эксплуатационных затрат	2019-2027
2.44	ТНС-8 ул. Ю.Шоссе, 28а (ул. Старых м3/сутодств.)	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы водопроводных сетей и сооружений. Снижение эксплуатационных затрат	2019-2027
2.45	ТНС-10 ул. Ватутина, 16а	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы водопроводных сетей и сооружений. Снижение эксплуатационных затрат	2019-2027
2.46	ТНС-11 ул. Школьная, 32	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы водопроводных сетей и сооружений. Снижение эксплуатационных затрат	2019-2027
2.47	ТНС-18 ул. Космическая, 49 (ул.Минеева,31 м/р «Аэродр.»)	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы водопроводных сетей и сооружений. Снижение эксплуатационных затрат	2019-2027
2.48	ИБ-9 пр. Бусыгина, 46	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы водопроводных сетей и сооружений. Снижение эксплуатационных затрат	2019-2027
2.49	ВНС Молитовская ул. Даргомыжского, 20а	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы водопроводных сетей и сооружений. Снижение эксплуатационных затрат	2019-2027
2.50	ВНС ул. Профинтерна, 15а	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы водопроводных сетей и сооружений. Снижение эксплуатационных затрат	2019-2027
2.51	ВНС ул. Профинтерна, 7а (котельная)	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы водопроводных сетей и сооружений. Снижение эксплуатационных затрат	2019-2027
2.52	ВНС в ЦТП-3 пр. Ленина, 61б	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы водопроводных сетей и сооружений. Снижение эксплуатационных затрат	2019-2027
2.53	ВНС Октябрьской революции, 74а	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы водопроводных сетей и сооружений.	2019-2027

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Сроки реализации мероприятия, годы
1	2	3	4	5
			Снижение эксплуатационных затрат	
2.54	ВНС ул. К.Маркса, 24к (ЭЖК-1)	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы водопроводных сетей и сооружений. Снижение эксплуатационных затрат	2019-2027
2.55	ЦТП-11 ул. Гордеевская, 60а	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы водопроводных сетей и сооружений. Снижение эксплуатационных затрат	2019-2027
2.56	ЦТП-4 ул. К.Маркса,15	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы водопроводных сетей и сооружений. Снижение эксплуатационных затрат	2019-2027
2.57	ЦТП-5 ул.К. Маркса,18	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы водопроводных сетей и сооружений. Снижение эксплуатационных затрат	2019-2027
2.58	ЦТП-52 ул. Генерала Зимина, 26	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы водопроводных сетей и сооружений. Снижение эксплуатационных затрат	2019- 2027
2.59	ВНС пр. Гагарина, 72-а	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы водопроводных сетей и сооружений. Снижение эксплуатационных затрат	2019-2027
2.60	ВНС ул. Тропинина, 55-а	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы водопроводных сетей и сооружений. Снижение эксплуатационных затрат	2019-2027
2.61	ВНС ЦТП-67 ул. Рокосовского, 8-а	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы водопроводных сетей и сооружений. Снижение эксплуатационных затрат	2019-2027
2.62	ВНС ул. 1-я Оранжерейная, 44б	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы водопроводных сетей и сооружений. Снижение эксплуатационных затрат	2019-2027
2.63	ВНС ул. Кулибина, 15	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы водопроводных сетей и сооружений. Снижение эксплуатационных затрат	2019-2027
2.64	ВНС ЦТП-145 ул.Родионова 182а (ВНС ЦТП Обл. б-цы Семашко)	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы водопроводных сетей и сооружений. Снижение эксплуатационных затрат	2019-2027
2.65	ВНС пер. Камчатский, 2в	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы водопроводных сетей и сооружений. Снижение эксплуатационных затрат	2019-2027

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Сроки реализации мероприятия, годы
1	2	3	4	5
2.66	ВНС ул. Электровозная,16в	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы водопроводных сетей и сооружений. Снижение эксплуатационных затрат	2019-2027
2.67	ВНС ул. Касимовская, 17	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы водопроводных сетей и сооружений. Снижение эксплуатационных затрат	2019-2027
2.68	ВНС в котельной ул. Путейская, 31 (в котельной)	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы водопроводных сетей и сооружений. Снижение эксплуатационных затрат	2019-2027
2.69	ВНС в ЦТП ул. Московское шоссе, 219 (в котельной)	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы водопроводных сетей и сооружений. Снижение эксплуатационных затрат	2019-2027
2.70	ВНС ул. Люкина, 7б	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы водопроводных сетей и сооружений. Снижение эксплуатационных затрат	2019-2027
2.71	ВНС ул. Красных зорь, 5б	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы водопроводных сетей и сооружений. Снижение эксплуатационных затрат	2019-2027
2.72	ВНС ул. Рябцева, 23а	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы водопроводных сетей и сооружений. Снижение эксплуатационных затрат	2019-2027
2.73	ВНС ул. Циалковского, 46а (Сатурн)	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы водопроводных сетей и сооружений. Снижение эксплуатационных затрат	2019-2027
2.74	ВНС ул. Гвардейцев, 16а	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы водопроводных сетей и сооружений. Снижение эксплуатационных затрат	2019-2027
2.75	ВНС ул. Березовская, 65а	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы водопроводных сетей и сооружений. Снижение эксплуатационных затрат	2019-2027
2.76	ВНС ул. Березовская, 96а	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы водопроводных сетей и сооружений. Снижение эксплуатационных затрат	2019-2027
2.77	ВНС ул. Страж революции, 30а	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы водопроводных сетей и сооружений. Снижение эксплуатационных затрат	2019-2027
2.78	ВНС ул. Куйбышева, 57б	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы водопроводных сетей и сооружений.	2019-2027

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Сроки реализации мероприятия, годы
1	2	3	4	5
			Снижение эксплуатационных затрат	
2.79	ВНС ул. Куйбышева, 2а	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы водопроводных сетей и сооружений. Снижение эксплуатационных затрат	2019-2027
2.80	ВНС ул. Шимборского, 5а	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы водопроводных сетей и сооружений. Снижение эксплуатационных затрат	2019-2027
2.81	ВНС в котельной ул. Пугачева, 2 (в котельной)	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы водопроводных сетей и сооружений. Снижение эксплуатационных затрат	2019-2027
2.82	ВНС ул. Н. Рыбакова, 9а	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы водопроводных сетей и сооружений. Снижение эксплуатационных затрат	2019-2027
2.83	ВНС по адресу: Нижегородская область, г. Н. Новгород, Сормовский район, кв. Энгельса, 15а	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы водопроводных сетей и сооружений. Снижение эксплуатационных затрат	2019-2027
2.84	ВНС ул. Федосеенко, 102	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы водопроводных сетей и сооружений. Снижение эксплуатационных затрат	2019-2027
2.85	ВНС пр. Гагарина, 21 к.14	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы водопроводных сетей и сооружений. Снижение эксплуатационных затрат	2019-2027
2.86	ВНС пр. Гагарина, 5	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы водопроводных сетей и сооружений. Снижение эксплуатационных затрат	2019-2027
2.87	ВНС пер. Союзный, 43 (Коминтерна – Свободы)	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы водопроводных сетей и сооружений. Снижение эксплуатационных затрат	2019-2027
2.88	ВНС ул. Родионова, 188-б	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы водопроводных сетей и сооружений. Снижение эксплуатационных затрат	2019-2027
2.89	ВНС ул. Ефремова, 13а	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы водопроводных сетей и сооружений. Снижение эксплуатационных затрат	2019-2027
2.90	ВНС ул. Н.Прибоя, 35 (котельная)	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы водопроводных сетей и сооружений. Снижение эксплуатационных затрат	2019-2027

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Сроки реализации мероприятия, годы
1	2	3	4	5
2.91	Модернизация водопроводной насосной станции по ул. Мончегорская, 29 Автозаводского районо	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы водопроводных сетей, улучшение качества питьевой воды, подаваемой потребителям Автозаводского р-на и обеспечение водой застроек ул. Космической, Мончегорской	2019-2027
2.92	Перекладка кабельнойлинии фидер №619 на ВНС Высоковская	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы водопроводной станции. Аварийное состояние сетей	2019-2027
	Остановка/Ликвидация ВНС			
2.93	ЦТП ул.Агрономическая, 138а	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы водопроводных сетей и сооружений. Снижение эксплуатационных затрат	2020-2023
2.94	ВНС (ул. Березовская, д.111а)	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы водопроводных сетей и сооружений. Снижение эксплуатационных затрат	2020-2023
2.95	ВНС (пр. Героев, д.45)	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы водопроводных сетей и сооружений. Снижение эксплуатационных затрат	2020-2023
2.96	ВНС Московское шоссе, д.84 в	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы водопроводных сетей и сооружений. Снижение эксплуатационных затрат	2020-2023
2.97	Кот. с/х "Горьковский" ул. Тепличная, 8а	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы водопроводных сетей и сооружений. Снижение эксплуатационных затрат	2020-2023
2.98	ВНС пер. Камчатский, 3	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы водопроводных сетей и сооружений. Снижение эксплуатационных затрат	2020-2023
2.99	ВНС ул. Красных зорь, 4а	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы водопроводных сетей и сооружений. Снижение эксплуатационных затрат	2020-2023
2.100	ВНС ул. Кировская, 8б	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы водопроводных сетей и сооружений. Снижение эксплуатационных затрат	2020-2023
2.101	ВНС ул. Цветочная, 9	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы водопроводных сетей и сооружений. Снижение эксплуатационных затрат	2020-2023
2.102	ВНС Анкудиновское шоссе, 30	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы водопроводных сетей и сооружений. Снижение эксплуатационных затрат	2020-2023

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Сроки реализации мероприятия, годы
1	2	3	4	5
2.103	ВНС ул. Нартова, 17	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы водопроводных сетей и сооружений. Снижение эксплуатационных затрат	2020-2023
2.104	ВНС ул. Куйбышева, 49а	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы водопроводных сетей и сооружений. Снижение эксплуатационных затрат	2020-2023
2.105	ЦТП 93 (ул. Г. Зимина, д.26а)	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы водопроводных сетей и сооружений. Снижение эксплуатационных затрат	2021-2027
2.106	ТНС-6 ул. Дьяконова, 6/Переходникова 5а (ИБ-5)	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы водопроводных сетей и сооружений. Снижение эксплуатационных затрат	2026
	Реконструкция ВНС			
2.107.	Котельная Чкалова, 9	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы водопроводных сетей и сооружений. Снижение эксплуатационных затрат	2019-2027
	Строительство ВНС			
2.108	Строительство водопроводной насосной станции у дома №9А по ул.Медицинская Приокского района г.Н.Новгород	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы водопроводных сетей и сооружений. Снижение эксплуатационных затрат	2020-2023
	Линейные объекты			
2.109	Перекладка водовода сырой воды Д=800 мм от НС-1 до площадки очистных сооружений на водопроводной станции "Слудинская"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы водопроводных сетей	2021-2024
2.110	Строительство водовода Д=300 мм для закольцовки магистральных сетей по ул. Детская -Дружаева в Автозаводском районе	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Улучшение водоснабжения Автозаводского р-на, обеспечение водой застройки в кв.Героя Васильева	2021-2024
2.111	Строительство высоковольтного кабеля ф602, 605 на Ново-Сормовской водопроводной станции	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности электроснабжения. Повышение надежности работы Ново- Сормовской в/ст. Аварийное состояние сетей	2021-2024
2.112	Перекладка водовода d=400мм по пр. Молодежный	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы водопроводных сетей, улучшение качества питьевой воды. Аварийное состояние трубопровода, износ 75%	2021-2024
2.113	Перекладка сетей водопровода Д=200мм по ул. Стахановская	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы водопроводных сетей, улучшение качества питьевой воды. Аварийное состояние сетей, износ 100%	2021-2024
2.114	Перекладка водовода Южное шоссе d=300мм	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы водопроводных сетей, улучшение качества	2021-2024

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Сроки реализации мероприятия, годы
1	2	3	4	5
			питьевой воды. Аварийное состояние сетей, износ 80%	
2.115	Перекладка водовода d=300 мм по ул. Дьяконова- ул.Дружаева Автозаводского района	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы водопроводных сетей, улучшение качества питьевой воды. Аварийное состояние сетей	2021-2024
2.116	Перекладка водоводов Д=150 мм, Д=300 мм, Д=500 мм и Д=900 мм по ул.Минеева в Автозаводском районе	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы водопроводных сетей, улучшение качества питьевой воды. Аварийное состояние сетей	2021-2024
2.117	Модернизация водовода Д=1200 мм от колодца К-52 до НС в Ленинском районе	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы водопроводных сетей, улучшение качества питьевой воды. Аварийное состояние сетей	2021-2024
2.118	Перекладка водовода d=200 от Тепловой насосной станции №14 до д.27 по ул.Переходникова, по ул.Газовская до д.18/2 по ул.Мельникова	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы водопроводных сетей. Аварийное состояние сетей	2021-2024
2.119	Перекладка водовода д- 160мм от ул. Пушкина до ул. Шорина в Советском районе	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы водопроводных сетей. Аварийное состояние сетей	2021-2024
2.120	Перекладка водовода d=300 мм по ул. Глеба Успенского от водовода d=700 мм по ул. Новикова- Прибоя до водовода Д 300мм. по ул. Космонавта Комарова	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы водопроводных сетей. Аварийное состояние сетей	2021-2024
	Реконструкция линейных объектов			
2.121	Реконструкция сооружения передающих устройств - водовод (сооружение), инвентарный номер: 22:401:900:000442090, литер:1, протяженность: 2777 м Адрес (местоположение) объекта: Город НИЖНИЙ НОВГОРОД, проспект МОЛОДЕЖНЫЙ, от водозабора до пр. Молодежный, 2А (пр. Ленина, 100) (от т. А до ВК-27)	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы водопроводных сетей	2019-2030
2.122	Реконструкция водопроводной линии по адресу Московское ш., 235 - Московское ш., 312	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы водопроводных сетей	2021-2027
2.123	Реконструкция водопроводной линии от ул. Федосеенко, 34 до ул. Травяная, 6	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы водопроводных сетей	2026-2027
2.124	Реконструкция водопроводной линии по ул. Гороховецкая, 1 – ВНС 435 км	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы водопроводных сетей	2025-2027
2.125	Реконструкция водопроводных сетей Д 110мм, в Канавинском районе по ул. Окт.Революции от д. 5 до д.74 и от д.5 до 70	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы водопроводных сетей	2021-2022
2.126	Реконструкция (модернизация) водопроводных сетей Д-250мм в Нижегородском районе по ул. Усилова,3/3 – Яблоневая,12А	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы водопроводных сетей	2021-2023

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Сроки реализации мероприятия, годы
1	2	3	4	5
2.127	диаметр до 100	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы водопроводных сетей, улучшение качества питьевой воды. Аварийное состояние сетей	2015-2025
2.128	диаметр 100-149	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы водопроводных сетей, улучшение качества питьевой воды. Аварийное состояние сетей	2015-2025
2.129	диаметр 150-199	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы водопроводных сетей, улучшение качества питьевой воды. Аварийное состояние сетей	2015-2025
2.130	диаметр 200-299	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы водопроводных сетей, улучшение качества питьевой воды. Аварийное состояние сетей	2015-2025
2.131	диаметр 300-599	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы водопроводных сетей, улучшение качества питьевой воды. Аварийное состояние сетей	2015-2025
2.132	диаметр 600-999	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы водопроводных сетей, улучшение качества питьевой воды. Аварийное состояние сетей	2015-2025
2.133	диаметр 1000-1400	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы водопроводных сетей, улучшение качества питьевой воды. Аварийное состояние сетей	2015-2025
2.134	Строительство водовода d315 мм от водовода d500 мм в к.п. Зеленый город до водопровода 2d225 мм в районе НПЭК	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Приведение водопроводных сетей, используемых в качестве источников наружного противопожарного в соответствие действующим пожарным требованиям	2020-2025
2.135	Московское ш.,17а-31 (ВК- 2-04-1-4-27 - ВК-2-04-2-4-430) Д500	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	восстановление недействующих кольцевых сетей и перемычек на водопроводных сетях	2021-2024
2.136	Дьяконова,44 (ВК-3-03-4-6- 27 - ЗАГ03-5-600034) Д700	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	восстановление недействующих кольцевых сетей и перемычек на водопроводных сетях	2021-2024
2.137	ул. Зеленхозовская (ВК-4- 03-10-11-23 - ВК-4-03-11-11-155) Д800	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	восстановление недействующих кольцевых сетей и перемычек на водопроводных сетях	2021-2024
2.138	Батумская ул 9б - Батумская ул 25(ВК-5-03- 5- 1-55 - ВК-5-02-4- 0-308) Д500	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	перекладка аварийных участков	2021-2024
2.139	Батумская ул 25 - Батумская ул 25(ВК-5-02- 4- 0-308 - ВК-5-02-4- 0-144) Д500	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	перекладка аварийных участков	2021-2024
2.140	Ветеринарная ул 5 - Артельная ул 15(ВК-6-02- 1- 0-8 - ВК-6-02-1- 0-9) Д500	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	перекладка аварийных участков	2021-2024

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Сроки реализации мероприятия, годы
1	2	3	4	5
2.141	Ошарская ул 95 - Салганская ул 95(ВК-6-01- 0- 2-545 - ВК-6-02- 1- 2-17) Д500	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	перекладка аварийных участков	2021-2024
2.142	Верхне-Печерская ул 7 - Верхне-Печерская ул 7(ПГ- 6-02- 2- 5-10 - ВК-6-02- 2- 5-2) Д500	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	перекладка аварийных участков	2021-2024
2.143	Маршала Голованова ул 37а - Маршала Голованова ул 37а(ВК-5-03- 8- 2-12 - ВК-5-03- 8- 2-274) Д500	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	перекладка аварийных участков	2021-2024
2.144	Пушкина ул 27 - (ВК-6-02- 1- 0-81 - ВК-6-02- 1- 0-82) Д600	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	перекладка аварийных участков	2021-2024
2.145	Юбилейная ул 16 - Бекетова ул 21(ВК-6-02- 2- 1-рег - ВК-6-02- 2- 1-97) Д800	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	перекладка аварийных участков	2021-2024
2.146	Закольцовка водовода Д=500мм к.п. Зеленый город до проектируемой закольцовки водовода Д=800мм от Анкудиновского шоссе	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение бесперебойного хоз.-питьевого и противопожарного водоснабжения существующих потребителей, перспективное развитие города до 2030г.	2021-2024
2.147	Перекладка водовода Д=500мм от водовода Д=500мм Московского шоссе 235 до водовода Д=500мм ул.Мечникова,64	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Восстановление закольцовки. Снижение нагрузки на водовод Д=1000мм, идущего от Московского шоссе,183 в Ленинский район	2021-2024
2.148	Восстановление водовода Д=400мм от водовода Д=800мм по ул.Ванеева, 205 до водовода Д=400мм по ул.Ванеева, 110б	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы водопроводных сетей. Обеспечение вторым питанием объектов: мкр-н Кузнчиха, Детская областная клиническая больница по ул.Ванеева, 211, специализир. Кардиохирургическая клиническая больница по ул.Ванеева, 209.	2021-2024
2.149	Восстановление водовода Д=800мм от приборов учета ОАО «НВ» на территории водопроводной станции ООО «Заводские сети» до водовода Д=800мм по ул.Шнитникова	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы водопроводных сетей, развитие территории в границах ул.Шнитникова	2021-2024
2.150	Реконструкция озонаторной станции ВС Автозаводская (ООО Зав. Сети)	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Улучшение качества питьевой воды	2022-2024
2.151	Приобретение оборудования и приборов для хим. бак. Лаборатории (ООО Зав. Сети)	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Улучшение качества питьевой воды	2022-2024
	Реконструкция трасс ООО "Теплосети", подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса			
2.152	Реконструкция трассы ГВС от тепловой камеры у жилого дома ул.Космическая, 48 до	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**2023**

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Сроки реализации мероприятия, годы
1	2	3	4	5
	жилого дома и по подвалу ул.Космическая,48 (ТСЖ №320); трассы ГВС от врезки в подвале жилого дома ул.Космическая, 48 до жилого дома и по подвалу ул.Космическая, 46 (ТСЖ №325)			
2.153	Реконструкция трассы 43 квартала от ж.д. пр.Молодежный, 70 до ж.д. пр.Ильича, 59	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**2023**
2.154	Реконструкция трассы от ж.д. ул.Веденяпина, 16 до ж.д. ул. Автомеханическая, 11А	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**2023**
2.155	Реконструкция трассы 2-я Юго-Западная (от ТК 2ю.67 до 2ю.70, от Веденяпина, 1А до Веденяпина, 2А)	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**2023**
2.156	Реконструкция трассы ГВС на ТНС-26 от ТК 1С.88 ул.Краснодонцев, 3 до ТК 1С.119 бул.Коноваленко, 2	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**2023**
2.157	Реконструкция трассы от д.13А ул.Сов.Армии до н.о.у ТНС-1	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**2023**
2.158	Реконструкция трассы от ж.д. ул.6 микрорайон 17А до ж.д. ул.6 микрорайон 23	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**2023**
2.159	Реконструкция трассы от ж.д. 1 ул. Прыгунова 1 до ж.д. 2 ул. Прыгунова	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**2023-2024**
2.160	Реконструкция трассы от ж.д. 18 ул.Гайдара до ж.д. 60 ул.Космическая	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**2023-2024**
2.161	Реконструкция трассы от ж.д. 20 ул. Янки Купалы до ж.д. 62 ул. Лескова	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**2023-2024**
2.162	Реконструкция трассы от ТК у ж.д.19 на ул.Политбойцов до ТК у ж.д. 4 ул. Политбойцов	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**2023-2024**
2.163	Реконструкция трассы вдоль стадиона "Северный" от д. 31 ул. Дьяконова до опуска трассы	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**2023-2025**
2.164	Реконструкция трассы от ТК у д.№12 по пр.Молодежный до д.№26А по пр.Молодежный	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**2023-2024**
2.165	Реконструкция трассы от ж.д. 7 пр. Ильича до ж.д. 11 пр. Ильича	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**2023-2025**
2.166	Реконструкция трассы от ж.д. 11 ул.Краснодонцев до ж.д. 13 ул.Краснодонцев	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**2023-2024**
2.167	Реконструкция трассы от ТК 1Л.105 (пр.Ленина, 57/1)-ТК 1Л.110 (пр.Ленина, 56)	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**2023**
2.168	Реконструкция трассы по пр. Молодежный, от д. 18А до д. 24А	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**2023**
2.169	Реконструкция 2-й Соцгородской трассы от ТК 2с.21 у д. 2А ул. Комсомольская до ТК 2с.22 у д. 2Б ул. Комсомольская	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**2023**

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Сроки реализации мероприятия, годы
1	2	3	4	5
2.170	Реконструкция трассы по ул. 6-й микрорайон, 21-23	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**2023**
2.171	Реконструкция трассы по ул. Матросская, 79-51	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**2023**
2.172	Реконструкция трассы по бул. Заречный, 9	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**2023**
2.173	Реконструкция трассы по бул. Заречный, 3	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**2023**
2.174	Реконструкция трассы от д. 1 пер. Бакинский до д. 7А ул. Спутника	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**2023**
2.175	Реконструкция трассы по ул. Коломенская, 10-12	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**2024**
2.176	Реконструкция трассы по бул. Заречный, 1- 1А	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**2024**
2.177	Реконструкция трассы по пр. Ленина, 71	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**2024**
2.178	Реконструкция трассы 1-й Соцгородской трассы по пр. Молодежный, 2 - 12	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**2024**
2.179	Реконструкция трассы "Комсомольская" (переход дороги пр. Ленина)	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**2024**
2.180	Реконструкция трассы трассы от д.42 ул.Космическая до д.19А ул.Мончегорская	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**2024**
2.181	Реконструкция трассы по ул. Дьяконова, 9 - 11	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**2024**
2.182	Реконструкция трассы по ул. Прыгунова, 7 - 10	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**2024**
2.183	Реконструкция трассы от д. 50 ул. Южное шоссе до д. 22 ул. Веденяпина	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**2024**
2.184	Реконструкция трассы от УТ у д. 2/2 ул. Радио до д/с № 436 пр. Ленина, 43/6	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**2024**
2.185	Реконструкция трассы по ул. Дьяконова, 14-18	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**2024**
2.186	Реконструкция трассы от ТК 3с.33 до ТК 3с.34 по ул. Раевского 15	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**2024**
2.187	Реконструкция трассы по ул. Сазанова, д. 11- 13	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**2023**
2.188	Реконструкция трассы по ул. Веденяпина, 8 - 9	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**2023**
2.189	Реконструкция 1-й Соцгородской трассы от д. 1 пр. Кирова до д. 17 пр. Октября	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**2023**
2.190	Реконструкция 2-й Соцгородской трассы по ул. Поющева, 19-27	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**2023**

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Сроки реализации мероприятия, годы
1	2	3	4	5
2.191	Реконструкция трассы "Котельная Северная" от границ забора до ул. Лесная	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**2023**
2.192	Реконструкция 2-й Юго-Западной трассы по ул. Южное шоссе, 28/1 - 21А	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**2023**
2.193	Реконструкция 2-й Юго-Западной трассы от ул. Южное шоссе, 28/1 до ул. Ст.производственников, 15	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**2024**
2.194	Реконструкция трассы ГВС к д/с № 54,55	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**2024**
2.195	Реконструкция трассы по ул. Веденяпина, 27-32	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**2024**
2.196	Реконструкция трассы по ул. Южное шоссе, д. 19 - 19А	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**2024**
2.197	Реконструкция трассы к д. 1А-1Б по ул. Веденяпина	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**2024**
2.198	Реконструкция трассы по пр. Ильича, 10 - 22	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**2024**
2.199	Реконструкция трассы по ул. Южное шоссе, 22 - 28/1	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**2024**
2.200	Реконструкция трассы от д. 5 пер. Райниса до д/с № 42 по пер. Райниса, 6	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**2024**
2.201	Реконструкция трассы по пр. Ленина, 28Г	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**2024**
2.202	Реконструкция трассы по ул. Политбойцов, 10 - 12	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**2024**
2.203	Реконструкция трассы от д. 27 ул. Дворовая до ТК 3с.28	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**2024**
2.204	Реконструкция трассы по ул. Комсомольская, д. 19 - 17	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**2024**
2.205	Реконструкция трассы по пр. Кирова, д. 29 - 10	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**2024**
2.206	Реконструкция трассы по ул. Ю.Фучика, 29 - 50	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**2024**
2.207	Реконструкция трассы ул. Южное шоссе, 4 - 4Б	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**2024**
2.208	Реконструкция трассы по ул. Прыгунова, 12 - 16	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**2024**
2.209	Реконструкция трассы от д. 50 пр. Бусыгина до ТК кс.20	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**2024**
2.210	Реконструкция трассы по ул. Бурденко, 25	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**2024**
2.211	Реконструкция трассы по пр. Бусыгина, д. 20- 20А	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**2024**

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Сроки реализации мероприятия, годы
1	2	3	4	5
2.212	Реконструкция 2-й Соцгородской трассы от д. 24 до д. 26 по пр. Октября	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**2024**
2.213	Реконструкция трассы от ТНС-1 на д. 23 по ул. Краснодонцев	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**2024**
2.214	Реконструкция трассы от ТК 1с.107 до д. 15 ул.Краснодонцев	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**2024**
2.215	Реконструкция трассы от д. 17 ул. Челюскинцев до ТНС-17	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**2024**
2.216	Реконструкция 1-й Соцгородской трассы от д. 9 пр. Октября до д. 1 пр. Кирова	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**2024**
2.217	Реконструкция трассы от д. 39 ул. Комсомольская до д. 20 ул.Кр.партизан и д. 55 ул.Комсомольская	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**2024**
2.218	Реконструкция трассы от д. 47-49 ул. Смирнова до д. 4 ул. Прыгунова	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**2024**
2.219	Реконструкция трассы по ул. Гайдара, 26	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**2024**
2.220	Реконструкция трассы 1-й Соцгородской трассы по пр. Октября, д. 20 - 22	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**2024**
2.221	Реконструкция 1-й Соцгородской трассы по пр. Молодежный от ТК 1с.42 до ТК 1с.43	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**2024**
2.222	Реконструкция трассы от ул. Дьяконова, 2 к.8 до ул. Дьяконова, 2В к.1	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**2024**
2.223	Реконструкция 3-й Юго-Западной трассы от ул. Булавинова, 5 до ул. Тяблинская, 4	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**2024**
2.224	Реконструкция 3-й Юго-Западной трассы вдоль ТЦ "Сочи"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**2024**
2.225	Реконструкция 2-й Соцгородской трассы от ТК 2с.27 у д. 1 ул. Комсомольская до ТК 2с.29 у д. 7 ул. Комсомольская	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**2024**
2.226	Реконструкция 1-й Соцгородской трассы от ТК 1с.23 у д. 2 пр. Октября до ТК 1с.24 пр. Молодежный	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**2024**
2.227	Реконструкция трассы от ТНС-26 до д. 38 пр. Ильича	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**2024**
2.228	Реконструкция трассы от д. 24 ул. Школьная до д. 10 ул. Комсомольская	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**2024**
2.229	Реконструкция 1-й Соцгородской трассы от ТК 1с.19 у д. 1 пр. Ильича до ТК 1с.22 у д. 3 пр.Октября	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**2024**
2.230	Реконструкция трассы по ул. Дружаева от ТК 3с.25 до ТК КС.16	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**2024**

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Сроки реализации мероприятия, годы
1	2	3	4	5
2.231	Реконструкция трассы ЗКС от ТК КС.15 до ТК КС.16	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**2024**
2.232	Реконструкция трассы по пр.Бусыгина от ТК КМ.35 до ТК КМ.37	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**2024**
2.233	Реконструкция трассы по ул. Дьяконова, 22 - 24	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**2024**
2.234	Реконструкция 3-й Соцгородской трассы по ул. Плотникова от ТК 3с.37 до ТК 3с.38	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**2024**
2.235	Реконструкция трассы от д. 30А ул. Дьяконова до ИБ	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**2024**
2.236	Реконструкция трассы по ул. Комсомольская от д. 21 до ТК 2с.40	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**2024**
2.237	Реконструкция квартальной трассы от д. 4 по пр. Ильича до д. 6 по пр. Ильича	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**2024**
2.238	Реконструкция квартальной трассы от д. 6 по пр. Ильича до д. 8 по пр. Ильича	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**2024**
2.239	Реконструкция трассы ул. Матросская, 93 - 51 ТК 2Л10 - 2Л12	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**2025**
2.240	Реконструкция трассы ул.Бусыгина 20А-22	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**2025**
2.241	Реконструкция трассы Дьяконова 2/6-Поющего 31	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**2025**
2.242	Реконструкция трассы ул.Львовская 2-ТНС-20 уч. 1-2	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**2025**
2.243	Реконструкция трассы ул.Дворовая 36-36/2	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**2025**
2.244	Реконструкция трассы ул.Лесная 5 КС-1/2	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**2025**
2.245	Реконструкция трассы от ТК у дома ул. Обнорского, 1 до ТК у дома Бакинский, 1	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**2025**
2.246	Реконструкция трассы квартала 43 (1 кольцо)	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**2025**
2.247	Реконструкция трассы от Тк 1С. 20 до дома Ильича 3, от дома Ильича, 7 до дома Ильича, 29	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**2025**
2.248	Реконструкция трассы от ТК 1С. 55 у дома Кирова, 1 до дома Кирова, 29	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**2025**
2.249	Реконструкция трассы от Тк у дома Обнорского, 1 через Обнорскаго, 5а до дома Спутник, 1	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**2025**
2.250	Реконструкция трассы от Тк у дома Обнорского,17а до ТК у дома Красноуральская, 2а	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**2025**

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Сроки реализации мероприятия, годы
1	2	3	4	5
2.251	Реконструкция трассы по подвалам дома Октября, 18 - Октября, 24	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**2025**
2.252	Реконструкция трассы 3-ей юго-западной: от ул.Спутника, д.44 до ТНС-24 (от ТК 3Ю.44 до ТК 3Ю.45)	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**2025**
2.253	Реконструкция трассы на Д/с №7 от ТК ул. Прыгунова 14А до ул. Автомеханическая д. 28А и ГВС от Ст. Производственников д.9	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**2025**
2.254	Реконструкция трассы микрорайон №2: от ул.Лескова, д.68 до ул.Смирнова, д.52А	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**2025**
2.255	Реконструкция трассы ул.Автомеханическая (четная) от ТК 2Ю.61 ул.Веденяпина, д.9 до подъёма ул.Автомеханическая, д.10	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**2025**
2.256	Реконструкция трассы ул. Самочкина 29а-пр. Ленина, 32 от ТК 1Л95 до Пав.№2	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**2026**
2.257	Реконструкция трассы на ЦТП - 5 от 1Л22 до ЦТП-5	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**2026**
2.258	Реконструкция трассы ул.Дьяконова,31А-Борская 28 КМ-41/48	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**2026**
2.259	Реконструкция трассы Дружаева 30-Львовская 2 КС-13/15	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**2026**
2.260	Реконструкция трассы ул.Дворовая 27-36	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**2026**
2.261	Реконструкция трассы ул.Переходникова 3-7	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**2026**
2.262	Реконструкция трассы Ленина 95Б-ЖД Кустовая 3с-1/2	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**2026**
2.263	Реконструкция трассы ул.Бусыгина 16А-20Б	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**2026**
2.264	Реконструкция трассы ул.Дружаева 11 от ТК 3с.20 до ТНС-13	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**2026**
2.265	Реконструкция трассы ул.Васильева 1-9	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**2026**
2.266	Реконструкция трассы ГВС от ТК 1С.88 у дома ул. Краснодонцев, 3 до ТНС 26, включая т\трассу отопления от ТК 1С.119 до ТНС 26	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**2026**
2.267	Реконструкция трассы от Тк 1с. 100 у дома Краснодонцев, 7 до ТК 1С. 109	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**2026**
2.268	Реконструкция трассы ГВС от ТК 1С.88 у дома Краснодонцев, 3 до ТК 1С.100 у дома Краснодонцев, 7	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**2026**

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Сроки реализации мероприятия, годы
1	2	3	4	5
2.269	Реконструкция трассы от Тк 1С. 49 у дома Молодёжный, 70 до Тк у дома Молодёжный, 74а	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**2026**
2.270	Реконструкция трассы квартала 43 (2 кольцо)	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**2026**
2.271	Реконструкция трассы от ТК у домма Сов. Армии, 6 до дома Раевского, 3 и по подвалу дома Раевского, 3 и до домаа Раевского, 5	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**2026**
2.272	Реконструкция трассы ул.Дьяконова, 1А-5А	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**2026**
2.273	Реконструкция трассы ул.Дьяконова, 31А от ТК уч.2 до опуска уч.6	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**2026**
2.274	Реконструкция трассы ул.Политбойцов, 19	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**2026**
2.275	Реконструкция трассы 3-ей юго-западной: от опуска Отрадная д.5 до подъёма ул.Тяблинская, д.7 (от ТК 3Ю.14 до ТК 3Ю.17)	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**2026**
2.276	Реконструкция трассы ул. Матросская, 35 - Кутузова, 20 от ТК 2Л13 до НПС-7	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**2027**
2.277	Реконструкция трассы пр. Ленина, 30/2 - ул. Баха, 3 ТК 2Л31 - 2Л35	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**2027**
2.278	Реконструкция трассы от ж/д №10/1 ул. Энтузиастов до ж/д №2 ул. Радио	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**2027**
2.279	Реконструкция трассы ул.Бусыгина 19-24	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**2027**
2.280	Реконструкция трассы ул.Львовская 3	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**2027**
2.281	Реконструкция трассы ул.Васильева 11 д/с	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**2027**
2.282	Реконструкция трассы ул.Васильева 12-ул.Бурденко 14	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**2027**
2.283	Реконструкция трассы ул.Львовская 2А-ТНС3	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**2027**
2.284	Реконструкция трассы ул.Пермякова 10А	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**2027**
2.285	Реконструкция трассы ул.Пермякова 16-18	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**2027**
2.286	Реконструкция трассы ул.Новикова-Прибоя 18-Херсонская 15	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**2027**
2.287	Реконструкция трассы ул.Дьяконова 14-20	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**2027**
2.288	Реконструкция трассы Бусыгина 1/2-1/3 (КМ опуска)	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**2027**

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Сроки реализации мероприятия, годы
1	2	3	4	5
2.289	Реконструкция трассы ул.Бусыгина 19-Дьяконова 31А КМ-38/41	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**2027**
2.290	Реконструкция трассы от пр. Ильича, 12 до ТК у дома пр. Ильича, 22	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**2027**
2.291	Реконструкция трассы от дома Молодёжного, 17 до дома Обнорского, 10	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**2027**
2.292	Реконструкция трассы на квартал 34 от ТК 1С. 45 до ТК у дома Толбухина, 18	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**2027**
2.293	Реконструкция трассы отопления и ГВС от Тк 1С. 8 пр. Ленина, 94а до ТК 1С. 12 и до пр. Ленина	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**2027**
2.294	Реконструкция трассы ГВС от ТК у дома Ильича, 30 до дома Краснодонцев, 5	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**2027**
2.295	Реконструкция трассы от ТК Обнорского, 17а до Тк Спутника, 4	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**2027**
2.296	Реконструкция трассы ул.Дворовая, 37-37Б	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**2027**
2.297	Реконструкция трассы квартала №5: от ул. Южное Шоссе д.28/1В до ул. Южное Шоссе д.14	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**2027**
2.298	Реконструкция трассы 3-ей юго-западной: от ТК 3Ю.35 ул.Коломенская, д.10 до подъёма ул.Сазанова, 13-1 (от ТК 3Ю.35 до ТК 3Ю.39)	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**2027**
2.299	Реконструкция трассы 3-ей Юго-Западной ул.Веденяпина, 23 до ул.Веденяпина, д.21 (от ТК 2Ю.50 до ТК 2Ю.53)	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**2027**
2.300	Реконструкция трассы 2-ой Юго-Западной ул.Веденяпина, 1 до ул.Веденяпина, д.1В (от ТК 2Ю.63 до ТК 2Ю.65)	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**2027**
2.301	Реконструкция трассы 2-ой Юго-Западной ул.Веденяпина, 32 до ул.Веденяпина, д.29 (от ПО 2Ю.6 до н.о. у д.29)	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**2027**
2.302	Реконструкция трассы отопления 2 Соцгородская от 6 перекачки до 6 проходной	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**2028**
2.303	Реконструкция трассы Парк "Дубки" на ЦТП Гл. Успенского ТК1Л80 - 1Л84	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**2028**
2.304	Реконструкция трассы ул. Львовская 35 школа	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**2028**
2.305	Реконструкция трассы ул.Львовская 38А д/с	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**2028**
2.306	Реконструкция трассы ул.Васнецова 34 д/с	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**2028**
2.307	Реконструкция трассы ТНС-27 (КМ)	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**2028**

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Сроки реализации мероприятия, годы
1	2	3	4	5
2.308	Реконструкция второй Соцгородской трассы от ТК 2С.54 до Тк У дома Пр. Октября, 25	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**2028**
2.309	Реконструкция трассы от дома пр. Молодёжный, 10 до пр. Молодёжного, 30	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**2028**
2.310	Реконструкция трассы микрорайон №1: от ул.Смирнова, д.59 до ул.Лескова, д.20	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**2028**
2.311	Реконструкция трассы ТНС-8: от ТНС-8 до ул.Ст.Производственников, д.13-15	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**2028**
2.312	Реконструкция трассы ТНС-16: ул.Южное Шоссе д.2а до Южное Шоссе, д.10, д.6	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**2028**
2.313	Реконструкция трассы 2-ой Юго-Западной от ул.Минеева, д.35 ул.Космическая, д.40 (от ТК 2Ю.33 до ТК 2Ю.40)	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**2028**
2.314	Реконструкция трассы отопления Западной отв. ПТК	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**2029**
2.315	Реконструкция трассы ул.Бурденко, 42-ул.Дьяконова, 43А с вводом в д.44 по ул.Бурденко	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**2029**
2.316	Реконструкция трассы на квартал 34 от ТК 1С43 до ТК у дома Кр. Партизан, 15	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**2029**
2.317	Реконструкция трассы от Тк у дома обнорского, 1 до ТК у дома Обнорского, 17а	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**2029**
2.318	Реконструкция трассы ул.Дьяконова,31А-ул.Бурденко,40	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**2029**
2.319	Реконструкция трассы ул.Дьяконова, 43-44	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**2029**
2.320	Реконструкция трассы ул.Политбойцов, 7 - ул.Строкина, 14	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**2029**
2.321	Реконструкция трассы ул.Политбойцов, 2-4	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**2029**
2.322	Реконструкция трассы ул.Политбойцов, 18-18б	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**2029**
2.323	Реконструкция трассы ул.Политбойцов, 22-ул.Плотникова, 2	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**2029**
2.324	Реконструкция трассы пр.Бусыгина, 46 от д.1 ул.Львовская до ТК КС.20	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**2029**
2.325	Реконструкция трассы ул.Дьяконова, 30Б-ул.Борская, 28	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**2029**
2.326	Реконструкция трассы ул.Пермякова, 34Б-36	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**2029**

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Сроки реализации мероприятия, годы
1	2	3	4	5
2.327	Реконструкция трассы ул.Пермякова 34-46	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**2029**
2.328	Реконструкция трассы ул.Дворовая,37-ул.Пермякова,12	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**2029**
2.329	Реконструкция трассы ул.Львовская, 25-29	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**2029**
2.330	Реконструкция трассы квартала №5: от ул. Южное Шоссе д.22Б до ул. Южное Шоссе д.20	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**2029**
2.331	Реконструкция трассы 3-ей юго-западной: от пр.Молодёжный, д.29 до пр.Молодёжный, д.74А (от ТК 3Ю.56 до ТК 1Ю.50)	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**2029**
2.332	Реконструкция трассы микрорайон №1: от ул.Смирнова, д.51 до ул.Смирнова, д.13	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**2029**
2.333	Реконструкция трассы 3-ей юго-западной: от ул.Лескова, д.66А до ул.Народная стройка, д.1а (от ТК 3Ю.24 до ТК 3Ю.25)	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**2029**
2.334	Реконструкция трассы Роддом: от опуска ул.Лескова, д.37 до ул.Лескова, д.29	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**2029**
2.335	Реконструкция трассы 3 микрорайона "Аэродромный": ТК 2Ю.38 ул.Космическая, д.40, до подъёма ул.Космическая, 32	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**2029**
2.336	Реконструкция трассы пр.Бусыгина, 34	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**2029**
2.337	Реконструкция трассы 3-ей юго-западной: от опуска Газонная, д.15 до опуска ул.Коломенская, д.3 (от ТК 3Ю.19 до ТК 3Ю.20)	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**2029**
3.	**Мероприятия, обеспечивающие повышение энергетической эффективности и технического уровня объектов, входящих в состав системы**			
	Мероприятия ООО "Заводские сети":			
3.1	Замена насосного оборудования (ООО Зав. Сети)	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Экономия электрической энергии	2022-2024
3.2	Установка приборов учета на участке "Промводопровод" (ООО Зав. Сети)	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение энергетической эффективности	2022-2024
3.3	Замена насосного оборудования техническойводы (ООО Зав. Сети)	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Экономия электрической энергии	2022-2024
3.4	Система частотного регулирования насосных агрегатов НС II подъема № 2 АВС (ООО Зав. Сети)	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Экономия электрической энергии	2022-2024
3.5	Реконструкция автоматизированной системы управления фильтростанции № 2 АВС (1 этап)	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	В настоящее время система автоматического управления морально устарела, не	2023

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Сроки реализации мероприятия, годы
1	2	3	4	5
			ремонтопригодна (в связи со снятием с производства комплектующих), а также не позволяет реализовать полный функционал современных автоматизированных систем.	
3.6	Строительство сооружений для повторного использования промывных сточных вод АВС (1 этап)	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	При промывке отстойников сточные воды, содержащие осадок, через водоотводящие объекты, находящиеся в муниципальной собственности (ВОМС) сбрасываются в водный объект р.Ока. Для исключения вышеуказанных загрязнений р. Ока, а также с целью более эффективного и рационального использования водных ресурсов г. Н. Новгорода на АВС необходимо строительство сооружений для повторного использования промывных сточных вод	2023
3.7	Реконструкция автоматизированной системы управления фильтростанции № 2 АВС (2 этап)	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	В настоящее время система автоматического управления морально устарела, не ремонтопригодна (в связи со снятием с производства комплектующих), а также не позволяет реализовать полный функционал современных автоматизированных систем.	2024
3.8	Реконструкция фильтра №3 на участке Водоподготовки станции «Промводопровод»	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Реконструкция фильтра позволит улучшить качество выходной технической воды, а также сократит количество воды, требуемое для промывки фильтров	2022
3.9	Реконструкция промышленного водовода Ду 500 мм (L= 60п.м) по ул. Монастырка, на эстакаде	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Реконструкция позволит сократить количество аварий на 1 км/сети, обеспечит надежность работы централизованной системы города и возможность подключения новых абонентов	2023
3.10	Реконструкция фильтра №8 на участке Водоподготовки станции «Промводопровод»	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Реконструкция фильтра позволит улучшить качество выходной технической воды, а также сократит количество воды, требуемое для промывки фильтров	2023

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Сроки реализации мероприятия, годы
1	2	3	4	5
4.	**Мероприятия, обеспечивающие улучшение экологической ситуации на территории городского округа**			
4.1	Монтаж сооружений для повторного использования промышленных сточных вод с Автозаводской водопроводной станции(ООО Зав. Сети)	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Соблюдение требований природоохранного законодательства	2022-2024
4.2	Строительство сооружений для повторного использования промывных сточных вод АВС (2 этап)	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	При промывке отстойников сточные воды, содержащие осадок, через водоотводящие объекты, находящиеся в муниципальной собственности (ВОМС) сбрасываются в водный объект р.Ока. Для исключения вышеуказанных загрязнений р. Ока, а также с целью более эффективного и рационального использования водных ресурсов г. Н. Новгорода на АВС необходимо строительство сооружений для повторного использования промывных сточных вод	2024
4.3	Строительство сооружений для повторного использования промывных сточных вод АВС (3 этап)	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	При промывке отстойников сточные воды, содержащие осадок, через водоотводящие объекты, находящиеся в муниципальной собственности (ВОМС) сбрасываются в водный объект р.Ока. Для исключения вышеуказанных загрязнений р. Ока, а также с целью более эффективного и рационального использования водных ресурсов г. Н. Новгорода на АВС необходимо строительство сооружений для повторного использования промывных сточных вод	2025
4.4	Строительство сооружений для повторного использования промывных сточных вод АВС (4 этап)	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	При промывке отстойников сточные воды, содержащие осадок, через водоотводящие объекты, находящиеся в муниципальной собственности (ВОМС) сбрасываются в водный объект р.Ока. Для исключения вышеуказанных загрязнений р. Ока, а также с целью более эффективного и рационального	2026

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Сроки реализации мероприятия, годы
1	**2**	**3**	**4**	**5**
			использования водных ресурсов г. Н. Новгорода на АВС необходимо строительство сооружений для повторного использования промывных сточных вод	

Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоснабжения муниципального образования городской округ город Нижний Новгород являются:

– обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

– улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения;

– обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности;

– экономия водных ресурсов и электроэнергии.

Целевые показатели в сфере водоснабжения муниципального образования городской округ город Нижний Новгород на 2022 – 2030 годы приведены в Таблице 5.9.

Таблица 5.9 - Целевые показатели в сфере водоснабжения муниципального образования городской округ город Нижний Новгород на 2022 – 2030 годы

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.
				прогноз								
1. Критерии доступности коммунальных услуг для населения												
1.1.	Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к водоснабжению	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1.2.	Обеспеченность населения горячей водой по закрытой схеме	%	76,3	80,3	84,2	88,2	92,1	96,1	100,0	104,0	107,9	111,9
1.3.	Доля расходов на оплату услуг холодного водоснабжения в совокупном доходе населения	%	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,3
1.4.	Доля расходов на оплату услуг горячего водоснабжения в совокупном доходе населения	%	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,7
2 Показатели перспективы развития системы												
2.1. Объемы спроса на коммунальный ресурс												
2.1.1.	Объем реализации холодной воды потребителям	тыс. куб. м.	109 007,58	103 682,64	103 668,03	103 763,40	103 832,95	103 907,88	103 956,82	104 058,60	104 160,55	104 466,16
2.1.2.	Объем реализации технической воды потребителям	тыс. куб. м.	64,64	64,78	64,91	65,05	65,18	65,32	65,45	65,59	65,73	65,86
2.1.3.	Объем реализации горячей воды потребителям	тыс. куб. м.	35 002,17	32 760,49	32 838,77	33 190,04	33 669,89	34 149,40	34 519,82	34 852,76	35 119,59	35 307,96
2.2. Объемы увеличения/снижения мощности												
2.2.1.	Проектная производительность источников централизованного водоснабжения г.о. город Нижний Новгород, в том числе	тыс. м³/сут	1 052,940	1 052,940	1 052,940	1 052,940	1 052,940	1 052,940	1 052,940	1 052,940	1 052,940	1 052,940
	АО "Нижегородский водоканал"	тыс. м³/сут	755,450	755,450	755,450	755,450	755,450	755,450	755,450	755,450	755,450	755,450
	ООО "Заводские сети"	тыс. м³/сут	297,500	297,500	297,500	297,500	297,500	297,500	297,500	297,500	297,500	297,500
2.2.2.	Фактическая производительность источников централизованного водоснабжения г.о. город Нижний Новгород, в том числе	тыс. м³/сут	454,8	459,7	355,1	353,7	352,8	351,7	350,6	349,4	348,4	347,5
	АО "Нижегородский водоканал"	тыс. м³/сут	346,8	351,7	355,1	353,5	352,6	351,5	350,4	349,2	348,3	347,3
	ООО "Заводские сети"	тыс. м³/сут	97,8	97,8	97,8	97,8	97,8	97,8	97,8	97,8	97,8	97,8
2.2.3.	Прирост производственных мощностей	тыс. м³/сут	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Показатели степени охвата приборами учета, надежности поставки коммунального ресурса												

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.
				прогноз								
3.1.	Обеспеченность потребления коммунальных ресурсов приборами учета, в том числе	%	78,2	81,8	85,5	89,1	92,7	96,4	98,2	99,1	99,5	#ЗНАЧ!
	жилые помещения многоквартирных домов	%	54,2	63,2	72,1	81,1	90,0	95,0	47,5	23,8	11,9	5,9
	частные жилые дома	%	40,0	52,5	65,0	77,5	90,0	92,0	94,0	96,0	98,0	100,0
	в нежилых помещениях	%	84,4	85,8	87,2	88,6	90,0	95,0	47,5	23,8	11,9	5,9
	промышленных и производственных предприятий	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
3.2.	Доля ВНС оборудованных приборами учета	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
3.3.	Доля котельных оборудованных приборами учета	%	99,5	99,4	99,4	99,4	99,4	99,4	99,4	99,4	99,4	99,4
4. Показатели эффективности производства, передачи и потребления коммунальных ресурсов												
4.1.	Уровень загрузки производственных мощностей г.о. город Нижний Новгород, в том числе	%	43,2	43,7	33,7	33,6	33,5	33,4	33,3	33,2	33,1	33,0
	АО "Нижегородский водоканал"	%	45,9	46,6	47,0	46,8	46,7	46,5	46,4	46,2	46,1	46,0
	ООО "Заводские сети"	%	32,9	32,9	32,9	32,9	32,9	32,9	32,9	32,9	32,9	32,9
4.2.	Резерв/дефицит мощности ВНС г.о. город Нижний Новгород, в том числе	тыс. м³/сут	593,2	697,8	699,2	700,2	701,3	702,4	703,6	704,5	705,4	705,2
		%	56,3	66,3	66,4	66,5	66,6	66,7	66,8	66,9	67,0	67,0
	АО "Нижегородский водоканал"	тыс. м³/сут	403,8	400,3	401,9	402,9	404,0	405,0	406,3	407,2	408,1	407,9
		%	53,4	53,0	53,2	53,3	53,5	53,6	53,8	53,9	54,0	54,0
	ООО "Заводские сети"	тыс. м³/сут	199,7	199,7	199,7	199,7	199,7	199,7	199,7	199,7	199,7	199,7
		%	67,1	67,1	67,1	67,1	67,1	67,1	67,1	67,1	67,1	67,1
5. Показатели надежности функционирования системы												
5.1.	Количество перерывов в подаче воды	ед./км	1,05	1,05	1,05	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,03	1,02
5.2.	Износ системы водоснабжения	%.	78,49	77,5	76,5	75,5	74,5	73,5	73,2	73,0	72,7	72,5
6. Показатели качества водоснабжения												
6.1.	Наличие контроля качества товаров и услуг	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
6.2.	Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг	час./день.	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
6.3.	Уровень потерь в сетях	%	13,5	15,7	15,6	15,5	15,4	15,3	15,1	14,9	14,7	14,5
6.4.	Расход воды на собственные нужды	%	18,5	17,3	17,3	17,3	17,3	17,3	17,3	17,3	17,3	17,3
6.5.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных											

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.
				прогноз								
	объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды.											
	санитарно-химические показатели	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	микробиологические показатели	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.6.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды		не > 5%	не > 5%	не > 5%	не > 5%	не > 5%	не > 5%	не > 5%	не > 5%	не > 5%	не > 5%
	санитарно-химические показатели	%	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71
	микробиологические показатели	%	3,28	3,28	3,28	3,28	3,28	3,28	3,28	3,28	3,28	3,28
7. Показатели эффективности потреблнния коммунальных ресурсов												
7.1.	Удельная величина потребления холодной воды населением	куб. м. /чел.	87,00	83,26	83,60	83,89	84,19	84,49	84,80	85,09	85,39	85,58
7.2.	Удельная величина потребления горячей воды населением	куб. м. /чел.	27,93	26,31	26,48	26,83	27,30	27,77	28,16	28,50	28,79	28,93
7.3.	Удельная величина потребления холодной воды в многоквартирных домах	куб. метров на 1 проживающего	52,80	52,91	53,01	53,11	53,21	53,31	53,41	53,51	53,61	53,72
7.4.	Удельная величина потребления холодной воды муниципальными бюджетными учреждениями	куб. метров на 1 человека населения	1,44	1,45	1,46	1,47	1,48	1,49	1,50	1,51	1,52	1,53
7.5.	Удельная величина потребления горячей воды в многоквартирных домах	куб. метров на 1 проживающего	26,42	26,42	26,42	26,42	26,42	26,42	26,42	26,42	26,42	26,42

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.
				прогноз								
7.6.	Удельная величина потребления горячей воды муниципальными бюджетными учреждениями	куб. метров на 1 человека населения	0,44	0,44	0,45	0,46	0,47	0,48	0,49	0,50	0,51	0,52
8. Показатели экономичности производства ресурсов												
8.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт·ч/куб.м.	0,669	0,79	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89
8.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки воды на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт·ч/куб.м.	0,078	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
8.3.	Рентабельность деятельности	%	0,43	1,3	2,2	3,0	3,9	4,8	5,7	6,5	7,4	8,3
9. Показатели экологичности производства ресурсов												
9.1.	Число превышений фактическими значениями разрешенных лимитов на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух	раз	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.	Наличие предписаний о нарушении нормативов шумовых воздействий	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Система водоотведения

Перечень мероприятий и значения целевых показателей в сфере водоотведения муниципального образования городской округ город Нижний Новгород приняты на основании следующих документов:

- Генерального плана муниципального образования городской округ город Нижний Новгород,
- Схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ город Нижний Новгород;
- Адресной инвестиционной программы Нижегородской области на 2022 – 2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 22.12.2021 № 1210 (с изм. от 01.07.2022 № 495);
- данных, полученных от Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области (письмо от 19.07.2022 №9200-АБ);
- Инвестиционными программами сетевых организаций системы водоотведения.

Перечень мероприятий системы водоотведения муниципального образования городской округ город Нижний Новгород отражен в Таблица 5.10.

Таблица 5.10 - Перечень мероприятий системы водоотведения муниципального образования городской округ город Нижний Новгород

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Сроки реализации мероприятия, годы
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1.	**Мероприятия, нацеленные на присоединение новых потребителей с учетом показателей перспективной обеспеченности и потребности застройки городского округа**			
1.1.	Канализационный коллектор по ул. Линдовская Д=600мм	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Подключение новых объектов.Подключение новых объектов. Необходимость увеличения пропускной способности. Увеличение диаметра до 1000мм. Материал и год прокладки.	2019-2022
1.2.	Новое строительство. Переключение стоков самотечного коллектора по ул.Тяблинская в самотечный коллектор по ул. Гайдара Д=2000мм (от К0031 до К0104, Д=1000мм, L=120п.м)	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	реконструкция канализационных сетей,новое строительство. Подключение новых объектов.	2019-2022
	Строительство и реконструкция канализационных сетей для обеспечения развития городских территорий Нижнего Новгорода			
1.3	Строительство канализационных сетей поул.Шмидта, Каховская, Памирская и т.д. д=	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Ликвидация открытых выпусков в р.Ржавка, и р.Борзовка	2019-2022
1.4	Перекладка коллектора Д=300- 600-800мм по ул.Гончарова на Д=800-900мм д=800- 900	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Территория застройки в границах ул. Заречный бул., Архитектурная, Арктическая , Комарова, Сухопутная, пр.Ленина. Устранение участков с контруклонами, часть коллектора уже переложена	2019-2022
1.5	Перекладка к/л Д=1200мм по пр.Ленина, попадающую в зону строительства д=1200	Схема водоснабжения и водоотведения	Территория застройки в границах ул.Самочкина,	2019-2022

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Сроки реализации мероприятия, годы
1	2	3	4	5
		(актуализация 2022 годы)	Энтузиастов, Дружбы в Ленинском районе	
1.6	Реконструкция Карповского коллектора Д=1000мм до КНС "Кавказ" д=1000	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Территория застройки в границах ул.Октябрьской революции, Чонгарская, Июльских дней в Ленинском районе	2019-2022
1.7	Перекладка канализационной линии Д=600 мм по ул.Обухова на Д=900мм от выпусков застройки до врезки в канализ. коллектор Д=2000мм по ул.Чкалова д=900	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Территория в границах улиц ул. Обухова, Чкалова, Н.Пахомова, Рутковского в Канавинском районе. Наполнение выше нормативного, работает на подпоре, сточные воды выдавливаются в близлежащие к/сети	2019-2022
1.8	Реконструкция 1-го напорного Автозаводского коллектора от КНС "Кавказ" до дюкера д=1420	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Территория застройки в границах улиц Даля, Канавинская, Прокофьева. Литвинова	2019-2022
1.9	Перекладка Д=200мм по ул.Марата на Д=250мм. д=250	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Территория застройки в границах улиц Прокофьева, Долгополова, Приокская, Фильченкова	2019-2022
1.10	Перекладка к.л. по ул.Марата-Луначарского Д=150- 200мм на 250мм. д=250	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Территория застройки в границах улиц Долгополова, Приокская, Фильченкова	2019-2022
1.11	Перекладка к.л. Д=200мм на Д=300мм по ул.Даля от ул.Канавинская до коллектора Д=1200мм по ул.Интернациональна я д=300	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Территория застройки в границах улиц Даля, Революционная, Вокзальная, Марата	2019-2022
1.12	Перекладка кан.линии Д=200мм по ул.Приокская на кан.линию Д=300мм от ул.Литвинова до Д=1200мм по ул.Интернациональна я д=300	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Территория застройки в границах улиц Даля, Интернациональная, Вокзальная, Революционная	2019-2022
1.13	Перекладка кан.линии Д=200 мм Д=300мм по ул.Вокзальная от ул.Литвинова до коллектора Д=1200мм по ул.Интернациональна я д=300	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Территория застройки в границах улиц Даля, Вокзальная, Коммунистическая, Интернациональная	2019-2022
1.14	Перекладка Д=200мм по ул.Фильченкова от ул.Приокская до коллектора Д=1800-1500 по ул.Чкалова д=200	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Территория застройки в границах улиц Прокофьева, Алеши Пешкова, Приокская и Коммунистическая	2019-2022
1.15	Перекладка к.л. Д=200мм по ул. Прокофьева на Д=250мм. д=250	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Территория застройки в границах улиц Даля, Алеши Пешкова, Прокофьева, Канавинская	2019-2022
1.16	Перекладка к.л. Д=150мм по ул.Фильченкова на Д=250мм, далее Д=400мм по ул.Приокская до коллектора Д=2000мм по ул.Чкалова. д=250- 400	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Территория застройки в границах улиц Даля, Коммунистическая, Прокофьева, Алеши Пешкова	2019-2022

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Сроки реализации мероприятия, годы
1	2	3	4	5
1.17	Перекладка коллектора от д.12 до д. 26 по Чаадаева (продолжение работ) д=400	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	развитие застраиваемых территорий по ул. Чаадаева, пос.Новая Стройка h/d =0,8 (Д=1000мм)	2019-2022
1.18	Перекладка к/л Д=350мм на Д=500мм по ул.Черниговская до Благовещенской площади д=500	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Проект планировки территории ул.Черниговская, 11	2019-2022
1.19	Перекладка коллектора Д=200мм на Д=400мм по ул.М.Ямская д=400	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Территория застройки в границах улиц М.Ямская, М.Горького, Ильинская в Нижегородском районе	2019-2022
1.20	Строительство коллектора Д=300-600мм по ул.Ильинская от ул.Красносельская до Нижневолжской наб. д=300-600	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Территория застройки в границах улиц Добролюбова, Ильинская, Малая Покровская, архитектора Харитонова в Нижегородском районе	2019-2022
1.21	Перекладка коллектора с Д=150мм на Д=300мм по ул.Короленко до Д=300мм по ул.Короленко, ул.Горького, д=300	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Территория застройки в границах улиц Новая, Короленко в Нижегородском районе	2019-2022
1.22	Перекладка коллектора с Д=200мм на Д=300мм по ул.Новой д=300	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Территория застройки в границах улиц Новая, Короленко в Нижегородском районе	2019-2022
1.23	Перекладка канализационной линии по ул. Костина от ул.Белинского до ул.Горького д=300	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	развитие застраиваемых территорий в границах ул. Белинского, Костина, М.Горького, Гранитный	2019-2022
1.24	Перекладка Д=200мм по ул.Белинского до Д=400мм по ул.Белинского угол ул.Ванеева д=400	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Территория застройки в границах ул.Белинского, Тверская, Славянская, Ашхабадская в Нижегородском районе	2019-2022
1.25	Перекладка коллектора Д=200м на Д=400мм по ул.Невзоровых от ул.Студеная до ул.Ванеева. д=400	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Территории застройки: · В границах улиц 1-я Оранжерейная, Серафимовича, Цветочная в Советском районе · по улице 2-я Оранжерейная (участок №1) в Советском районе · по улице 2-я Оранжерейная (участок №2) в Советском районе · по улице 1-я Оранжерейная в Советском районе Проект застройки и межевания части квартала в границах ул. Тимирязева-пер. Плодовый- ул. Пушкина в Советском районе. Проект планировки территории в границах улиц Белинского, Полтавская,	2019-2022

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Сроки реализации мероприятия, годы
1	2	3	4	5
			Невзоровых, Ижорская. Территория по улице 2-я Оранжерейная (участок №1 и №2)	
1.26	Переложить существующий коллектор Д=400мм по ул. Невзоровых от застройки до Д=600мм по ул.Невзоровых д=500	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	развитие застраиваемых территорий по Тимирязева, Пушкина	2019-2022
1.27	Перекладка канализационного коллектора Д=400мм на Д=500мм по ул.Белинского от ул. Ванеева до ул. Полтавская д=500	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	развитие застраиваемых территорий по ул. Генкиной	2019-2022
1.28	Реконструкция Ковалихинского коллектора Д=450мм до Д=1000мм от ул.Трудовой до ул.Белинского д=1000	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Территория застройки на пересечение ул. Ульянова, Семашко; развитие застраиваемых территорий в границах улиц Б.Покровская, Октябрьская, Варварская, М.Горького, включая Грузинскую	2019-2022
1.29	Перекладка Д=400мм на Д=800мм по ул.Родионова- Овражная д=800	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Проект межевания и застройки территории ул.Родионова	2019-2022
1.30	Перекладка канализационной линии Д=200мм по Высоковскому проезду, ул.Балхашской и по ул.Б.Панина до Ковалихинского коллектора Д=1000мм, диаметр уточнить при проектировании д=	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Проект планировки и межевания территории в границах улиц Полтавская-Республиканская-Высоковский проезд	2019-2022
1.31	Реконструкция канализационного коллектора Д=600мм на Д=800мм по ул.Артельная д=800	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Реконструкция канализационного коллектора Д=600мм на Д=800мм по ул.Артельная д=800	2019-2022
1.32	Прокладка коллектора от ул.Пушкина до Д=800мм по ул.Ошарская (пересечение с Изоляторским оврагом) д=800	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	развитие застраиваемых территорий по пр. Гагарина (бывший военный городок), ул. Бекетова и Ванеева, Кузнечихинская, Эльтонская, Косогорная в Советском районе	2019-2022
1.33	Прокладка коллектора от Анкудиновского шоссе и с/х «Цветы» до коллектора Д=1500мм,проходящего вдоль р.Рахма д=800	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	развитие застраиваемых территорий в районе Анкудиновского шоссе и совхоза«Цветы»	2019-2022
1.34	Строительство очистных сооружений с полями фильтрации или КНС и напорных канализационных линий 2Д=400мм до Д=3000мм. д=2*400	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Система водоотведения к.п.Зеленый город	2019-2022
	Строительство и реконструкция канализационных сетей для подключения новых объектов			
1.35	Прокладка 2-х канализационных линий 2хД=225мм протяженностью ~75 пог. м каждая, общей протяженностью ~150 пог. м от границ земельного участка объекта строительства: «Универсальный спортивный комплекс с искусственным льдом в г. Нижнем Новгороде», расположенного по	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоотведением	2020-2023

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Сроки реализации мероприятия, годы
1	2	3	4	5
	адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Канавинский район, в квартале ул. Бе-танкура, набережной р. Волга, ул. Должанская, ул. Самаркандская, до канализационного коллектора Д=500 мм по ул. Самаркандская (с запрошенной мощностью: хозяйственно-бытовые и производственные нужды 118,63м3/час/341,97м3/сут., в том числе производственные нужды 8м3/час/8м3/сут.)			
1.36	Перекладка напорного коллектора Д=300мм от КНС Аэропорта до к/сетей в р-не ул.Космическая,52 д=2*300	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Реконструкция Аэропорта (пос.Стригино)	2019-2022
1.37	Реконструкция КНС на территории Аэропорта	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	повышение качества и надежности системы водоотведения	2019-2022
1.38	Реконструкция напорного коллектора по Московскому шоссе от шоссе Масложиркомбината до ул.Самаркандская д=1020	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Строительство стадиона "Стрелка"	2019-2022
1.39	Прокладка канализационного коллектора от жилого района восточнее деревни Мордвинцево до коллектора Д=1800мм д=500	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	для подключения жилого района восточнее дер. Мордвинцево	2019-2022
1.40	Прокладка коллектора от д. Ольгино, пос. Новый луч до Щербинок д=800	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	для подключения жилого района между дер. Ольгино и дер.Новый луч	2019-2022
1.41	**Строительство сетей водоотведения**			
1.42	Строительство наружных сетей канализации 1-й очереди строительства ЖК «Новинки Смарт Сити»	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоотведением	2018-2022
1.43	Строительство сетей канализации от домов по ул. Гвоздильной, ул. Волочильной с ликвидацией открытых выпусков в р. Ржавку в Ленинском р-не г. Н. Новгорода	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоотведением	2018-2022
1.44	Строительство сетей канализации от домов по ул. Памирская, ул. Каховская, ул. Перекопская, ул. Космонавта Комарова с ликвидацией открытых выпусков в р. Борзовку в Ленинском р-не г. Н. Новгорода.	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоотведением	2018-2022
1.45	Строительство сетей канализации от домов по ул. Глеба Успенского, ул. Паскаля с ликвидацией открытых выпусков в р. Борзовку в Ленинском р-не г. Н. Новгорода.	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоотведением	2018-2022
1.46	Строительство сетей канализации от домов по ул. Лейтенанта Шмидта, ул. Шлиссельбургской с ликвидацией открытых выпусков в р. Ржавку в Ленинском р-не г. Н. Новгорода.	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоотведением	2018-2022
1.47	в границах ул.Федосеенко, ул.Торфяная	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоотведением	2021-2024

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Сроки реализации мероприятия, годы
1	2	3	4	5
1.48	пос.Новая Стройка	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоотведением	2021-2024
1.49	в застройке "Бурнаковская низина" в границах ул.Коминтерна,ул.Левинка, ш.Бурнаковское	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоотведением	2021-2024
1.50	в границах ул.Римская, Декабристов, Таллинская, Болотникова	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоотведением	2021-2024
1.51	в границах ул.Ближняя, Осипенко, Пурехская, Череповецкая, Овчинникова.	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоотведением	2021-2024
1.52	в границах ул.Пахомова, Симферопольская, Украинская, Спартака, Зеленодольская	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоотведением	2021-2024
1.53	в границах ул.Авиаторская, Шлиссербургская, Кременчугская	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоотведением	2021-2024
1.54	в границах ул.Дружбы, Снежная, Палехская, Кировская, Станкозаводская,Новикова-Прибоя, Чусовая, Карская, Удмуртская, Можайская, Счастливая, Флотская, Читинская, Тельмана	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоотведением	2021-2024
1.55	Пос.Стригино, пос.Гнилицы и в границах ул.Булавина, Малышевская, Гайдара, Минеева, Красный Перекоп, Нижняя,	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоотведением	2021-2024
1.56	пос.Дубравный, пос.Высоково	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоотведением	2021-2024
1.57	в пос. Нагулино в границах ул.Объединения, Усадебная, Нагулинская, Тарханова	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоотведением	2021-2024
1.58	пос.Березовая Пойма	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоотведением	2021-2024
1.59	пос. Орловские дворики, Московское шоссе	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоотведением	2021-2024
1.60	в застройке по пр.Кораблестроителей	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоотведением	2021-2024
1.61	в застройке Красноуральская-пр.Ильича-Красных партизан-Спутника	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоотведением	2021-2024
1.62	в застройке Шуваловская промзона	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоотведением	2021-2024

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Сроки реализации мероприятия, годы
1	2	3	4	5
1.63	в застройке пос Дачный	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоотведением	2021-2024
1.64	в квартале "Старое Канавино"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоотведением	2021-2024
1.65	в квартале "Молитовка"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоотведением	2021-2024
1.66	в застройке по ул.Коломенская	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоотведением	2021-2024
1.67	в застройке ул.Малоэтажная и Шнитникова	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоотведением	2021-2024
1.68	дер.Подновье, слобода Подновье	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоотведением	2021-2024
1.69	пос. Березовый Клин (к.п.Зеленый город)	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоотведением	2021-2024
1.70	дер. Кузничиха (Слободка и Кукурузный пос.) – 3 очередь	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоотведением	2021-2024
1.71	дер.Новопокровское	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоотведением	2021-2024
1.72	Территория перспективной застройки в р-не Анкудиновского шоссе и совхоза «Цветы»	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоотведением	2021-2024
1.73	дер.Ольгино,Новый луч	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоотведением	2021-2024
1.74	Перекладка водопроводных сетей в дер.Бешенцево	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоотведением	2021-2024
1.75	Перекладка водопроводных сетей в дер.Мордвинцево и дер.Б.Константиново	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоотведением	2021-2024
1.76	Перекладка водопроводных сетей в пос.Луч	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоотведением	2021-2024
1.77	в застройке пр.Гагарина (С/х академия)	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоотведением	2021-2024
1.78	в застройке ул.Голованова	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоотведением	2021-2024

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Сроки реализации мероприятия, годы
1	2	3	4	5
1.79	в застройке пр.Гагарина- Пятигорская	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоотведением	2021-2024
1.80	в застройке ул.Пятигорская-Батумская- Столетова	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоотведением	2021-2024
1.81	в застройке ул.Г.Елисеева- Батумская-Столетова-Б- Бруевича	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоотведением	2021-2024
1.82	в застройке ул.Батумская- г.Елисеева	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоотведением	2021-2024
1.83	в застройке Цветочная(Анкудин .Ш.-Цветочная-«Щёлковский хутор»-дублёр пр.Гагарина	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоотведением	2021-2024
1.84	в застройке пр.Гагарина-Краснозвёздная	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоотведением	2021-2024
1.85	в квартале ул.Пушкина	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоотведением	2021-2024
1.86	в квартале ул.Пушкина- Косогорная	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоотведением	2021-2024
1.87	в застройке по ул.Серафимовича-Цветочная	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоотведением	2021-2024
1.88	в застройке ул.2-я Оранжерейная	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоотведением	2021-2024
1.89	в застройке ул.Ванеева	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоотведением	2021-2024
1.90	в застройке ул.Ошарская-Республиканская	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоотведением	2021-2024
1.91	в застройке Невзоровых-3-й Проезд	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоотведением	2021-2024
1.92	в застройке ул.Тверская- Генкиной-Ашхабадская- Белинского	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоотведением	2021-2024
1.93	в застройке ул.Белинского- Тверская-Невзоровых- Студёная	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоотведением	2021-2024
1.94	в застройке Шевченко-3-я Ямская-Большие Овраги	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоотведением	2021-2024

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Сроки реализации мероприятия, годы
1	2	3	4	5
1.95	в застройке ул.М.Ямская-М- Горького-Ильинская	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоотведением	2021-2024
1.96	в застройке ул.М. Горького-Ильинская-Новая	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоотведением	2021-2024
1.97	в застройке ул.М.Горького- Ильинская	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоотведением	2021-2024
1.98	Перекладка к/линии Д=152-185мм по ул.Гоголя, Сергиевской от к/линии Д=200мм по ул.Маслякова до перекладываемой к/линии Д=300-600мм по ул.Ильинская	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Территория в границах застройки ул.Нижегородская, Гоголя, Заломова	2021-2024
1.99	в застройке ул.Белинского-Славянская- Ашхабадская	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоотведением	2021-2024
1.100	в застройке ул.Октябрьская	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоотведением	2021-2024
1.101	в застройке пер.Плотничный	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоотведением	2021-2024
1.102	в застройке ул.Ильинская-А.Харитонова	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоотведением	2021-2024
1.103	в застройке ул.Ульянова 32,36,38	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоотведением	2021-2024
1.104	в застройке ул.Семашко (В часть квартала Ульянова- Семашко-Ковалихинская- Нестерова)	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоотведением	2021-2024
1.105	в застройке ул.Большая Печёрская-Казанская наб.	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоотведением	2021-2024
1.106	в застройке ул.Сеченова- Тургенева	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоотведением	2021-2024
1.107	в застройке ул.Родионова обувная фабрика	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	территории с отсутствующей цетрализованной системой водоотведения	2021-2024
1.108	в застройке ул.К.Касьянова- р.Кова	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоотведением	2021-2024
1.109	ул.Большая Печёрская- М.Горького-Белинского-Ковалихинская- Фрунзе	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоотведением	2021-2024
1.110	строительством напорных канализационных линий и выносом	Схема водоснабжения и водоотведения	Повышение надежности работы канализационных сетей	2019-2022

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Сроки реализации мероприятия, годы
1	2	3	4	5
	напорной канализации с территории завода ГМЗКНС ул.Фибролитовая, 2	(актуализация 2022 годы)	и сооружений, Снижение эксплуатационных затрат	
1.111	строительством 2-ой напорной канализационной линии Д=400мм до врезки в напорную канализационную линию Д=350мм у дома №7 по ул.Ярошенко (КНС № 4 ул. Черняховского, 22 Г)	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы канализационных сетей и сооружений, Снижение эксплуатационных затрат	2019-2022
1.112	Строительство напорного коллектора от КНС «Ясная» через ул.Новые Пески, Новосельская до к/коллектора Д=1500мм по ул.Старая Канава	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Для подключения новых объектов ул.Хальзовская, Большая Починковская, Ясная, Кима, Свободы	2022-2025
1.113	Строительство к/линии от застройки до врезки в перекладываемую к/линию Д=300мм в районе д.39 по ул.М.Тореза	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Проект планировки и межевания в границах ул.Акмолинская, Народная, Нефтегазовская	2022-2025
1.114	Строительство к/сетей по ул.Малоэтажная, Стригинская, Мелиоративная до врезки в КНС пос. Мостоотряд	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Территории, неохваченные канализованием	2022-2025
1.115	Строительство канализационных сетей в дер.Никульское, Кузьминки	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Территории, неохваченные канализованием	2022-2025
1.116	Строительство к/сети по ул.Федосеенко	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Развитие территории промзоны и перспективное строительство жилой застройки по ул.Федосеенко (территория военного городка)	2022-2025
1.117	Перекладка к/коллектора Д=300мм по ул.Арктическая до перекладываемого к/коллектора Д=600мм по ул.Гончарова	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение бесперебойного водоотведения существующих потребителей; в ТО информация о перспективных застройках отсутствует	2019-2022
1.118	Перекладка к/коллектора у д.39 по ул.Г.Попова до КНС «Кавказ»	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Развитие застройки в границах ул.Н.Прибоя, Суздальская, пер.Суздальский, ул.Шекспира	2019-2022
1.119	Строительство напорной к/ линии от КНС №4 (ул.Куйбышева, 51а) до врезки в к/коллектор Д=1000мм по Сормовскому шоссе	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение бесперебойного водоотведения существующих потребителей (по данным участка в работе 1 нитка, работает по максимальной пропускной способности, резерва нет). В ТО информации о перспективной застройке отсутствует	2019-2022

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Сроки реализации мероприятия, годы
1	2	3	4	5
1.120	Строительство напорной к/линии от КНС №6 (ул. Комарова,15) до врезки в самотечный к/коллектор Д=600мм по по ул.Гончарова	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение бесперебойного водоотведения существующих потребителей (по данным участка в работе 1 нитка, работает по максимальной пропускной способности, резерва нет). В ТО информации о перспективной застройке отсутствует	2019-2022
1.121	Строительство напорной к/линии от КНС №7 (ул. Комарова,21) до врезки в напорный к/коллектор Д=300мм от КНС №6	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение бесперебойного водоотведения существующих потребителей (по данным участка в работе 1 нитка, работает по максимальной пропускной способности, резерва нет). В ТО информации о перспективной застройке отсутствует	2019-2022
1.122	Строительство напорной к/линии от КНС «Дубки» по ул.ад. Нахимова,1а до врезки в к/коллектор Д=1200мм по пр-ту Ленина	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение бесперебойного водоотведения существующих потребителей (по данным участка в работе 1 нитка, работает по максимальной пропускной способности, резерва нет). В ТО информации о перспективной застройке отсутствует	2019-2022
1.123	Строительство напорной к/линии от КНС (ул.Металлистов,3в) до врезки в напорный к/коллектор Д=800мм по Московскому шоссе	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение бесперебойного водоотведения существующих потребителей (по данным участка в работе 1 нитка, работает по максимальной пропускной способности, резерва нет). В ТО информации о перспективной застройке отсутствует	2019-2022
1.124	Реконструкция напорного к/ коллектора Д=700мм от КНС №14 (ул.Самочкина, 29) до врезки в напорный к/коллектор Д=1400мм в районе д. № по ул.Самочкина	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Канализование объектов частного сектора в границах ул.Дружбы, Кировская, Снежная, Палехская	2022-2025
1.125	Строительство канализационных сетей ТИЗ «Покровское» в границах ул.Рокоссовского, Ивлиева, Казанское шоссе, южная граница города, памятников природы « Дубрава Ботанического сада университета», «Щелоковский хутор»	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Территории, неохваченные канализованием	2022-2025

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Сроки реализации мероприятия, годы
1	2	3	4	5
1.126	Строительство к/линии по ул.Родионова от дома №128 -52 до врезки в перекладываемую к/линию Д=200мм в районе д. №26 по ул.Родионова	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Территории, неохваченные канализованием	2019-2022
1.127	Перекладка к/линии Д=200мм от дома №26 по ул.Родионова до к/коллектора Д400мм по ул.Ковровская	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Территории, неохваченные канализованием	2019-2022
1.128	Строительство к/сетей пос. Новое Доскино	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Территории, неохваченные канализованием	2022-2025
1.129	Строительство к/сетей по ул.Подводников, Геройская, Грубе, Дизелестроительна я, Ремесленная до врезки в к/коллектор Д=500мм по ул.Дизелестроитель ная	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Территории, неохваченные канализованием	2022-2025
1.130	С троительство к/сетей мкр-на «Этна-2»	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Территории, неохваченные канализованием	2022-2025
1.131	Строительство к/сетей ул.В.Котика, Дарвина, Молитовский затон, Каширская	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Территории, неохваченные канализованием	2022-2025
1.132	Строительство к/сетей по ул.Возрождения, Деревообделочная, Мичурина, Трамвайная	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Территории, неохваченные канализованием	2019-2022
1.133	Строительство к/сетей ул.Кабардинская, Грузовая, Эльтонская,Каменска я, Анапская	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Территории, неохваченные канализованием	2019-2022
1.134	Строительство к/сетей по ул.Красноводская, Карельская, Агрономическая, Рыбинская, Канашская, Верхнеудинская, Пригородная	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Территории, неохваченные канализованием	2019-2022
1.135	Строительство к/сетей ул.Рощинская, Горная, Северная, Валдайская (пос.Дубенки)	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Территории, неохваченные канализованием	2022-2025
	Мероприятия ООО "Коммунальщик", ООО "Коммунальщик-НН":			
	Мероприятия в сфере водоотведения административно-территориального образования Новинский сельсовет			
1.136	Строительство новых сетей в п. Новинки (на территории новой жилой и социальной застройки ООО «Капстройинвест», ООО «ЭкоГрад») ф110мм протяженностью около 40 м. , ф160мм протяженностью около 1019 м, ф200мм протяженностью около 9368 м, ф250мм протяженностью около 3455 м, ф300мм протяженностью около 1707м, ф400мм протяженностью около 60 м	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоотведением	2018-2028
2.	**Мероприятия, обеспечивающие повышение надежности функционирования каждой системы коммунальной инфраструктуры и качества коммунальных ресурсов**			
2.1	Реконструкция Нижегородской станции аэрации (ПИР)	МП «Охрана окружающей среды города Нижнего	Повышение надежности и энергоэффективности процессов приема,	2022

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Сроки реализации мероприятия, годы
1	**2**	**3**	**4**	**5**
		Новгорода» на 2019 - 2024 годы (постановление администрация города Нижнего Новгорода от 23.01.2019 № 115 (с изм. от 11.03.2022 № 954)	транспортировки и очистки сточных вод	
2.2	Проектирование и строительство магистральных сетей водоснабжения/водоотведения под жилищное строительство в п.Ольгино и п.Новинки	МП «Жилищно-коммунальное хозяйство в городе Нижнем Новгороде» на 2019 - 2024 годы"(постановление Администрации города Нижнего Новгорода от 21.01.2019 №65 (с изм. от 23.12.2021 № 5891)	Повышение надежности и энергоэффективности процессов приема, транспортировки и очистки сточных вод	2022-2023
2.3	Содержание объектов инженерной инфраструктуры (ливневых насосных станций и очистных сооружений)	МП «Благоустройство города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы (постановление Администрации города Нижнего Новгорода от 29.12.2018 № 3836 с изм.от 29.12.2021 № 6056)	Повышение надежности и энергоэффективности процессов приема, транспортировки и очистки сточных вод	2022
2.4	Количество ливневых насосных станций и очистных сооружений (далее - ЛНС и ОС)	МП «Благоустройство города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы (постановление Администрации города Нижнего Новгорода от 29.12.2018 № 3836 с изм.от 29.12.2021 № 6056)	Повышение надежности и энергоэффективности процессов приема, транспортировки и очистки сточных вод	2022
2.5	Промывка коллекторов и смотровых колодцев сети системы ливневой канализации города Нижнего Новгорода	МП «Благоустройство города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы (постановление Администрации города Нижнего Новгорода от 29.12.2018 № 3836 с изм.от 29.12.2021 № 6056)	Повышение надежности и энергоэффективности процессов приема, транспортировки и очистки сточных вод	2022
2.6	Создание террасного парка в Почаинском овраге с проведением работ по реконструкции коллектора дождевой канализации и выполнением работ по инженерной защите склонов	МП «Благоустройство города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы (постановление Администрации города Нижнего Новгорода от 29.12.2018 № 3836 с изм.от 29.12.2021 № 6056)	Повышение надежности и энергоэффективности процессов приема, транспортировки и очистки сточных вод	2022-2023
2.7	Создание АСУ ТП водоотведения (по адресу: город Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Керченская, д. 15А)	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение контроля и эффективного управления ресурсами предприятия.	2018-2029
	Модернизация КНС			

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Сроки реализации мероприятия, годы
1	2	3	4	5
2.8	Модернизация КНС ул. Зеленодольская, д.110 В(инв.№ 001110015)	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы канализационных сетей и сооружений, Снижение эксплуатационных затрат	2020-2022
2.9	Реконструкция (модернизация) канализационных насосных станций. Модернизация КНС "Кавказ" по адресу: г. Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Интернациональная, 96к. II этап.	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы канализационных сетей и сооружений, Снижение эксплуатационных затрат	2022-2029
2.10	Модернизация КНС ул. Искры, д.2В (инв.№ 001110013)	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы канализационных сетей и сооружений, Снижение эксплуатационных затрат	2020-2022
2.11	Модернизация КНС ул. Комарова, д.9Б (инв.№ 000110249)	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы канализационных сетей и сооружений, Снижение эксплуатационных затрат	2020-2029
2.12	Модернизация КНС ул. Снежная, у д.17Б (инв.№ 000110280)	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы канализационных сетей и сооружений, Снижение эксплуатационных затрат	2020-2029
2.13	Модернизация КНС Анкудиновское шоссе, д.24А (инв.№ 000110252)	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы канализационных сетей и сооружений, Снижение эксплуатационных затрат	2020-2029
2.14	МОДЕРНИЗАЦИЯ КНС у д/о Кудьма, к.п. Зеленый город, д.1А (инв.№ 000110264)	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы канализационных сетей и сооружений, Снижение эксплуатационных затрат	2020-2029
2.15	МОДЕРНИЗАЦИЯ КНС № 2 санаторий им. ВЦСПС, к.п. Зеленый город, д.2Б (инв.№ 000110261)	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы канализационных сетей и сооружений, Снижение эксплуатационных затрат	2020-2029
2.16	МОДЕРНИЗАЦИЯ КНС № 8 с ТП, ул. Люкина, д.5Г (инв.№ 000010012)	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы канализационных сетей и сооружений, Снижение эксплуатационных затрат	2020-2029

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Сроки реализации мероприятия, годы
1	2	3	4	5
2.17	МОДЕРНИЗАЦИЯ КНС ул. Федосеенко, 88г (инв.№ 90540461)	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы канализационных сетей и сооружений, Снижение эксплуатационных затрат	2020-2029
2.18	МОДЕРНИЗАЦИЯ КНС ул. Лесной городок. Д.6К (инв.№ 0001110017)	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы канализационных сетей и сооружений, Снижение эксплуатационных затрат	2020-2029
2.19	МОДЕРНИЗАЦИЯ КНС № 5 ул. Красных Партизан, д.2В (инв.№ 000110032)	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы канализационных сетей и сооружений, Снижение эксплуатационных затрат	2020-2022
2.20	МОДЕРНИЗАЦИЯ КНС № 10 ул. Ленина проспект, д.94Б (инв.№ 000110029)	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы канализационных сетей и сооружений, Снижение эксплуатационных затрат	2020-2029
2.21	МОДЕРНИЗАЦИЯ КНС № 10 и ТП А ул. Фучика, д.4Б (инв.№ 000110031)	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы канализационных сетей и сооружений, Снижение эксплуатационных затрат	2020-2029
2.22	МОДЕРНИЗАЦИЯ КНС № 14 ул. Южное шоссе, д.21-г (инв.№ 000110034)	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы канализационных сетей и сооружений, Снижение эксплуатационных затрат	2020-2029
2.23	МОДЕРНИЗАЦИЯ КНС № 20 ул. Строкина, д.5-в (инв.№ 000110066)	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы канализационных сетей и сооружений, Снижение эксплуатационных затрат	2020-2029
2.24	МОДЕРНИЗАЦИЯ КНС Чусовая , ул.Ковпака, 1в (инв.№ 090542456)	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы канализационных сетей и сооружений, Снижение эксплуатационных затрат	2019-2029
2.25	МОДЕРНИЗАЦИЯ КНС Чкаловская, Нижневолжская набережная, д.1 корп.1 у Чкаловской лесницы (инв.№ 001110030)	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы канализационных сетей и сооружений, Снижение эксплуатационных затрат	2020-2029

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Сроки реализации мероприятия, годы
1	2	3	4	5
2.26	МОДЕРНИЗАЦИЯ КНС №5, ул.Красных Зорь, 18 Г (инв.№ 000010007)	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы канализационных сетей и сооружений, Снижение эксплуатационных затрат	2019-2029
2.27	МОДЕРНИЗАЦИЯ КНС Подворная, ул.Подворная, 7К (инв.№001110018)	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы канализационных сетей и сооружений, Снижение эксплуатационных затрат	2020-2029
2.28	ГНС уд. Должанская, 2	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы канализационных сетей и сооружений, Снижение эксплуатационных затрат	2020-2029
2.29	КНС № 1 ул. Чаадаева, 1 Г	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы канализационных сетей и сооружений, Снижение эксплуатационных затрат	2020-2029
2.30	КНС № 12 ул. Октябрьской революции, 27	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы канализационных сетей и сооружений, Снижение эксплуатационных затрат	2020-2022
2.31	КНС № 14 ул. Героя Самочкина, 29	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы канализационных сетей и сооружений, Снижение эксплуатационных затрат	2020-2029
2.32	КНС № 15 ул. Переходникова, 10 Б	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы канализационных сетей и сооружений, Снижение эксплуатационных затрат	2020-2029
2.33	КНС № 16 6 микрорайон, 17 Г	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы канализационных сетей и сооружений, Снижение эксплуатационных затрат	2020-2029
2.34	КНС № 17 ул. Веденяпина, 25 В	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы канализационных сетей и сооружений, Снижение эксплуатационных затрат	2020-2029

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Сроки реализации мероприятия, годы
1	2	3	4	5
2.35	КНС № 19 ул. Дворовая, 27 Б	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы канализационных сетей и сооружений, Снижение эксплуатационных затрат	2020-2029
2.36	КНС № 21 ул. Строкина, 16 б	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы канализационных сетей и сооружений, Снижение эксплуатационных затрат	2020-2029
2.37	КНС № 27 ул. Красноуральская. 3 Б	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы канализационных сетей и сооружений, Снижение эксплуатационных затрат	2020-2029
2.38	КНС № 3 ул. Дружаева, 24 Б	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы канализационных сетей и сооружений, Снижение эксплуатационных затрат	2020-2029
2.39	КНС № 43 ул. Зайцева, 17 А	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы канализационных сетей и сооружений, Снижение эксплуатационных затрат	2020-2029
2.40	КНС № 6 ул. Спутника, 2в	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы канализационных сетей и сооружений, Снижение эксплуатационных затрат	2019-2029
2.41	КНС № 7 ул. Мончегорская, 13 В	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы канализационных сетей и сооружений, Снижение эксплуатационных затрат	2020-2029
2.42	КНС "Втормет" ул. Металлистов, 3 В	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы канализационных сетей и сооружений, Снижение эксплуатационных затрат	2019-2029
2.43	КНС "Рубо" ул. Весенняя,17 В	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы канализационных сетей и сооружений, Снижение эксплуатационных затрат	2020-2029

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Сроки реализации мероприятия, годы
1	2	3	4	5
2.44	КНС №12 ул. Октябрьской революции, 25а	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы канализационных сетей и сооружений, Снижение эксплуатационных затрат	2020-2029
2.45	КНС НПЭК д. Федяково	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы канализационных сетей и сооружений, Снижение эксплуатационных затрат	2020-2029
2.46	КНС "Теплообменник" пр. Ленина, 79	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы канализационных сетей и сооружений, Снижение эксплуатационных затрат	2020-2022
2.47	КНС ул. Днепропетровская, 4 (1а)	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы канализационных сетей и сооружений, Снижение эксплуатационных затрат	2020-2029
2.48	КНС ул. Левинка, 39 Г	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы канализационных сетей и сооружений, Снижение эксплуатационных затрат	2020-2029
2.49	КНС ул. Мончегорская, 12 А	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы канализационных сетей и сооружений, Снижение эксплуатационных затрат	2020-2029
2.50	КНС ул. Ракетная, 9 Б	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы канализационных сетей и сооружений, Снижение эксплуатационных затрат	2020-2022
2.51	КНС ул. Гороховецкая, 40К (42а)	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы канализационных сетей и сооружений, Снижение эксплуатационных затрат	2020-2029
2.52	КНС ул. Тропинина, д.5Б	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы канализационных сетей и сооружений, Снижение эксплуатационных затрат	2020-2029

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Сроки реализации мероприятия, годы
1	2	3	4	5
2.53	КНС МАНН п. Аэропорт	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы канализационных сетей и сооружений, Снижение эксплуатационных затрат	2020-2029
2.54	КНС СТУДГОРОДОК НСХИ, д. 17 А	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы канализационных сетей и сооружений, Снижение эксплуатационных затрат	2020-2029
2.55	КНС «Юго-Западная», Южное шоссе, 12а	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы канализационных сетей и сооружений, Снижение эксплуатационных затрат	2019-2029
2.56	Прокладка высоковольтной кабельной линии ф.618 от РУ -6кВ ПС «Кировская» ПО «ЦЭС» до РУ-6кВ канализационной насосной станции «Чусовая»	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности энергоснабжения канализационных насосных станций, Снижение эксплуатационных затрат на ремонт кабельных сетей в связи с их 100% износом	2020-2022
2.57	Прокладка высоковольтной кабельной линии ф. 650 от РУ-6кВ ПС «Редуктор» ООО «Заводские сети» до РУ-6кВ канализационной насосной станции «Чусовая»	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности энергоснабжения канализационных насосных станций, Снижение эксплуатационных затрат на ремонт кабельных сетей в связи с их 100% износом	2020-2022
2.58	МОДЕРНИЗАЦИЯ КНС дом-интернат, к.п. Зеленый город (инв.№ 000110289)	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы канализационных сетей и сооружений, Снижение эксплуатационных затрат	2022-2023
2.59	КНС ул. Фибролитовая, 2	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы канализационных сетей и сооружений, Снижение эксплуатационных затрат	2019-2022
2.60	КНС № 10 ул. Гаугеля, 18	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы канализационных сетей и сооружений, Снижение эксплуатационных затрат	2019-2022
2.61	КНС № 23 ул. Красных Зорь, 23	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы канализационных сетей и сооружений,	2019-2022

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Сроки реализации мероприятия, годы
1	2	3	4	5
			Снижение эксплуатационных затрат	
2.62	КНС № 3 ул. Адмирала Нахимова, 10 Б	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы канализационных сетей и сооружений, Снижение эксплуатационных затрат	2019-2022
2.63	КНС № 31	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы канализационных сетей и сооружений, Снижение эксплуатационных затрат	2019-2022
2.64	КНС № 4 ул. Черняховского, 22 Г	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы канализационных сетей и сооружений, Снижение эксплуатационных затрат	2019-2022
2.65	КНС № 5 ул. Мокроусова, 7 А	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы канализационных сетей и сооружений, Снижение эксплуатационных затрат	2019-2022
2.66	КНС № 6 ул. Космонавта Комарова, 13 А	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы канализационных сетей и сооружений, Снижение эксплуатационных затрат	2019-2022
2.67	КНС № 7 ул. Космонавта Комарова, 21 А	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы канализационных сетей и сооружений, Снижение эксплуатационных затрат	2019-2022
2.68	КНС ул. Героя Самочкина, 23	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы канализационных сетей и сооружений, Снижение эксплуатационных затрат	2019-2022
2.69	КНС ул. Конотопская, 14 А	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы канализационных сетей и сооружений, Снижение эксплуатационных затрат	2019-2022
2.70	КНС ул. Кутузова, 6	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы канализационных сетей и сооружений, Снижение	2019-2022

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Сроки реализации мероприятия, годы
1	2	3	4	5
			эксплуатационных затрат	
2.71	КНС ул. Озерная, 5А	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы канализационных сетей и сооружений, Снижение эксплуатационных затрат	2019-2022
2.72	КНС ул. Ракетная, 15	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы канализационных сетей и сооружений, Снижение эксплуатационных затрат	2019-2022
2.73	КНС ул. Удмурдская, 37/1	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы канализационных сетей и сооружений, Снижение эксплуатационных затрат	2019-2022
2.74	КНС ул. Ясная	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы канализационных сетей и сооружений, Снижение эксплуатационных затрат	2019-2022
2.75	КНС № 13 ул. Карла Маркса, 17	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы канализационных сетей и сооружений, Снижение эксплуатационных затрат	2019-2022
2.76	КНС № 13 ул. Красных Зорь, 13 Г	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы канализационных сетей и сооружений, Снижение эксплуатационных затрат	2019-2022
2.77	КНС "Ярмарочная" ул. Совнаркомовская, 5 В	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы канализационных сетей и сооружений, Снижение эксплуатационных затрат	2019-2022
2.78	КНС Московское шоссе, 304 Б	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы канализационных сетей и сооружений, Снижение эксплуатационных затрат	2019-2022
2.79	КНС парк "Дубки" ул. Адмирала Нахимова, 1 А	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы канализационных сетей и сооружений, Снижение	2019-2022

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Сроки реализации мероприятия, годы
1	2	3	4	5
			эксплуатационных затрат	
2.80	КНС ул. Березовская, 102	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы канализационных сетей и сооружений, Снижение эксплуатационных затрат	2019-2022
	Остановка /Ликвидация КНС			
2.81	МОДЕРНИЗАЦИЯ КНС № 26 ул. Коломенская, д.6-б (инв.№ 000110043)	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы канализационных сетей и сооружений, Снижение эксплуатационных затрат	2020-2029
2.82	КНС «Тепличный комбинат», пос. Доскино, ул. Береговая, д.14А	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы канализационных сетей и сооружений, Снижение эксплуатационных затрат	2020-2029
2.83	КНС № 3 ул. Магистральная	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы канализационных сетей и сооружений, Снижение эксплуатационных затрат	2020-2029
	Линейные объекты, реконструкция			
2.84	Реконструкция канализационного коллектора Д=600-1000 мм по ул. Ковалихинской – ул. Белинского (II этап: от ул. Трудовой до ул. Белинского Д=1000мм, всего по этапу 426 м)	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы канализационных сетей и сооружений, Снижение эксплуатационных затрат	2015-2030
2.85	Реконструкция напорного канализационного коллектора Д1420 мм по ул. Зеленодольская от ул. Комсомольское шоссе до ул. Чкалова (1-очередь по ул. Зеленодольская от пересечения с ул. Ледокола Садко до ул. Чкалова)	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы канализационных сетей и сооружений, Снижение эксплуатационных затрат	2016-2023
2.86	Реконструкция канализационного самотечного коллектора D=2000мм, протяженностью 454,0 п. м. на участке ул. Мещерский бульвар 5 – Мещерский бульвар 3 корп. 3.	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы канализационных сетей и сооружений, Снижение эксплуатационных затрат	2019-2023
2.87	Реконструкция канализационного коллектора (санация) ул. Страж Революции 28 – Коминтерна 4/2 D=600мм	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы канализационных сетей и сооружений, Снижение эксплуатационных затрат	2020-2025
2.88	Реконструкция канализационного коллектора D600, ул. Никиты Рыбакова - бульвар Юбилейный - Коминтерна.	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы канализационных сетей и сооружений,	2020-2029

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Сроки реализации мероприятия, годы
1	2	3	4	5
			Снижение эксплуатационных затрат	
2.89	Реконструкция канализационного напорного коллектора от КНС 14 ул. Самочкина 39в до врезки в коллектор 1200мм ул. Чонгарская.	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы канализационных сетей и сооружений, Снижение эксплуатационных затрат	2020-2030
2.90	Реконструкция системы водоотведения Сормовского района с ликвидацией КНС 1.	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы канализационных сетей и сооружений, Снижение эксплуатационных затрат	2020-2029
2.91	Реконструкция канализационного коллектора от ул. Рыбинская, 93 до пер. Прудный, 24	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы канализационных сетей и сооружений, Снижение эксплуатационных затрат	2020-2023
2.92	Реконструкция канализационной линии по ул.Черниговской от канализационного коллектора Д=500 мм от здания № 17А по ул. Черниговской до канализационного коллектора Д=500 мм в районе Канавинского моста.	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы канализационных сетей и сооружений, Снижение эксплуатационных затрат	2020-2022
2.93	Реконструкция двух участков условно напорного трубопровода Ø 1420 мм дюкера в районе д Никульское протяженностью 50 п. м. (2х50 п.м)	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы канализационных сетей и сооружений, Снижение эксплуатационных затрат	2020-2024
2.94	Реконструкция канализационного коллектора от ул. Тяблинская 7 до Южное шоссе 2г.	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы канализационных сетей и сооружений, Снижение эксплуатационных затрат	2020-2024
2.95	Реконструкция канализационного коллектора ул. ул. Чаадаева 26 – 12	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы канализационных сетей и сооружений, Снижение эксплуатационных затрат	2020-2024
2.96	Реконструкция дюкерного перехода напорного трубопровода Ø315мм через р.Кудьма протяженностью 150 п. м.	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы канализационных сетей и сооружений, Снижение эксплуатационных затрат	2020-2024
2.97	Реконструкция канализационных сетей в Московском и Канавинском районе. Устройство перемычки между коллектором D1000 ул. Проспект Героев и D800 ул. Московское шоссе.	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы канализационных сетей и сооружений, Снижение	2020-2023

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Сроки реализации мероприятия, годы
1	2	3	4	5
			эксплуатационных затрат	
2.98	Реконструкция канализационного самотечного коллектора по адресу: ул. Юлиуса Фучика, 31 Д=150 мм, Д=300 мм.	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы канализационных сетей и сооружений, Снижение эксплуатационных затрат	2027-2029
2.99	Реконструкция канализационного коллектора от ул.Кащенко,4а до ул.Шапошникова,13а.	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы канализационных сетей и сооружений, Снижение эксплуатационных затрат	2027-2029
2.100	Реконструкция самотечного канализационного коллектора ул. Дуденевская 5б, путем увеличения протяженности.	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы канализационных сетей и сооружений, Снижение эксплуатационных затрат	2027-2029
2.101	Реконструкция самотечного канализационного коллектора по ул. Раевского 3б, путем увеличения протяженности.	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы канализационных сетей и сооружений, Снижение эксплуатационных затрат	2027-2029
2.102	Реконструкция канализационного коллектора Ø1000мм и эстакадного перехода через р.Кова, протяженностью 100 п. м. на участке, в районе д.1 ул.Овражная	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы канализационных сетей и сооружений, Снижение эксплуатационных затрат	2020-2022
2.103	Реконструкция (модернизация) канализационных сетей. Реконструкция канализационного коллектора (санация) D=2000мм по адресу: г. Н.Новгород, ул. Бурнаковская 1	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы канализационных сетей и сооружений, Снижение эксплуатационных затрат	2021-2022
2.104	Канализационный коллектор Д=1200 Каланчевский от ул.Новикова Прибоя до КНС 14	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Необходимость увеличения пропускной способности. Увеличение диаметра до 1500мм. Материал и год прокладки.	2019-2022
2.105	Кан.ул Чкалова д.13 инв.номер000377648 ,Чкалова 13 диаметром 200	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Расположение под зданием жилого дома.	2019-2022
2.106	Новое строительство. Переключение стоков в самотечном режиме от КНС-26 в коллектор по ул. Лескова (от К0594 до К0180, Д=1000мм, L=625п.м)	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Ликвидация КНС-26 по ул. Коломенская,6б	2019-2022
2.107	Новое строительство. Прокладка нового напорного коллектора Д=500мм по ул. Дружаева,3 до ул. Пермякова,20 (от К0008 до кам.гаш., Д=500мм, L=1800п.м)	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	возможность переключения стоков от КНС -10,10а до КНС "Чусовая" , новое строительство	2019-2022

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Сроки реализации мероприятия, годы
1	2	3	4	5
2.108	Прокладка нового напорного коллектора 2Д=500мм по ул. Ореховская до ул. Тяблинская (2Д=500мм, L=2800п.м)	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	реконструкция канализационных сетей Застройка по ул.Малоэтажной	2019-2022
2.109	Новое строительство. Переключение стоков от КНС "Совхоз Доскино", минуя территорию "Тепличного комбината" (2Д=160мм, L=2000п.м)	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Ликвидация КНС "Тепличный комбинат" по ул. Береговая,14а	2019-2022
2.110	Реконструкция 1-го Автозаводского напорного коллектора Д 1420 мм, протяженностью 2687 м	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Сквозная коррозия, истирание лотковой части	2023-2025
2.111	Реконструкция Каланчевского коллектора от ул. Дружаева, 3 до ул. Самочкина, 29б КНС №14	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Коррозия верхнего свода, критическое наполнение трубопровода, ненормативные уклоны	2030-2035
2.112	Реконструкция Линдовского коллектора от ул. Березовская, 110 до ул. Щербакова,37к2	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Коррозия верхнего свода, критическое наполнение трубопровода, ненормативные уклоны	2030-2035
2.113	Реконструкция самотечного коллектора от ул. Должанская до ГНС	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Коррозия верхнего свода, критическое наполнение трубопровода, ненормативные уклоны	2030-2035
2.114	Реконструкция коллектора от Московское шоссе, 144 до Сормовское шоссе, 4а	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Коррозия верхнего свода, критическое наполнение трубопровода	2030-2035
2.115	Реконструкция 2-го Автозаводского напорного коллектора от ул. Чкалова до ГНС	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Сквозная коррозия, истирание лотковой части	2030-2035
	Реконструкция канализационных сетей, не обеспечивающих пропуск существующих расходов			
2.116	Канализационная линия самотечная на КНС 19 (Дружаева) д=400	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	h/d=0,9 на переложенном участке самотечной к/линии на КНС 19	2019-2022
2.117	Канализационная линия по ул. Строкина, 5 д=150	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	повышение качества и надежности системы водоотведения	2019-2022
2.118	Канализационный коллектор по Московскому шоссе (на переложенном участке Д=1600 h/d=1) д=2000	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Переложенный участок коллектора не соответствует объему сточных вод	2019-2022
2.119	Канализационная линия по Московскому шоссе от Московское шоссе, 82 до шоссе Жиркомбината д=600	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	повышение качества и надежности системы водоотведения	2019-2022
2.120	Канализационная линия по ул.Авангардная до ул. Московского шоссе д=300	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	повышение качества и надежности системы водоотведения	2019-2022
2.121	Канализационная линия по Московскому шоссе от д.223 до д.215 д=200-300	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	повышение качества и надежности системы водоотведения	2019-2022

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Сроки реализации мероприятия, годы
1	2	3	4	5
2.122	Канализационная линия самотечная на КНС 1 (Чаадаева, 1г) от Сокола д=200-300	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Малая заглубленность КНС 1 создает подпор в самотечную сеть	2019-2022
2.123	Канализационные линии напорные от КНС 1 (Чаадаева, 1б) д=2* 315	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Работают обе нитки по максимальной пропускной способности, резерва нет	2019-2022
2.124	Канализационная линия от ул.Федосеенко, 91 на КНС Федосеенко (до Д=500мм) д=150-200	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Подключение новых объектов невозможно в связи с контруклоном и диаметрами, не соответствующими расходу. ОП – большое кол-во запрашиваемых подключений	2019-2022
2.125	Канализационная линия самотечная на КНС Федосеенко, 88г д=500	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Наполнение выше допустимого, минимальные уклоны	2019-2022
2.126	Канализационная линия по ул.Шимборского от д.10 д=200	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	В связи с переключением данной к/линии в другой коллектор образовался подпор	2019-2022
2.127	Канализационная линия от ул.Б.Печерская, 17 до ул. Нестерова, 20а д=200	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	повышение качества и надежности системы водоотведения	2019-2022
2.128	Канализационная линия по ул.Суетинская д=250	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	повышение качества и надежности системы водоотведения	2019-2022
2.129	Канализационный коллектор по ул. Нижегородская д=150-200	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	повышение качества и надежности системы водоотведения	2019-2022
2.130	Канализационная линия по Верхне-Волжской наб. в р-не трамплина д=200	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	повышение качества и надежности системы водоотведения	2019-2022
2.131	Канализационный коллектор по ул. Гоголя до ул.Сергиевская (санация методом флексорен, бестра) д=152-185	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	повышение качества и надежности системы водоотведения	2019-2022
2.132	Канализационный коллектор Д=500мм по Нижневолжской наб. до Д=600мм от Похвалинского коллектора Д=600мм д=600	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	повышение качества и надежности системы водоотведения	2019-2022
2.133	Канализационный коллектор по ул. Ковалихинская от ул.Овражная до пер. Парниковый д=1000	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	повышение качества и надежности системы водоотведения	2019-2022
2.134	Канализационная линия по ул.Ломоносова д=200	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	повышение качества и надежности системы водоотведения	2019-2022
2.135	Канализационная линия по ул. Корейская д=400	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	повышение качества и надежности системы водоотведения	2019-2022

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Сроки реализации мероприятия, годы
1	2	3	4	5
2.136	Канализационная линия от ул.Медицинская до ул. Корейская д=200	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	повышение качества и надежности системы водоотведения	2019-2022
2.137	Канализационная линия по ул.Пушкина д=150-200	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	повышение качества и надежности системы водоотведения	2019-2022
2.138	Канализационная линия по ул.Горловская (от ул. Рукавишников) д=150-200	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	повышение качества и надежности системы водоотведения	2019-2022
2.139	Канализационная линия Д=400мм ул.40 лет Победы,16 д=400	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	повышение качества и надежности системы водоотведения	2019-2022
	Мероприятия ООО "Заводские сети":			
2.140	Реконструкция канализационной насосной станции учебного корпуса - прокладка резервной кабельной линии 0,4 кВ.	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Прокладка кабельной линии позволит бесперебойно работать КНС	2022
2.141	Реконструкция основания смотровой камеры и ливневого коллектора Ду 3200 мм (L=100м) у Северной проходной ПАО «ГАЗ»	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Реконструкция позволит сократить количество аварий на 1 км/сети, обеспечит надежность работы централизованной системы города и возможность подключения новых абонентов	2022
2.142	Реконструкция основания смотровой камеры и ливневого коллектора Ду 3200 мм (L=100м) у Северной проходной ПАО «ГАЗ»	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Реконструкция позволит сократить количество аварий на 1 км/сети, обеспечит надежность работы централизованной системы города и возможность подключения новых абонентов	2023
3.	**Мероприятия, обеспечивающие повышение энергетической эффективности и технического уровня объектов, входящих в состав системы**			
	Мероприятия ООО "Заводские сети":			
3.1	Реконструкция коллектора системы водоотведения (путем гидрозолоудаления) Ду 400 мм (L=100м)	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Модернизация позволит сократить количество аварий на 1 км/сети, обеспечит надежность работы централизованной системы города и возможность подключения новых абонентов	2021
3.2	Реконструкция коллектора системы водоотведения (путем гидрозолоудаления) Ду 400 мм	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Из-за продолжительной эксплуатации в агрессивной среде трубопровод подвергся коррозии, имеются аварийные участки, на которых происходят регулярные утечки. В	2023

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Сроки реализации мероприятия, годы
1	**2**	**3**	**4**	**5**
			связи с этим необходимо провести реконструкцию указанного трубопровода.	
4.	**Мероприятия, обеспечивающие улучшение экологической ситуации на территории городского округа**			
4.1	Модернизация станции аэрации с установкой УФО сточных вод (по адресу: город Нижний Новгород, Нижегородский район, наб. Гребного канала, д. 1)	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение качества очистки сточных вод. Ликвидация потенциальной опасности и улучшение экологической ситуации с помощью отказа от хранения и применения жидкого хлора, тем самым устранение опасности разгерметизации емкостей с большим запасом жидкого хлора, хранящегося на площадке очистных сооружений	2013-2024
4.2	Реконструкция Нижегородской станции аэрации	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Достижение и обеспечение нормативного качества очистки сточных вод на Нижегородской станции аэрации до требований к сбросу в рыбохозяйственный водоем 1 категории	2018-2027
4.3	Строительство канализационных очистных сооружений в п. Березовая Пойма (2019-2021 г.г.).	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение нормативного качества очистки сточных вод перед сбросом в р.Черная. Повышение надежности работы оборудования, снижение энергозатрат.	2019-2025
4.4	реконструкция сооружений механической очистки Нижегородской станции аэрации(НСА): реконструкция песколовок(механиче ское и электротехническое оборудование пескоблоков 1 и 2,щелевых песколовок, щитовых затворов подводящих лотков), с внедрением технологии обезвоживания песка в песковых бункерах;	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	физический износ оборудования не позволяющий обеспечить надежность и бесперебойность технологического процесса очистки сточных вод и обработки осадков.	2019-2022
4.5	реконструкция сооружений механической очистки Нижегородской станции аэрации(НСА): реконструкция блоков первичных отстойников1-ой и2-ой очередей сооружений с заменой щитовых затворов в распредкамерах, илоскребов, механического и электротехнического оборудования насосных станций сырого осадка	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	физический износ оборудования не позволяющий обеспечить надежность и бесперебойность технологического процесса очистки сточных вод и обработки осадков.	2021-2025
4.6	реконструкция сооружений по доочистке сточных вод-биологических прудов (чистка от осадка, кустарников и высокоствольных деревьев, восстановление шандорных камер)	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	физический износ оборудования не позволяющий обеспечить надежность и бесперебойность	2019-2022

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Сроки реализации мероприятия, годы
1	2	3	4	5
			технологического процесса очистки сточных вод и обработки осадков.	
4.7	Реконструкция 1-го Автозаводского фекального коллектора (1 этап)	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Фактический срок службы трубопроводов коллектора превышает нормативный на 20 лет. Элементы коллектора и запорная арматура фактически отработали свой ресурс.С целью предотвращения аварийных ситуаций на коллекторе, повреждений элементов коллектора с последующим причинением вреда почве или водному объекту (река федерального значения Ока) необходимо выполнить реконструкцию коллектора	2023
4.8	Реконструкция 1-го Автозаводского фекального коллектора (2 этап)	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Фактический срок службы трубопроводов коллектора превышает нормативный на 20 лет. Элементы коллектора и запорная арматура фактически отработали свой ресурс.С целью предотвращения аварийных ситуаций на коллекторе, повреждений элементов коллектора с последующим причинением вреда почве или водному объекту (река федерального значения Ока) необходимо выполнить реконструкцию коллектора	2024
4.9	Реконструкция 1-го Автозаводского фекального коллектора (3 этап)	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Фактический срок службы трубопроводов коллектора превышает нормативный на 20 лет. Элементы коллектора и запорная арматура фактически отработали свой ресурс.С целью предотвращения аварийных ситуаций на коллекторе, повреждений элементов коллектора с последующим причинением вреда почве или водному объекту (река	2025

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Сроки реализации мероприятия, годы
1	**2**	**3**	**4**	**5**
			федерального значения Ока) необходимо выполнить реконструкцию коллектора	
4.10	Реконструкция 1-го Автозаводского фекального коллектора (4 этап)	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Фактический срок службы трубопроводов коллектора превышает нормативный на 20 лет. Элементы коллектора и запорная арматура фактически отработали свой ресурс.С целью предотвращения аварийных ситуаций на коллекторе, повреждений элементов коллектора с последующим причинением вреда почве или водному объекту (река федерального значения Ока) необходимо выполнить реконструкцию коллектора	2026

Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоотведения муниципального образования городской округ город Нижний Новгород являются:

– обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоотведения при гарантированном объеме заявленной мощности;

– повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов водоотведения;

– уменьшение техногенного воздействия на среду обитания;

– улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоотведения.

Целевые показатели в сфере водоотведения муниципального образования городской округ город Нижний Новгород на 2022 – 2030 годы приведены в Таблице 5.11.

Таблица 5.11 - Целевые показатели развития системы водоотведения муниципального образования городской округ город Нижний Новгород на 2022 – 2030 годы

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.
				прогноз								
1. Критерии доступности коммунальных услуг для населения												
1.1.	Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к водоотведению	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
1.2.	Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения	%	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,3
2. Показатели перспективы развития системы												
2.1. Объемы спроса на коммунальный ресурс												
2.1.1.	Объем сточных вод, поступивших на очистные сооружения	тыс. куб. м.	216 081,23	216 304,46	221 081,14	226 888,51	233 235,00	233 728,05	233 997,98	234 298,94	234 492,74	234 911,62
2.1.2.	Объем сточных вод, поступивший в систему канализации (реализация)	тыс. куб. м.	124 676,09	124 804,89	127 801,27	131 158,36	134 674,95	135 213,57	135 623,61	136 051,94	136 418,26	136 915,85
2.1.3.	Объем жидких отходов, ливневых/дренажных стоков	тыс. куб. м.	81 257,90	81 341,85	82 878,27	85 055,32	87 599,01	87 509,61	87 336,12	87 173,88	86 971,55	86 852,34
2.2. Объемы увеличения/снижения мощности												
2.2.1.	Проектная производительность очистных сооружений	тыс. куб. м. /сутки	1 201,80	792,2756	792,2756	792,2756	792,2756	792,2756	792,2756	792,2756	792,2756	792,2756
2.2.2	Прирост производственных мощностей	тыс. куб. м. /сутки	0,00	-409,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	Объем фактической производительности канализационных очистных сооружений	тыс. куб. м. /сутки	592,0	592,6	605,7	621,6	639,0	640,4	641,1	641,9	642,4	643,6
3. Показатели степени охвата приборами учета, надежности поставки коммунального ресурса												
3.1.	Обеспеченность потребления коммунальных ресурсов приборами учета	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Показатели эффективности производства, передачи и потребления коммунальных ресурсов												
4.1.	Уровень загрузки производственных мощностей	%.	49,3	74,8	76,5	78,5	80,7	80,8	80,9	81,0	81,1	81,2
4.2.	Резерв/дефицит мощности очистных сооружений	тыс. м³/сут	608,00	197,9	184,8	168,9	151,5	150,1	149,4	148,6	148,0	146,9
		%	50,7	25,0	23,4	21,4	19,2	19,0	18,9	18,8	18,7	18,6
4.3.	Доля поступления неучтенных стоков в системы водоотведения (дождевые/грунтовые воды)	%	37,6	37,6	37,5	37,5	37,5	37,4	37,3	37,2	37,1	37,0
5. Показатели надежности функционирования системы												
5.1.	Аварийность систем коммунальной инфраструктуры	ед./км	3,55	3,53	3,52	3,52	3,51	3,50	3,49	3,47	3,46	3,44

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.
				прогноз								
5.2.	Износ системы водоотведения	%.	76,43	73,4	70,4	67,4	64,4	61,4	60,7	59,9	59,2	58,4
5.3.	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене	%	76,4	74,2	71,7	69,5	67,3	65,2	64,6	64,1	63,6	63,0
6. Показатели качества водоотведения												
6.1.	Наличие контроля качества товаров и услуг	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
6.2.	Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг	час./день.	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
6.3.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.4.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы	%	19,6	19,0	18,5	18,0	17,5	17,0	16,5	16,0	15,5	15,0
7. Показатели эффективности потреблнния коммунальных ресурсов												
7.1.	Удельное водоотведение	куб. м. /чел.	99,5	100,2	103,1	106,0	109,2	109,9	110,6	111,3	111,8	112,2
7.2.	Удельная величина водоотведения в многоквартирных домах	куб. метров на 1 проживающего	68,1	69,4	72,0	74,8	77,7	78,3	78,8	79,2	79,5	79,8
7.3.	Удельная величина водоотведения муниципальными бюджетными учреждениями:	куб. метров на 1 человека населения	4,2	4,5	4,0	4,0	4,0	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1
8. Показатели экономичности производства ресурсов												
8.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки и траспортировки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	руб/куб.м.	0,166	0,166	0,208	0,208	0,208	0,208	0,208	0,208	0,208	0,208
8.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод,	кВт·ч/куб.м.	0,094	0,093	0,092	0,092	0,092	0,092	0,092	0,092	0,092	0,092

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.
				прогноз								
	на единицу объема транспортируемых сточных вод											
8.3.	Удельный расход электрической энергии на водоотведение в целом	кВт·ч/куб.м.	0,276	0,25	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24
8.4.	Рентабельность деятельности	%	0,43	1,30	2,2	3,0	3,9	4,8	5,7	7,2	7,7	8,2
9. Показатели экологичности производства ресурсов												
9.1.	Число превышений фактическими значениями разрешенных лимитов на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух	раз	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.	Наличие предписаний о нарушении нормативов шумовых воздействий	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Объекты, используемые для сбора и утилизации твердых коммунальных отходов

Перечень мероприятий и значения целевых показателей в сфере утилизации, обезвреживания и захоронения (утилизации) твердых коммунальных отходов муниципального образования городской округ город Нижний Новгород приняты на основании следующих документов:

- Территориальной схемы обращения с отходами Нижегородской области, утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 18.11.2019 № 843 (с изм. от 04.06.2021 № 470);
- Государственной программы «Охрана окружающей среды Нижегородской области» на 2019 - 2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 30.04.2014 № 306 (с изм. от 11.03.2022 № 157),
- Федеральным проектом «Чистая страна» национального проекта «Экология»;
- Генеральным планом муниципального образования городской округ город Нижний Новгород;
- Муниципальной программы «Охрана окружающей среды города Нижнего Новгорода» на 2019 - 2024 годы, утвержденной постановлением администрация города Нижнего Новгорода от 23.01.2019 № 115 (с изм. от 11.03.2022 № 954.

Перечень мероприятий системы обращения с отходами муниципального образования городской округ город Нижний Новгород отражен в Таблица 5.12.

Таблица 5.12 - Перечень мероприятий системы обращения с отходами муниципального образования городской округ город Нижний Новгород

№ п.п.	Наименование мероприятия	Источник информации	Цель проекта	Период реализации, гг.	
				Начало	Конец
1	2	3	4	5	6
1.	**Мероприятия, обеспечивающие улучшение качества услуг организаций, эксплуатирующих объекты, используемые для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов, в целях обеспечения потребности новых объектов капитального строительства в этих услугах;**				
1.1	Создание (обустройство) контейнерных площадок на территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород	МП «Охрана окружающей среды города Нижнего Новгорода» на 2019 - 2024 годы (постановление администрация города Нижнего Новгорода от 23.01.2019 № 115 (с изм. от 11.03.2022 № 954)	обеспечение (повышение) надежности предоставления коммунальной услуги системы обращения ТКО на территории	2022	2022
1.2	Приобретение контейнеров и (или) бункеров	МП «Охрана окружающей среды города Нижнего Новгорода» на 2019 - 2024 годы (постановление администрация города Нижнего Новгорода от 23.01.2019 № 115 (с изм. от 11.03.2022 № 954)	обеспечение (повышение) надежности предоставления коммунальной услуги системы обращения ТКО на территории	2022	2022
1.3	Участие в экологических форумах, семинарах, акциях	МП «Охрана окружающей среды города Нижнего Новгорода» на 2019 - 2024 годы (постановление администрация города Нижнего Новгорода от 23.01.2019 № 115 (с изм. от 11.03.2022 № 954)	обеспечение (повышение) надежности предоставления коммунальной услуги системы обращения ТКО на территории	2022	2022
1.4	Увеличение стоимости не материальных активов	МП «Охрана окружающей среды города Нижнего Новгорода» на 2019 - 2024 годы (постановление администрация города Нижнего Новгорода от 23.01.2019 № 115 (с изм. от 11.03.2022 № 954)	обеспечение (повышение) надежности предоставления коммунальной услуги системы обращения ТКО на территории	2022	2022
1.5	Содержание контейнерных площадок для ТКО	МП «Охрана окружающей среды города Нижнего	обеспечение (повышение)	2022	2022

№ п.п.	Наименование мероприятия	Источник информации	Цель проекта	Период реализации, гг.	
				Начало	Конец
1	2	3	4	5	6
		Новгорода» на 2019 - 2024 годы (постановление администрация города Нижнего Новгорода от 23.01.2019 № 115 (с изм. от 11.03.2022 № 954)	надежности предоставления коммунальной услуги системы обращения ТКО на территории		
2.	**Мероприятия, обеспечивающие улучшение экологической ситуации на территории городского округа**				
2.1	Разработка проектной документации на рекультивацию земельного участка, занятого свалкой отходов с адресным ориентиром: г. Нижний Новгород, Московский район,Московское шоссе, д.473, 475	МП «Охрана окружающей среды города Нижнего Новгорода» на 2019 - 2024 годы (постановление администрация города Нижнего Новгорода от 23.01.2019 № 115 (с изм. от 11.03.2022 № 954)	вывод из эксплуатации существующей свалки на территории города	2022	2022
2.2	Разработка проектной документации на рекультивацию земельного участка, занятого свалкой отходов с адресным ориентиром: г. Нижний Новгород, Приокский район, рядом с ул. Заовражная, д.7	МП «Охрана окружающей среды города Нижнего Новгорода» на 2019 - 2024 годы (постановление администрация города Нижнего Новгорода от 23.01.2019 № 115 (с изм. от 11.03.2022 № 954)	вывод из эксплуатации существующей свалки на территории города	2022	2022
2.3	Вывоз мусора с несанкционированных свалок	МП «Благоустройство города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы (постановление Администрации города Нижнего Новгорода от 29.12.2018 № 3836 с изм.от 29.12.2021 № 6056)	вывод из эксплуатации существующей свалки на территории города	2022	2022
2.4	Аналитический контроль состояния окружающей среды на территории города Нижнего Новгорода	МП «Охрана окружающей среды города Нижнего Новгорода» на 2019 - 2024 годы (постановление администрация города Нижнего Новгорода от 23.01.2019 № 115 (с изм. от 11.03.2022 № 954)	выполнение экологических требований	2022	2022
2.5	Мониторинг состояния окружающей среды на территории города Нижнего Новгорода, качество воды и почвы рекреационных зон	МП «Охрана окружающей среды города Нижнего Новгорода» на 2019 - 2024 годы (постановление администрация города Нижнего Новгорода от 23.01.2019 № 115 (с изм. от 11.03.2022 № 954)	выполнение экологических требований	2022	2022

Реализация программных мероприятий в захоронении (утилизации) ТКО обеспечит улучшение экологической обстановки в городском округе.

Целевые показатели в сфере обращения с отходами муниципального образования городской округ город Нижний Новгород на 2022 – 2030 годы представлены в Таблице 5.13.

Таблица 5.13 - Целевые показатели развития системы обращения с отходами муниципального образования городской округ город Нижний Новгород на 2022 – 2030 годы

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.
				прогноз								
1. Критерии доступности коммунальных услуг для населения												
1.1.	Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к объектам	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1.2.	Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения	%	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
2 Показатели перспективы развития системы												
2.1. Объемы спроса на коммунальный ресурс												
2.1.1.	Объем спроса на ресурс (объем вывезенных ТКО)	тыс.м³	3 893,030	3 893,030	3 893,030	3 893,030	3 901,469	3 910,069	3908,86	3907,65	3906,44	3 905,229
		тыс.тонн	360,369	360,369	360,369	360,369	360,529	360,709	360,46	360,20	359,95	359,700
2.2.. Объемы увеличения/снижения мощности												
2.2.1.	Объемы увеличения вывоза ТКО	тыс.м³	-1278,170	0,000	0,000	0,000	8,439	8,600	-1,210	-1,210	-1,210	-1,210
		тыс.тонн	-105,031	0,000	0,000	0,000	0,160	0,180	-0,252	-0,252	-0,252	-0,252
3. Показатели эффективности производства, передачи и потребления коммунальных ресурсов												
3.1.	Удельное потребление	куб. м. /чел.	2,29	2,30	2,31	2,32	2,33	2,34	2,34	2,34	2,34	2,35
		куб. м. /м2 площади	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
		кг/чел	204,08	205,35	206,21	206,73	207,25	207,77	207,90	208,03	208,17	208,30
		кг /м2 площади	10,38	10,05	9,67	9,32	8,98	8,66	8,43	8,21	7,99	7,77
4. Показатели надежности функционирования системы												
4.1.	Соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам эксплуатации объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТКО	%.	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5. Показатели качества системы обращения с отходами												
5.1.	Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг	час./день.	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
6. Показатели экономичности производства ресурсов												
6.1.	Рентабельность деятельности	%	1,59	3,09	4,59	6,09	7,59	9,09	10,59	12,09	13,59	15,09
7. Показатели экологичности производства ресурсов												
7.1.	Наличие предписаний о нарушении нормативов шумовых воздействий	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

6. Перспективная схема электроснабжения муниципального образования городской округ город Нижний Новгород

Настоящий раздел содержит данные о перечне мероприятий и инвестиционных проектов в отношении системы электроснабжения муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, обеспечивающих спрос на ресурс по всем годам реализации Программы на 2022 – 2030 годы.

Значения целевых показателей на каждый год реализации Программы на 2022 – 2030 годы в сфере электроснабжения отражены в разделе 5 Обосновывающих материалов настоящей Программы.

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов сформирован с разделением на группы проектов:

- проекты по развитию (модернизации) источников электроэнергии (мощности), в том числе центров питания на территории муниципального образования, в целях присоединения новых потребителей, повышения надежности электроснабжения, эффективности использования топлива, воды, электроэнергии и снижения выбросов;
- проекты по развитию (модернизации) электрических сетей, в том числе в целях присоединения новых потребителей, повышения надежности электроснабжения и снижения потерь в сетях.

Перечень объектов нового строительства и направления перспективного развития электроснабжения муниципального образования городской округ город Нижний Новгород определены следующими документами:

- Схемой и программой перспективного развития электроэнергетики Нижегородской области на 2022 – 2026 годы, утвержденной Указом Губернатора Нижегородской области от 22.04.2022 № 72,
- Генеральным планом муниципального образования городской округ город Нижний Новгород,
- Инвестиционными программами сетевых организаций системы электроснабжения.

Инвестиционные проекты электросетевых организаций включены в соответствующие утвержденные инвестиционные программы:

- Инвестиционная программа на период 2021 – 2025 гг. АО «ЭСК» утверждена приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области от 11.11.2021 № 329-334/21П/од;
- Инвестиционная программа на период 2020 – 2024 гг. ООО «ЗЕФС-ЭНЕРГО» утверждена приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области от 16.11.2020 № 329-377/20П/од (с изменениями от 24.09.2021 № 329-271/21П/од);
- Инвестиционная программа ООО «Специнвестпроект» на 2020-2024 гг., утверждена приказом Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 10.09.2021 № 329-250/21П/од;
- Инвестиционная программа ПАО «Россети Центр и Приволжье» на 2022 - 2026 гг. утверждена приказом Министерства энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@;
- Инвестиционная программа ООО «Нижегородэлектросеть» на 2022-2026 гг. утверждена приказом Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 30.09.2021 № 329-275/21П/од;
- Инвестиционная программа ООО «Нижегородская электросетевая компания» на 2021-2023 гг. утверждена приказом Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 30.09.2021 № 329-276/21П/од;
- Инвестиционная программа ООО «Электросети» на 2022-2026 гг. утверждена приказом Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 22.09.2021 № 329-260/21П/од.

В перечень мероприятий и инвестиционных проектов в отношении системы электроснабжения включены мероприятия, с указанием ссылок на схемы и программы развития систем электроснабжения федерального, регионального и муниципального уровня, инвестиционных и производственных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере электроснабжения.

«Схемой и программой перспективного развития электроэнергетики Нижегородской области на 2022-2026 годы» (СИПР), утвержденной Указом Губернатора Нижегородской области от 22.04.2022 № 72, на территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород предлагается умеренно-оптимистический (дополнительный) вариант развития энергосистемы Нижегородской области. В городском округе город Нижний Новгород предусмотрено строительство новых ПС 110 кВ.

В соответствии с СИПР в перспективный период до 2030 года планируется строительство и реконструкция подстанций с увеличением мощностей:

В 2022 году:

- Строительство однотрансформаторной подстанции типа КТП-БК с трансформатором мощностью 250 кВА в Автозаводском районе (п.Нагулино стр.ТП504);
- Строительство однотрансформаторной подстанции типа КТП-БК с трансформатором мощностью 250 кВА в Автозаводском районе (п.Нагулино стр.ТП505);
- Строительство двухтрансформаторной ТП-10/0.4 от РП-210 ПС Свердловская (2.0 МВА). Нагорный РЭС. Заявитель ФГАОУ ВО НИУ «Высшая школа экономики» дог. №521049123 от 25.12.2020;
- Строительство ПС 110 кВ Новопокровская с установкой двух трансформаторов 110/10 кВ мощностью 40 МВА каждый (2х40 МВА)

В 2025 году:

- Строительство однотрансформаторной подстанции типа КТП-БК с трансформатором мощностью 250 кВА в Автозаводском районе (п.Гнилицы стр.ТП502);
- Реконструкция ПС 110 кВ Приокская с заменой трансформатора Т-1 мощностью 31,5 МВА на 40 МВ;
- Реконструкция ПС 110 кВ Приокская, Т-2. Замена трансформатора мощностью 31,5 МВА на трансформатор мощностью 40 МВА.

Перечень перспективных проектов на период 2022 – 2026 годов, включая новое строительство и модернизацию/реконструкцию объектов, требующих увеличение расчетной мощности в размере 150 кВт и более, представлен в таблице 6.1.

Таблица 6.1 - Перечень перспективных проектов, планируемых к реализации органами исполнительной власти Нижегородской области в период 2022-2026 годов, включая новое строительство и модернизацию/реконструкцию, требующих увеличение расчетной электрической мощности в размере 150 кВт и более

№ СИПР	Наименование проекта	Полное наименование организации, реализующей проект	Место расположения (муниципальный район, городской округ Нижегородской области, координаты)	Сфера деятельности (назначение объекта)	Требуемая нагрузка, МВт	Планируемый срок подключения (год, месяц)	Предполагаемый источник электроснабжения (наименование подстанции, эксплуатирующей организации, класс напряжения, адресная привязка)	Обосновывающий документ (реквизиты заявки, договора и/или ТУ на технологическое присоединение, иные)	Источник информации (курирующий ОИВ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Реконструкция	ООО НПФ «Селеста»	г. Нижний Новгород, Автозаводский р- и, ул. Окская Гавань	Машиностроение	3,30	2023	ПС Водозабор	Перспективный план развития	Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области
2	Создание завода по выпуску крано-манипуляторных установок, автоспецтехники и гидравлических цилиндров	Общество с ограниченной ответственностью «Смартэко-НН»	Автозаводский р- н, территория рядом с аэропортом «Чкалов», в районе ул. Заслонова 22	Производство	2,50	2024	ПС Доскино	Инвестиционное основание проекта	Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области
3	Подключение тепловой нагрузки АО «Теплоэнерго» к котельной АО «НПП «Полет»	АО «НПП Полет»	г. Нижний Новгород, ул. Заводская, д. 19	Котельная, обеспечение ГВС и отопления Ленинского района	0,30	сентябрь 2022	ПС Ленинская	нет	Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области
4	ул. Васильева, ул. Бусыгина, ул. Бурденко	Государственное бюджетное учреждение Нижегородской области «Институт развития агломерации Нижегородской области»	Автозаводский район	Жилая застройка, социальная и инженерная инфраструктура	4,90	2023— 2029	ПС Соцгород		Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области

№ СИПР	Наименование проекта	Полное наименование организации, реализующей проект	Место расположения (муниципальный район, городской округ Нижегородской области, координаты)	Сфера деятельности (назначение объекта)	Требуемая нагрузка, МВт	Планируемый срок подключения (год, месяц)	Предполагаемый источник электроснабжения (наименование подстанции, эксплуатирующей организации, класс напряжения, адресная привязка)	Обосновывающий документ (реквизиты заявки, договора и/или ТУ на технологическое присоединение, иные)	Источник информации (курирующий ОИВ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	ул. Тюленина, ул. Янки Купалы, Южное шоссе	Государственное бюджетное учреждение Нижегородской области «Институт развития агломерации Нижегородской области»	Автозаводский район	Жилая застройка, социальная и инженерная инфраструктура	3,20	2024—2030	ПС Водозабор		Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
6	ул. Космическая, ул. Мончегорская, ул. Коломенская, ул. Минеева	Государственное бюджетное учреждение Нижегородской области «Институт развития агломерации Нижегородской области»	Автозаводский район	Жилая застройка, социальная и инженерная инфраструктура	35,58	2025—2031	новая ПС 110кВ (в зависимости от технического решения рассматривается ПС Спутник)		Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
7	пр. Молодежный, ул. Красных Партизан, ул. Спутника, ул. Толбухина	Государственное бюджетное учреждение Нижегородской области «Институт развития агломерации Нижегородской области»	Автозаводский район	Жилая застройка, социальная и инженерная инфраструктура	14,85	2026—2032	новая ПС 110кВ		Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
8	Проект жилищного строительства	ООО «Жилстрой-НН»	Нижегородская область, г. .Новгород. Автозаводский		2,16	2026	ПС Водозабор	Проект в стадии реализации	Министерство строительства. Объекты жилищного

№ СИПР	Наименование проекта	Полное наименование организации, реализующей проект	Место расположения (муниципальный район, городской округ Нижегородской области, координаты)	Сфера деятельности (назначение объекта)	Требуемая нагрузка, МВт	Планируемый срок подключения (год, месяц)	Предполагаемый источник электроснабжения (наименование подстанции, эксплуатирующей организации, класс напряжения, адресная привязка)	Обосновывающий документ (реквизиты заявки, договора и/или ТУ на технологическое присоединение, иные)	Источник информации (курирующий ОИВ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			район, ул.Малоэтажная в районе домов № 1- 91						строительства, планируемые к реализации на территории Нижегородской области в 2026 году
9	Проект жилищного строительства	ООО «ННДК «СК Автозавод» и ООО «Альфакапстрой»	Нижегородская область, г. Н.Новгород, Автозаводский район, в границах ул. Космическая и Зеленхозовская		4,32	2023—2028	ПС Спутник	ТУ не получены, предпроектные работы	Министерство строительства. Объекты жилищного строительства, планируемые к реализации на территории Нижегородской области в 2023-2028 годах
10	Проект жилищного строительства	Застройщик не определен	Нижегородская обл., *г.* Нижний Новгород, Автозаводский район, ГСХП «Доскино», участок № 8		3,40	2022—2027	ПС Доскино	ТУ не получены, предпроектные работы	Министерство строительства. Объекты жилищного строительства, планируемые к реализации на территории Нижегородской области в 2022-2027 годах
11	Проект жилищного строительства	Застройщик не определен	Нижегородская обл., *г.* Нижний Новгород,		1,30	2024—2026	ПС Доскино	ТУ не получены, предпроектные работы	Министерство строительства. Объекты

№ СИПР	Наименование проекта	Полное наименование организации, реализующей проект	Место расположения (муниципальный район, городской округ Нижегородской области, координаты)	Сфера деятельности (назначение объекта)	Требуемая нагрузка, МВт	Планируемый срок подключения (год, месяц)	Предполагаемый источник электроснабжения (наименование подстанции, эксплуатирующей организации, класс напряжения, адресная привязка)	Обосновывающий документ (реквизиты заявки, договора и/или ТУ на технологическое присоединение, иные)	Источник информации (курирующий ОИВ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Автозаводский район, ГСХП «Доскино», участок № 2						жилищного строительства, планируемые к реализации на территории Нижегородской области в 2024-2026 годах
12	Проект жилищного строительства	Застройщик не определен	Нижегородская область, г. Н.Новгород, Автозаводский район, в 140 метрах на северо- запад от дома № 21 по ул. Карская		4,45	2021—2026	ПС Кировская	ТУ не получены, предпроектные работы	Министерство строительства. Объекты жилищного строительства, планируемые к реализации на территории Нижегородской области в 2021-2026 годах
13	Проект жилищного строительства	Застройщик не определен	Нижегородская область, г. Н.Новгород, Автозаводский район, ул. Автоматная, около жилых домов №№ 38, 40, 42, 44		4,45	2022—2023	ПС Кировская	ТУ не получены, предпроектные работы	Министерство строительства. Объекты жилищного строительства, планируемые к реализации на территории Нижегородской области в 2022-2023 годах

№ СИПР	Наименование проекта	Полное наименование организации, реализующей проект	Место расположения (муниципальный район, городской округ Нижегородской области, координаты)	Сфера деятельности (назначение объекта)	Требуемая нагрузка, МВт	Планируемый срок подключения (год, месяц)	Предполагаемый источник электроснабжения (наименование подстанции, эксплуатирующей организации, класс напряжения, адресная привязка)	Обосновывающий документ (реквизиты заявки, договора и/или ТУ на технологическое присоединение, иные)	Источник информации (курирующий ОИВ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	Проект жилищного строительства	Застройщик не определен	Нижегородская область, г. Н.Новгород, Автозаводский район, на юго-запад от жилых домов с № 3 по № 21 по ул. Карская		4,45	2024—2026	ПС Кировская	ТУ не получены, предпроектные работы	Министерство строительства. Объекты жилищного строительства, планируемые к реализации на территории Нижегородской области в 2024-2026
15	Проект жилищного строительства	Застройщик не определен	г. Н.Новгород, Автозаводский район, в 20 метрах на запад от жилых домов с № 1 по № 19 по ул. Зеленхозовская		1,50	2023—2025	ПС Спутник	ТУ не получены, предпроектные работы	Министерство строительства. Объекты жилищного строительства, планируемые к реализации на территории Нижегородской области в 2023-2025 годах
16	Проект жилищного строительства	Застройщик не определен	Российская Федерация, Нижегородская обл., *г.* Нижний Новгород, Автозаводский район, ул.		0,16	2026	ПС Спутник	ТУ не получены, предпроектные работы	Министерство строительства. Объекты жилищного строительства, планируемые к реализации на территории

№ СИПР	Наименование проекта	Полное наименование организации, реализующей проект	Место расположения (муниципальный район, городской округ Нижегородской области, координаты)	Сфера деятельности (назначение объекта)	Требуемая нагрузка, МВт	Планируемый срок подключения (год, месяц)	Предполагаемый источник электроснабжения (наименование подстанции, эксплуатирующей организации, класс напряжения, адресная привязка)	Обосновывающий документ (реквизиты заявки, договора и/или ТУ на технологическое присоединение, иные)	Источник информации (курирующий ОИВ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Зеленхозовская, дом 1А						Нижегородской области в 2026 году
17	Проект жилищного строительства	ООО «СЗ «СИННГРУГІТІ»	Нижний Гончарова, Арктическая (ЖК «Маяковский Новгород, Ленинский р-н, в границах улиц Профинтерна, парк», СИННГРУГІП)		0,70	2021—2022	ПС Ленинская	Проект реализуется	Министерство строительства. Объекты жилищного строительства, планируемые к реализации на территории Нижегородской области в 2024-2025 годах
18	Проект жилищного строительства	Застройщик не определен	Нижегородская область, г. Нижний Новгород, в границах проспекта Молодежный, ул. Красноуральская, проспекта Ильича, улицы Левитана в Автозаводском районе		1,26	2022—2024	ПС Спутник	ТУ не получены, предпроектные работы	Министерство строительства. Объекты жилищного строительства, планируемые к реализации на территории Нижегородской области в 2022-2024 годах
19	«Устройство футбольного поля с искусственным покрытием и	ГАУ НО Дирекция по проведению спортивных и	Нижегородская область, г. Н.Новгород, ул. К.Маркса, д. 21	Физическая культура и спорт	0,25	IV квартал 2022 года	ПС Мещерская	В стадии разработки	Министерство спорта Нижегородской области

№ СИПР	Наименование проекта	Полное наименование организации, реализующей проект	Место расположения (муниципальный район, городской округ Нижегородской области, координаты)	Сфера деятельности (назначение объекта)	Требуемая нагрузка, МВт	Планируемый срок подключения (год, месяц)	Предполагаемый источник электроснабжения (наименование подстанции, эксплуатирующей организации, класс напряжения, адресная привязка)	Обосновывающий документ (реквизиты заявки, договора и/или ТУ на технологическое присоединение, иные)	Источник информации (курирующий ОИВ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	системой подогрева на территории СК «Мещерский»	зрелищных мероприятий»							
20	Строительство нового кузнечно-прессового цеха и запуск производства Ю°W	АО «Завод «Красный Якорь»	г. Нижний Новгород, Московское шоссе, 120	Производство стальных цепей и комплектующих	10,00	2022	ПС Стрелка	Заявка в ГК «Россети» «Заявка на технологическое присоединение 10МВт» от 23.07.2021, присвоен номер 2305176	Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области
21	Оснащение цеха № 2 новым цепеделательным и термическим оборудованием	АО «Завод «Красный Якорь»	г. Нижний Новгород, Московское шоссе, 120	Производство стальных цепей и комплектующих	1,30	2022	ПС Стрелка	Заявка не подавалась	Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области
22	Запуск производства цепей для горно-шахтного оборудования калибром 38-52 мм	АО «Завод «Красный Якорь»	г. Нижний Новгород, Московское шоссе, 120	Производство стальных цепей для горно-шахтного оборудования	2,00	2022	ПС Стрелка	Заявка не подавалась	Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области
23	Проект запуска нового инструментального производства	АО «Завод «Красный Якорь»	г. Нижний Новгород, Московское шоссе, 120	Производство запасных частей к сварочному оборудованию	0,50	2022	ПС Стрелка	Заявка не подавалась	Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области

№ СИПР	Наименование проекта	Полное наименование организации, реализующей проект	Место расположения (муниципальный район, городской округ Нижегородской области, координаты)	Сфера деятельности (назначение объекта)	Требуемая нагрузка, МВт	Планируемый срок подключения (год, месяц)	Предполагаемый источник электроснабжения (наименование подстанции, эксплуатирующей организации, класс напряжения, адресная привязка)	Обосновывающий документ (реквизиты заявки, договора и/или ТУ на технологическое присоединение, иные)	Источник информации (курирующий ОИВ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	Проект запуска нового ремонтно-механического цеха	АО «Завод «Красный Якорь»	г. Нижний Новгород, Московское шоссе, 120	Производство специнструмента и оснастки	0,30	2022	ПС Стрелка	Заявка не подавалась	Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области
25	Проект запуска участка цинкования и покраски продукции	АО «Завод «Красный Якорь»	г. Нижний Новгород, Московское шоссе, 120	Производство оцинкованных изделий	0,50	2023	ПС Стрелка	Заявка не подавалась	Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области
26	Проект реконструкции травильно-волочильного участка	АО «Завод «Красный Якорь»	г. Нижний Новгород, Московское шоссе, 120	Производство волоченной проволоки	0,50	2023	ПС Стрелка	Заявка не подавалась	Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области
27	ул. Обухова, ул. Чкалова, ул. Витебская	Государственное бюджетное учреждение Нижегородской области «Институт развития агломерации Нижегородской области»	Канавинский район	Жилая застройка, социальная и инженерная инфраструктура	0,89	2022—2028	ПС Молитовская		Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
28	Проект жилищного строительства	Застройщик не определен	Нижегородская обл., г. Н.Новгород, Канавинский		5,52	2023—2027	ПС Кировская	ТУ не получены, предпроектные работы	Министерство строительства. Объекты жилищного

№ СИПР	Наименование проекта	Полное наименование организации, реализующей проект	Место расположения (муниципальный район, городской округ Нижегородской области, координаты)	Сфера деятельности (назначение объекта)	Требуемая нагрузка, МВт	Планируемый срок подключения (год, месяц)	Предполагаемый источник электроснабжения (наименование подстанции, эксплуатирующей организации, класс напряжения, адресная привязка)	Обосновывающий документ (реквизиты заявки, договора и/или ТУ на технологическое присоединение, иные)	Источник информации (курирующий ОИВ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			районе, ул. Украинская, в 30 метрах от жилых домов №N° 27, 35						строительства, планируемые к реализации на территории Нижегородской области в 2022-2027 годах
29	Проект жилищного строительства	Застройщик не определен	Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Канавинский район вблизи Нефтебазы на берегу р. Волги		7.27	2024— 2028	ПС Стрелка	ТУ не получены. предпроектные работы	Министерство строительства. Объекты жилищного строительства, планируемые к реализации на территории Нижегородской области в 2024-2028 годах
30	Проект жилищного строительства	Застройщик не определен	Московское шоссе (земельный участок № 2) Канавинский район города Нижнего Новгорода (ул.Вязниковская)		7,35	2022— 2024	ПС Новосормовская	ТУ не получены, предпроектные работы	Министерство строительства. Объекты жилищного строительства, планируемые к реализации на территории Нижегородской области в 2022-2024 годах

№ СИПР	Наименование проекта	Полное наименование организации, реализующей проект	Место расположения (муниципальный район, городской округ Нижегородской области, координаты)	Сфера деятельности (назначение объекта)	Требуемая нагрузка, МВт	Планируемый срок подключения (год, месяц)	Предполагаемый источник электроснабжения (наименование подстанции, эксплуатирующей организации, класс напряжения, адресная привязка)	Обосновывающий документ (реквизиты заявки, договора и/или ТУ на технологическое присоединение, иные)	Источник информации (курирующий ОИВ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31	Проект жилищного строительства	ООО «СЗ «ННДК Метера»	г. Н.Новгород, Канавинский район, в границах ул. Сергея Акимова, Метерский бульвар, ул. Бетанкура		1,10	2023—2024	ПС Мещерская	Проект реализуется	Министерство строительства. Объекты жилищного строительства, планируемые к реализации на территории Нижегородской области в 2023-2024 годах
32	Проект жилищного строительства	Застройщик не определен	Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Канавинский район, в границах ул.Малоэтажная и памятника природы «Малышевские гривы» в Автозаводском районе		6,91	2022—2030	ПС Водозабор	ТУ не получены, предпроектные работы	Министерство строительства. Объекты жилищного строительства, планируемые к реализации на территории Нижегородской области в 2022-2030 годах
33	Проект жилищного строительства	ООО «Вереск»	Нижегородская область. г.Нижний Новгород, в		0,69	2025—2026	ПС Молитовская	ТУ не получены, предпроектные работы	Министерство строительства. Объекты жилищного

№ СИПР	Наименование проекта	Полное наименование организации, реализующей проект	Место расположения (муниципальный район, городской округ Нижегородской области, координаты)	Сфера деятельности (назначение объекта)	Требуемая нагрузка, МВт	Планируемый срок подключения (год, месяц)	Предполагаемый источник электроснабжения (наименование подстанции, эксплуатирующей организации, класс напряжения, адресная привязка)	Обосновывающий документ (реквизиты заявки, договора и/или ТУ на технологическое присоединение, иные)	Источник информации (курирующий ОИВ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			границах улиц Октябрьской революции, Григорьева, Витебская в Канавинском районе						строительства, планируемые к реализации на территории Нижегородской области в 2025-2026 годах
34	Проект жилищного строительства	ООО «Каскад Девелопмент специализированный Застройщик»	г. Нижний Новгород, в границах улиц Октябрьской Революции, Менделеева, Журова, переулка Советский в Канавинском районе		0,90	2022	ПС Молитовская	Проект реализуется	Министерство строительства. Объекты жилищного строительства, планируемые к реализации на территории Нижегородской области в 2022 году
35	ул. Правды, ул. Чонгарская, ул. Менделеева	Государственное бюджетное учреждение Нижегородской области «Институт развития агломерации Нижегородской области»	Ленинский район	Жилая застройка, социальная и инженерная инфраструктура	0,70	2022—2028	ПС Ленинская	Исх. № МР7-ННЭ/57-21/14954 10.08.2021	Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области

№ СИПР	Наименование проекта	Полное наименование организации, реализующей проект	Место расположения (муниципальный район, городской округ Нижегородской области, координаты)	Сфера деятельности (назначение объекта)	Требуемая нагрузка, МВт	Планируемый срок подключения (год, месяц)	Предполагаемый источник электроснабжения (наименование подстанции, эксплуатирующей организации, класс напряжения, адресная привязка)	Обосновывающий документ (реквизиты заявки, договора и/или ТУ на технологическое присоединение, иные)	Источник информации (курирующий ОИВ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36	ул. Самочкина, ул. Энтузиастов, ул.Дружбы ул.Снежная	Государственное бюджетное учреждение Нижегородской области «Институт развития агломерации Нижегородской области»	Ленинский район	Жилая застройка, социальная и инженерная инфраструктура	6,00	2022—2028	новая ПС 110 кВ		Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
37	ул. Журова, ул. Чонгарская, ул. Рубо, ул. Весенняя	Государственное бюджетное учреждение Нижегородской области «Институт развития агломерации Нижегородской области»	Ленинский район	Жилая застройка, социальная и инженерная инфраструктура	8,92	2023—2029	новая ПС 110 кВ		Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
38	ул. Дачная, Комсомольское шоссе	Государственное бюджетное учреждение Нижегородской области «Институт развития агломерации Нижегородской области»	Ленинский район	Жилая застройка, социальная и инженерная инфраструктура	8,95	2024—2030	новая ПС 110 кВ		Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
39	6-р Заречный ул. Сухопутная, ул. Гончарова, ул. Арктическая	Государственное бюджетное учреждение Нижегородской	Ленинский район	Жилая застройка, социальная и инженерная инфраструктура	5,60	2025—2031	новая ПС 110 кВ		Министерство градостроительной деятельности и развития

№ СИПР	Наименование проекта	Полное наименование организации, реализующей проект	Место расположения (муниципальный район, городской округ Нижегородской области, координаты)	Сфера деятельности (назначение объекта)	Требуемая нагрузка, МВт	Планируемый срок подключения (год, месяц)	Предполагаемый источник электроснабжения (наименование подстанции, эксплуатирующей организации, класс напряжения, адресная привязка)	Обосновывающий документ (реквизиты заявки, договора и/или ТУ на технологическое присоединение, иные)	Источник информации (курирующий ОИВ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		области «Институт развития агломерации Нижегородской области»							агломераций Нижегородской области
40	ул. Дружбы, ул. Волочильная, ул. Гвоздильная	Государственное бюджетное учреждение Нижегородской области «Институт развития агломерации Нижегородской области»	Ленинский район	Жилая застройка, социальная и инженерная инфраструктура	6,24	2026-2032	новая ПС 110 кВ (в зависимости от технического решения рассматривается ПС Кировская)		Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
41	Проект жилищного строительства	Застройщик не определен	Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Дачная, рядом с домами № 13а, 14		0,63	2022	ПС Кировская	ТУ не получены, предпроектные работы	Министерство строительства. Объекты жилищного строительства, планируемые к реализации на территории Нижегородской области в 2020-2024 годах
42	Проект жилищного строительства	Застройщик не определен	г. Нижний Новгород, Ленинский район, во дворе домов N% 3, 5,		0,27	2022	ПС Кировская	ТУ не получены, предпроектные работы	Министерство строительства. Объекты жилищного строительства, планируемые к

№ СИПР	Наименование проекта	Полное наименование организации, реализующей проект	Место расположения (муниципальный район, городской округ Нижегородской области, координаты)	Сфера деятельности (назначение объекта)	Требуемая нагрузка, МВт	Планируемый срок подключения (год, месяц)	Предполагаемый источник электроснабжения (наименование подстанции, эксплуатирующей организации, класс напряжения, адресная привязка)	Обосновывающий документ (реквизиты заявки, договора и/или ТУ на технологическое присоединение, иные)	Источник информации (курирующий ОИВ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			7, 9 по ул. Энтузиастов						реализации на территории Нижегородской области в 2026 году
43	Проект жилищного строительства	ООО «Карповский»	Нижегородская область, г. Нижний Новгород, в границах улиц Героя Попова, Новикова-Прибоя, Грекова в Ленинском районе		3,80	2024	ПС Кировская	Проект реализуется	Министерство строительства. Объекты жилищного строительства, планируемые к реализации на территории Нижегородской области в 2024 году
44	ул. Рябцева, ул. Давыдова, ул. Просвещенская	Государственное бюджетное учреждение Нижегородской области «Институт развития агломерации Нижегородской области»	Московский район	Жилая застройка, социальная и инженерная инфраструктура	0,68	2023—2029	ПС Новосормовская		Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
45	ул. Лубянская, ул. Рябцева, ул. Шота Руставели	Государственное бюджетное учреждение Нижегородской области «Институт развития агломерации	Московский район	Жилая застройка, социальная и инженерная инфраструктура	3,40	2024—2030	ПС Новосормовская		Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области

№ СИПР	Наименование проекта	Полное наименование организации, реализующей проект	Место расположения (муниципальный район, городской округ Нижегородской области, координаты)	Сфера деятельности (назначение объекта)	Требуемая нагрузка, МВт	Планируемый срок подключения (год, месяц)	Предполагаемый источник электроснабжения (наименование подстанции, эксплуатирующей организации, класс напряжения, адресная привязка)	Обосновывающий документ (реквизиты заявки, договора и/или ТУ на технологическое присоединение, иные)	Источник информации (курирующий ОИВ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Нижегородской области»							
46	ул. Мечникова, ул. Чаадаева	Государственное бюджетное учреждение Нижегородской области «Институт развития агломерации Нижегородской области»	Московский район	Жилая застройка, социальная и инженерная инфраструктура	7,26	2026—2032	ПС Светлоярская		Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
47	Проект жилищного строительства	Застройщик не определен	г. Нижний Новгород, Московский район, проспект Героев, дом 30А		1,26	2022—2024	ПС Новосормовская	ТУ не получены, предпроектные работы	Министерство строительства. Объекты жилищного строительства, планируемые к реализации на территории Нижегородской области в 2026 году
48	Проект жилищного строительства	СЗ «Андор»	в границах улиц Страж Революции, Гвардейцев, 50-летия Победы, Евгения Антонова в Московском районе города Нижнего		5,50	2022—2030	ПС Варя	Проект реализуется	Министерство строительства. Объекты жилищного строительства, планируемые к реализации на территории Нижегородской

№ СИПР	Наименование проекта	Полное наименование организации, реализующей проект	Место расположения (муниципальный район, городской округ Нижегородской области, координаты)	Сфера деятельности (назначение объекта)	Требуемая нагрузка, МВт	Планируемый срок подключения (год, месяц)	Предполагаемый источник электроснабжения (наименование подстанции, эксплуатирующей организации, класс напряжения, адресная привязка)	Обосновывающий документ (реквизиты заявки, договора и/или ТУ на технологическое присоединение, иные)	Источник информации (курирующий ОИВ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Новгорода (ЖК «Город времени»)						области в 2022-2030 годах
49	Реконструкция резервного источника электроснабжения, РП51, фидер 516, ПС 110/10/6 Свердловская	ПАО «Завод им. Петровского»	г. Нижний Новгород, ул. Тургенева, д. 30	Промышленное **производство**	2,23	декабрь 2023	ПС Свердловская	В разработке	Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области
50	ул. Далъняя, ул. Б. Перекрестная, ул. Максима Горького, ул. Одесская	Государственное бюджетное учреждение Нижегородской области «Институт развития агломерации Нижегородской области»	Нижегородский район	Жилая застройка, социальная и инженерная инфраструктура	4,10	2022—2028	ПС Свердловская	Исх. № МР7-ННЭ/57-21/8537 от 13.05.2021	Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
51	Ильинская	Государственное бюджетное учреждение Нижегородской области «Институт развития агломерации Нижегородской области»	Нижегородский район города Нижнего Новгорода	Жилая застройка, социальная и инженерная инфраструктура	15,30	2022—2028	ПС Свердловская	Исх. № МР7-ННЭ/57-21/12208 от 01.07.2021	Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
52	ул. М.Горького, ул. Арзамасская,	Государственное бюджетное учреждение	Нижегородский район	Жилая застройка, социальная и	0,97	2023—2029	ПС Свердловская		Министерство градостроительной деятельности и

№ СИПР	Наименование проекта	Полное наименование организации, реализующей проект	Место расположения (муниципальный район, городской округ Нижегородской области, координаты)	Сфера деятельности (назначение объекта)	Требуемая нагрузка, МВт	Планируемый срок подключения (год, месяц)	Предполагаемый источник электроснабжения (наименование подстанции, эксплуатирующей организации, класс напряжения, адресная привязка)	Обосновывающий документ (реквизиты заявки, договора и/или ТУ на технологическое присоединение, иные)	Источник информации (курирующий ОИВ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	дублер ул. Красносельской	Нижегородской области «Институт развития агломерации Нижегородской области»		инженерная инфраструктура					развития агломераций Нижегородской области
53	Проект жилищного строительства	ООО «Арсенал»	Нижегородская обл., *г.* Нижний Новгород, Нижегородский р- и, ул. Деловая		0,26	2023	ПС Ковалиха	Проект в стадии реализации	Министерство строительства. Объекты жилищного строительства, планируемые к реализации на территории Нижегородской области в 2021-2023 годах
54	Проект жилищного строительства	Застройщик не определен	Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Нижегородский район, рядом с домом № 6 и № 5 по ул. Германа Лопатина*		0,34	2024—2028	ПС Печерская	ТУ не получены, предпроектные работы	Министерство строительства. Объекты жилищного строительства, планируемые к реализации на территории Нижегородской области в 2024-2028 годах
55	Проект жилищного строительства	АО «СЗ НО «Дирекция по строительству»	Нижегородская обл., *г.* Нижний Новгород,		0,60	2022	ПС Печерская	Проект реализуется	Министерство строительства. Объекты

№ СИПР	Наименование проекта	Полное наименование организации, реализующей проект	Место расположения (муниципальный район, городской округ Нижегородской области, координаты)	Сфера деятельности (назначение объекта)	Требуемая нагрузка, МВт	Планируемый срок подключения (год, месяц)	Предполагаемый источник электроснабжения (наименование подстанции, эксплуатирующей организации, класс напряжения, адресная привязка)	Обосновывающий документ (реквизиты заявки, договора и/или ТУ на технологическое присоединение, иные)	Источник информации (курирующий ОИВ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Нижегородский район, Казанское шоссе, 12						жилищного строительства, планируемые к реализации на территории Нижегородской области в 2022 году
56	Проект жилищного строительства	ООО «Специализированный Застройщик «Выбор-ННДК»	Нижегородская обл., город Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Александра Хохлова и ул. Деловая (ЖК «Корица»)		0,98	2022—2024	ПС Свердловская	Проект реализуется	Министерство строительства. Объекты жилищного строительства, планируемые к реализации на территории Нижегородской области в 2022-2024 годах
57	Проект жилищного строительства	ООО «Семашко»	Нижегородская область, г. Нижний Новгород. По улице Семашко в Нижегородском районе		0,80	2023	ПС Ковалиха	Проект реализуется	Министерство строительства. Объекты жилищного строительства, планируемые к реализации на территории Нижегородской области в 2022-2023 годах

№ СИПР	Наименование проекта	Полное наименование организации, реализующей проект	Место расположения (муниципальный район, городской округ Нижегородской области, координаты)	Сфера деятельности (назначение объекта)	Требуемая нагрузка, МВт	Планируемый срок подключения (год, месяц)	Предполагаемый источник электроснабжения (наименование подстанции, эксплуатирующей организации, класс напряжения, адресная привязка)	Обосновывающий документ (реквизиты заявки, договора и/или ТУ на технологическое присоединение, иные)	Источник информации (курирующий ОИВ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
58	Проект жилищного строительства	ООО «СЗ «дом на Набережной»	Земельный участок в границах ул. Родионова, Северо-Восточная в Нижегородском районе г. Н.Новгорода (Дом на Набережной)		0,67	2023	ПС Свердловская	Проект реализуется	Министерство строительства. Объекты жилищного строительства, планируемые к реализации на территории Нижегородской области в 2023 году
59	Проект жилищного строительства	Застройщик не определен	Нижегородская область, г. Нижний Новгород, в границах улиц Короленко, Новая в Нижегородском районе		0,40	2022—2024	ПС Свердловская	ТУ не получены, предпроектные работы	Министерство строительства. Объекты жилищного строительства, планируемые к реализации на территории Нижегородской области в 2022-2024 годах
60	Проект жилищного строительства	ГК «АГРОСПЕЦТЕХ»	ЖК «Заречье» Нижегородская обл., *г.* Нижний Новгород, Ленинский р-н, ул. Сафронова, Заводская		1,35	2022-2024	ПС Ленинская	Проект реализуется	Министерство строительства. Объекты жилищного строительства, планируемые к реализации на территории Нижегородской

№ СИПР	Наименование проекта	Полное наименование организации, реализующей проект	Место расположения (муниципальный район, городской округ Нижегородской области, координаты)	Сфера деятельности (назначение объекта)	Требуемая нагрузка, МВт	Планируемый срок подключения (год, месяц)	Предполагаемый источник электроснабжения (наименование подстанции, эксплуатирующей организации, класс напряжения, адресная привязка)	Обосновывающий документ (реквизиты заявки, договора и/или ТУ на технологическое присоединение, иные)	Источник информации (курирующий ОИВ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									области в 2022-2024 годах
61	Проект жилищного строительства	ООО «Воровского, 12»	г. Нижний Новгород, Нижегородский район, в границах улиц Крупской, Большая Покровская, Воровского, Костина		1,38	2022	ПС Свердловская	Проект реализуется	Министерство строительства. Объекты жилищного строительства, планируемые к реализации на территории Нижегородской области в 2022 году
62	Проект жилищного строительства	ООО «Стройинвест-52»	Нижегородская область, г. Нижний Новгород, в границах улиц Сеченова, Большая Печерская в Нижегородском районе		0.68	2022— 2025	ПС Свердловская	Проект реализуется	Министерство строительства. Объекты жилищного строительства, планируемые к реализации на территории Нижегородской области в 2022-2025 годах
63	Проект жилищного строительства	Застройщик не определен	Нижегородская область, г. Нижний Новгород, в границах улиц Большая Перекрестная, Дальняя,		0,26	2022— 2024	ПС Свердловская	ТУ не получены, предпроектные работы	Министерство строительства. Объекты жилищного строительства, планируемые к реализации на территории

№ СИПР	Наименование проекта	Полное наименование организации, реализующей проект	Место расположения (муниципальный район, городской округ Нижегородской области, координаты)	Сфера деятельности (назначение объекта)	Требуемая нагрузка, МВт	Планируемый срок подключения (год, месяц)	Предполагаемый источник электроснабжения (наименование подстанции, эксплуатирующей организации, класс напряжения, адресная привязка)	Обосновывающий документ (реквизиты заявки, договора и/или ТУ на технологическое присоединение, иные)	Источник информации (курирующий ОИВ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			переулка Баева, улицы Одесская в Нижегородском районе						Нижегородской области в 2022-2024 годах
64	Проект жилищного строительства	Застройщик не определен	Нижегородская область, г. Нижний Новгород, в границах улиц Малая Ямская, Шевченко, 3-я Ямская, Максима Горького (участок № 2) в Нижегородском районе		1,00	2023	ПС Свердловская	ТУ не получены, предпроектные работы	Министерство строительства. Объекты жилищного строительства, планируемые к реализации на территории Нижегородской области в 2023 году
65	Проект жилищного строительства	ООО «Арсенал»	г. Нижний Новгород, ул. Деловая		0,46	2022	ПС Свердловская	Проект реализуется	Министерство строительства. Объекты жилищного строительства, планируемые к реализации на территории Нижегородской области в 2022 году
66	Проект жилищного строительства	ООО «СЗ «Люксора»	г. Н.Новгород, ул.		1,25	2022-2027	ПС Печерская	Проект реализуется	Министерство строительства.

№ СИПР	Наименование проекта	Полное наименование организации, реализующей проект	Место расположения (муниципальный район, городской округ Нижегородской области, координаты)	Сфера деятельности (назначение объекта)	Требуемая нагрузка, МВт	Планируемый срок подключения (год, месяц)	Предполагаемый источник электроснабжения (наименование подстанции, эксплуатирующей организации, класс напряжения, адресная привязка)	Обосновывающий документ (реквизиты заявки, договора и/или ТУ на технологическое присоединение, иные)	Источник информации (курирующий ОИВ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Лысогорская (ЖК «Подкова на Родионова»)						Объекты жилищного строительства, планируемые к реализации на территории Нижегородской области в 2022-2027 годах
67	Проект жилищного строительства	ООО «СЗ «Андэко»	Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Тургенева, дом 27 (ЖК «Книги»		0,89	2022—2023	ПС Ковалиха	Проект реализуется	Министерство строительства. Объекты жилищного строительства, планируемые к реализации на территории Нижегородской области в 2022-2023 годах
68	Проект жилищного строительства	АО «Центрэнергострой-НН»	Нижегородская обл., *г.* Н.Новгород, Нижегородский район, ул. Крупской, в границах улиц Ильинская и Б.Покровская		0,30	2022	ПС Свердловская	Проект реализуется	Министерство строительства. Объекты жилищного строительства, планируемые к реализации на территории

№ СИПР	Наименование проекта	Полное наименование организации, реализующей проект	Место расположения (муниципальный район, городской округ Нижегородской области, координаты)	Сфера деятельности (назначение объекта)	Требуемая нагрузка, МВт	Планируемый срок подключения (год, месяц)	Предполагаемый источник электроснабжения (наименование подстанции, эксплуатирующей организации, класс напряжения, адресная привязка)	Обосновывающий документ (реквизиты заявки, договора и/или ТУ на технологическое присоединение, иные)	Источник информации (курирующий ОИВ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									Нижегородской области в 2022 году
69	Проект жилищного строительства	ООО «Сервис-Отель»	г. Нижний Новгород, Нижегородский район, Верхне-Волжская набережная, дом 2а, ул. Минина, д. 6 и д. 6А		3,80	2022	ПС Свердловская	Проект реализуется	Министерство строительства. Объекты жилищного строительства, планируемые к реализации на территории Нижегородской области в 2022 году
70	Проект жилищного строительства	ООО «ИнтерСити»	Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Нижегородский район, в границах улиц М.Горького, Короленко, Славянская, Студеная		0,61	2022—2023	ПС Свердловская	Проект реализуется	Министерство строительства. Объекты жилищного строительства, планируемые к реализации на территории Нижегородской области в 2024-2025 годах
71	Проект жилищного строительства	ООО СЗ «Гребешок»	Нижегородская обл. *г.* Нижний Новгород, Нижегородский р- он, ул. Соревнования, дом 24, ул. Соревнования,		0,40	2022	ПС Свердловская	Проект реализуется	Министерство строительства. Объекты жилищного строительства, планируемые к реализации на территории

№ СИПР	Наименование проекта	Полное наименование организации, реализующей проект	Место расположения (муниципальный район, городской округ Нижегородской области, координаты)	Сфера деятельности (назначение объекта)	Требуемая нагрузка, МВт	Планируемый срок подключения (год, месяц)	Предполагаемый источник электроснабжения (наименование подстанции, эксплуатирующей организации, класс напряжения, адресная привязка)	Обосновывающий документ (реквизиты заявки, договора и/или ТУ на технологическое присоединение, иные)	Источник информации (курирующий ОИВ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			дом 26, ул. Чернышевского, дом 19 (литера А)						Нижегородской области в 2022 году
72	Проект жилищного строительства	ООО «Стриот Инвест»	Нижегородская обл., *г.* Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Белинского, Тверская, Славянская, Ашхабадская (1-я очередь)		0,80	2022	ПС Свердловская	Проект реализуется	Министерство строительства. Объекты жилищного строительства, планируемые к реализации на территории Нижегородской области в 2022 году
73	Проект жилищного строительства	ООО «Нижегородспец-гидрострой»	Нижегородская обл., *г.* Нижний Новгород, Нижегородский район, пл. Минина и Пожарского, у дома № 4		0,38	2022	ПС Свердловская	Проект реализуется	Министерство строительства. Объекты жилищного строительства, планируемые к реализации на территории Нижегородской области в 2022 году
74	Проект жилищного строительства	Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства	Нижний Новгород, около домов 8, 10,12 по ул. имени композитора Касьянова		0,47	2022—2023	ПС Печерская	ТУ не получены, предпроектные работы	Министерство строительства. Объекты жилищного строительства, планируемые к реализации на

№ СИПР	Наименование проекта	Полное наименование организации, реализующей проект	Место расположения (муниципальный район, городской округ Нижегородской области, координаты)	Сфера деятельности (назначение объекта)	Требуемая нагрузка, МВт	Планируемый срок подключения (год, месяц)	Предполагаемый источник электроснабжения (наименование подстанции, эксплуатирующей организации, класс напряжения, адресная привязка)	Обосновывающий документ (реквизиты заявки, договора и/или ТУ на технологическое присоединение, иные)	Источник информации (курирующий ОИВ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									территории Нижегородской области в 2022-2023 годах
75	Импортозамещающая цифровая платформа для автоматизации гибких производственных систем	ООО «Континент ЭТС»	г. Нижний Новгород, ул. Ларина, 7А	Промышленная микроэлектроника	0,20	май 2022	ПС Мыза	подали заявку на увеличение мощности № 3428438 от 15.12.2021	Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области
76	ул. Широтная, ул. 40 лет Октября, ул. Двинский проезд	Государственное бюджетное учреждение Нижегородской области «Институт развития агломерации Нижегородской области»	Приокский район	Жилая застройка, социальная и инженерная инфраструктура	8,71	2024—2030	новая ПС 110 кВ		Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
77	ул. Пятигорская, ул. Бонч Бруевича, ул. 40 лет Октября, ул. Луганская	Государственное бюджетное учреждение Нижегородской области «Институт развития агломерации Нижегородской области»	Приокский район	Жилая застройка, социальная и инженерная инфраструктура	11,59	2024—2030	новая ПС 110 кВ		Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области

№ СИПР	Наименование проекта	Полное наименование организации, реализующей проект	Место расположения (муниципальный район, городской округ Нижегородской области, координаты)	Сфера деятельности (назначение объекта)	Требуемая нагрузка, МВт	Планируемый срок подключения (год, месяц)	Предполагаемый источник электроснабжения (наименование подстанции, эксплуатирующей организации, класс напряжения, адресная привязка)	Обосновывающий документ (реквизиты заявки, договора и/или ТУ на технологическое присоединение, иные)	Источник информации (курирующий ОИВ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
78	пер. Корейский, ул. Корейская, ул. Сурикова, ул. Крылова	Государственное бюджетное учреждение Нижегородской области «Институт развития агломерации Нижегородской области»	Приокский район	Жилая застройка, социальная и инженерная инфраструктура	1,68	2025—2031	ПС Мыза		Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
79	ул. Корейская, ул. Манежная, ул. Гжатская	Государственное бюджетное учреждение Нижегородской области «Институт развития агломерации Нижегородской области»	Приокский район	Жилая застройка, социальная и инженерная инфраструктура	2,64	2025—2031	ПС Мыза		Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
80	пр. Гагарина, ул. Ларина	Государственное бюджетное учреждение Нижегородской области «Институт развития агломерации Нижегородской области»	Приокский район	Жилая застройка, социальная и инженерная инфраструктура	14,30	2026—2032	новая ПС 110 кВ		Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
81	Проект жилищного строительства	Застройщик не определен	Нижегородская обл., *г.* Нижний Новгород,		60,00	2022	новая ПС 110 кВ	ТУ не получены, предпроектные работы	Министерство строительства. Объекты жилищного

№ СИПР	Наименование проекта	Полное наименование организации, реализующей проект	Место расположения (муниципальный район, городской округ Нижегородской области, координаты)	Сфера деятельности (назначение объекта)	Требуемая нагрузка, МВт	Планируемый срок подключения (год, месяц)	Предполагаемый источник электроснабжения (наименование подстанции, эксплуатирующей организации, класс напряжения, адресная привязка)	Обосновывающий документ (реквизиты заявки, договора и/или ТУ на технологическое присоединение, иные)	Источник информации (курирующий ОИВ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Приокский район, Ольгино						строительства, планируемые к реализации на территории Нижегородской области в 2022 году
82	Проект жилищного строительства	Застройщик не определен	Нижегородская область, г. Н.Новгород, Приокский район, ул. Полевая, за территорией ОАО «Молочный комбинат «Нижегородский»		0,35	2024	ПС Мыза	ТУ не получены, предпроектные работы	Министерство строительства. Объекты жилищного строительства, планируемые к реализации на территории Нижегородской области в 2024 год
83	Проект жилищного строительства	ЗАО «ИКС»	Нижегородская область, г. Нижний Новгород, в границах улиц Пятигорская, Батумская, пр. Гагарина (участок № 1) в Приокском районе		2,20	2022—2026	ПС Мыза	Проект реализуется	Министерство строительства. Объекты жилищного строительства, планируемые к реализации на территории Нижегородской области в 2022-2026 годах

№ СИПР	Наименование проекта	Полное наименование организации, реализующей проект	Место расположения (муниципальный район, городской округ Нижегородской области, координаты)	Сфера деятельности (назначение объекта)	Требуемая нагрузка, МВт	Планируемый срок подключения (год, месяц)	Предполагаемый источник электроснабжения (наименование подстанции, эксплуатирующей организации, класс напряжения, адресная привязка)	Обосновывающий документ (реквизиты заявки, договора и/или ТУ на технологическое присоединение, иные)	Источник информации (курирующий ОИВ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
84	Проект жилищного строительства	Застройщик не определен	Нижегородская область, г. Нижний Новгород, в границах улиц Батумская, Героя Елисеева в Приокском районе		0,47	2022—2024	ПС Мыза	ТУ не получены, предпроектные работы	Министерство строительства. Объекты жилищного строительства, планируемые к реализации на территории Нижегородской области в 2022-2024 годах
85	Проект жилищного строительства	ООО «СЗ «Хутор»	г. Нижний Новгород, Приокский район, ул. Цветочная		0,80	2022—2024	ПС Кузнечиха	Проект реализуется	Министерство строительства. Объекты жилищного строительства, планируемые к реализации на территории Нижегородской области в 2022-2024 годах
86	Проект жилищного строительства	ООО СЗ «Строй-Риэлти и К»	г. Нижний Новгород, Приокский район, ул. 40 лет Октября (ЖК «Маленькая страна»)		0,35	2022—2023	ПС Мыза	Проект реализуется	Министерство строительства. Объекты жилищного строительства, планируемые к реализации на территории Нижегородской

№ СИПР	Наименование проекта	Полное наименование организации, реализующей проект	Место расположения (муниципальный район, городской округ Нижегородской области, координаты)	Сфера деятельности (назначение объекта)	Требуемая нагрузка, МВт	Планируемый срок подключения (год, месяц)	Предполагаемый источник электроснабжения (наименование подстанции, эксплуатирующей организации, класс напряжения, адресная привязка)	Обосновывающий документ (реквизиты заявки, договора и/или ТУ на технологическое присоединение, иные)	Источник информации (курирующий ОИВ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									области в 2022-2023 годах
87	Проект жилищного строительства	ЖСК «ЖД Приокский»	Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Приокский район, ул. Жукова, между домами 8 и 10		0,40	2022	ПС Ольгино	Проект реализуется	Министерство строительства. Объекты жилищного строительства, планируемые к реализации на территории Нижегородской области в 2022 году
88	ул. Белинского, ул. Ашхабадская, ул. Генкиной, ул. Тверская	Государственное бюджетное учреждение Нижегородской области «Институт развития агломерации Нижегородской области»	Советский район	Жилая застройка, социальная и инженерная инфраструктура	1,80	2022—2028	ПС Свердловская	Исх. № МР7-ННЭ/57-21/12208 от 01.07.2021	Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
89	пр. Гагарина, ул. Бекетова, ул. Головнина	Государственное бюджетное учреждение Нижегородской области «Институт развития агломерации Нижегородской области»	Советский район города Нижнего Новгорода	Жилая застройка, социальная и инженерная инфраструктура	24,30	2022—2028	новая ПС 110 кВ	Исх. № МР7-ННЭ/57-21/14954 от 10.08.2021	Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области

№ СИПР	Наименование проекта	Полное наименование организации, реализующей проект	Место расположения (муниципальный район, городской округ Нижегородской области, координаты)	Сфера деятельности (назначение объекта)	Требуемая нагрузка, МВт	Планируемый срок подключения (год, месяц)	Предполагаемый источник электроснабжения (наименование подстанции, эксплуатирующей организации, класс напряжения, адресная привязка)	Обосновывающий документ (реквизиты заявки, договора и/или ТУ на технологическое присоединение, иные)	Источник информации (курирующий ОИВ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
90	Высоковский проезд, ул. Б. Панина ул. Полтавская	Государственное бюджетное учреждение Нижегородской области «Институт развития агломерации Нижегородской области»	Советский район	Жилая застройка, социальная и инженерная инфраструктура	1,29	2023—2029	ПС Свердловская		Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
91	ул. Балхашская, Звенигородский пер., ул. Звенигородская	Государственное бюджетное учреждение Нижегородской области «Институт развития агломерации Нижегородской области»	Советский район	Жилая застройка, социальная и инженерная инфраструктура	1,93	2025—2031	ПС Свердловская		Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
92	Проект жилищного строительства	ООО «СЗ Ингрaдстрой»	Нижегородская обл., *г.* Нижний Новгород, Советский район, у дер. Кузнечиха		4,32	2023—2027	ПС Кузнечиха	Проект реализуется	Министерство строительства. Объекты жилищного строительства, планируемые к реализации на территории Нижегородской области в 2023-2027 годах
93	Проект жилищного строительства	ООО «СЗ «Комфорт строй»	ООО «Комфорт Строй», г.		1,93	2022—2024	ПС НИИТОП	Проект реализуется	Министерство строительства.

№ СИПР	Наименование проекта	Полное наименование организации, реализующей проект	Место расположения (муниципальный район, городской округ Нижегородской области, координаты)	Сфера деятельности (назначение объекта)	Требуемая нагрузка, МВт	Планируемый срок подключения (год, месяц)	Предполагаемый источник электроснабжения (наименование подстанции, эксплуатирующей организации, класс напряжения, адресная привязка)	Обосновывающий документ (реквизиты заявки, договора и/или ТУ на технологическое присоединение, иные)	Источник информации (курирующий ОИВ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Н.Новгород, Советский район, в границах улиц 1- ая Оранжерейная, Серафимовича, Цветочная						Объекты жилищного строительства, планируемые к реализации на территории Нижегородской области в 2022-2024 годах
94	Проект жилищного строительства	ООО «ИК «Подкова»	Нижегородская область, г. Нижний Новгород, по улице Ванеева в Советском районе		0,51	2022—2025	ПС НИИТОП	Проект реализуется	Министерство строительства. Объекты жилищного строительства, планируемые к реализации на территории Нижегородской области в 2022-2025 годах
95	Проект жилищного строительства	Застройщик не определен	Нижегородская область, г. Нижний Новгород, в границах улиц Белинского, Тверская, Невзоровых в Советском районе		1,40	2022—2026	ПС Свердловская	ТУ не получены, предпроектные работы	Министерство строительства. Объекты жилищного строительства, планируемые к реализации на территории Нижегородской

№ СИПР	Наименование проекта	Полное наименование организации, реализующей проект	Место расположения (муниципальный район, городской округ Нижегородской области, координаты)	Сфера деятельности (назначение объекта)	Требуемая нагрузка, МВт	Планируемый срок подключения (год, месяц)	Предполагаемый источник электроснабжения (наименование подстанции, эксплуатирующей организации, класс напряжения, адресная привязка)	Обосновывающий документ (реквизиты заявки, договора и/или ТУ на технологическое присоединение, иные)	Источник информации (курирующий ОИВ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									области в 2022-2026 годах
96	Проект жилищного строительства	ООО «Никище»	Нижегородская область, город Нижний Новгород, Советский район, ул. Артельная, 15		0,45	2022	ПС Свердловская	Проект реализуется	Министерство строительства. Объекты жилищного строительства, планируемые к реализации на территории Нижегородской области в 2022 году
97	Проект жилищного строительства	ООО «Стандарт»	г. Нижний Новгород, Советский район, пр. Гагарина, 34		1,85	2022—2027	ПС Приокская	Проект реализуется	Министерство строительства. Объекты жилищного строительства, планируемые к реализации на территории Нижегородской области в 2022-2027 годах
98	Проект жилищного строительства	ООО «СЗ «Андор»	Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Гаражная д. 7		0,78	2024	ПС Свердловская	ТУ не получены, предпроектные работы	Министерство строительства. Объекты жилищного строительства, планируемые к реализации на

№ СИПР	Наименование проекта	Полное наименование организации, реализующей проект	Место расположения (муниципальный район, городской округ Нижегородской области, координаты)	Сфера деятельности (назначение объекта)	Требуемая нагрузка, МВт	Планируемый срок подключения (год, месяц)	Предполагаемый источник электроснабжения (наименование подстанции, эксплуатирующей организации, класс напряжения, адресная привязка)	Обосновывающий документ (реквизиты заявки, договора и/или ТУ на технологическое присоединение, иные)	Источник информации (курирующий ОИВ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			(ООО «Граждан-Проект Строй-« (Договор аренды)						территории Нижегородской области в 2024 году
99	Проект жилищного строительства	ООО «СЗ «Андор»	Нижегородская обл., *г.* Нижний Новгород, Советский р-н. ул. Бориса Панина д. 3 ООО «Кволит-Строй»		0,40	2023	ПС Свердловск	Проект реализуется	Министерство строительства. Объекты жилищного строительства, планируемые к реализации на территории Нижегородской области в 2023 году
100	Проект жилищного строительства	ООО СЗ «Ингрaдстрой»	г. Нижний Новгород, Советский район, в границах улиц имени М. Рокоссовского, Генерала Ивлиева, Казанское шоссе, южной границы города Н. Новгорода, памятников природы		38,89	2022—2030	новая ПС 110 кВ	Проект реализуется	Министерство строительства. Объекты жилищного строительства, планируемые к реализации на территории Нижегородской области в 2022-2030 годах

№ СИПР	Наименование проекта	Полное наименование организации, реализующей проект	Место расположения (муниципальный район, городской округ Нижегородской области, координаты)	Сфера деятельности (назначение объекта)	Требуемая нагрузка, МВт	Планируемый срок подключения (год, месяц)	Предполагаемый источник электроснабжения (наименование подстанции, эксплуатирующей организации, класс напряжения, адресная привязка)	Обосновывающий документ (реквизиты заявки, договора и/или ТУ на технологическое присоединение, иные)	Источник информации (курирующий ОИВ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			регионального значения «Дубрава Ботанического сада университета» и «Щелоковский хутор» (ЖК»Новая Кузнечиха»)						
101	Реконструкция производственной базы со строительством производственно-экспериментального комплекса	АО «ЦНИИ «Буревестник»	г. Нижний Новгород, ул. Федосеенко, 63	ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред.2) 72.19 Научные исследования И разработки в области естественных и технических наук прочие	2,50	2024	ПС Светлоярская	Отсутствуют	Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области
102	Проект жилищного строительства	Застройщик не определен	Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Хальзовская*		32,40	2024 и далее	новая ПС 110 кВ	ТУ не получены, предпроектные работы	Министерство строительства. Объекты жилищного строительства, планируемые к реализации на территории Нижегородской области в 2024-2030 годах

№ СИПР	Наименование проекта	Полное наименование организации, реализующей проект	Место расположения (муниципальный район, городской округ Нижегородской области, координаты)	Сфера деятельности (назначение объекта)	Требуемая нагрузка, МВт	Планируемый срок подключения (год, месяц)	Предполагаемый источник электроснабжения (наименование подстанции, эксплуатирующей организации, класс напряжения, адресная привязка)	Обосновывающий документ (реквизиты заявки, договора и/или ТУ на технологическое присоединение, иные)	Источник информации (курирующий ОИВ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
103	Проект жилищного строительства	Застройщик не определен	Нижегородская обл., *г.* Нижний Новгород, Сормовский район, в районе улиц Ясная, Землячки, около озера Лунское		4,50	2023 и далее	новая ПС 110 кВ	ТУ не получены, предпроектные работы	Министерство строительства. Объекты жилищного строительства, планируемые к реализации на территории Нижегородской области в 2023 году и далее
104	Проект жилищного строительства	ООО «Генстрой»	Нижегородская область, г. Нижний Новгород, в границах бульвара Юбилейный, улиц Циолковского, Культуры, Коперника в Сормовском районе		0,29	2022—2025	ПС Левинка	Проект реализуется	Министерство строительства. Объекты жилищного строительства, планируемые к реализации на территории Нижегородской области в 2022-2025 годах
105	Проект жилищного строительства	ООО «Виктория НН»	Нижегородская область, г. Нижний Новгород, в границах улиц Коперника, Культуры в		0,91	2023—2024	ПС Левинка	Проект реализуется	Министерство строительства. Объекты жилищного строительства, планируемые к реализации на

№ СИПР	Наименование проекта	Полное наименование организации, реализующей проект	Место расположения (муниципальный район, городской округ Нижегородской области, координаты)	Сфера деятельности (назначение объекта)	Требуемая нагрузка, МВт	Планируемый срок подключения (год, месяц)	Предполагаемый источник электроснабжения (наименование подстанции, эксплуатирующей организации, класс напряжения, адресная привязка)	Обосновывающий документ (реквизиты заявки, договора и/или ТУ на технологическое присоединение, иные)	Источник информации (курирующий ОИВ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Сормовском районе						территории Нижегородской области в 2023-2024 годах
106	Проект жилищного строительства	ООО СФ «Сормово»	Нижегородская область, г.Нижний Новгород, в границах улиц Старая Канава, Свободы и переулка Союзный в Сормовском районе		0,24	2022—2024	ПС Старосормовская	Проект реализуется	Министерство строительства. Объекты жилищного строительства, планируемые к реализации на территории Нижегородской области в 2022-2024 годах
107	Проект жилищного строительства	ООО «СЗ»ЖБС-Проект»	г. Нижний Новгород, Сормовский район. в границах улиц 8-е Марта, Достоевского, Рабфаковская, Болотная (ЖК «Удачный-2»)		0,67	2022—2024	ПС Светлоярская	Проект реализуется	Министерство строительства. Объекты жилищного строительства, планируемые к реализации на территории Нижегородской области в 2022-2024 годах
108	Проект жилищного строительства	ООО «Магнат»	Нижегородская область, г. Нижний		0,21	2025	ПС Старосормовская	Проект реализуется	Министерство строительства. Объекты

№ СИПР	Наименование проекта	Полное наименование организации, реализующей проект	Место расположения (муниципальный район, городской округ Нижегородской области, координаты)	Сфера деятельности (назначение объекта)	Требуемая нагрузка, МВт	Планируемый срок подключения (год, месяц)	Предполагаемый источник электроснабжения (наименование подстанции, эксплуатирующей организации, класс напряжения, адресная привязка)	Обосновывающий документ (реквизиты заявки, договора и/или ТУ на технологическое присоединение, иные)	Источник информации (курирующий ОИВ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Новгород, Сормовский район, ул. Боевых Дружин, д.1						жилищного строительства, планируемые к реализации на территории Нижегородской области в 2025 году
109	Проект жилищного строительства	ООО «Жилстрой-НН»	г. Н.Новгород, Сормовский р-н, Кораблестроителе й (ЖК «Корабли») пр.		5,10	2022—2024	ПС Светлоярская	Проект реализуется	Министерство строительства. Объекты жилищного строительства, планируемые к реализации на территории Нижегородской области в 2022-2024 годах
170			Территория в границах улиц Шоссейная, Гагарина, Богородская, Магистральная, Нижегородская, Северная, Дружная в поселке Новинки города Нижнего Новгорода		36,79		новая ПС 110 кВ		Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области

№ СИПР	Наименование проекта	Полное наименование организации, реализующей проект	Место расположения (муниципальный район, городской округ Нижегородской области, координаты)	Сфера деятельности (назначение объекта)	Требуемая нагрузка, МВт	Планируемый срок подключения (год, месяц)	Предполагаемый источник электроснабжения (наименование подстанции, эксплуатирующей организации, класс напряжения, адресная привязка)	Обосновывающий документ (реквизиты заявки, договора и/или ТУ на технологическое присоединение, иные)	Источник информации (курирующий ОИВ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
171	Комплексное развитие незастроенной территории, прилегающей к поселку Новинки, в границах Новинского сельсовета муниципального образования городской округ город Нижний Новгород	АО «СЗ НО «Дирекция по строительству»	Территория, прилегающая к поселку Новинки в границах Новинского сельсовета муниципального образования городской округ город Нижний Новгород	Комплексное развитие незастроенной территории	36,99	2022—2030	новая ПС 110 кВ		Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области; Министерство строительства. Объекты жилищного строительства, планируемые к реализации на территории Нижегородской области в 2023-2030 годах
172	Проект жилищного строительства	Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства	г. Н.Новгород, участок, прилегающий к п. Новинки (территория «Новинки Смарт- Сити») 267 га (из них около 144 под жилье)		30,61	2022—2030	новая ПС 110 кВ	Проект реализуется	Министерство строительства. Объекты жилищного строительства, планируемые к реализации на территории Нижегородской области в 2022-2030 годах

№ СИПР	Наименование проекта	Полное наименование организации, реализующей проект	Место расположения (муниципальный район, городской округ Нижегородской области, координаты)	Сфера деятельности (назначение объекта)	Требуемая нагрузка, МВт	Планируемый срок подключения (год, месяц)	Предполагаемый источник электроснабжения (наименование подстанции, эксплуатирующей организации, класс напряжения, адресная привязка)	Обосновывающий документ (реквизиты заявки, договора и/или ТУ на технологическое присоединение, иные)	Источник информации (курирующий ОИВ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
173	Проект жилищного строительства	Застройщик не определен	г. Н.Новгород, участок, прилегающий к п. Новинки (территория «Акварель»)		12,00	2022—2030	новая ПС 110 кВ	ТУ не получены, предпроектные работы	Министерство строительства. Объекты жилищного строительства, планируемые к реализации на территории Нижегородской области в 2022-2030 годах
174	Комплексное развитие незастроенной территории в районе д. *Ольгино* в Приокском районе городского округа Нижний Новгород	АО «СЗ НО «Дирекция по строительству»	г. Н.Новгород, участок, прилегающий к п. Новинки (территория «Окский берег») всего 1200 тыс. кв м жилья (из них ориентировочно введено 120 тыс. кв.м)	Комплексное развитие незастроенной территории	100,70	2023—2030	новая ПС 110 кВ	ТУ не получены, предпроектные работы	Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области; Министерство строительства. Объекты жилищного строительства, планируемые к реализации на территории Нижегородской области в 2023-2030 годах

Генеральным планом муниципального образования городской округ город Нижний Новгород на долгосрочную перспективу предусмотрены следующие мероприятия в системе электроснабжения:

№ п/п	Наименование мероприятия	ед.изм.	1-я очередь (до 2020г):	2-я очередь (до 2030г):	всего
1.	Для повышения надежности электроснабжения потребителей Нижегородского промышленного узла ОАО «ФСК ЕЭС» планируется реализовать ряд первоочередных мероприятий на объектах Единой национальной электрической сети, в частности:				
1.1.	Строительство второй цепи ВЛ 500 кВ Костромская ГРЭС - ПС «Нижегородская».				+
1.2.	Установка второго автотрансформатора 501 МВ А на ПС 500/220 кВ «Нижегородская».				+
1.3.	Строительство ВЛ 220 кВ ПС «Нижегородская» - ПС «Нагорная» и ПС «Нижегородская» - ПС «Борская» 30 км.	км	15	15	30
2.	Внутригородские мероприятия:				
2.1.	Строительство электроподстанций 110 кВ в количестве 20 шт., в том числе 11 электроподстанций в Заречной части города и 9 электроподстанций в Нагорной части города.	шт.	13	7	20
2.1.1.	Заречной части города	шт.	6	5	11
2.1.2.	Нагорной части города	шт.	7	2	9
2.2.	Переустройство ВЛЭП 110 кВ в КЛ – 50 км, - переустройство ВЛЭП 220 кВ в КЛ – 20 км.	км	40	30	70
2.2.1.	ВЛЭП 110 кВ в КЛ	км	20	30	50
2.2.2.	ВЛЭП 220 кВ в КЛ	км	20	0	20
2.3.	Строительство ЛЭП 220/110 кВ -30 км.	км	15	15	30
2.4.	Реконструкция ЛЭП 220/110 кВ -16 км.	км	16	0	16
2.5.	Реконструкция 18 ПС 110 кВ с расширением РУ 10(6) кВ.	шт.	13	5	18

Реализация мероприятий будет способствовать повышению надежности системы электроснабжения городского поселения, эффективности использования топлива, воды, электроэнергии и снижения выбросов.

Часть мероприятий и инвестиционных проектов (организационные, беззатратные и малозатратные) непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов, повышение надежности работы системы и улучшения качества и доступности услуг для потребителей, снижение негативного воздействия на окружающую среду.

В дальнейшем, при разработке проектов планировки участков новой застройки, входящих в границы муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, перспективные электрические нагрузки, потребуют уточнения и корректировки.

Предложения по строительству и модернизации системы электроснабжения муниципального образования городской округ город Нижний Новгород представлены в таблице 6.1.

Основные технические характеристики мероприятия, влияющие на срок реализации и объем финансирования (протяженность, количество, мощность и т.д.), сроки реализации мероприятий и инвестиционных проектов, необходимые капитальные затраты приведены в таблице 6.2.

Таблица 6.2 - Перечень мероприятий и инвестиционных проектов по строительству и модернизации системы электроснабжения муниципального образования городской округ город Нижний Новгород на 2022 – 2030 годы

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Источник информации	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
				2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ		**3 276,408**	**1 463,589**	**662,203**	**387,457**	**464,814**	**298,345**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Внебюджетные средства, в том числе:		**3 276,408**	**1 463,589**	**662,203**	**387,457**	**464,814**	**298,345**	**-**	**-**	**-**	**-**
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)		**305,244**	**260,424**	**30,130**	**1,030**	**13,660**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	плата за подключение (присоединение), тариф		**2 971,165**	**1 203,165**	**632,073**	**386,427**	**451,154**	**298,345**	**-**	**-**	**-**	**-**
	дополнительная эмиссия акций		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	кредиты		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	средства частных инвесторов (в т.ч. по договору концессии)		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1.	**Группа 1. Строительство, реконструкция (модернизация) источников электроэнергии**		**2 499,263**	**1 077,075**	**384,889**	**284,177**	**455,109**	**298,013**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Внебюджетные средства, в том числе:		**2 499,263**	**1 077,075**	**384,889**	**284,177**	**455,109**	**298,013**	**-**	**-**	**-**	**-**
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)		**240,574**	**221,934**	**13,560**	**0,210**	**4,870**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	плата за подключение (присоединение), тариф		**2 258,689**	**855,141**	**371,329**	**283,967**	**450,239**	**298,013**	**-**	**-**	**-**	**-**

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Источник информации	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
				2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1.1.	**Подгруппа 1.1. Строительство источников электроэнергии**		**32,974**	**28,104**	**-**	**-**	**4,870**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Внебюджетные средства, в том числе:		**32,974**	**28,104**	**-**	**-**	**4,870**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)		**32,974**	**28,104**	**-**	**-**	**4,870**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1.1.1.	Строительство однотрансформаторной подстанции типа КТП-БК с трансформатором мощностью 250кВА в Автозаводском районе (п.Гнилицы стр.ТП502)	ИП на 2021 – 2025 гг. АО «ЭСК» (приказ Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 11.11.2021 № 329-334/21П/од)	**4,870**	**-**	**-**	**-**	**4,870**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Внебюджетные средства, в том числе:		**4,870**	-	-	-	4,870	-	-	-	-	-
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)		**4,870**				4,870					
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		**-**									
1.1.2.	Строительство однотрансформаторной подстанции типа КТП-БК с трансформатором мощностью 250кВА в	ИП на 2021 – 2025 гг. АО «ЭСК» (приказ Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области	**4,090**	**4,090**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Источник информации	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
				2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	Автозаводском районе (п.Нагулино стр.ТП504)	от 11.11.2021 № 329-334/21П/од)										
	Внебюджетные средства, в том числе:		**4,090**	4,090	-	-	-	-	-	-	-	-
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)		**4,090**	4,090								
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		**-**									
1.1.3.	Строительство однотрансформаторной подстанции типа КТП-БК с трансформатором мощностью 250кВА в Автозаводском районе (п.Нагулино стр.ТП505)	ИП на 2021 – 2025 гг. АО «ЭСК» (приказ Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 11.11.2021 № 329-334/21П/од)	**4,030**	**4,030**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Внебюджетные средства, в том числе:		**4,030**	4,030	-	-	-	-	-	-	-	-
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)		**4,030**	4,030								
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		**-**									
1.1.4.	Строительство двухтрансформаторной ТП-10/0.4 от РП-210 ПС Свердловская (2.0 МВА). Нагорный РЭС. Заявитель ФГАОУ ВО НИУ "Высшая школа экономики" дог. №521049123 от 25.12.2020	ИП ПАО "Россети Центр и Приволжье" на 2022 - 2026 гг. (приказ Министерства энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)	**19,984**	**19,984**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Внебюджетные средства, в том числе:		**19,984**	19,984	-	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Источник информации	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
				2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)		**19,984**	19,984								
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		-									
1.1.5.	Строительство ПС 110 кВ Новопокровская с установкой двух трансформаторов 110/10 кВ мощностью 40 МВА каждый (2х40 МВА)	СИПР на 2022-2026 годы (Указ Губернатора Нижегородской области от 22.04.2022 № 72)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		-									
1.2.	**Подгруппа 1.2. Реконструкция (модернизация), техническое перевооружение источников электроэнергии**		**2 466,289**	**1 048,971**	**384,889**	**284,177**	**450,239**	**298,013**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Внебюджетные средства, в том числе:		**2 466,289**	**1 048,971**	**384,889**	**284,177**	**450,239**	**298,013**	**-**	**-**	**-**	**-**
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)		**207,600**	**193,830**	**13,560**	**0,210**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	плата за подключение (присоединение), тариф		**2 258,689**	**855,141**	**371,329**	**283,967**	**450,239**	**298,013**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1.2.1.	Реконструкция. ПС -110 кВ Приокская, Т-1.	СИПР на 2022-2026 годы (Указ Губернатора	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Источник информации	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
				2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
		Нижегородской области от 22.04.2022 № 72)										
	Внебюджетные средства, в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		-									
1.2.2.	Реконструкция. ПС -110 кВ Приокская, Т-2 .	СИПР на 2022-2026 годы (Указ Губернатора Нижегородской области от 22.04.2022 № 72)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		-									
1.2.3.	Реконструкция ТП126 с заменой оборудования РУ 6кВ, 0,4 кВ и трансформатора	ИП на 2021 – 2025 гг. АО «ЭСК» (приказ Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 11.11.2021 № 329-334/21П/од)	**2,880**	-	-	**2,880**	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:		**2,880**	-	-	2,880	-	-	-	-	-	-
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)		**0,210**			0,210						
	плата за подключение (присоединение), тариф		**2,670**			2,670						
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		-									
1.2.4.	Модернизация ССПИ. ПС 110/35/10 кВ "Водозабор" в части систем телемеханики (программа ССПИ) - 1 шт.	ИП ПАО "Россети Центр и Приволжье" на 2022 - 2026 гг. (приказ Министерства энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)	**7,524**	-	-	-	**0,845**	**6,680**	-	-	-	-

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Источник информации	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
				2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	Внебюджетные средства, в том числе:		**7,524**	-	-	-	0,845	6,680	-	-	-	-
	плата за подключение (присоединение), тариф		**7,524**				0,845	6,680				
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		**-**									
1.2.5.	Модернизация ССПИ. ПС 110/35/10 кВ "Водозабор" в части организации резервного канала связи (программа ССПИ) - 1 шт.	ИП ПАО "Россети Центр и Приволжье" на 2022 - 2026 гг. (приказ Министерства энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)	**2,520**	**-**	**-**	**-**	**0,275**	**2,245**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Внебюджетные средства, в том числе:		**2,520**	-	-	-	0,275	2,245	-	-	-	-
	плата за подключение (присоединение), тариф		**2,520**				0,275	2,245				
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		**-**									
1.2.6.	Модернизация РУ 110 кВ с устройством оперативной блокировки коммутационных аппаратов ПО ОЭС ПС 110/10 кВ Заводская	ИП ПАО "Россети Центр и Приволжье" на 2022 - 2026 гг. (приказ Министерства энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)	**5,659**	**-**	**-**	**-**	**5,659**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Внебюджетные средства, в том числе:		**5,659**	-	-	-	5,659	-	-	-	-	-
	плата за подключение (присоединение), тариф		**5,659**				5,659					
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		**-**									
1.2.7.	Техническое перевооружение ПС (замена АКБ) (ПС 110/6 Заводская)	ИП ПАО "Россети Центр и Приволжье" на 2022 - 2026 гг. (приказ Министерства энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)	**2,138**	**0,067**	**2,071**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Внебюджетные средства, в том числе:		**2,138**	0,067	2,071	-	-	-	-	-	-	-
	плата за подключение (присоединение), тариф		**2,138**	0,067	2,071							

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Источник информации	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
				2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		-									
1.2.8.	Реконструкция ПС 110 кВ Приокская с заменой силового трансформатора Т-1 (110кВ) 31,5 на 32 МВА ПО Центральные электрические сети (трансформаторная мощность 32 МВА)	ИП ПАО "Россети Центр и Приволжье" на 2022 - 2026 гг. (приказ Министерства энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)	**177,483**	**-**	**-**	**11,263**	**166,220**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Внебюджетные средства, в том числе:		**177,483**	-	-	11,263	166,220	-	-	-	-	-
	плата за подключение (присоединение), тариф		**177,483**			11,263	166,220					
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		-									
1.2.9.	Реконструкция ПС 110 кВ Приокская с заменой силового трансформатора Т-2 (110кВ) 31,5 на 32 МВА ПО Центральные электрические сети (трансформаторная мощность 32 МВА)	ИП ПАО "Россети Центр и Приволжье" на 2022 - 2026 гг. (приказ Министерства энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)	**176,519**	**-**	**-**	**11,560**	**164,959**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Внебюджетные средства, в том числе:		**176,519**	-	-	11,560	164,959	-	-	-	-	-
	плата за подключение (присоединение), тариф		**176,519**			11,560	164,959					
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		-									
1.2.10.	Реконструкция. ПС-110кВ Молитовская. Производственное отделение Центральные электрические сети. Замена выключателей 110кВ, трансформаторов тока 110кВ, трансформаторов	ИП ПАО "Россети Центр и Приволжье" на 2022 - 2026 гг. (приказ Министерства энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)	**16,341**	**16,341**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Источник информации	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
				2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	напряжения 110кВ, выключателей 6кВ.											
	Внебюджетные средства, в том числе:		**16,341**	16,341	-	-	-	-	-	-	-	-
	плата за подключение (присоединение), тариф		**16,341**	16,341								
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		**-**									
1.2.11.	Реконструкция. ПС-110кВ Кировская Производственное отделение Центральные электрические сети. Замена МВ-35-110кВ на вакуумные и элегазовые выключатели 6шт.	ИП ПАО "Россети Центр и Приволжье" на 2022 - 2026 гг. (приказ Министерства энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)	**58,239**	**-**	**5,439**	**52,799**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Внебюджетные средства, в том числе:		**58,239**	-	5,439	52,799	-	-	-	-	-	-
	плата за подключение (присоединение), тариф		**58,239**		5,439	52,799						
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		**-**									
1.2.12.	Реконструкция. ПС-110кВ Кировская Производственное отделение Центральные электрические сети. Замена МВ-35-110кВ на вакуумные и элегазовые выключатели 4шт.	ИП ПАО "Россети Центр и Приволжье" на 2022 - 2026 гг. (приказ Министерства энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)	**36,639**	**-**	**4,603**	**32,037**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Внебюджетные средства, в том числе:		**36,639**	-	4,603	32,037	-	-	-	-	-	-
	плата за подключение (присоединение), тариф		**36,639**		4,603	32,037						
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		**-**									
1.2.13.	Реконструкция. ПС-110кВ Новосормовская Производственное отделение Центральные	ИП ПАО "Россети Центр и Приволжье" на 2022 - 2026 гг. (приказ Министерства	**9,706**	**0,912**	**8,795**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Источник информации	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
				2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	электрические сети. Замена МВ-35-110кВ на вакуумные и элегазовые выключатели 1шт.	энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)										
	Внебюджетные средства, в том числе:		**9,706**	0,912	8,795	-	-	-	-	-	-	-
	плата за подключение (присоединение), тариф		**9,706**	0,912	8,795							
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		**-**									
1.2.14.	Реконструкция. ПС-110кВ Новосормовсая Производственное отделение Центральные электрические сети. Замена МВ-35-110кВ на вакуумные и элегазовые выключатели 1шт.	ИП ПАО "Россети Центр и Приволжье" на 2022 - 2026 гг. (приказ Министерства энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)	**9,160**	**-**	**1,144**	**8,015**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Внебюджетные средства, в том числе:		**9,160**	-	1,144	8,015	-	-	-	-	-	-
	плата за подключение (присоединение), тариф		**9,160**		1,144	8,015						
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		**-**									
1.2.15.	Модернизация ПС 110кВ Новосормовская. Реконструкция защиты ВЛ №196	ИП ПАО "Россети Центр и Приволжье" на 2022 - 2026 гг. (приказ Министерства энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)	**4,663**	**4,663**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Внебюджетные средства, в том числе:		**4,663**	4,663	-	-	-	-	-	-	-	-
	плата за подключение (присоединение), тариф		**4,663**	4,663								
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		**-**									
1.2.16.	Модернизация ПС 110кВ Соцгородская. Замена оборудования	ИП ПАО "Россети Центр и Приволжье" на 2022 - 2026 гг. (приказ Министерства	**2,296**	**2,296**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Источник информации	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
				2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	автоматической частотной разгрузки.	энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)										
	Внебюджетные средства, в том числе:		**2,296**	2,296	-	-	-	-	-	-	-	-
	плата за подключение (присоединение), тариф		**2,296**	2,296								
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		**-**									
1.2.17.	Модернизация ПС 110кВ Светлоярская. Замена оборудования автоматической частотной разгрузки.	ИП ПАО "Россети Центр и Приволжье" на 2022 - 2026 гг. (приказ Министерства энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)	**2,296**	**2,296**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Внебюджетные средства, в том числе:		**2,296**	2,296	-	-	-	-	-	-	-	-
	плата за подключение (присоединение), тариф		**2,296**	2,296								
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		**-**									
1.2.18.	Модернизация ПС 110кВ НИИТОП. Замена оборудования автоматической частотной разгрузки.	ИП ПАО "Россети Центр и Приволжье" на 2022 - 2026 гг. (приказ Министерства энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)	**2,279**	**2,279**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Внебюджетные средства, в том числе:		**2,279**	2,279	-	-	-	-	-	-	-	-
	плата за подключение (присоединение), тариф		**2,279**	2,279								
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		**-**									
1.2.19.	Модернизация ПС 110кВ Варя. Замена оборудования автоматической частотной разгрузки.	ИП ПАО "Россети Центр и Приволжье" на 2022 - 2026 гг. (приказ Министерства энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)	**2,279**	**2,279**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Внебюджетные средства, в том числе:		**2,279**	2,279	-	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Источник информации	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
				2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	плата за подключение (присоединение), тариф		**2,279**	2,279								
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		**-**									
1.2.21.	Модернизация ПС 110кВ Левинка. Замена оборудования автоматической частотной разгрузки.	ИП ПАО "Россети Центр и Приволжье" на 2022 - 2026 гг. (приказ Министерства энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)	**2,279**	**2,279**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Внебюджетные средства, в том числе:		**2,279**	2,279	-	-	-	-	-	-	-	-
	плата за подключение (присоединение), тариф		**2,279**	2,279								
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		**-**									
1.2.22.	Модернизация ПС 110кВ Ленинская. Замена оборудования автоматической частотной разгрузки.	ИП ПАО "Россети Центр и Приволжье" на 2022 - 2026 гг. (приказ Министерства энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)	**2,279**	**2,279**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Внебюджетные средства, в том числе:		**2,279**	2,279	-	-	-	-	-	-	-	-
	плата за подключение (присоединение), тариф		**2,279**	2,279								
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		**-**									
1.2.23.	Модернизация ПС 110кВ Молитовская. Замена оборудования автоматической частотной разгрузки.	ИП ПАО "Россети Центр и Приволжье" на 2022 - 2026 гг. (приказ Министерства энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)	**2,279**	**2,279**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Внебюджетные средства, в том числе:		**2,279**	2,279	-	-	-	-	-	-	-	-
	плата за подключение (присоединение), тариф		**2,279**	2,279								
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		**-**									

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Источник информации	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
				2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
1.2.24.	Модернизация ПС 110кВ Мыза. Замена оборудования автоматической частотной разгрузки .	ИП ПАО "Россети Центр и Приволжье" на 2022 - 2026 гг. (приказ Министерства энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)	**2,279**	**2,279**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Внебюджетные средства, в том числе:		**2,279**	2,279	-	-	-	-	-	-	-	-
	плата за подключение (присоединение), тариф		**2,279**	2,279								
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		**-**									
1.2.25.	Реконструкция. ПС-110кВ Кировская Производственное отделение Центральные электрические сети. Замена зарядно-подзарядных устройств УЗП - 1 шт.	ИП ПАО "Россети Центр и Приволжье" на 2022 - 2026 гг. (приказ Министерства энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)	**0,378**	**0,378**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Внебюджетные средства, в том числе:		**0,378**	0,378	-	-	-	-	-	-	-	-
	плата за подключение (присоединение), тариф		**0,378**	0,378								
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		**-**									
1.2.26.	Реконструкция. ПС-110кВ Мыза Производственное отделение Центральные электрические сети. Замена зарядно-подзарядных устройств УЗП - 2 шт.	ИП ПАО "Россети Центр и Приволжье" на 2022 - 2026 гг. (приказ Министерства энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)	**0,755**	**0,755**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Внебюджетные средства, в том числе:		**0,755**	0,755	-	-	-	-	-	-	-	-
	плата за подключение (присоединение), тариф		**0,755**	0,755								
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		**-**									

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Источник информации	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
				2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
1.2.27.	Реконструкция. ПС-110кВ Спутник Производственное отделение Центральные электрические сети. Замена зарядно-подзарядных устройств УЗП - 2 шт.	ИП ПАО "Россети Центр и Приволжье" на 2022 - 2026 гг. (приказ Министерства энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)	**0,755**	**0,755**	-	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:		**0,755**	0,755	-	-	-	-	-	-	-	-
	плата за подключение (присоединение), тариф		**0,755**	0,755								
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		-									
1.2.28.	Реконструкция. ПС-110кВ Н. Сормовская Производственное отделение Центральные электрические сети. Замена зарядно-подзарядных устройств УЗП - 1 шт.	ИП ПАО "Россети Центр и Приволжье" на 2022 - 2026 гг. (приказ Министерства энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)	**0,377**	**0,377**	-	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:		**0,377**	0,377	-	-	-	-	-	-	-	-
	плата за подключение (присоединение), тариф		**0,377**	0,377								
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		-									
1.2.29.	Модернизация системы сбора и передачи информации (ССПИ) на ПС 110 кВ Свердловская. Центральный Высоковольтный РЭС. Установка дополнительных датчиков телеизмерений и телесигнализации (7 шт.)	ИП ПАО "Россети Центр и Приволжье" на 2022 - 2026 гг. (приказ Министерства энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)	**0,581**	-	-	**0,020**	**0,561**	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:		**0,581**	-	-	0,020	0,561	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Источник информации	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
				2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	плата за подключение (присоединение), тариф		**0,581**			0,020	0,561					
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		-									
1.2.30.	Модернизация системы сбора и передачи информации (ССПИ) на ПС 110 кВ Кузнечиха. Центральный Высоковольтный РЭС. Установка дополнительных датчиков телеизмерений (10шт.)	ИП ПАО "Россети Центр и Приволжье" на 2022 - 2026 гг. (приказ Министерства энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)	**0,833**	-	-	-	**0,029**	**0,804**	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:		**0,833**	-	-	-	0,029	0,804	-	-	-	-
	плата за подключение (присоединение), тариф		**0,833**				0,029	0,804				
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		-									
1.2.31.	Модернизация системы сбора и передачи информации (ССПИ) на ПС 110 кВ Мыза. Центральный Высоковольтный РЭС. Установка дополнительных датчиков телеизмерений (2 шт.)	ИП ПАО "Россети Центр и Приволжье" на 2022 - 2026 гг. (приказ Министерства энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)	**0,227**	-	-	-	**0,008**	**0,219**	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:		**0,227**	-	-	-	0,008	0,219	-	-	-	-
	плата за подключение (присоединение), тариф		**0,227**				0,008	0,219				
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		-									
1.2.31.	Модернизация системы сбора и передачи информации (ССПИ) на ПС 110 кВ Ольгино. Центральный Высоковольтный РЭС.	ИП ПАО "Россети Центр и Приволжье" на 2022 - 2026 гг. (приказ Министерства энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)	**0,227**	-	-	-	**0,008**	**0,219**	-	-	-	-

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Источник информации	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
				2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	Установка дополнительных датчиков телеизмерений (2 шт.)											
	Внебюджетные средства, в том числе:		**0,227**	-	-	-	0,008	0,219	-	-	-	-
	плата за подключение (присоединение), тариф		**0,227**				0,008	0,219				
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		**-**									
1.2.32.	Реконструкция. ПС Канавинская 110 кВ (1 сш 6 кВ) Производственное отделение Центральные электрические сети. Установка устройств компенсации емкостного тока замыкания на землю	ИП ПАО "Россети Центр и Приволжье" на 2022 - 2026 гг. (приказ Министерства энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)	**5,008**	**-**	**0,622**	**4,386**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Внебюджетные средства, в том числе:		**5,008**	-	0,622	4,386	-	-	-	-	-	-
	плата за подключение (присоединение), тариф		**5,008**		0,622	4,386						
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		**-**									
1.2.33.	Реконструкция. ПС Кировская 110 кВ Производственное отделение Центральные электрические сети. Установка устройств компенсации емкостного тока замыкания на землю	ИП ПАО "Россети Центр и Приволжье" на 2022 - 2026 гг. (приказ Министерства энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)	**7,339**	**-**	**3,000**	**4,339**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Внебюджетные средства, в том числе:		**7,339**	-	3,000	4,339	-	-	-	-	-	-
	плата за подключение (присоединение), тариф		**7,339**		3,000	4,339						
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		**-**									
1.2.34.	Реконструкция. ПС Канавинская 110 кВ (3,4 сш 6 кВ)	ИП ПАО "Россети Центр и Приволжье" на 2022 - 2026 гг. (приказ	**7,339**	**-**	**1,200**	**6,139**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Источник информации	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
				2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	Производственное отделение Центральные электрические сети. Установка устройств компенсации емкостного тока замыкания на землю	Министерства энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)										
	Внебюджетные средства, в том числе:		**7,339**	-	1,200	6,139	-	-	-	-	-	-
	плата за подключение (присоединение), тариф		**7,339**		1,200	6,139						
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		**-**									
1.2.35.	Реконструкция ПС -110 кВ Ковалиха, Т-2 Производственное отделение Центральные электрические сети. Замена трансформатора 110кВ мощностью 40МВА на трансформатор мощностью 40МВА	ИП ПАО "Россети Центр и Приволжье" на 2022 - 2026 гг. (приказ Министерства энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)	**187,025**	**187,025**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Внебюджетные средства, в том числе:		**187,025**	187,025	-	-	-	-	-	-	-	-
	плата за подключение (присоединение), тариф		**187,025**	187,025								
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		**-**									
1.2.36.	Реконструкция. ПС Печерская 110 кВ Производственное отделение Центральные электрические сети. Установка устройств компенсации емкостного тока замыкания на землю (ДГР - 4 шт.)	ИП ПАО "Россети Центр и Приволжье" на 2022 - 2026 гг. (приказ Министерства энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)	**26,753**	**26,753**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Внебюджетные средства, в том числе:		**26,753**	26,753	-	-	-	-	-	-	-	-
	плата за подключение (присоединение), тариф		**26,753**	26,753								

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Источник информации	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
				2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		-									
1.2.37.	Реконструкция. ПС Мыза 110 кВ Производственное отделение Центральные электрические сети. Установка устройств компенсации емкостного тока замыкания на землю (ДГР - 4 шт.)	ИП ПАО "Россети Центр и Приволжье" на 2022 - 2026 гг. (приказ Министерства энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)	**28,499**	-	-	-	**1,644**	**26,855**	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:		**28,499**	-	-	-	1,644	26,855	-	-	-	-
	плата за подключение (присоединение), тариф		**28,499**				1,644	26,855				
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		-									
1.2.38.	Реконструкция. ПС Молитовская 110 кВ Производственное отделение Центральные электрические сети. Установка устройств компенсации емкостного тока замыкания на землю (ДГР - 4 шт.)	ИП ПАО "Россети Центр и Приволжье" на 2022 - 2026 гг. (приказ Министерства энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)	**28,499**	-	-	-	**1,644**	**26,855**	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:		**28,499**	-	-	-	1,644	26,855	-	-	-	-
	плата за подключение (присоединение), тариф		**28,499**				1,644	26,855				
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		-									
1.2.39.	Реконструкция. ПС НИИТОП 110 кВ Производственное отделение Центральные электрические сети. Установка устройств компенсации емкостного тока замыкания на землю (ДГР - 4 шт.)	ИП ПАО "Россети Центр и Приволжье" на 2022 - 2026 гг. (приказ Министерства энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)	**28,499**	-	-	-	**1,644**	**26,855**	-	-	-	-

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Источник информации	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
				2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	Внебюджетные средства, в том числе:		**28,499**	-	-	-	1,644	26,855	-	-	-	-
	плата за подключение (присоединение), тариф		**28,499**				1,644	26,855				
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		**-**									
1.2.40.	Реконструкция. ПС Левинка 110 кВ Производственное отделение Центральные электрические сети. Установка устройств компенсации емкостного тока замыкания на землю (ДГР - 2 шт.)	ИП ПАО "Россети Центр и Приволжье" на 2022 - 2026 гг. (приказ Министерства энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)	**14,790**	**-**	**-**	**-**	**0,857**	**13,934**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Внебюджетные средства, в том числе:		**14,790**	-	-	-	0,857	13,934	-	-	-	-
	плата за подключение (присоединение), тариф		**14,790**				0,857	13,934				
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		**-**									
1.2.41.	Реконструкция. ПС Артемовская 110 кВ Производственное отделение Центральные электрические сети. Установка устройств компенсации емкостного тока замыкания на землю (ДГР - 2 шт.)	ИП ПАО "Россети Центр и Приволжье" на 2022 - 2026 гг. (приказ Министерства энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)	**14,840**	**-**	**-**	**-**	**0,857**	**13,984**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Внебюджетные средства, в том числе:		**14,840**	-	-	-	0,857	13,984	-	-	-	-
	плата за подключение (присоединение), тариф		**14,840**				0,857	13,984				
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		**-**									
1.2.42.	Реконструкция. ПС Ольгино 110 кВ Производственное отделение Центральные	ИП ПАО "Россети Центр и Приволжье" на 2022 - 2026 гг. (приказ Министерства	**15,620**	**-**	**-**	**-**	**0,893**	**14,727**	**-**	**-**	**-**	**-**

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Источник информации	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
				2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	электрические сети. Установка устройств компенсации емкостного тока замыкания на землю (ДГР - 2 шт.)	энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)										
	Внебюджетные средства, в том числе:		**15,620**	-	-	-	0,893	14,727	-	-	-	-
	плата за подключение (присоединение), тариф		**15,620**				0,893	14,727				
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		**-**									
1.2.43.	Реконструкция. ПС Водозабор 110 кВ Производственное отделение Центральные электрические сети. Установка устройств компенсации емкостного тока замыкания на землю (ДГР - 2 шт.)	ИП ПАО "Россети Центр и Приволжье" на 2022 - 2026 гг. (приказ Министерства энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)	**15,420**	**-**	**-**	**-**	**0,893**	**14,527**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Внебюджетные средства, в том числе:		**15,420**	-	-	-	0,893	14,527	-	-	-	-
	плата за подключение (присоединение), тариф		**15,420**				0,893	14,527				
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		**-**									
1.2.44.	Реконструкция. ПС Новосормовская 110 кВ Производственное отделение Центральные электрические сети. Установка устройств компенсации емкостного тока замыкания на землю (ДГР - 2 шт.)	ИП ПАО "Россети Центр и Приволжье" на 2022 - 2026 гг. (приказ Министерства энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)	**15,420**	**-**	**-**	**-**	**0,893**	**14,527**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Внебюджетные средства, в том числе:		**15,420**	-	-	-	0,893	14,527	-	-	-	-
	плата за подключение (присоединение), тариф		**15,420**				0,893	14,527				

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Источник информации	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
				2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		-									
1.2.45.	Реконструкция. ПС Светлоярская 110 кВ Производственное отделение Центральные электрические сети. Установка устройств компенсации емкостного тока замыкания на землю	ИП ПАО "Россети Центр и Приволжье" на 2022 - 2026 гг. (приказ Министерства энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)	**23,355**	-	-	-	**1,340**	**22,015**	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:		**23,355**	-	-	-	1,340	22,015	-	-	-	-
	плата за подключение (присоединение), тариф		**23,355**				1,340	22,015				
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		-									
1.2.46.	Реконструкция. ПС Старосормовская 110 кВ Производственное отделение Центральные электрические сети. Установка устройств компенсации емкостного тока замыкания на землю (ДГР - 2 шт.)	ИП ПАО "Россети Центр и Приволжье" на 2022 - 2026 гг. (приказ Министерства энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)	**14,790**	-	-	-	**0,857**	**13,934**	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:		**14,790**	-	-	-	0,857	13,934	-	-	-	-
	плата за подключение (присоединение), тариф		**14,790**				0,857	13,934				
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		-									
1.2.47.	Реконструкция. ПС Митино 110 кВ Производственное отделение Центральные электрические сети. Установка устройств компенсации емкостного тока замыкания на землю (ДГР - 2 шт.)	ИП ПАО "Россети Центр и Приволжье" на 2022 - 2026 гг. (приказ Министерства энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)	**15,420**	-	-	-	**0,893**	**14,527**	-	-	-	-

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Источник информации	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
				2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	Внебюджетные средства, в том числе:		**15,420**	-	-	-	0,893	14,527	-	-	-	-
	плата за подключение (присоединение), тариф		**15,420**				0,893	14,527				
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		**-**									
1.2.48.	Реконструкция ПС 110 Ковалиха СПС ПО «ЦЭС». Установка оборудования компенсации емкостных токов однофазного замыкания на землю СШ 10 кВ (1 комплект)	ИП ПАО "Россети Центр и Приволжье" на 2022 - 2026 гг. (приказ Министерства энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)	**7,391**	**0,485**	**6,906**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Внебюджетные средства, в том числе:		**7,391**	0,485	6,906	-	-	-	-	-	-	-
	плата за подключение (присоединение), тариф		**7,391**	0,485	6,906							
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		**-**									
1.2.49.	Реконструкция ПС 110 Ковалиха СПС ПО «ЦЭС». Установка оборудования компенсации емкостных токов однофазного замыкания на землю 1, 2, 3 СШ 6 кВ (3 комплекта)	ИП ПАО "Россети Центр и Приволжье" на 2022 - 2026 гг. (приказ Министерства энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)	**22,267**	**1,457**	**20,810**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Внебюджетные средства, в том числе:		**22,267**	1,457	20,810	-	-	-	-	-	-	-
	плата за подключение (присоединение), тариф		**22,267**	1,457	20,810							
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		**-**									
1.2.50.	Реконструкция ПС 110 Печерская СПС ПО «ЦЭС». Установка оборудования компенсации емкостных токов однофазного замыкания на землю 1и 2 СШ 10 кВ (2 комплекта)	ИП ПАО "Россети Центр и Приволжье" на 2022 - 2026 гг. (приказ Министерства энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)	**14,830**	**1,007**	**13,823**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Источник информации	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
				2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	Внебюджетные средства, в том числе:		**14,830**	1,007	13,823	-	-	-	-	-	-	-
	плата за подключение (присоединение), тариф		**14,830**	1,007	13,823							
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		**-**									
1.2.51.	Реконструкция ПС 110 Кузнечиха СПС ПО «ЦЭС». Установка оборудования компенсации емкостных токов однофазного замыкания на землю 1-4 СШ 10 кВ (4 комплекта)	ИП ПАО "Россети Центр и Приволжье" на 2022 - 2026 гг. (приказ Министерства энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)	**29,668**	**2,023**	**27,645**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Внебюджетные средства, в том числе:		**29,668**	2,023	27,645	-	-	-	-	-	-	-
	плата за подключение (присоединение), тариф		**29,668**	2,023	27,645							
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		**-**									
1.2.52.	Реконструкция ПС 110 Свердловская СПС ПО «ЦЭС». Установка оборудования компенсации емкостных токов однофазного замыкания на землю 5 и 6 СШ 10 кВ (2 комплекта)	ИП ПАО "Россети Центр и Приволжье" на 2022 - 2026 гг. (приказ Министерства энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)	**14,847**	**1,019**	**13,828**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Внебюджетные средства, в том числе:		**14,847**	1,019	13,828	-	-	-	-	-	-	-
	плата за подключение (присоединение), тариф		**14,847**	1,019	13,828							
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		**-**									
1.2.53.	Реконструкция ПС 110 Свердловская СПС ПО «ЦЭС». Установка оборудования компенсации емкостных токов однофазного	ИП ПАО "Россети Центр и Приволжье" на 2022 - 2026 гг. (приказ Министерства энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)	**22,303**	**1,544**	**20,759**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Источник информации	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
				2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	замыкания на землю 2, 3 и 4 СШ 6 кВ (3 комплекта)											
	Внебюджетные средства, в том числе:		**22,303**	1,544	20,759	-	-	-	-	-	-	-
	плата за подключение (присоединение), тариф		**22,303**	1,544	20,759							
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		**-**									
1.2.54.	Реконструкция ПС 110 Печерская СПС ПО «ЦЭС». Установка оборудования компенсации емкостных токов однофазного замыкания на землю СШ 10 кВ (1 комплект)	ИП ПАО "Россети Центр и Приволжье" на 2022 - 2026 гг. (приказ Министерства энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)	**7,376**	**0,490**	**6,886**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Внебюджетные средства, в том числе:		**7,376**	0,490	6,886	-	-	-	-	-	-	-
	плата за подключение (присоединение), тариф		**7,376**	0,490	6,886							
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		**-**									
1.2.55.	Реконструкция ПС-110кВ Ленинская. Производственное отделение Центральные электрические сети. Установка КРУН 6 кВ.(8 шт.)	ИП ПАО "Россети Центр и Приволжье" на 2022 - 2026 гг. (приказ Министерства энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)	**39,221**	**39,221**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Внебюджетные средства, в том числе:		**39,221**	39,221	-	-	-	-	-	-	-	-
	плата за подключение (присоединение), тариф		**39,221**	39,221								
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		**-**									
1.2.56.	Реконструкция ПС-110кВ Ленинская. Производственное отделение Центральные электрические сети.	ИП ПАО "Россети Центр и Приволжье" на 2022 - 2026 гг. (приказ Министерства	**127,352**	**59,653**	**67,699**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Источник информации	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
				2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	Реконструкция ЗРУ 6 кВ. (23 ячейки)	энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)										
	Внебюджетные средства, в том числе:		**127,352**	59,653	67,699	-	-	-	-	-	-	-
	плата за подключение (присоединение), тариф		**127,352**	59,653	67,699							
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		**-**									
1.2.57.	Монтаж системы видеонаблюдения. ПС-110 кВ Водозабор. Производственное отделение Центральные электрические сети.	ИП ПАО "Россети Центр и Приволжье" на 2022 - 2026 гг. (приказ Министерства энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)	**5,509**	**5,509**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Внебюджетные средства, в том числе:		**5,509**	5,509	-	-	-	-	-	-	-	-
	плата за подключение (присоединение), тариф		**5,509**	5,509								
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		**-**									
1.2.58.	Монтаж системы видеонаблюдения. ПС-110 кВ Митино. Производственное отделение Центральные электрические сети.	ИП ПАО "Россети Центр и Приволжье" на 2022 - 2026 гг. (приказ Министерства энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)	**5,534**	**5,534**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Внебюджетные средства, в том числе:		**5,534**	5,534	-	-	-	-	-	-	-	-
	плата за подключение (присоединение), тариф		**5,534**	5,534								
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		**-**									
1.2.59.	Реконструкция центра управления сетями филиала Нижновэнерго	ИП ПАО "Россети Центр и Приволжье" на 2022 - 2026 гг. (приказ Министерства энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)	**290,000**	**290,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Внебюджетные средства, в том числе:		**290,000**	290,000	-	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Источник информации	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
				2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	плата за подключение (присоединение), тариф		**290,000**	290,000								
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		**-**									
1.2.60.	Модернизация. Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности. Строительно монтажные и наладочные работы автоматической пожарной сигнализации и системы обеспечения управления эвакуацией при пожаре в административном здании ПО «Производственное отделение Центральные электрические сети»,	ИП ПАО "Россети Центр и Приволжье" на 2022 - 2026 гг. (приказ Министерства энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)	**1,258**	**1,258**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Внебюджетные средства, в том числе:		**1,258**	1,258	-	-	-	-	-	-	-	-
	плата за подключение (присоединение), тариф		**1,258**	1,258								
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		**-**									
1.2.61.	Строительство Информационной системы мониторинга Единой интегрированной системы безопасности (12 программных комплексов, турникеты) Аппарат управления филиала "Нижновэнерго" (Н.Новгород, ул.Новая, 10), Высоковольтные РЭС.	ИП ПАО "Россети Центр и Приволжье" на 2022 - 2026 гг. (приказ Министерства энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)	**14,656**	**9,109**	**5,546**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Внебюджетные средства, в том числе:		**14,656**	9,109	5,546	-	-	-	-	-	-	-
	плата за подключение (присоединение), тариф		**14,656**	9,109	5,546							

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Источник информации	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
				2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		-									
1.2.62.	Производственное Отделение "Центральные электрические сети" Мероприятия по реализации многолетней программы по повышению уровня производственной безопасности и сохранению здоровья персонала (приобретение тренажёра для отработки навыков оказания первой помощи пострадавшим, комплекта: маникен для отработки навыков по спуску пострадавшего с опоры, интерактивной доски, строительство учебно-тренировочных полигонов)	ИП ПАО "Россети Центр и Приволжье" на 2022 - 2026 гг. (приказ Министерства энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)	**0,377**	**0,377**	-	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:		**0,377**	0,377	-	-	-	-	-	-	-	-
	плата за подключение (присоединение), тариф		**0,377**	0,377								
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		-									
1.2.63.	Установка шкафов телемеханики на РП (16 комп.) Центральный высоковольтный РЭС	ИП ПАО "Россети Центр и Приволжье" на 2022 - 2026 гг. (приказ Министерства энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)	**8,640**	**8,640**	-	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:		**8,640**	8,640	-	-	-	-	-	-	-	-
	плата за подключение (присоединение), тариф		**8,640**	8,640								
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		-									

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Источник информации	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
				2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
1.2.64.	Модернизация систем телемеханики ПС 35 кВ Мещерская	ИП ПАО "Россети Центр и Приволжье" на 2022 - 2026 гг. (приказ Министерства энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)	**2,272**	**-**	**-**	**2,272**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Внебюджетные средства, в том числе:		**2,272**	-	-	2,272	-	-	-	-	-	-
	плата за подключение (присоединение), тариф		**2,272**			2,272						
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		**-**									
1.2.65.	Техперевооружение ПС 110 кВ Водозабор. Замена масляных выключателей 6 кВ на вакуумные выключатели 6 кВ (32 выключателя)	ИП ПАО "Россети Центр и Приволжье" на 2022 - 2026 гг. (приказ Министерства энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)	**18,258**	**-**	**-**	**-**	**-**	**18,258**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Внебюджетные средства, в том числе:		**18,258**	-	-	-	-	18,258	-	-	-	-
	плата за подключение (присоединение), тариф		**18,258**					18,258				
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		**-**									
1.2.66.	Модернизация ПС 110 кВ Водозабор. Оснащение бесперебойного питания оборудования СДТУ и АСУ от СОПТ.	ИП ПАО "Россети Центр и Приволжье" на 2022 - 2026 гг. (приказ Министерства энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)	**0,573**	**0,573**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Внебюджетные средства, в том числе:		**0,573**	0,573	-	-	-	-	-	-	-	-
	плата за подключение (присоединение), тариф		**0,573**	0,573								
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		**-**									
1.2.67.	Техперевооружение ПС 110кВ Водозабор. Замена ЛР, ШР и МВ-110кВ яч. Воткинск 1,2 на	ИП ПАО "Россети Центр и Приволжье" на 2022 - 2026 гг. (приказ Министерства	**60,905**	**-**	**3,046**	**-**	**57,859**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Источник информации	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
				2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	элегазовые (2 выключателя)	энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)										
	Внебюджетные средства, в том числе:		**60,905**	-	3,046	-	57,859	-	-	-	-	-
	плата за подключение (присоединение), тариф		**60,905**		3,046		57,859					
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		**-**									
1.2.68.	Техперевооружение ПС 110 кВ Автозавод. Замена МВ 10 кВ на ВВ 10 кВ (43 выключателя)	ИП ПАО "Россети Центр и Приволжье" на 2022 - 2026 гг. (приказ Министерства энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)	**19,137**	**-**	**-**	**-**	**-**	**19,137**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Внебюджетные средства, в том числе:		**19,137**	-	-	-	-	19,137	-	-	-	-
	плата за подключение (присоединение), тариф		**19,137**					19,137				
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		**-**									
1.2.69.	Модернизация ПА ПС 110 кВ Водозабор. Оснащение УПАСК ВЛ 110 кВ Водозабор - Воткинск – Сива. Замена регистратора аварийных событий	ИП ПАО "Россети Центр и Приволжье" на 2022 - 2026 гг. (приказ Министерства энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)	**8,775**	**8,775**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Внебюджетные средства, в том числе:		**8,775**	8,775	-	-	-	-	-	-	-	-
	плата за подключение (присоединение), тариф		**8,775**	8,775								
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		**-**									
1.2.70.	Оснащение охранно-периметральной сигнализацией ПС 110 кВ Водозабор. Реконструкция ограждения	ИП ПАО "Россети Центр и Приволжье" на 2022 - 2026 гг. (приказ Министерства энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)	**7,944**	**-**	**0,210**	**7,734**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Внебюджетные средства, в том числе:		**7,944**	-	0,210	7,734	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Источник информации	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
				2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	плата за подключение (присоединение), тариф		**7,944**		0,210	7,734						
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		**-**									
1.2.71.	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно	ИП ООО "Электросети" на 2022-2026 гг. (приказ Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 22.09.2021 № 329-260/21П/од)	**8,365**	**1,499**	**1,579**	**1,667**	**1,761**	**1,859**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Внебюджетные средства, в том числе:		**8,365**	1,499	1,579	1,667	1,761	1,859	-	-	-	-
	плата за подключение (присоединение), тариф		**8,365**	1,499	1,579	1,667	1,761	1,859				
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		**-**									
1.2.72.	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно	ИП ООО "Электросети" на 2022-2026 гг. (приказ Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 22.09.2021 № 329-260/21П/од)	**12,929**	**2,316**	**2,441**	**2,577**	**2,721**	**2,874**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Внебюджетные средства, в том числе:		**12,929**	2,316	2,441	2,577	2,721	2,874	-	-	-	-
	плата за подключение (присоединение), тариф		**12,929**	2,316	2,441	2,577	2,721	2,874				
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		**-**									
1.2.73.	Создание/модернизация автоматизированной системы учета электроэнергии (АСУЭ) и телемеханики на РП/ТП 6-10 кВ	ИП ООО "Электросети" на 2022-2026 гг. (приказ Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 22.09.2021 № 329-260/21П/од)	**126,805**	**39,590**	**41,047**	**46,168**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Внебюджетные средства, в том числе:		**126,805**	39,590	41,047	46,168	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Источник информации	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
				2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	плата за подключение (присоединение), тариф		**126,805**	39,590	41,047	46,168						
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		**-**									
1.2.74.	Реконструкция распределительного пункта №2, расположенного по адресу: г. Н. Новгород, пр.Ильча, 50Б	ИП ООО "Электросети" на 2022-2026 гг. (приказ Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 22.09.2021 № 329-260/21П/од)	**36,918**	**-**	**-**	**-**	**36,918**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Внебюджетные средства, в том числе:		**36,918**	-	-	-	36,918	-	-	-	-	-
	плата за подключение (присоединение), тариф		**36,918**				36,918					
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		**-**									
1.2.75.	Реконструкция распределительного пункта №27, расположенного по адресу: г. Н. Новгород, Ю.Шоссе, 12 Б	ИП ООО "Электросети" на 2022-2026 гг. (приказ Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 22.09.2021 № 329-260/21П/од)	**42,979**	**-**	**-**	**-**	**-**	**42,979**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Внебюджетные средства, в том числе:		**42,979**	-	-	-	-	42,979	-	-	-	-
	плата за подключение (присоединение), тариф		**42,979**					42,979				
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		**-**									
1.2.76.	Создание единой интеллектуальной системы учета электроэнергии (второй этап)	ИП ООО "НЭСК" на 2021-2023 гг. (приказ Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 30.09.2021 № 329-276/21П/од)	**73,990**	**73,990**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Внебюджетные средства, в том числе:		**73,990**	73,990	-	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Источник информации	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
				2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)		**73,990**	73,990								
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		**-**									
1.2.77.	Реконструкция ПС 110 кВ Редуктор. Устройство телемеханики	ИП ООО "Нижегородэлектросеть" на 2022-2026 гг. (приказ Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 30.09.2021 № 329-275/21П/од)	**23,400**	**9,840**	**13,560**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Внебюджетные средства, в том числе:		**23,400**	9,840	13,560	-	-	-	-	-	-	-
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)		**23,400**	9,840	13,560							
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		**-**									
1.2.78.	Реконструкция ПС 110 кВ Редуктор. Замена Т2	ИП ООО "Нижегородэлектросеть" на 2022-2026 гг. (приказ Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 30.09.2021 № 329-275/21П/од)	**110,000**	**110,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Внебюджетные средства, в том числе:		**110,000**	110,000	-	-	-	-	-	-	-	-
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение		**110,000**	110,000								

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Источник информации	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
				2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	затрат за счет реализации проектов и т.п.)											
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		-									
1.2.79.	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно	ИП ООО "Специнвестпроект" на 2020-2024 гг. (приказ Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 10.09.2021 № 329-250/21П/од)	**115,720**	**35,320**	**39,200**	**41,200**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Внебюджетные средства, в том числе:		**115,720**	35,320	39,200	41,200	-	-	-	-	-	-
	плата за подключение (присоединение), тариф		**115,720**	35,320	39,200	41,200						
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		-									
1.2.80.	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно	ИП ООО "Специнвестпроект" на 2020-2024 гг. (приказ Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 10.09.2021 № 329-250/21П/од)	**46,830**	**14,410**	**15,410**	**17,010**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Внебюджетные средства, в том числе:		**46,830**	14,410	15,410	17,010	-	-	-	-	-	-
	плата за подключение (присоединение), тариф		**46,830**	14,410	15,410	17,010						
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		-									
1.2.81.	Реконструкция оборудования РП-80 (г. Нижний Новгород)	ИП ООО "Специнвестпроект" на 2020-2024 гг. (приказ Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 10.09.2021 № 329-250/21П/од)	**35,490**	**35,490**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Источник информации	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
				2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	Внебюджетные средства, в том числе:		**35,490**	35,490	-	-	-	-	-	-	-	-
	плата за подключение (присоединение), тариф		**35,490**	35,490								
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		**-**									
1.2.82.	Реконструкция ТП-2151 с заменой оборудования РУ 6 кВ, РУ 0,4 кВ, Т1	ИП ООО "Специнвестпроект" на 2020-2024 гг. (приказ Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 10.09.2021 № 329-250/21П/од)	**5,270**	**5,270**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Внебюджетные средства, в том числе:		**5,270**	5,270	-	-	-	-	-	-	-	-
	плата за подключение (присоединение), тариф		**5,270**	5,270								
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		**-**									
1.2.83.	Реконструкция ТП-5024 с заменой оборудования РУ 6 кВ, РУ 0,4 кВ, Т1	ИП ООО "Специнвестпроект" на 2020-2024 гг. (приказ Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 10.09.2021 № 329-250/21П/од)	**5,270**	**5,270**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Внебюджетные средства, в том числе:		**5,270**	5,270	-	-	-	-	-	-	-	-
	плата за подключение (присоединение), тариф		**5,270**	5,270								
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		**-**									
1.2.84.	Реконструкция ТП-5028 с заменой оборудования РУ 6 кВ, РУ 0,4 кВ, Т1	ИП ООО "Специнвестпроект" на 2020-2024 гг. (приказ Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области	**6,440**	**6,440**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Источник информации	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
				2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
		от 10.09.2021 № 329-250/21П/од)										
	Внебюджетные средства, в том числе:		**6,440**	6,440	-	-	-	-	-	-	-	-
	плата за подключение (присоединение), тариф		**6,440**	6,440								
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		**-**									
1.2.85.	Реконструкция ТП-5034 с заменой оборудования РУ 6 кВ, РУ 0,4 кВ, Т1, Т2	ИП ООО "Специнвестпроект" на 2020-2024 гг. (приказ Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 10.09.2021 № 329-250/21П/од)	**10,630**	**-**	**10,630**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Внебюджетные средства, в том числе:		**10,630**	-	10,630	-	-	-	-	-	-	-
	плата за подключение (присоединение), тариф		**10,630**		10,630							
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		**-**									
1.2.86.	Реконструкция ТП-5008 с заменой оборудования РУ 6 кВ, РУ 0,4 кВ, Т1	ИП ООО "Специнвестпроект" на 2020-2024 гг. (приказ Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 10.09.2021 № 329-250/21П/од)	**5,780**	**-**	**-**	**5,780**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Внебюджетные средства, в том числе:		**5,780**	-	-	5,780	-	-	-	-	-	-
	плата за подключение (присоединение), тариф		**5,780**			5,780						
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		**-**									
1.2.87.	Реконструкция ТП-5026 с заменой оборудования РУ 6 кВ, РУ 0,4 кВ, Т1	ИП ООО "Специнвестпроект" на 2020-2024 гг. (приказ Министерства	**5,580**	**-**	**5,580**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Источник информации	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
				2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
		энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 10.09.2021 № 329-250/21П/од)										
	Внебюджетные средства, в том числе:		**5,580**	-	5,580	-	-	-	-	-	-	-
	плата за подключение (присоединение), тариф		**5,580**		5,580							
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		**-**									
1.2.88.	Реконструкция ТП-4080 с заменой оборудования РУ 6 кВ, РУ 0,4 кВ, Т1, Т2	ИП ООО "Специнвестпроект" на 2020-2024 гг. (приказ Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 10.09.2021 № 329-250/21П/од)	**10,520**	**-**	**10,520**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Внебюджетные средства, в том числе:		**10,520**	-	10,520	-	-	-	-	-	-	-
	плата за подключение (присоединение), тариф		**10,520**		10,520							
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		**-**									
1.2.89.	Реконструкция ТП-5035 с заменой оборудования РУ 6 кВ, РУ 0,4 кВ, Т1, Т2	ИП ООО "Специнвестпроект" на 2020-2024 гг. (приказ Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 10.09.2021 № 329-250/21П/од)	**10,630**	**-**	**10,630**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Внебюджетные средства, в том числе:		**10,630**	-	10,630	-	-	-	-	-	-	-
	плата за подключение (присоединение), тариф		**10,630**		10,630							
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		**-**									

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Источник информации	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
				2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
1.2.90.	Реконструкция ТП-5036 с заменой оборудования РУ 6 кВ, РУ 0,4 кВ, Т1, Т2	ИП ООО "Специнвестпроект" на 2020-2024 гг. (приказ Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 10.09.2021 № 329-250/21П/од)	**11,130**	**-**	**-**	**11,130**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Внебюджетные средства, в том числе:		**11,130**	-	-	11,130	-	-	-	-	-	-
	плата за подключение (присоединение), тариф		**11,130**			11,130						
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		**-**									
1.2.91.	Реконструкция ТП-5020 с заменой оборудования РУ 6 кВ, Т1	ИП ООО "Специнвестпроект" на 2020-2024 гг. (приказ Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 10.09.2021 № 329-250/21П/од)	**5,580**	**-**	**5,580**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Внебюджетные средства, в том числе:		**5,580**	-	5,580	-	-	-	-	-	-	-
	плата за подключение (присоединение), тариф		**5,580**		5,580							
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		**-**									
1.2.92.	Реконструкция оборудования ТП 4072 (г. Н.Новгород), питающей социально значимые объекты, с организацией АВР, монтажом устройств телеуправления и дистанционного контроля параметров электрической сети	ИП ООО "Специнвестпроект" на 2020-2024 гг. (приказ Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 10.09.2021 № 329-250/21П/од)	**2,830**	**-**	**2,830**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Внебюджетные средства, в том числе:		**2,830**	-	2,830	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Источник информации	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
				2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	плата за подключение (присоединение), тариф		**2,830**		2,830							
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		**-**									
1.2.93.	Реконструкция оборудования КТП 840 (г. Н.Новгород), питающей социально значимые объекты, с организацией АВР, монтажом устройств телеуправления и дистанционного контроля параметров электрической сети	ИП ООО "Специнвестпроект" на 2020-2024 гг. (приказ Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 10.09.2021 № 329-250/21П/од)	**2,550**	**2,550**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Внебюджетные средства, в том числе:		**2,550**	2,550	-	-	-	-	-	-	-	-
	плата за подключение (присоединение), тариф		**2,550**	2,550								
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		**-**									
1.2.94.	Реконструкция оборудования КТП 884 (г. Н.Новгород), питающей социально значимые объекты, с организацией АВР, монтажом устройств телеуправления и дистанционного контроля параметров электрической сети	ИП ООО "Специнвестпроект" на 2020-2024 гг. (приказ Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 10.09.2021 № 329-250/21П/од)	**2,550**	**2,550**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Внебюджетные средства, в том числе:		**2,550**	2,550	-	-	-	-	-	-	-	-
	плата за подключение (присоединение), тариф		**2,550**	2,550								
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		**-**									
1.2.95.	Реконструкция оборудования ТП 2721 (г. Н.Новгород), питающей социально значимые	ИП ООО "Специнвестпроект" на 2020-2024 гг. (приказ Министерства	**2,710**	**2,710**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Источник информации	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
				2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	объекты, с организацией АВР, монтажом устройств телеуправления и дистанционного контроля параметров электрической сети	энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 10.09.2021 № 329-250/21П/од)										
	Внебюджетные средства, в том числе:		**2,710**	2,710	-	-	-	-	-	-	-	-
	плата за подключение (присоединение), тариф		**2,710**	2,710								
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		**-**									
1.2.96.	Реконструкция оборудования ТП 2973 (г. Н.Новгород), питающей социально значимые объекты, с организацией АВР, монтажом устройств телеуправления и дистанционного контроля параметров электрической сети	ИП ООО "Специнвестпроект" на 2020-2024 гг. (приказ Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 10.09.2021 № 329-250/21П/од)	**2,710**	**2,710**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Внебюджетные средства, в том числе:		**2,710**	2,710	-	-	-	-	-	-	-	-
	плата за подключение (присоединение), тариф		**2,710**	2,710								
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		**-**									
1.2.97.	Реконструкция оборудования ТП 5130 (г. Н.Новгород), питающей социально значимые объекты, с организацией АВР, монтажом устройств телеуправления и дистанционного контроля параметров электрической сети	ИП ООО "Специнвестпроект" на 2020-2024 гг. (приказ Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 10.09.2021 № 329-250/21П/од)	**2,710**	**2,710**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Внебюджетные средства, в том числе:		**2,710**	2,710	-	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Источник информации	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
				2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	плата за подключение (присоединение), тариф		**2,710**	2,710								
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		**-**									
1.2.98.	Реконструкция оборудования ТП 2441 (г. Н.Новгород), питающей социально значимые объекты, с организацией АВР, монтажом устройств телеуправления и дистанционного контроля параметров электрической сети	ИП ООО "Специнвестпроект" на 2020-2024 гг. (приказ Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 10.09.2021 № 329-250/21П/од)	**2,840**	**-**	**2,840**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Внебюджетные средства, в том числе:		**2,840**	-	2,840	-	-	-	-	-	-	-
	плата за подключение (присоединение), тариф		**2,840**		2,840							
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		**-**									
1.2.99.	Реконструкция оборудования КТП 3328 (г. Н.Новгород), питающей социально значимые объекты, с организацией АВР, монтажом устройств телеуправления и дистанционного контроля параметров электрической сети	ИП ООО "Специнвестпроект" на 2020-2024 гг. (приказ Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 10.09.2021 № 329-250/21П/од)	**2,670**	**-**	**2,670**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Внебюджетные средства, в том числе:		**2,670**	-	2,670	-	-	-	-	-	-	-
	плата за подключение (присоединение), тариф		**2,670**		2,670							
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		**-**									
1.2.100.	Реконструкция оборудования ТП 5031 (г. Н.Новгород), питающей социально значимые	ИП ООО "Специнвестпроект" на 2020-2024 гг. (приказ Министерства	**2,840**	**-**	**2,840**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Источник информации	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
				2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	объекты, с организацией АВР, монтажом устройств телеуправления и дистанционного контроля параметров электрической сети	энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 10.09.2021 № 329-250/21П/од)										
	Внебюджетные средства, в том числе:		**2,840**	-	2,840	-	-	-	-	-	-	-
	плата за подключение (присоединение), тариф		**2,840**		2,840							
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		**-**									
1.2.101.	Реконструкция оборудования ТП 161 (г. Н.Новгород), питающей социально значимые объекты, с организацией АВР, монтажом устройств телеуправления и дистанционного контроля параметров электрической сети	ИП ООО "Специнвестпроект" на 2020-2024 гг. (приказ Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 10.09.2021 № 329-250/21П/од)	**2,980**	**-**	**-**	**2,980**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Внебюджетные средства, в том числе:		**2,980**	-	-	2,980	-	-	-	-	-	-
	плата за подключение (присоединение), тариф		**2,980**			2,980						
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		**-**									
1.2.102.	Реконструкция оборудования ТП 448 (г. Н.Новгород), питающей социально значимые объекты, с организацией АВР, монтажом устройств телеуправления и дистанционного контроля параметров электрической сети	ИП ООО "Специнвестпроект" на 2020-2024 гг. (приказ Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 10.09.2021 № 329-250/21П/од)	**2,980**	**-**	**-**	**2,980**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Внебюджетные средства, в том числе:		**2,980**	-	-	2,980	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Источник информации	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
				2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	плата за подключение (присоединение), тариф		**2,980**			2,980						
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		**-**									
1.2.103.	Реконструкция оборудования КТП 2554 (г. Н.Новгород), питающей социально значимые объекты, с организацией АВР, монтажом устройств телеуправления и дистанционного контроля параметров электрической сети	ИП ООО "Специнвестпроект" на 2020-2024 гг. (приказ Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 10.09.2021 № 329-250/21П/од)	**2,790**	**-**	**-**	**2,790**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Внебюджетные средства, в том числе:		**2,790**	-	-	2,790	-	-	-	-	-	-
	плата за подключение (присоединение), тариф		**2,790**			2,790						
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		**-**									
1.2.104.	Реконструкция оборудования КТП 4921 (г. Н.Новгород), питающей социально значимые объекты, с организацией АВР, монтажом устройств телеуправления и дистанционного контроля параметров электрической сети	ИП ООО "Специнвестпроект" на 2020-2024 гг. (приказ Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 10.09.2021 № 329-250/21П/од)	**2,790**	**-**	**-**	**2,790**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Внебюджетные средства, в том числе:		**2,790**	-	-	2,790	-	-	-	-	-	-
	плата за подключение (присоединение), тариф		**2,790**			2,790						
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		**-**									
1.2.105.	Монтаж телемехники и телеуправления РП (РП 3, 81, 86, 106, 74, 203, 99, 98, 95, 97)	ИП ООО "Специнвестпроект" на 2020-2024 гг. (приказ Министерства	**10,500**	**3,340**	**3,500**	**3,660**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Источник информации	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
				2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
		энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 10.09.2021 № 329-250/21П/од)										
	Внебюджетные средства, в том числе:		**10,500**	3,340	3,500	3,660	-	-	-	-	-	-
	плата за подключение (присоединение), тариф		**10,500**	3,340	3,500	3,660						
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		**-**									
2.	**Группа 2. Строительство, реконструкция (модернизация) электрических сетей**		**777,145**	**386,513**	**277,314**	**103,280**	**9,705**	**0,332**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Внебюджетные средства, в том числе:		**777,145**	**386,513**	**277,314**	**103,280**	**9,705**	**0,332**	**-**	**-**	**-**	**-**
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)		**64,669**	**38,489**	**16,570**	**0,820**	**8,790**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	плата за подключение (присоединение), тариф		**712,476**	**348,024**	**260,744**	**102,460**	**0,915**	**0,332**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2.1.	**Подгруппа 2.1. Строительство электрических сетей**		**198,277**	**166,247**	**16,570**	**6,670**	**8,790**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Внебюджетные средства, в том числе:		**198,277**	**166,247**	**16,570**	**6,670**	**8,790**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)		**62,318**	**36,958**	**16,570**	**-**	**8,790**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Источник информации	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
				2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	плата за подключение (присоединение), тариф		**135,959**	**129,289**	**-**	**6,670**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2.1.1.	Строительство линии электропередач КЛ 6кВ от ТП 104 до ТП 502	ИП на 2021 – 2025 гг. АО «ЭСК» (приказ Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 11.11.2021 № 329-334/21П/од)	**3,260**	**-**	**-**	**-**	**3,260**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Внебюджетные средства, в том числе:		**3,260**	-	-	-	3,260	-	-	-	-	-
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)		**3,260**				3,260					
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		**-**									
2.1.2.	Строительство линии электропередач 6кВ от ТП 150 до ТП 502	ИП на 2021 – 2025 гг. АО «ЭСК» (приказ Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 11.11.2021 № 329-334/21П/од)	**3,140**	**-**	**-**	**-**	**3,140**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Внебюджетные средства, в том числе:		**3,140**	-	-	-	3,140	-	-	-	-	-
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)		**3,140**				3,140					
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		**-**									

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Источник информации	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
				2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
2.1.3.	Строительство линии электропередач 6кВ от ТП 126 до ТП 504	ИП на 2021 – 2025 гг. АО «ЭСК» (приказ Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 11.11.2021 № 329-334/21П/од)	**2,390**	**-**	**-**	**-**	**2,390**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Внебюджетные средства, в том числе:		**2,390**	-	-	-	2,390	-	-	-	-	-
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)		**2,390**				2,390					
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		**-**									
2.1.4.	Строительство линии электропередач 6кВ Ф 3011 от ТП 504 до ВЛ (оп.98)	ИП на 2021 – 2025 гг. АО «ЭСК» (приказ Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 11.11.2021 № 329-334/21П/од)	**0,640**	**0,640**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Внебюджетные средства, в том числе:		**0,640**	0,640	-	-	-	-	-	-	-	-
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)		**0,640**	0,640			-					
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		**-**									
2.1.5.	Строительство линии электропередач 6кВ от ТП 104 до ТП 505	ИП на 2021 – 2025 гг. АО «ЭСК» (приказ Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области	**16,570**	**-**	**16,570**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Источник информации	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
				2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
		от 11.11.2021 № 329-334/21П/од)										
	Внебюджетные средства, в том числе:		**16,570**	-	16,570	-	-	-	-	-	-	-
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)		**16,570**		16,570		-					
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		**-**									
2.1.6.	Строительство линии электропередач 6кВ от ТП 126 до ТП 505	ИП на 2021 – 2025 гг. АО «ЭСК» (приказ Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 11.11.2021 № 329-334/21П/од)	**4,430**	**4,430**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Внебюджетные средства, в том числе:		**4,430**	4,430	-	-	-	-	-	-	-	-
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)		**4,430**	4,430			-					
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		**-**									
2.1.7.	Строительство двух КЛ-10кВ от КЛ-10кВ ф.210-13 РП-210 ПС Свердловская, двух КЛ-10кВ от КЛ-10кВ ф.210-14 РП-210 ПС Свердловская (2.5 км.). Нагорный РЭС. Заявитель ФГАОУ ВО НИУ "Высшая школа экономики" дог. №521049123 от 25.12.2020	ИП ПАО "Россети Центр и Приволжье" на 2022 - 2026 гг. (приказ Министерства энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)	**31,888**	**31,888**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Источник информации	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
				2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	Внебюджетные средства, в том числе:		**31,888**	31,888	-	-	-	-	-	-	-	-
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)		**31,888**	31,888			-					
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		**-**									
2.1.8.	Строительство ВОЛС (60 км) на участке ПС 220кВ Нагорная – ПС 110кВ Ольгино – ПС 110кВ Митино – ПС 110 Буревестник – ПС 110кВ Богородская ЦентральныйВРЭС, Кстовский высоковольтный РЭС	ИП ПАО "Россети Центр и Приволжье" на 2022 - 2026 гг. (приказ Министерства энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)	**74,069**	**74,069**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Внебюджетные средства, в том числе:		**74,069**	74,069	-	-	-	-	-	-	-	-
	плата за подключение (присоединение), тариф		**74,069**	74,069			-					
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		**-**									
2.1.9.	Прокладка КЛ 10 кВ РП-95 - РП-203 протяженностью 2*0,5 км	ИП ООО "Специнвестпроект" на 2020-2024 гг. (приказ Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 10.09.2021 № 329-250/21П/од)	**8,530**	**8,530**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Внебюджетные средства, в том числе:		**8,530**	8,530	-	-	-	-	-	-	-	-
	плата за подключение (присоединение), тариф		**8,530**	8,530			-					
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		**-**									

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Источник информации	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
				2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
2.1.10.	Прокладка КЛ 6 кВ ТП 5007-5028 протяженностью 0,7 км	ИП ООО "Специнвестпроект" на 2020-2024 гг. (приказ Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 10.09.2021 № 329-250/21П/од)	**6,640**	**6,640**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Внебюджетные средства, в том числе:		**6,640**	6,640	-	-	-	-	-	-	-	-
	плата за подключение (присоединение), тариф		**6,640**	6,640			-					
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		**-**									
2.1.11.	Прокладка КЛ 6 кВ РП 98 - КТП-1171 протяженностью 2*0,4 км	ИП ООО "Специнвестпроект" на 2020-2024 гг. (приказ Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 10.09.2021 № 329-250/21П/од)	**6,920**	**6,920**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Внебюджетные средства, в том числе:		**6,920**	6,920	-	-	-	-	-	-	-	-
	плата за подключение (присоединение), тариф		**6,920**	6,920			-					
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		**-**									
2.1.12.	Прокладка КЛ 6 кВ ТП-5021-1 - ТП-5130-1 протяженностью 1,0 км	ИП ООО "Специнвестпроект" на 2020-2024 гг. (приказ Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 10.09.2021 № 329-250/21П/од)	**8,840**	**8,840**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Внебюджетные средства, в том числе:		**8,840**	8,840	-	-	-	-	-	-	-	-
	плата за подключение (присоединение), тариф		**8,840**	8,840			-					

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Источник информации	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
				2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		-									
2.1.13.	Прокладка КЛ 10кВ ТП-4137 - КТП-4831 протяженностью 2х0,7 км	ИП ООО "Специнвестпроект" на 2020-2024 гг. (приказ Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 10.09.2021 № 329-250/21П/од)	**11,530**	**11,530**	-	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:		**11,530**	11,530	-	-	-	-	-	-	-	-
	плата за подключение (присоединение), тариф		**11,530**	11,530			-					
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		-									
2.1.14.	Прокладка КЛ 6 кВ ТП-5021 до врезки ПС Сокол ф. 1016 - КТП-5022 протяженностью 0,4 км	ИП ООО "Специнвестпроект" на 2020-2024 гг. (приказ Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 10.09.2021 № 329-250/21П/од)	**6,350**	**6,350**	-	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:		**6,350**	6,350	-	-	-	-	-	-	-	-
	плата за подключение (присоединение), тариф		**6,350**	6,350			-					
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		-									
2.1.15.	Прокладка КЛ 6 кВ КТП-5022 до врезки в КЛ ТП-5021 - КТП-3385 протяженностью 0,4 км	ИП ООО "Специнвестпроект" на 2020-2024 гг. (приказ Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 10.09.2021 № 329-250/21П/од)	**6,410**	**6,410**	-	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:		**6,410**	6,410	-	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Источник информации	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
				2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	плата за подключение (присоединение), тариф		**6,410**	6,410			-					
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		**-**									
2.1.16.	Прокладка КЛ 6 кВ ТП-5031 - ТП-5015 протяженностью 0,7 км	ИП ООО "Специнвестпроект" на 2020-2024 гг. (приказ Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 10.09.2021 № 329-250/21П/од)	**6,670**	**-**	**-**	**6,670**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Внебюджетные средства, в том числе:		**6,670**	-	-	6,670	-	-	-	-	-	-
	плата за подключение (присоединение), тариф		**6,670**			6,670						
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		**-**									
2.1.17.	Строительство двух КЛ 110 кВ от новых ячеек ОРУ 110 кВ ПС 220 кВ Нагорная до ПС 110 кВ Новопокровская	СИПР на 2022-2026 годы (Указ Губернатора Нижегородской области от 22.04.2022 № 72)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Внебюджетные средства, в том числе:		**-**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		**-**									
2.2.	**Подгруппа 2.2. Реконструкция (модернизация) электрических сетей**		**578,868**	**220,267**	**260,744**	**96,610**	**0,915**	**0,332**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Внебюджетные средства, в том числе:		**578,868**	**220,267**	**260,744**	**96,610**	**0,915**	**0,332**	**-**	**-**	**-**	**-**
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)		**2,351**	**1,531**	**-**	**0,820**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Источник информации	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
				2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	плата за подключение (присоединение), тариф		**576,517**	**218,735**	**260,744**	**95,790**	**0,915**	**0,332**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2.2.1.	Реконструкция ЛЭП 10 кВ ф.150 п. Новое ПСДоскино с заменой неизолированного провода на СИП-3	ИП на 2021 – 2025 гг. АО «ЭСК» (приказ Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 11.11.2021 № 329-334/21П/од)	**11,060**	**-**	**-**	**11,060**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Внебюджетные средства, в том числе:		**11,060**	-	-	11,060	-	-	-	-	-	-
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)		**0,820**			0,820						
	плата за подключение (присоединение), тариф		**10,240**			10,240						
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		**-**									
2.2.2.	Модернизация ОРУ 10 кВ ПС 110 кВ Заводская с заменой 44 КРУН 10кВ (44 шт.)	ИП ПАО "Россети Центр и Приволжье" на 2022 - 2026 гг. (приказ Министерства энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)	**74,944**	**3,337**	**71,606**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Внебюджетные средства, в том числе:		**74,944**	3,337	71,606	-	-	-	-	-	-	-
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)		**1,531**	1,531								
	плата за подключение (присоединение), тариф		**73,412**	1,806	71,606							

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Источник информации	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
				2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		-									
2.2.3.	Модернизация ВЛ 10 кВ №191 от ПС 35 кВ Водозабор оп.№110 с установкой ИКЗ (1 шт.)	ИП ПАО "Россети Центр и Приволжье" на 2022 - 2026 гг. (приказ Министерства энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)	**0,221**	-	-	-	**0,221**	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:		**0,221**	-	-	-	0,221	-	-	-	-	-
	плата за подключение (присоединение), тариф		**0,221**				0,221					
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		-									
2.2.4.	Модернизация ВЛ 10кВ №192 от ПС 35 кВ Водозабор оп.66-67 с установкой прибора дистанционного отключения линий (1 шт.)	ИП ПАО "Россети Центр и Приволжье" на 2022 - 2026 гг. (приказ Министерства энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)	**0,678**	-	-	-	**0,678**	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:		**0,678**	-	-	-	0,678	-	-	-	-	-
	плата за подключение (присоединение), тариф		**0,678**				0,678					
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		-									
2.2.5.	Реконструкция распределительной сети ЛЭП 619 ПС Мыза. г. Нижний Новгород, ул. Крымская Приокский РЭС . ТП-6 кВ. (1 шт.)	ИП ПАО "Россети Центр и Приволжье" на 2022 - 2026 гг. (приказ Министерства энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)	**0,362**	**0,362**	-	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:		**0,362**	0,362	-	-	-	-	-	-	-	-
	плата за подключение (присоединение), тариф		**0,362**	0,362								
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		-									
2.2.6.	Реконструкция ЛЭП 10кВ от ПС 110/10/6 кВ	ИП ПАО "Россети Центр и Приволжье" на	**77,288**	**12,000**	**65,288**	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Источник информации	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
				2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	«Доскино» (КЛ, РП-100) (6.08 км)	2022 - 2026 гг. (приказ Министерства энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)										
	Внебюджетные средства, в том числе:		**77,288**	12,000	65,288	-	-	-	-	-	-	-
	плата за подключение (присоединение), тариф		**77,288**	12,000	65,288							
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		**-**									
2.2.7.	Реконструкция ЛЭП-10 кВ от ТП-2792 до ТП-2865 отпайка на ТП 101. Производственное отделение Центральные электрические сети. Программа по выносу ВЛ с территории детских учреждений. Протяженность 0.16км	ИП ПАО "Россети Центр и Приволжье" на 2022 - 2026 гг. (приказ Министерства энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)	**0,348**	**-**	**-**	**-**	**0,016**	**0,332**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Внебюджетные средства, в том числе:		**0,348**	-	-	-	0,016	0,332	-	-	-	-
	плата за подключение (присоединение), тариф		**0,348**				0,016	0,332				
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		**-**									
2.2.8.	Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП-2138, ТП-2865, ТП-2949, ТП-2150, ТП-2950 ПО "Центральные электрические сети" Заречного РЭС. Протяженность 2.01км.	ИП ПАО "Россети Центр и Приволжье" на 2022 - 2026 гг. (приказ Министерства энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)	**3,107**	**3,107**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Внебюджетные средства, в том числе:		**3,107**	3,107	-	-	-	-	-	-	-	-
	плата за подключение (присоединение), тариф		**3,107**	3,107								
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		**-**	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Источник информации	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
				2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
2.2.9.	Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП-2805, ТП-3018, ТП-3428, ТП-3428А, ТП-3440 ПО "Центральные электрические сети" Сормовского РЭС. Протяженность 9.975 км.	ИП ПАО "Россети Центр и Приволжье" на 2022 - 2026 гг. (приказ Министерства энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)	**14,191**	**14,191**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Внебюджетные средства, в том числе:		**14,191**	14,191	-	-	-	-	-	-	-	-
	плата за подключение (присоединение), тариф		**14,191**	14,191								
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		**-**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.10.	Реконструкция ВЛ 0,4кВ ТП-4411, ТП-4494, ТП-4764, ТП-4536, ТП-4275, ТП-4385 ПО "Центральные электрические сети" Приокского РЭС. Протяженность 0.45 км.	ИП ПАО "Россети Центр и Приволжье" на 2022 - 2026 гг. (приказ Министерства энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)	**0,972**	**0,972**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Внебюджетные средства, в том числе:		**0,972**	0,972	-	-	-	-	-	-	-	-
	плата за подключение (присоединение), тариф		**0,972**	0,972								
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		**-**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.11.	Реконструкция ВЛ 0,4кВ ТП-4419, ТП-4516, ТП-4549, ТП-4582, ТП-4496 ПО "Центральные электрические сети" Приокского РЭС. Протяженность 0.4 км.	ИП ПАО "Россети Центр и Приволжье" на 2022 - 2026 гг. (приказ Министерства энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)	**0,926**	**0,926**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Внебюджетные средства, в том числе:		**0,926**	0,926	-	-	-	-	-	-	-	-
	плата за подключение (присоединение), тариф		**0,926**	0,926								
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		**-**	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Источник информации	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
				2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
2.2.12.	Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП-4365, ТП-4726, ТП-4603, ТП-4367 ПО "Центральные электрические сети" Приокского РЭС. Протяженность 0.355 км.	ИП ПАО "Россети Центр и Приволжье" на 2022 - 2026 гг. (приказ Министерства энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)	**0,550**	**0,550**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Внебюджетные средства, в том числе:		**0,550**	0,550	-	-	-	-	-	-	-	-
	плата за подключение (присоединение), тариф		**0,550**	0,550								
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		**-**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.13.	Реконструкция ВЛ 0,4кВ ТП-4439, ТП-4377, ТП-4370, ТП-4336, ТП-4308 ПО "Центральные электрические сети" Приокского РЭС. Протяженность 0.545 км.	ИП ПАО "Россети Центр и Приволжье" на 2022 - 2026 гг. (приказ Министерства энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)	**0,842**	**0,842**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Внебюджетные средства, в том числе:		**0,842**	0,842	-	-	-	-	-	-	-	-
	плата за подключение (присоединение), тариф		**0,842**	0,842								
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		**-**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.14.	Реконструкция. Замена КЛ-6 кВ ПС Ленинская ф.606 - РП-31 ПО "Центральные электрические сети" Заречного РЭС. Протяженность 1.5 км.	ИП ПАО "Россети Центр и Приволжье" на 2022 - 2026 гг. (приказ Министерства энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)	**13,248**	**13,248**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Внебюджетные средства, в том числе:		**13,248**	13,248	-	-	-	-	-	-	-	-
	плата за подключение (присоединение), тариф		**13,248**	13,248								
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		**-**	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Источник информации	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
				2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
2.2.15.	Реконструкция. Замена КЛ-6 кВ ПС Новосормовская ф.620 - РП-89 ПО "Центральные электрические сети" Заречного РЭС. Протяженность 6 км.	ИП ПАО "Россети Центр и Приволжье" на 2022 - 2026 гг. (приказ Министерства энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)	**66,343**	**66,343**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Внебюджетные средства, в том числе:		**66,343**	66,343	-	-	-	-	-	-	-	-
	плата за подключение (присоединение), тариф		**66,343**	66,343								
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		**-**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.16.	Реконструкция. Замена КЛ-6 кВ ПС Чермет ф.624 - РП-89 ПО "Центральные электрические сети" Заречного РЭС. Протяженность 5.8 км.	ИП ПАО "Россети Центр и Приволжье" на 2022 - 2026 гг. (приказ Министерства энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)	**64,070**	**64,070**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Внебюджетные средства, в том числе:		**64,070**	64,070	-	-	-	-	-	-	-	-
	плата за подключение (присоединение), тариф		**64,070**	64,070								
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		**-**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.17.	Реконструкция. Замена ВЛ 6кВ на КЛ 6 кВ от опоры №15 до опоры №19 ВЛ 6 кВ РП 26 – РП 48 отп.ТП-99 ф.264/483 ПО "Центральные электрические сети" Нагорного РЭС. Протяженность 0.7 км.	ИП ПАО "Россети Центр и Приволжье" на 2022 - 2026 гг. (приказ Министерства энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)	**5,857**	**5,857**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Внебюджетные средства, в том числе:		**5,857**	5,857	-	-	-	-	-	-	-	-
	плата за подключение (присоединение), тариф		**5,857**	5,857								
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		**-**	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Источник информации	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
				2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
2.2.18.	Реконструкция распределительной сети ЛЭП-619 ПС Мыза ТП-4291. город Нижний Новгород, ул. Крымская Приокский РЭС. ВЛ 0,4 кВ.(Протяженность 0,95 км).	ИП ПАО "Россети Центр и Приволжье" на 2022 - 2026 гг. (приказ Министерства энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)	**1,811**	**1,811**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Внебюджетные средства, в том числе:		**1,811**	1,811	-	-	-	-	-	-	-	-
	плата за подключение (присоединение), тариф		**1,811**	1,811								
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		**-**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.19	Реконструкция ВЛ 110 кВ отпайка ПС Афонинская от ВЛ 110 кВ ГАСТ-Нагорная в пролете опор 20-26 протяженностью 0,85 км	ИП ООО "Специнвестпроект" на 2020-2024 гг. (приказ Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 10.09.2021 № 329-250/21П/од)	**9,450**	**-**	**9,450**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Внебюджетные средства, в том числе:		**9,450**	-	9,450	-	-	-	-	-	-	-
	плата за подключение (присоединение), тариф		**9,450**		9,450							
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		**-**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.20	Реконструкция ВЛ 110 кВ отпайка ПС Афонинская от ВЛ 110 кВ ГАСТ-Нагорная в пролете опор 14-11 протяженностью 0,5 км	ИП ООО "Специнвестпроект" на 2020-2024 гг. (приказ Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 10.09.2021 № 329-250/21П/од)	**5,330**	**-**	**5,330**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Внебюджетные средства, в том числе:		**5,330**	-	5,330	-	-	-	-	-	-	-
	плата за подключение (присоединение), тариф		**5,330**		5,330							

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Источник информации	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
				2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		**-**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.21.	Реконструкция ВЛ 110 кВ отпайка ПС Афонинская от ВЛ 110 кВ ГАСТ-Нагорная в пролете опор 8-11 протяженностью 0,5 км	ИП ООО "Специнвестпроект" на 2020-2024 гг. (приказ Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 10.09.2021 № 329-250/21П/од)	**5,090**	**5,090**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Внебюджетные средства, в том числе:		**5,090**	5,090	-	-	-	-	-	-	-	-
	плата за подключение (присоединение), тариф		**5,090**	5,090								
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		**-**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.22.	Реконструкция ВЛ 110 кВ отпайка ПС Афонинская от ВЛ 110 кВ ГАСТ-Нагорная в пролете опор 1-8 протяженностью 0,85 км	ИП ООО "Специнвестпроект" на 2020-2024 гг. (приказ Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 10.09.2021 № 329-250/21П/од)	**8,110**	**8,110**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Внебюджетные средства, в том числе:		**8,110**	8,110	-	-	-	-	-	-	-	-
	плата за подключение (присоединение), тариф		**8,110**	8,110								
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		**-**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.23.	Реконструкция ВЛ 110 кВ отпайка ПС Афонинская от ВЛ 110 кВ ГАСТ-Нагорная в пролете опор 14-20 протяженностью 1.3 км	ИП ООО "Специнвестпроект" на 2020-2024 гг. (приказ Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 10.09.2021 № 329-250/21П/од)	**12,030**	**-**	**12,030**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Внебюджетные средства, в том числе:		**12,030**	-	12,030	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Источник информации	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
				2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	плата за подключение (присоединение), тариф		**12,030**		12,030							
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		**-**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.24.	Реконструкция ВЛ 110 кВ отпайка ПС Заводская от ВЛ 110 кВ №111, ВЛ Молитовская в пролете опор 4-7 протяженностью 0,5 км	ИП ООО "Специнвестпроект" на 2020-2024 гг. (приказ Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 10.09.2021 № 329-250/21П/од)	**3,900**	**-**	**3,900**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Внебюджетные средства, в том числе:		**3,900**	-	3,900	-	-	-	-	-	-	-
	плата за подключение (присоединение), тариф		**3,900**		3,900							
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		**-**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.25.	Реконструкция ВЛ 110 кВ отпайка ПС Заводская от ВЛ 110 кВ №111, ВЛ Молитовская в пролете опор 1-3 протяженностью 0,4 км	ИП ООО "Специнвестпроект" на 2020-2024 гг. (приказ Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 10.09.2021 № 329-250/21П/од)	**4,430**	**-**	**-**	**4,430**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Внебюджетные средства, в том числе:		**4,430**	-	-	4,430	-	-	-	-	-	-
	плата за подключение (присоединение), тариф		**4,430**			4,430						
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		**-**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.26.	Реконструкция 110 кВ отпайка ПС Заводская от ВЛ 110 кВ №111, ВЛ Молитовская в пролете опор 8-12 протяженностью 0.8 км	ИП ООО "Специнвестпроект" на 2020-2024 гг. (приказ Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 10.09.2021 № 329-250/21П/од)	**9,030**	**-**	**9,030**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Источник информации	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
				2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	Внебюджетные средства, в том числе:		**9,030**	-	9,030	-	-	-	-	-	-	-
	плата за подключение (присоединение), тариф		**9,030**		9,030							
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		**-**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.27.	Реконструкция кабельной линии 6 кВ РП-10 ф.109 - ТП-4764 II протяженностью 0,7 км	ИП ООО "Специнвестпроект" на 2020-2024 гг. (приказ Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 10.09.2021 № 329-250/21П/од)	**6,310**	**-**	**6,310**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Внебюджетные средства, в том числе:		**6,310**	-	6,310	-	-	-	-	-	-	-
	плата за подключение (присоединение), тариф		**6,310**		6,310							
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		**-**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.28.	Реконструкция кабельной линии 6 кВ ТП-4347 II - ТП-4484 протяженностью 0,6 км	ИП ООО "Специнвестпроект" на 2020-2024 гг. (приказ Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 10.09.2021 № 329-250/21П/од)	**5,220**	**-**	**5,220**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Внебюджетные средства, в том числе:		**5,220**	-	5,220	-	-	-	-	-	-	-
	плата за подключение (присоединение), тариф		**5,220**		5,220							
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		**-**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.29.	Реконструкция кабельной линии 6 кВ ТП-4038 I - ТП-4072 II протяженностью 0,25 км	ИП ООО "Специнвестпроект" на 2020-2024 гг. (приказ Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области	**2,350**	**-**	**2,350**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Источник информации	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
				2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
		от 10.09.2021 № 329-250/21П/од)										
	Внебюджетные средства, в том числе:		**2,350**	-	2,350	-	-	-	-	-	-	-
	плата за подключение (присоединение), тариф		**2,350**		2,350							
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		**-**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.3.0	Реконструкция кабельной линии 6 кВ РП-14 ф.145 - ТП-4038 II протяженностью 0,3 км	ИП ООО "Специнвестпроект" на 2020-2024 гг. (приказ Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 10.09.2021 № 329-250/21П/од)	**2,750**	**-**	**2,750**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Внебюджетные средства, в том числе:		**2,750**	-	2,750	-	-	-	-	-	-	-
	плата за подключение (присоединение), тариф		**2,750**		2,750							
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		**-**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.31.	Реконструкция кабельной линии 6 кВ ТП-4015 II - ТП-4038 II протяженностью 1,1 км	ИП ООО "Специнвестпроект" на 2020-2024 гг. (приказ Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 10.09.2021 № 329-250/21П/од)	**9,570**	**-**	**9,570**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Внебюджетные средства, в том числе:		**9,570**	-	9,570	-	-	-	-	-	-	-
	плата за подключение (присоединение), тариф		**9,570**		9,570							
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		**-**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.32.	Реконструкция кабельной линии 6 кВ ТП-4038 I - ТП-4830 II протяженностью 0,4 км	ИП ООО "Специнвестпроект" на 2020-2024 гг. (приказ Министерства	**3,580**	**-**	**3,580**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Источник информации	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
				2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
		энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 10.09.2021 № 329-250/21П/од)										
	Внебюджетные средства, в том числе:		**3,580**	-	3,580	-	-	-	-	-	-	-
	плата за подключение (присоединение), тариф		**3,580**		3,580							
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		**-**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.33.	Реконструкция кабельной линии 6 кВ РП-10 ф.10-12 - ТП-4079 II протяженностью 1,2 км	ИП ООО "Специнвестпроект" на 2020-2024 гг. (приказ Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 10.09.2021 № 329-250/21П/од)	**10,470**	**-**	**10,470**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Внебюджетные средства, в том числе:		**10,470**	-	10,470	-	-	-	-	-	-	-
	плата за подключение (присоединение), тариф		**10,470**		10,470							
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		**-**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.34.	Реконструкция кабельной линии 6 кВ РП-10 ф.10-16 - ТП-4058 I протяженностью 1,6 км	ИП ООО "Специнвестпроект" на 2020-2024 гг. (приказ Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 10.09.2021 № 329-250/21П/од)	**14,530**	**-**	**-**	**14,530**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Внебюджетные средства, в том числе:		**14,530**	-	-	14,530	-	-	-	-	-	-
	плата за подключение (присоединение), тариф		**14,530**			14,530						
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		**-**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.35.	Реконструкция кабельной линии 6 кВ ПС Сокол	ИП ООО "Специнвестпроект" на	**14,780**	**-**	**14,780**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Источник информации	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
				2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	ф.1020 - РП-81 II протяженностью 1,7 км	2020-2024 гг. (приказ Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 10.09.2021 № 329-250/21П/од)										
	Внебюджетные средства, в том числе:		**14,780**	-	14,780	-	-	-	-	-	-	-
	плата за подключение (присоединение), тариф		**14,780**		14,780							
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		**-**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.36.	Реконструкция кабельной линии 6 кВ ТП-2469 I - ТП-2473 I протяженностью 0,3 км	ИП ООО "Специнвестпроект" на 2020-2024 гг. (приказ Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 10.09.2021 № 329-250/21П/од)	**2,650**	**2,650**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Внебюджетные средства, в том числе:		**2,650**	2,650	-	-	-	-	-	-	-	-
	плата за подключение (присоединение), тариф		**2,650**	2,650								
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		**-**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.37.	Реконструкция кабельной линии 6 кВ ТП-2469 II - ТП-2473 II протяженностью 0,3 км	ИП ООО "Специнвестпроект" на 2020-2024 гг. (приказ Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 10.09.2021 № 329-250/21П/од)	**2,650**	**2,650**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Внебюджетные средства, в том числе:		**2,650**	2,650	-	-	-	-	-	-	-	-
	плата за подключение (присоединение), тариф		**2,650**	2,650								
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		**-**	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Источник информации	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
				2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
2.2.38.	Реконструкция питающик кабельных линий 6 кВ РП-81с присоединением к РУ 6 кВ ПС "Светлоярская" протяженностью 3,8 км	ИП ООО "Специнвестпроект" на 2020-2024 гг. (приказ Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 10.09.2021 № 329-250/21П/од)	**35,770**	**-**	**-**	**35,770**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Внебюджетные средства, в том числе:		**35,770**	-	-	35,770	-	-	-	-	-	-
	плата за подключение (присоединение), тариф		**35,770**			35,770						
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		**-**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.39.	Реконструкция ЛЭП 6 кВ ф.602 ПС Останкино-отпайка ТП493 с заменой провода на АПвАП-1Т протяженностью 0,35 км	ИП ООО "Специнвестпроект" на 2020-2024 гг. (приказ Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 10.09.2021 № 329-250/21П/од)	**1,210**	**-**	**1,210**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Внебюджетные средства, в том числе:		**1,210**	-	1,210	-	-	-	-	-	-	-
	плата за подключение (присоединение), тариф		**1,210**		1,210							
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		**-**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.40.	Реконструкция ЛЭП 0,4 кВ ТП-2151 протяженностью 0,5 км	ИП ООО "Специнвестпроект" на 2020-2024 гг. (приказ Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 10.09.2021 № 329-250/21П/од)	**4,580**	**4,580**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Внебюджетные средства, в том числе:		**4,580**	4,580	-	-	-	-	-	-	-	-
	плата за подключение (присоединение), тариф		**4,580**	4,580								

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Источник информации	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
				2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		**-**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.41.	Реконструкция ЛЭП 0,4 кВ ТП-4021 протяженностью 1,3 км	ИП ООО "Специнвестпроект" на 2020-2024 гг. (приказ Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 10.09.2021 № 329-250/21П/од)	**11,980**	**-**	**11,980**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Внебюджетные средства, в том числе:		**11,980**	-	11,980	-	-	-	-	-	-	-
	плата за подключение (присоединение), тариф		**11,980**		11,980							
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		**-**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.42	Реконструкция ЛЭП 0,4 кВ ТП-4087 протяженностью 0,25 км	ИП ООО "Специнвестпроект" на 2020-2024 гг. (приказ Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 10.09.2021 № 329-250/21П/од)	**2,510**	**-**	**2,510**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Внебюджетные средства, в том числе:		**2,510**	-	2,510	-	-	-	-	-	-	-
	плата за подключение (присоединение), тариф		**2,510**		2,510							
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		**-**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.43.	Реконструкция ЛЭП 0,4 кВ ТП-4709 протяженностью 0,5 км	ИП ООО "Специнвестпроект" на 2020-2024 гг. (приказ Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 10.09.2021 № 329-250/21П/од)	**4,770**	**-**	**4,770**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Внебюджетные средства, в том числе:		**4,770**	-	4,770	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Источник информации	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
				2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	плата за подключение (присоединение), тариф		**4,770**		4,770							
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		**-**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.44.	Реконструкция ЛЭП 0,4 кВ ТП-4782 протяженностью 0,2 км	ИП ООО "Специнвестпроект" на 2020-2024 гг. (приказ Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 10.09.2021 № 329-250/21П/од)	**2,060**	**-**	**2,060**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Внебюджетные средства, в том числе:		**2,060**	-	2,060	-	-	-	-	-	-	-
	плата за подключение (присоединение), тариф		**2,060**		2,060							
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		**-**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.45.	Реконструкция ЛЭП 0,4 кВ ТП-4706 протяженностью 0,7 км	ИП ООО "Специнвестпроект" на 2020-2024 гг. (приказ Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 10.09.2021 № 329-250/21П/од)	**6,850**	**-**	**-**	**6,850**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Внебюджетные средства, в том числе:		**6,850**	-	-	6,850	-	-	-	-	-	-
	плата за подключение (присоединение), тариф		**6,850**			6,850						
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		**-**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.46.	Реконструкция ЛЭП 0,4 кВ ТП-4038 протяженностью 2,5 км	ИП ООО "Специнвестпроект" на 2020-2024 гг. (приказ Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 10.09.2021 № 329-250/21П/од)	**23,970**	**-**	**-**	**23,970**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Источник информации	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
				2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	Внебюджетные средства, в том числе:		**23,970**	-	-	23,970	-	-	-	-	-	-
	плата за подключение (присоединение), тариф		**23,970**			23,970						
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		**-**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.47.	Реконструкция ЛЭП 0,4 кВ ТП-2469 протяженностью 0,7 км	ИП ООО "Специнвестпроект" на 2020-2024 гг. (приказ Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 10.09.2021 № 329-250/21П/од)	**6,550**	**-**	**6,550**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Внебюджетные средства, в том числе:		**6,550**	-	6,550	-	-	-	-	-	-	-
	плата за подключение (присоединение), тариф		**6,550**		6,550							
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		**-**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.48.	Реконструкция ЛЭП 0,4 кВ ТП-2472 протяженностью 0,5 км	ИП ООО "Специнвестпроект" на 2020-2024 гг. (приказ Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 10.09.2021 № 329-250/21П/од)	**4,560**	**4,560**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Внебюджетные средства, в том числе:		**4,560**	4,560	-	-	-	-	-	-	-	-
	плата за подключение (присоединение), тариф		**4,560**	4,560								
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		**-**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.49.	Реконструкция ЛЭП 0,4 кВ ТП-5033 - ГИБДД протяженностью 0,2 км	ИП ООО "Специнвестпроект" на 2020-2024 гг. (приказ Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области	**0,450**	**0,450**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Источник информации	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
				2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
		от 10.09.2021 № 329-250/21П/од)										
	Внебюджетные средства, в том числе:		**0,450**	0,450	-	-	-	-	-	-	-	-
	плата за подключение (присоединение), тариф		**0,450**	0,450								
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		**-**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.50.	Реконструкция ЛЭП 0,4 кВ ТП-2789 протяженностью 0,5 км	ИП ООО "Специнвестпроект" на 2020-2024 гг. (приказ Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 10.09.2021 № 329-250/21П/од)	**4,560**	**4,560**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Внебюджетные средства, в том числе:		**4,560**	4,560	-	-	-	-	-	-	-	-
	плата за подключение (присоединение), тариф		**4,560**	4,560								
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		**-**	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Таблица 6.3 - Основные характеристики инвестиционных проектов в сфере электроснабжения Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Нижний Новгород на 2022 – 2030 годы

п. п.	Наименование ТЗ ВС/ Наименование мероприятия	Источник информации	Краткое описание проекта	Цель проекта	Основные технические характеристики мероприятия			Период реализации, гг.		Срок получения эффекта, гг.	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
					Электрические сети	Прочие объекты		Начало	Конец				
					L, км	Установленная мощность ТП, кВА, МВА	количество						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Строительство однотрансформаторной подстанции типа КТП-БК с трансформатором мощностью 250кВА в Автозаводском районе (п.Гнилицы стр.ТП502)	ИП на 2021 – 2025 гг. АО «ЭСК» (приказ Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 11.11.2021 № 329-334/21П/од)	Строительство трансформаторной подстанции	Повышение качества и надежности сети		250 кВа		2025	2025	2025	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
2	Строительство однотрансформаторной подстанции типа	ИП на 2021 – 2025 гг. АО «ЭСК» (приказ Министерства	Строительство трансформаторной подстанции	Повышение качества и		250 кВа		2022	2022	2022	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационн

п. п.	Наименование ТЗ ВС/ Наименование мероприятия	Источник информации	Краткое описание проекта	Цель проекта	Основные технические характеристики мероприятия			Период реализации, гг.		Срок получения эффекта, гг.	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
					Электрические сети	Прочие объекты		Начало	Конец				
					L, км	Установленная мощность ТП, кВА, МВА	количество						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	КТП-БК с трансформатором мощностью 250кВА в Автозаводском районе (п.Нагулино стр.ТП504)	энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 11.11.2021 № 329-334/21П/од)		надежности сети									ые отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
3	Строительство однотрансформаторной подстанции типа КТП-БК с трансформатором мощностью 250кВА в Автозаводском районе	ИП на 2021 – 2025 гг. АО «ЭСК» (приказ Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 11.11.2021 № 329-334/21П/од)	Строительство трансформаторной подстанции	Повышение качества и надежности сети		250 кВа		2022	2022	2022	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)

п. п.	Наименование ТЗ ВС/ Наименование мероприятия	Источник информации	Краткое описание проекта	Цель проекта	Основные технические характеристики мероприятия			Период реализации, гг.		Срок получения эффекта, гг.	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
					Электрические сети	Прочие объекты		Начало	Конец				
					L, км	Установленная мощность ТП, кВА, МВА	количество						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	(п.Нагулино стр.ТП505)												
4	Строительство двухтрансформаторной ТП-10/0.4 от РП-210 ПС Свердловская (2.0 МВА). Нагорный РЭС. Заявитель ФГАОУ ВО НИУ «Высшая школа экономики» дог. №521049123 от 25.12.2020	ИП ПАО «Россети Центр и Приволжье» на 2022 - 2026 гг. (приказ Министерства энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)	Строительство трансформаторной подстанции	подключение новых потребителей		2,0 МВА		2022	2022	2022	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)

п. п.	Наименование ТЗ ВС/ Наименование мероприятия	Источник информации	Краткое описание проекта	Цель проекта	Основные технические характеристики мероприятия			Период реализации, гг.		Срок получения эффекта, гг.	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
					Электрические сети	Прочие объекты		Начало	Конец				
					L, км	Установленная мощность ТП, кВА, МВА	количество						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	Строительство ПС 110 кВ Новопокровская с установкой двух трансформаторов 110/10 кВ мощностью 40 МВА каждый (2х40 МВА)	СИПР на 2022-2026 годы (Указ Губернатора Нижегородской области от 22.04.2022 № 72)	Строительство трансформаторной подстанции	подключение новых потребителей		2х40	1	2022	2022	2022	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение)
6	Реконструкция. ПС -110 кВ Приокская, Т-1.	СИПР на 2022-2026 годы (Указ Губернатора Нижегородской области от 22.04.2022 № 72)	Реконструкция. ПС	повышения качества и надежности сети		40 МВА	1	2025	2025	2025	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение)
7	Реконструкция. ПС -110 кВ Приокская, Т-2 .	СИПР на 2022-2026 годы (Указ Губернатора	Реконструкция. ПС	повышения качества и		40 МВА	1	2025	2025	2025	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение

п. п.	Наименование ТЗ ВС/ Наименование мероприятия	Источник информации	Краткое описание проекта	Цель проекта	Основные технические характеристики мероприятия			Период реализации, гг.		Срок получения эффекта, гг.	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
					Электрические сети	Прочие объекты		Начало	Конец				
					L, км	Установленная мощность ТП, кВА, МВА	количество						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Нижегородской области от 22.04.2022 № 72)		надежности сети									(присоединение)
8	Реконструкция ТП126 с заменой оборудования РУ 6кВ, 0,4 кВ и трансформатора	ИП на 2021 – 2025 гг. АО «ЭСК» (приказ Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 11.11.2021 № 329-334/21П/од)	Реконструкция ТП	повышения качества и надежности сети			1	2024	2024	2024	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение)
9	Модернизация ССПИ. ПС 110/35/10 кВ «Водозабор» в части систем телемеханики	ИП ПАО «Россети Центр и Приволжье» на 2022 - 2026 гг. (приказ Министерства	Модернизация ССПИ. ПС	повышения качества и надежности сети			1	2025	2026	2026	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение)

п. п.	Наименование ТЗ ВС/ Наименование мероприятия	Источник информации	Краткое описание проекта	Цель проекта	Основные технические характеристики мероприятия			Период реализации, гг.		Срок получения эффекта, гг.	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
					Электрические сети	Прочие объекты		Начало	Конец				
					L, км	Установленная мощность ТП, кВА, МВА	количество						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	(программа ССПИ) - 1 шт.	энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)											
10	Модернизация ССПИ. ПС 110/35/10 кВ «Водозабор» в части организации резервного канала связи (программа ССПИ) - 1 шт.	ИП ПАО «Россети Центр и Приволжье» на 2022 - 2026 гг. (приказ Министерства энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)	Модернизация ССПИ. ПС	повышения качества и надежности сети			1	2025	2026	2026	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение)
11	Модернизация РУ 110 кВ с устройством оперативной блокировки коммутационны	ИП ПАО «Россети Центр и Приволжье» на 2022 - 2026 гг. (приказ Министерства	Модернизация РУ	повышения качества и надежности сети			1	2025	2025	2025	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение)

п. п.	Наименование ТЗ ВС/ Наименование мероприятия	Источник информации	Краткое описание проекта	Цель проекта	Основные технические характеристики мероприятия			Период реализации, гг.		Срок получения эффекта, гг.	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
					Электрические сети	Прочие объекты		Начало	Конец				
					L, км	Установленная мощность ТП, кВА, МВА	количество						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	х аппаратов ПО ОЭС ПС 110/10 кВ Заводская	энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)											
12	Техническое перевооружение ПС (замена АКБ) (ПС 110/6 Заводская)	ИП ПАО «Россети Центр и Приволжье» на 2022 - 2026 гг. (приказ Министерства энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)	Техническое перевооружение ПС	повышения качества и надежности сети			1	2022	2023	2023	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение)
13	Реконструкция ПС 110 кВ Приокская с заменой силового трансформатора Т-1 (110кВ) 31,5	ИП ПАО «Россети Центр и Приволжье» на 2022 - 2026 гг. (приказ Министерства энергетики РФ от	Реконструкция. ПС	повышения качества и надежности сети		32 МВА		2024	2025	2025	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение)

п. п.	Наименование ТЗ ВС/ Наименование мероприятия	Источник информации	Краткое описание проекта	Цель проекта	Основные технические характеристики мероприятия			Период реализации, гг.		Срок получения эффекта, гг.	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
					Электрические сети	Прочие объекты		Начало	Конец				
					L, км	Установленная мощность ТП, кВА, МВА	количество						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	на 32 МВА ПО Центральные электрические сети (трансформаторная мощность 32 МВА)	22.12.2021 № 24@)											
14	Реконструкция ПС 110 кВ Приокская с заменой силового трансформатора Т-2 (110кВ) 31,5 на 32 МВА ПО Центральные электрические сети (трансформаторн	ИП ПАО «Россети Центр и Приволжье» на 2022 - 2026 гг. (приказ Министерства энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)	Реконструкция. ПС	повышения качества и надежности сети		32 МВА		2024	2025	2025	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение)

п. п.	Наименование ТЗ ВС/ Наименование мероприятия	Источник информации	Краткое описание проекта	Цель проекта	Основные технические характеристики мероприятия			Период реализации, гг.		Срок получения эффекта, гг.	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
					Электрические сети	Прочие объекты		Начало	Конец				
					L, км	Установленная мощность ТП, кВА, МВА	количество						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	ая мощность 32 МВА)												
15	Реконструкция. ПС-110кВ Молитовская. Производственное отделение Центральные электрические сети. Замена выключателей 110кВ, трансформаторов тока 110кВ, трансформаторов напряжения 110кВ, выключателей 6кВ.	ИП ПАО «Россети Центр и Приволжье» на 2022 - 2026 гг. (приказ Министерства энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)	Реконструкция. ПС	повышения качества и надежности сети			1	2022	2022	2022	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение)

п. п.	Наименование ТЗ ВС/ Наименование мероприятия	Источник информации	Краткое описание проекта	Цель проекта	Основные технические характеристики мероприятия			Период реализации, гг.		Срок получения эффекта, гг.	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
					Электрические сети	Прочие объекты		Начало	Конец				
					L, км	Установленная мощность ТП, кВА, МВА	количество						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	Реконструкция. ПС-110кВ Кировская Производственное отделение Центральные электрические сети. Замена МВ-35-110кВ на вакуумные и элегазовые выключатели 6шт.	ИП ПАО «Россети Центр и Приволжье» на 2022 - 2026 гг. (приказ Министерства энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)	Реконструкция. ПС	повышения качества и надежности сети			6	2023	2024	2024	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение)
17	Реконструкция. ПС-110кВ Кировская Производственное отделение Центральные	ИП ПАО «Россети Центр и Приволжье» на 2022 - 2026 гг. (приказ Министерства	Реконструкция. ПС	повышения качества и надежности сети			4	2023	2024	2024	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение)

п. п.	Наименование ТЗ ВС/ Наименование мероприятия	Источник информации	Краткое описание проекта	Цель проекта	Основные технические характеристики мероприятия			Период реализации, гг.		Срок получения эффекта, гг.	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
					Электрические сети	Прочие объекты		Начало	Конец				
					L, км	Установленная мощность ТП, кВА, МВА	количество						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	электрические сети. Замена МВ-35-110кВ на вакуумные и элегазовые выключатели 4шт.	энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)											
18	Реконструкция. ПС-110кВ Новосормовская Производственное отделение Центральные электрические сети. Замена МВ-35-110кВ на вакуумные и элегазовые	ИП ПАО «Россети Центр и Приволжье» на 2022 - 2026 гг. (приказ Министерства энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)	Реконструкция. ПС	повышения качества и надежности сети			1	2022	2023	2023	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение)

п. п.	Наименование ТЗ ВС/ Наименование мероприятия	Источник информации	Краткое описание проекта	Цель проекта	Основные технические характеристики мероприятия			Период реализации, гг.		Срок получения эффекта, гг.	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
					Электрические сети	Прочие объекты		Начало	Конец				
					L, км	Установленная мощность ТП, кВА, МВА	количество						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	выключатели 1шт.												
19	Реконструкция. ПС-110кВ Новосормовсая Производственное отделение Центральные электрические сети. Замена МВ-35-110кВ на вакуумные и элегазовые выключатели 1шт.	ИП ПАО «Россети Центр и Приволжье» на 2022 - 2026 гг. (приказ Министерства энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)	Реконструкция. ПС	повышения качества и надежности сети			1	2023	2024	2024	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение)
20	Модернизация ПС 110кВ Новосормовская. Реконструкция	ИП ПАО «Россети Центр и Приволжье» на 2022 - 2026 гг.	Модернизация ПС	повышения качества и				2022	2022	2022	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение)

п. п.	Наименование ТЗ ВС/ Наименование мероприятия	Источник информации	Краткое описание проекта	Цель проекта	Основные технические характеристики мероприятия			Период реализации, гг.		Срок получения эффекта, гг.	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
					Электрические сети	Прочие объекты		Начало	Конец				
					L, км	Установленная мощность ТП, кВА, МВА	количество						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	защиты ВЛ №196	(приказ Министерства энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)		надежности сети									
21	Модернизация ПС 110кВ Соцгородская. Замена оборудования автоматической частотной разгрузки.	ИП ПАО «Россети Центр и Приволжье» на 2022 - 2026 гг. (приказ Министерства энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)	Модернизация ПС	повышения качества и надежности сети				2022	2022	2022	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение)
22	Модернизация ПС 110кВ Светлоярская. Замена оборудования	ИП ПАО «Россети Центр и Приволжье» на 2022 - 2026 гг. (приказ	Модернизация ПС	повышения качества и надежности сети				2022	2022	2022	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение)

п. п.	Наименование ТЗ ВС/ Наименование мероприятия	Источник информации	Краткое описание проекта	Цель проекта	Основные технические характеристики мероприятия			Период реализации, гг.		Срок получения эффекта, гг.	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
					Электрические сети	Прочие объекты		Начало	Конец				
					L, км	Установленная мощность ТП, кВА, МВА	количество						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	автоматической частотной разгрузки.	Министерства энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)											
23	Модернизация ПС 110кВ НИИТОП. Замена оборудования автоматической частотной разгрузки.	ИП ПАО «Россети Центр и Приволжье» на 2022 - 2026 гг. (приказ Министерства энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)	Модернизация ПС	повышения качества и надежности сети				2022	2022	2022	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение)
24	Модернизация ПС 110кВ Варя. Замена оборудования автоматической	ИП ПАО «Россети Центр и Приволжье» на 2022 - 2026 гг. (приказ Министерства	Модернизация ПС	повышения качества и надежности сети				2022	2022	2022	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение)

п. п.	Наименование ТЗ ВС/ Наименование мероприятия	Источник информации	Краткое описание проекта	Цель проекта	Основные технические характеристики мероприятия			Период реализации, гг.		Срок получения эффекта, гг.	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
					Электрические сети	Прочие объекты		Начало	Конец				
					L, км	Установленная мощность ТП, кВА, МВА	количество						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	частотной разгрузки.	энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)											
25	Модернизация ПС 110кВ Левинка. Замена оборудования автоматической частотной разгрузки.	ИП ПАО «Россети Центр и Приволжье» на 2022 - 2026 гг. (приказ Министерства энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)	Модернизация ПС	повышения качества и надежности сети				2022	2022	2022	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение)
26	Модернизация ПС 110кВ Ленинская. Замена оборудования автоматической	ИП ПАО «Россети Центр и Приволжье» на 2022 - 2026 гг. (приказ Министерства энергетики РФ от	Модернизация ПС	повышения качества и надежности сети				2022	2022	2022	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение)

п. п.	Наименование ТЗ ВС/ Наименование мероприятия	Источник информации	Краткое описание проекта	Цель проекта	Основные технические характеристики мероприятия			Период реализации, гг.		Срок получения эффекта, гг.	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
					Электрические сети	Прочие объекты		Начало	Конец				
					L, км	Установленная мощность ТП, кВА, МВА	количество						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	частотной разгрузки.	22.12.2021 № 24@)											
27	Модернизация ПС 110кВ Молитовская. Замена оборудования автоматической частотной разгрузки.	ИП ПАО «Россети Центр и Приволжье» на 2022 - 2026 гг. (приказ Министерства энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)	Модернизация ПС	повышения качества и надежности сети				2022	2022	2022	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение)
28	Модернизация ПС 110кВ Мыза. Замена оборудования автоматической частотной разгрузки .	ИП ПАО «Россети Центр и Приволжье» на 2022 - 2026 гг. (приказ Министерства энергетики РФ от	Модернизация ПС	повышения качества и надежности сети				2022	2022	2022	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение)

п. п.	Наименование ТЗ ВС/ Наименование мероприятия	Источник информации	Краткое описание проекта	Цель проекта	Основные технические характеристики мероприятия			Период реализации, гг.		Срок получения эффекта, гг.	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
					Электрические сети	Прочие объекты		Начало	Конец				
					L, км	Установленная мощность ТП, кВА, МВА	количество						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		22.12.2021 № 24@)											
29	Реконструкция. ПС-110кВ Кировская Производственное отделение Центральные электрические сети. Замена зарядно-подзарядных устройств УЗП - 1 шт.	ИП ПАО «Россети Центр и Приволжье» на 2022 - 2026 гг. (приказ Министерства энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)	Реконструкция. ПС	повышения качества и надежности сети				2022	2022	2022	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение)
30	Реконструкция. ПС-110кВ Мыза Производственное отделение Центральные	ИП ПАО «Россети Центр и Приволжье» на 2022 - 2026 гг. (приказ	Реконструкция. ПС	повышения качества и надежности сети				2022	2022	2022	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение)

п. п.	Наименование ТЗ ВС/ Наименование мероприятия	Источник информации	Краткое описание проекта	Цель проекта	Основные технические характеристики мероприятия			Период реализации, гг.		Срок получения эффекта, гг.	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
					Электрические сети	Прочие объекты		Начало	Конец				
					L, км	Установленная мощность ТП, кВА, МВА	количество						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	электрические сети. Замена зарядно-подзарядных устройств УЗП - 2 шт.	Министерства энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)											
31	Реконструкция. ПС-110кВ Спутник Производственное отделение Центральные электрические сети. Замена зарядно-подзарядных устройств УЗП - 2 шт.	ИП ПАО «Россети Центр и Приволжье» на 2022 - 2026 гг. (приказ Министерства энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)	Реконструкция. ПС	повышения качества и надежности сети				2022	2022	2022	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение)

п. п.	Наименование ТЗ ВС/ Наименование мероприятия	Источник информации	Краткое описание проекта	Цель проекта	Основные технические характеристики мероприятия			Период реализации, гг.		Срок получения эффекта, гг.	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
					Электрические сети	Прочие объекты		Начало	Конец				
					L, км	Установленная мощность ТП, кВА, МВА	количество						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	Реконструкция. ПС-110кВ Н. Сормовская Производственное отделение Центральные электрические сети. Замена зарядно-подзарядных устройств УЗП - 1 шт.	ИП ПАО «Россети Центр и Приволжье» на 2022 - 2026 гг. (приказ Министерства энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)	Реконструкция. ПС	повышения качества и надежности сети				2022	2022	2022	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение)
33	Модернизация системы сбора и передачи информации (ССПИ) на ПС 110 кВ Свердловская.	ИП ПАО «Россети Центр и Приволжье» на 2022 - 2026 гг. (приказ Министерства энергетики РФ от	Модернизация системы сбора и передачи информации (ССПИ) на ПС	повышения качества и надежности сети			7	2024	2025	2025	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение)

п. п.	Наименование ТЗ ВС/ Наименование мероприятия	Источник информации	Краткое описание проекта	Цель проекта	Основные технические характеристики мероприятия			Период реализации, гг.		Срок получения эффекта, гг.	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
					Электрические сети	Прочие объекты		Начало	Конец				
					L, км	Установленная мощность ТП, кВА, МВА	количество						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Центральный Высоковольтный РЭС. Установка дополнительных датчиков телеизмерений и телесигнализации (7 шт.)	22.12.2021 № 24@)											
34	Модернизация системы сбора и передачи информации (ССПИ) на ПС 110 кВ Кузнечиха. Центральный Высоковольтный РЭС. Установка дополнительных	ИП ПАО «Россети Центр и Приволжье» на 2022 - 2026 гг. (приказ Министерства энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)	Модернизация системы сбора и передачи информации (ССПИ) на ПС	повышения качества и надежности сети			10	2025	2026	2026	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение)

п. п.	Наименование ТЗ ВС/ Наименование мероприятия	Источник информации	Краткое описание проекта	Цель проекта	Основные технические характеристики мероприятия			Период реализации, гг.		Срок получения эффекта, гг.	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
					Электрические сети	Прочие объекты		Начало	Конец				
					L, км	Установленная мощность ТП, кВА, МВА	количество						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	датчиков телеизмерений (10шт.)												
35	Модернизация системы сбора и передачи информации (ССПИ) на ПС 110 кВ Мыза. Центральный Высоковольтный РЭС. Установка дополнительных датчиков телеизмерений (2 шт.)	ИП ПАО «Россети Центр и Приволжье» на 2022 - 2026 гг. (приказ Министерства энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)	Модернизация системы сбора и передачи информации (ССПИ) на ПС	повышения качества и надежности сети			2	2025	2026	2026	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение)
36	Модернизация системы сбора и передачи	ИП ПАО «Россети Центр и Приволжье» на	Модернизация системы сбора и передачи	повышения качества и			2	2025	2026	2026	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение

п. п.	Наименование ТЗ ВС/ Наименование мероприятия	Источник информации	Краткое описание проекта	Цель проекта	Основные технические характеристики мероприятия			Период реализации, гг.		Срок получения эффекта, гг.	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
					Электрические сети	Прочие объекты		Начало	Конец				
					L, км	Установленная мощность ТП, кВА, МВА	количество						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	информации (ССПИ) на ПС 110 кВ Ольгино. Центральный Высоковольтный РЭС. Установка дополнительных датчиков телеизмерений (2 шт.)	2022 - 2026 гг. (приказ Министерства энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)	информации (ССПИ) на ПС	надежности сети									(присоединение)
37	Реконструкция. ПС Канавинская 110 кВ (1 сш 6 кВ) Производственное отделение Центральные электрические сети. Установка	ИП ПАО «Россети Центр и Приволжье» на 2022 - 2026 гг. (приказ Министерства энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)	Реконструкция. ПС	повышения качества и надежности сети				2023	2024	2024	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение)

п. п.	Наименование ТЗ ВС/ Наименование мероприятия	Источник информации	Краткое описание проекта	Цель проекта	Основные технические характеристики мероприятия			Период реализации, гг.		Срок получения эффекта, гг.	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
					Электрические сети	Прочие объекты		Начало	Конец				
					L, км	Установленная мощность ТП, кВА, МВА	количество						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	устройств компенсации емкостного тока замыкания на землю												
38	Реконструкция. ПС Кировская 110 кВ Производственное отделение Центральные электрические сети. Установка устройств компенсации емкостного тока замыкания на землю	ИП ПАО «Россети Центр и Приволжье» на 2022 - 2026 гг. (приказ Министерства энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)	Реконструкция. ПС	повышения качества и надежности сети				2023	2024	2024	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение)

п. п.	Наименование ТЗ ВС/ Наименование мероприятия	Источник информации	Краткое описание проекта	Цель проекта	Основные технические характеристики мероприятия			Период реализации, гг.		Срок получения эффекта, гг.	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
					Электрические сети	Прочие объекты		Начало	Конец				
					L, км	Установленная мощность ТП, кВА, МВА	количество						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
39	Реконструкция. ПС Канавинская 110 кВ (3,4 сш 6 кВ) Производственное отделение Центральные электрические сети. Установка устройств компенсации емкостного тока замыкания на землю	ИП ПАО «Россети Центр и Приволжье» на 2022 - 2026 гг. (приказ Министерства энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)	Реконструкция. ПС	повышения качества и надежности сети				2023	2024	2024	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение)
40	Реконструкция ПС -110 кВ Ковалиха, Т-2 Производственное отделение	ИП ПАО «Россети Центр и Приволжье» на 2022 - 2026 гг. (приказ	Реконструкция. ПС	повышения качества и надежности сети		40 МВА		2022	2022	2022	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение)

п. п.	Наименование ТЗ ВС/ Наименование мероприятия	Источник информации	Краткое описание проекта	Цель проекта	Основные технические характеристики мероприятия			Период реализации, гг.		Срок получения эффекта, гг.	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
					Электрические сети	Прочие объекты		Начало	Конец				
					L, км	Установленная мощность ТП, кВА, МВА	количество						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Центральные электрические сети. Замена трансформатора 110кВ мощностью 40МВА на трансформатор мощностью 40МВА	Министерства энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)											
41	Реконструкция. ПС Печерская 110 кВ Производственное отделение Центральные электрические сети. Установка устройств	ИП ПАО «Россети Центр и Приволжье» на 2022 - 2026 гг. (приказ Министерства энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)	Реконструкция. ПС	повышения качества и надежности сети			4	2022	2022	2022	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение)

п. п.	Наименование ТЗ ВС/ Наименование мероприятия	Источник информации	Краткое описание проекта	Цель проекта	Основные технические характеристики мероприятия			Период реализации, гг.		Срок получения эффекта, гг.	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
					Электрические сети	Прочие объекты		Начало	Конец				
					L, км	Установленная мощность ТП, кВА, МВА	количество						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	компенсации емкостного тока замыкания на землю (ДГР - 4 шт.)												
42	Реконструкция. ПС Мыза 110 кВ Производственное отделение Центральные электрические сети. Установка устройств компенсации емкостного тока замыкания на землю (ДГР - 4 шт.)	ИП ПАО «Россети Центр и Приволжье» на 2022 - 2026 гг. (приказ Министерства энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)	Реконструкция. ПС	повышения качества и надежности сети			4	2025	2026	2026	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение)

п. п.	Наименование ТЗ ВС/ Наименование мероприятия	Источник информации	Краткое описание проекта	Цель проекта	Основные технические характеристики мероприятия			Период реализации, гг.		Срок получения эффекта, гг.	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
					Электрические сети	Прочие объекты		Начало	Конец				
					L, км	Установленная мощность ТП, кВА, МВА	количество						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
43	Реконструкция. ПС Молитовская 110 кВ Производственное отделение Центральные электрические сети. Установка устройств компенсации емкостного тока замыкания на землю (ДГР - 4 шт.)	ИП ПАО «Россети Центр и Приволжье» на 2022 - 2026 гг. (приказ Министерства энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)	Реконструкция. ПС	повышения качества и надежности сети			4	2025	2026	2026	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение)
44	Реконструкция. ПС НИИТОП 110 кВ Производственное отделение	ИП ПАО «Россети Центр и Приволжье» на 2022 - 2026 гг. (приказ	Реконструкция. ПС	повышения качества и надежности сети			4	2025	2026	2026	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение)

п. п.	Наименование ТЗ ВС/ Наименование мероприятия	Источник информации	Краткое описание проекта	Цель проекта	Основные технические характеристики мероприятия			Период реализации, гг.		Срок получения эффекта, гг.	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
					Электрические сети	Прочие объекты		Начало	Конец				
					L, км	Установленная мощность ТП, кВА, МВА	количество						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Центральные электрические сети. Установка устройств компенсации емкостного тока замыкания на землю (ДГР - 4 шт.)	Министерства энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)											
45	Реконструкция. ПС Левинка 110 кВ Производственное отделение Центральные электрические сети. Установка устройств компенсации	ИП ПАО «Россети Центр и Приволжье» на 2022 - 2026 гг. (приказ Министерства энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)	Реконструкция. ПС	повышения качества и надежности сети			2	2025	2026	2026	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение)

п. п.	Наименование ТЗ ВС/ Наименование мероприятия	Источник информации	Краткое описание проекта	Цель проекта	Основные технические характеристики мероприятия			Период реализации, гг.		Срок получения эффекта, гг.	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
					Электрические сети	Прочие объекты		Начало	Конец				
					L, км	Установленная мощность ТП, кВА, МВА	количество						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	емкостного тока замыкания на землю (ДГР - 2 шт.)												
46	Реконструкция. ПС Артемовская 110 кВ Производственное отделение Центральные электрические сети. Установка устройств компенсации емкостного тока замыкания на землю (ДГР - 2 шт.)	ИП ПАО «Россети Центр и Приволжье» на 2022 - 2026 гг. (приказ Министерства энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)	Реконструкция. ПС	повышения качества и надежности сети			2	2025	2026	2026	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение)

п. п.	Наименование ТЗ ВС/ Наименование мероприятия	Источник информации	Краткое описание проекта	Цель проекта	Основные технические характеристики мероприятия			Период реализации, гг.		Срок получения эффекта, гг.	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
					Электрические сети	Прочие объекты		Начало	Конец				
					L, км	Установленная мощность ТП, кВА, МВА	количество						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
47	Реконструкция. ПС Ольгино 110 кВ Производственное отделение Центральные электрические сети. Установка устройств компенсации емкостного тока замыкания на землю (ДГР - 2 шт.)	ИП ПАО «Россети Центр и Приволжье» на 2022 - 2026 гг. (приказ Министерства энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)	Реконструкция. ПС	повышения качества и надежности сети			2	2025	2026	2026	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение)
48	Реконструкция. ПС Водозабор 110 кВ Производственное отделение	ИП ПАО «Россети Центр и Приволжье» на 2022 - 2026 гг. (приказ	Реконструкция. ПС	повышения качества и надежности сети			2	2025	2026	2026	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение)

п. п.	Наименование ТЗ ВС/ Наименование мероприятия	Источник информации	Краткое описание проекта	Цель проекта	Основные технические характеристики мероприятия			Период реализации, гг.		Срок получения эффекта, гг.	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
					Электрические сети	Прочие объекты		Начало	Конец				
					L, км	Установленная мощность ТП, кВА, МВА	количество						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Центральные электрические сети. Установка устройств компенсации емкостного тока замыкания на землю (ДГР - 2 шт.)	Министерства энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)											
49	Реконструкция. ПС Новосормовская 110 кВ Производственное отделение Центральные электрические сети. Установка устройств	ИП ПАО «Россети Центр и Приволжье» на 2022 - 2026 гг. (приказ Министерства энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)	Реконструкция. ПС	повышения качества и надежности сети			2	2025	2026	2026	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение)

п. п.	Наименование ТЗ ВС/ Наименование мероприятия	Источник информации	Краткое описание проекта	Цель проекта	Основные технические характеристики мероприятия			Период реализации, гг.		Срок получения эффекта, гг.	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
					Электрические сети	Прочие объекты		Начало	Конец				
					L, км	Установленная мощность ТП, кВА, МВА	количество						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	компенсации емкостного тока замыкания на землю (ДГР - 2 шт.)												
50	Реконструкция. ПС Светлоярская 110 кВ Производственное отделение Центральные электрические сети. Установка устройств компенсации емкостного тока замыкания на землю	ИП ПАО «Россети Центр и Приволжье» на 2022 - 2026 гг. (приказ Министерства энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)	Реконструкция. ПС	повышения качества и надежности сети				2025	2026	2026	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение)

п. п.	Наименование ТЗ ВС/ Наименование мероприятия	Источник информации	Краткое описание проекта	Цель проекта	Основные технические характеристики мероприятия			Период реализации, гг.		Срок получения эффекта, гг.	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
					Электрические сети	Прочие объекты		Начало	Конец				
					L, км	Установленная мощность ТП, кВА, МВА	количество						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
51	Реконструкция. ПС Старосормовская 110 кВ Производственное отделение Центральные электрические сети. Установка устройств компенсации емкостного тока замыкания на землю (ДГР - 2 шт.)	ИП ПАО «Россети Центр и Приволжье» на 2022 - 2026 гг. (приказ Министерства энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)	Реконструкция. ПС	повышения качества и надежности сети			2	2025	2026	2026	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение)
52	Реконструкция. ПС Митино 110 кВ Производственн	ИП ПАО «Россети Центр и Приволжье» на 2022 - 2026 гг.	Реконструкция. ПС	повышения качества и			2	2025	2026	2026	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение)

п. п.	Наименование ТЗ ВС/ Наименование мероприятия	Источник информации	Краткое описание проекта	Цель проекта	Основные технические характеристики мероприятия			Период реализации, гг.		Срок получения эффекта, гг.	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
					Электрические сети	Прочие объекты		Начало	Конец				
					L, км	Установленная мощность ТП, кВА, МВА	количество						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	ое отделение Центральные электрические сети. Установка устройств компенсации емкостного тока замыкания на землю (ДГР - 2 шт.)	(приказ Министерства энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)		надежности сети									
53	Реконструкция ПС 110 Ковалиха СПС ПО «ЦЭС». Установка оборудования компенсации емкостных токов однофазного	ИП ПАО «Россети Центр и Приволжье» на 2022 - 2026 гг. (приказ Министерства энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)	Реконструкция. ПС	повышения качества и надежности сети			1	2022	2023	2023	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение)

п. п.	Наименование ТЗ ВС/ Наименование мероприятия	Источник информации	Краткое описание проекта	Цель проекта	Основные технические характеристики мероприятия			Период реализации, гг.		Срок получения эффекта, гг.	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
					Электрические сети	Прочие объекты		Начало	Конец				
					L, км	Установленная мощность ТП, кВА, МВА	количество						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	замыкания на землю СШ 10 кВ (1 комплект)												
54	Реконструкция ПС 110 Ковалиха СПС ПО «ЦЭС». Установка оборудования компенсации емкостных токов однофазного замыкания на землю 1, 2, 3 СШ 6 кВ (3 комплекта)	ИП ПАО «Россети Центр и Приволжье» на 2022 - 2026 гг. (приказ Министерства энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)	Реконструкция. ПС	повышения качества и надежности сети			3	2022	2023	2023	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение)
55	Реконструкция ПС 110 Печерская СПС	ИП ПАО «Россети Центр и Приволжье» на	Реконструкция. ПС	повышения качества и			2	2022	2023	2023	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение

п. п.	Наименование ТЗ ВС/ Наименование мероприятия	Источник информации	Краткое описание проекта	Цель проекта	Основные технические характеристики мероприятия			Период реализации, гг.		Срок получения эффекта, гг.	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
					Электрические сети	Прочие объекты		Начало	Конец				
					L, км	Установленная мощность ТП, кВА, МВА	количество						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	ПО «ЦЭС». Установка оборудования компенсации емкостных токов однофазного замыкания на землю 1и 2 СШ 10 кВ (2 комплекта)	2022 - 2026 гг. (приказ Министерства энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)		надежности сети									(присоединение)
56	Реконструкция ПС 110 Кузнечиха СПС ПО «ЦЭС». Установка оборудования компенсации емкостных токов однофазного	ИП ПАО «Россети Центр и Приволжье» на 2022 - 2026 гг. (приказ Министерства энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)	Реконструкция. ПС	повышения качества и надежности сети			4	2022	2023	2023	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение)

п. п.	Наименование ТЗ ВС/ Наименование мероприятия	Источник информации	Краткое описание проекта	Цель проекта	Основные технические характеристики мероприятия			Период реализации, гг.		Срок получения эффекта, гг.	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
					Электрические сети	Прочие объекты		Начало	Конец				
					L, км	Установленная мощность ТП, кВА, МВА	количество						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	замыкания на землю 1-4 СШ 10 кВ (4 комплекта)												
57	Реконструкция ПС 110 Свердловская СПС ПО «ЦЭС». Установка оборудования компенсации емкостных токов однофазного замыкания на землю 5 и 6 СШ 10 кВ (2 комплекта)	ИП ПАО «Россети Центр и Приволжье» на 2022 - 2026 гг. (приказ Министерства энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)	Реконструкция. ПС	повышения качества и надежности сети			2	2022	2023	2023	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение)

п. п.	Наименование ТЗ ВС/ Наименование мероприятия	Источник информации	Краткое описание проекта	Цель проекта	Основные технические характеристики мероприятия			Период реализации, гг.		Срок получения эффекта, гг.	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
					Электрические сети	Прочие объекты		Начало	Конец				
					L, км	Установленная мощность ТП, кВА, МВА	количество						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
58	Реконструкция ПС 110 Свердловская СПС ПО «ЦЭС». Установка оборудования компенсации емкостных токов однофазного замыкания на землю 2, 3 и 4 СШ 6 кВ (3 комплекта)	ИП ПАО «Россети Центр и Приволжье» на 2022 - 2026 гг. (приказ Министерства энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)	Реконструкция. ПС	повышения качества и надежности сети			3	2022	2023	2023	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение)
59	Реконструкция ПС 110 Печерская СПС ПО «ЦЭС». Установка оборудования	ИП ПАО «Россети Центр и Приволжье» на 2022 - 2026 гг. (приказ Министерства	Реконструкция. ПС	повышения качества и надежности сети			1	2022	2023	2023	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение)

п. п.	Наименование ТЗ ВС/ Наименование мероприятия	Источник информации	Краткое описание проекта	Цель проекта	Основные технические характеристики мероприятия			Период реализации, гг.		Срок получения эффекта, гг.	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
					Электрические сети	Прочие объекты		Начало	Конец				
					L, км	Установленная мощность ТП, кВА, МВА	количество						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	компенсации емкостных токов однофазного замыкания на землю СШ 10 кВ (1 комплект)	энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)											
60	Реконструкция ПС-110кВ Ленинская. Производственное отделение Центральные электрические сети. Установка КРУН 6 кВ.(8 шт.)	ИП ПАО «Россети Центр и Приволжье» на 2022 - 2026 гг. (приказ Министерства энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)	Реконструкция. ПС	повышения качества и надежности сети			8	2022	2022	2022	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение)
61	Реконструкция ПС-110кВ Ленинская.	ИП ПАО «Россети Центр и Приволжье» на	Реконструкция. ПС	повышения качества и			23	2022	2023	2023	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение

п. п.	Наименование ТЗ ВС/ Наименование мероприятия	Источник информации	Краткое описание проекта	Цель проекта	Основные технические характеристики мероприятия			Период реализации, гг.		Срок получения эффекта, гг.	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
					Электрические сети	Прочие объекты		Начало	Конец				
					L, км	Установленная мощность ТП, кВА, МВА	количество						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Производственное отделение Центральные электрические сети. Реконструкция ЗРУ 6 кВ. (23 ячейки)	2022 - 2026 гг. (приказ Министерства энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)		надежности сети									(присоединение)
62	Монтаж системы видеонаблюдения. ПС- 110 кВ Водозабор. Производственное отделение Центральные электрические сети.	ИП ПАО «Россети Центр и Приволжье» на 2022 - 2026 гг. (приказ Министерства энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)	Монтаж системы видеонаблюдения. ПС	повышения качества и надежности сети				2022	2022	2022	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение)

п. п.	Наименование ТЗ ВС/ Наименование мероприятия	Источник информации	Краткое описание проекта	Цель проекта	Основные технические характеристики мероприятия			Период реализации, гг.		Срок получения эффекта, гг.	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
					Электрические сети	Прочие объекты		Начало	Конец				
					L, км	Установленная мощность ТП, кВА, МВА	количество						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
63	Монтаж системы видеонаблюдения. ПС- 110 кВ Митино. Производственное отделение Центральные электрические сети.	ИП ПАО «Россети Центр и Приволжье» на 2022 - 2026 гг. (приказ Министерства энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)	Монтаж системы видеонаблюдения. ПС	повышения качества и надежности сети				2022	2022	2022	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение)
64	Реконструкция центра управления сетями филиала Нижновэнерго	ИП ПАО «Россети Центр и Приволжье» на 2022 - 2026 гг. (приказ Министерства энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)	Реконструкция центра управления сетями	повышения качества и надежности сети				2022	2022	2022	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение)

п. п.	Наименование ТЗ ВС/ Наименование мероприятия	Источник информации	Краткое описание проекта	Цель проекта	Основные технические характеристики мероприятия			Период реализации, гг.		Срок получения эффекта, гг.	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
					Электрические сети	Прочие объекты		Начало	Конец				
					L, км	Установленная мощность ТП, кВА, МВА	количество						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
65	Модернизация. Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности. Строительно монтажные и наладочные работы автоматической пожарной сигнализации и системы обеспечения управления эвакуацией при пожаре в административн	ИП ПАО «Россети Центр и Приволжье» на 2022 - 2026 гг. (приказ Министерства энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)	Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности	повышения качества и надежности сети				2022	2022	2022	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение)

п. п.	Наименование ТЗ ВС/ Наименование мероприятия	Источник информации	Краткое описание проекта	Цель проекта	Основные технические характеристики мероприятия			Период реализации, гг.		Срок получения эффекта, гг.	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
					Электрические сети	Прочие объекты		Начало	Конец				
					L, км	Установленная мощность ТП, кВА, МВА	количество						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	ом здании ПО «Производственное отделение Центральные электрические сети»,												
66	Строительство Информационной системы мониторинга Единой интегрированной системы безопасности (12 программных комплексов, турникеты) Аппарат управления	ИП ПАО «Россети Центр и Приволжье» на 2022 - 2026 гг. (приказ Министерства энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)	Строительство Информационной системы мониторинга Единой интегрированной системы безопасности	повышения качества и надежности сети				2022	2023	2023	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение)

п. п.	Наименование ТЗ ВС/ Наименование мероприятия	Источник информации	Краткое описание проекта	Цель проекта	Основные технические характеристики мероприятия			Период реализации, гг.		Срок получения эффекта, гг.	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
					Электрические сети	Прочие объекты		Начало	Конец				
					L, км	Установленная мощность ТП, кВА, МВА	количество						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	филиала «Нижновэнерго» (Н.Новгород, ул.Новая, 10), Высоковольтные РЭС.												
67	Производственное Отделение «Центральные электрические сети» Мероприятия по реализации многолетней программы по повышению уровня производственной безопасности и	ИП ПАО «Россети Центр и Приволжье» на 2022 - 2026 гг. (приказ Министерства энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)	Мероприятия по реализации многолетней программы по повышению уровня производственной безопасности и сохранению здоровья персонала	повышения качества и надежности сети				2022	2022	2022	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение)

п. п.	Наименование ТЗ ВС/ Наименование мероприятия	Источник информации	Краткое описание проекта	Цель проекта	Основные технические характеристики мероприятия			Период реализации, гг.		Срок получения эффекта, гг.	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
					Электрические сети	Прочие объекты		Начало	Конец				
					L, км	Установленная мощность ТП, кВА, МВА	количество						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	сохранению здоровья персонала (приобретение тренажёра для отработки навыков оказания первой помощи пострадавшим, комплекта: маникен для отработки навыков по спуску пострадавшего с опоры, интерактивной доски,												

п. п.	Наименование ТЗ ВС/ Наименование мероприятия	Источник информации	Краткое описание проекта	Цель проекта	Основные технические характеристики мероприятия			Период реализации, гг.		Срок получения эффекта, гг.	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
					Электрические сети	Прочие объекты		Начало	Конец				
					L, км	Установленная мощность ТП, кВА, МВА	количество						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	строительство учебно-тренировочных полигонов)												
68	Установка шкафов телемеханики на РП (16 комп.) Центральный высоковольтный РЭС	ИП ПАО «Россети Центр и Приволжье» на 2022 - 2026 гг. (приказ Министерства энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)	Установка шкафов телемеханики на РП	повышения качества и надежности сети			16	2022	2022	2022	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение)
69	Модернизация систем телемеханики ПС 35 кВ Мещерская	ИП ПАО «Россети Центр и Приволжье» на 2022 - 2026 гг. (приказ Министерства	Модернизация систем телемеханики ПС	повышения качества и надежности сети				2024	2024	2024	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение)

п. п.	Наименование ТЗ ВС/ Наименование мероприятия	Источник информации	Краткое описание проекта	Цель проекта	Основные технические характеристики мероприятия			Период реализации, гг.		Срок получения эффекта, гг.	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
					Электрические сети	Прочие объекты		Начало	Конец				
					L, км	Установленная мощность ТП, кВА, МВА	количество						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)											
70	Техперевооружение ПС 110 кВ Водозабор. Замена масляных выключателей 6 кВ на вакуумные выключатели 6 кВ (32 выключателя)	ИП ПАО «Россети Центр и Приволжье» на 2022 - 2026 гг. (приказ Министерства энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)	Техперевооружение ПС	повышения качества и надежности сети			32	2026	2026	2026	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение)
71	Модернизация ПС 110 кВ Водозабор. Оснащение бесперебойного питания	ИП ПАО «Россети Центр и Приволжье» на 2022 - 2026 гг. (приказ Министерства	Модернизация ПС	повышения качества и надежности сети				2022	2022	2022	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение)

п. п.	Наименование ТЗ ВС/ Наименование мероприятия	Источник информации	Краткое описание проекта	Цель проекта	Основные технические характеристики мероприятия			Период реализации, гг.		Срок получения эффекта, гг.	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
					Электрические сети	Прочие объекты		Начало	Конец				
					L, км	Установленная мощность ТП, кВА, МВА	количество						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	оборудования СДТУ и АСУ от СОПТ.	энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)											
72	Техперевооружение ПС 110кВ Водозабор. Замена ЛР, ШР и МВ-110кВ яч. Воткинск 1,2 на элегазовые (2 выключателя)	ИП ПАО «Россети Центр и Приволжье» на 2022 - 2026 гг. (приказ Министерства энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)	Техперевооружение ПС	повышения качества и надежности сети			2	2023	2025	2025	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение)
73	Техперевооружение ПС 110 кВ Автозавод. Замена МВ 10 кВ на ВВ 10 кВ (43 выключателя)	ИП ПАО «Россети Центр и Приволжье» на 2022 - 2026 гг. (приказ Министерства энергетики РФ от	Техперевооружение ПС	повышения качества и надежности сети			43	2026	2026	2026	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение)

п. п.	Наименование ТЗ ВС/ Наименование мероприятия	Источник информации	Краткое описание проекта	Цель проекта	Основные технические характеристики мероприятия			Период реализации, гг.		Срок получения эффекта, гг.	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
					Электрические сети	Прочие объекты		Начало	Конец				
					L, км	Установленная мощность ТП, кВА, МВА	количество						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		22.12.2021 № 24@)											
74	Модернизация ПА ПС 110 кВ Водозабор. Оснащение УПАСК ВЛ 110 кВ Водозабор - Воткинск – Сива. Замена регистратора аварийных событий	ИП ПАО «Россети Центр и Приволжье» на 2022 - 2026 гг. (приказ Министерства энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)	Модернизация ПА ПС	повышения качества и надежности сети				2022	2022	2022	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение)
75	Оснащение охранно-периметральной сигнализацией ПС 110 кВ Водозабор.	ИП ПАО «Россети Центр и Приволжье» на 2022 - 2026 гг. (приказ Министерства	Оснащение охранно-периметральной сигнализацией ПС	повышения качества и надежности сети				2023	2024	2024	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение)

п. п.	Наименование ТЗ ВС/ Наименование мероприятия	Источник информации	Краткое описание проекта	Цель проекта	Основные технические характеристики мероприятия			Период реализации, гг.		Срок получения эффекта, гг.	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
					Электрические сети	Прочие объекты		Начало	Конец				
					L, км	Установленная мощность ТП, кВА, МВА	количество						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Реконструкция ограждения	энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)											
76	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно	ИП ООО «Электросети» на 2022-2026 гг. (приказ Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 22.09.2021 № 329-260/21П/од)	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно	повышения качества и надежности сети				2022	2026	2026	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение)
77	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей	ИП ООО «Электросети» на 2022-2026 гг. (приказ Министерства	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей	повышения качества и надежности сети				2022	2026	2026	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение)

п. п.	Наименование ТЗ ВС/ Наименование мероприятия	Источник информации	Краткое описание проекта	Цель проекта	Основные технические характеристики мероприятия			Период реализации, гг.		Срок получения эффекта, гг.	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
					Электрические сети	Прочие объекты		Начало	Конец				
					L, км	Установленная мощность ТП, кВА, МВА	количество						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	максимальной мощностью до 150 кВт включительно	энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 22.09.2021 № 329-260/21П/од)	максимальной мощностью до 150 кВт включительно										
78	Создание/модернизация автоматизированной системы учета электроэнергии (АСУЭ) и телемеханики на РП/ТП 6-10 кВ	ИП ООО «Электросети» на 2022-2026 гг. (приказ Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 22.09.2021 № 329-260/21П/од)	Создание/модернизация автоматизированной системы учета электроэнергии (АСУЭ) и телемеханики на РП/ТП 6-10 кВ	повышения качества и надежности сети				2022	2024	2024	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение)

п. п.	Наименование ТЗ ВС/ Наименование мероприятия	Источник информации	Краткое описание проекта	Цель проекта	Основные технические характеристики мероприятия			Период реализации, гг.		Срок получения эффекта, гг.	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
					Электрические сети	Прочие объекты		Начало	Конец				
					L, км	Установленная мощность ТП, кВА, МВА	количество						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
79	Реконструкция распределительного пункта №2, расположенного по адресу: г. Н. Новгород, пр.Ильча, 50Б	ИП ООО «Электросети» на 2022-2026 гг. (приказ Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 22.09.2021 № 329-260/21П/од)	Реконструкция распределительного пункт	повышения качества и надежности сети				2025	2025	2025	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение)
80	Реконструкция распределительного пункта №27, расположенного по адресу: г. Н. Новгород, Ю.Шоссе, 12 Б	ИП ООО «Электросети» на 2022-2026 гг. (приказ Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской	Реконструкция распределительного пункт	повышения качества и надежности сети				2026	2026	2026	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение)

п. п.	Наименование ТЗ ВС/ Наименование мероприятия	Источник информации	Краткое описание проекта	Цель проекта	Основные технические характеристики мероприятия			Период реализации, гг.		Срок получения эффекта, гг.	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
					Электрические сети	Прочие объекты		Начало	Конец				
					L, км	Установленная мощность ТП, кВА, МВА	количество						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		области от 22.09.2021 № 329-260/21П/од)											
81	Создание единой интеллектуальной системы учета электроэнергии (второй этап)	ИП ООО «НЭСК» на 2021-2023 гг. (приказ Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 30.09.2021 № 329-276/21П/од)	Создание единой интеллектуальной системы учета электроэнергии (второй этап)	повышения качества и надежности сети				2022	2022	2022	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
82	Реконструкция ПС 110 кВ Редуктор. Устройство телемеханики	ИП ООО «Нижегородэлектросеть» на 2022-2026 гг. (приказ Министерства энергетики и	Реконструкция ПС	повышения качества и надежности сети				2022	2023	2023	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение

п. п.	Наименование ТЗ ВС/ Наименование мероприятия	Источник информации	Краткое описание проекта	Цель проекта	Основные технические характеристики мероприятия			Период реализации, гг.		Срок получения эффекта, гг.	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
					Электрические сети	Прочие объекты		Начало	Конец				
					L, км	Установленная мощность ТП, кВА, МВА	количество						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		ЖКХ Нижегородской области от 30.09.2021 № 329-275/21П/од)											затрат за счет реализации проектов и т.п.)
83	Реконструкция ПС 110 кВ Редуктор. Замена Т2	ИП ООО «Нижегородэлектросеть» на 2022-2026 гг. (приказ Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 30.09.2021 № 329-275/21П/од)	Реконструкция ПС	повышения качества и надежности сети				2022	2022	2022	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
84	Технологическое присоединение энергопринимаю	ИП ООО «Специнвестпроект» на 2020-2024	Технологическое присоединение энергопринимаю	повышения качества и				2022	2024	2024	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение

п. п.	Наименование ТЗ ВС/ Наименование мероприятия	Источник информации	Краткое описание проекта	Цель проекта	Основные технические характеристики мероприятия			Период реализации, гг.		Срок получения эффекта, гг.	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
					Электрические сети	Прочие объекты		Начало	Конец				
					L, км	Установленная мощность ТП, кВА, МВА	количество						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	щих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно	гг. (приказ Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 10.09.2021 № 329-250/21П/од)	щих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно	надежности сети									(присоединение)
85	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно	ИП ООО «Специнвестпроект» на 2020-2024 гг. (приказ Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 10.09.2021 № 329-250/21П/од)	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно	повышения качества и надежности сети				2022	2024	2024	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение)

п. п.	Наименование ТЗ ВС/ Наименование мероприятия	Источник информации	Краткое описание проекта	Цель проекта	Основные технические характеристики мероприятия			Период реализации, гг.		Срок получения эффекта, гг.	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
					Электрические сети	Прочие объекты		Начало	Конец				
					L, км	Установленная мощность ТП, кВА, МВА	количество						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
86	Реконструкция оборудования РП-80 (г. Нижний Новгород)	ИП ООО «Специнвестпроект» на 2020-2024 гг. (приказ Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 10.09.2021 № 329-250/21П/од)	Реконструкция оборудования РП	повышения качества и надежности сети				2022	2022	2022	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение)
87	Реконструкция ТП-2151 с заменой оборудования РУ 6 кВ, РУ 0,4 кВ, Т1	ИП ООО «Специнвестпроект» на 2020-2024 гг. (приказ Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской	Реконструкция ТП	повышения качества и надежности сети				2022	2022	2022	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение)

п. п.	Наименование ТЗ ВС/ Наименование мероприятия	Источник информации	Краткое описание проекта	Цель проекта	Основные технические характеристики мероприятия			Период реализации, гг.		Срок получения эффекта, гг.	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
					Электрические сети	Прочие объекты		Начало	Конец				
					L, км	Установленная мощность ТП, кВА, МВА	количество						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		области от 10.09.2021 № 329-250/21П/од)											
88	Реконструкция ТП-5024 с заменой оборудования РУ 6 кВ, РУ 0,4 кВ, Т1	ИП ООО «Специнвестпроект» на 2020-2024 гг. (приказ Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 10.09.2021 № 329-250/21П/од)	Реконструкция ТП	повышения качества и надежности сети				2022	2022	2022	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение)
89	Реконструкция ТП-5028 с заменой оборудования	ИП ООО «Специнвестпроект» на 2020-2024 гг. (приказ Министерства	Реконструкция ТП	повышения качества и надежности сети				2022	2022	2022	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение)

п. п.	Наименование ТЗ ВС/ Наименование мероприятия	Источник информации	Краткое описание проекта	Цель проекта	Основные технические характеристики мероприятия			Период реализации, гг.		Срок получения эффекта, гг.	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
					Электрические сети	Прочие объекты		Начало	Конец				
					L, км	Установленная мощность ТП, кВА, МВА	количество						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	РУ 6 кВ, РУ 0,4 кВ, Т1	энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 10.09.2021 № 329-250/21П/од)											
90	Реконструкция ТП-5034 с заменой оборудования РУ 6 кВ, РУ 0,4 кВ, Т1, Т2	ИП ООО «Специнвестпроект» на 2020-2024 гг. (приказ Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 10.09.2021 № 329-250/21П/од)	Реконструкция ТП	повышения качества и надежности сети				2023	2023	2023	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение)

п. п.	Наименование ТЗ ВС/ Наименование мероприятия	Источник информации	Краткое описание проекта	Цель проекта	Основные технические характеристики мероприятия			Период реализации, гг.		Срок получения эффекта, гг.	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
					Электрические сети	Прочие объекты		Начало	Конец				
					L, км	Установленная мощность ТП, кВА, МВА	количество						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
91	Реконструкция ТП-5008 с заменой оборудования РУ 6 кВ, РУ 0,4 кВ, Т1	ИП ООО «Специнвестпроект» на 2020-2024 гг. (приказ Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 10.09.2021 № 329-250/21П/од)	Реконструкция ТП	повышения качества и надежности сети				2024	2024	2024	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение)
92	Реконструкция ТП-5026 с заменой оборудования РУ 6 кВ, РУ 0,4 кВ, Т1	ИП ООО «Специнвестпроект» на 2020-2024 гг. (приказ Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской	Реконструкция ТП	повышения качества и надежности сети				2023	2023	2023	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение)

п. п.	Наименование ТЗ ВС/ Наименование мероприятия	Источник информации	Краткое описание проекта	Цель проекта	Основные технические характеристики мероприятия			Период реализации, гг.		Срок получения эффекта, гг.	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
					Электрические сети	Прочие объекты		Начало	Конец				
					L, км	Установленная мощность ТП, кВА, МВА	количество						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		области от 10.09.2021 № 329-250/21П/од)											
93	Реконструкция ТП-4080 с заменой оборудования РУ 6 кВ, РУ 0,4 кВ, Т1, Т2	ИП ООО «Специнвестпроект» на 2020-2024 гг. (приказ Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 10.09.2021 № 329-250/21П/од)	Реконструкция ТП	повышения качества и надежности сети				2023	2023	2023	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение)
94	Реконструкция ТП-5035 с заменой оборудования	ИП ООО «Специнвестпроект» на 2020-2024 гг. (приказ Министерства	Реконструкция ТП	повышения качества и надежности сети				2023	2023	2023	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение)

п. п.	Наименование ТЗ ВС/ Наименование мероприятия	Источник информации	Краткое описание проекта	Цель проекта	Основные технические характеристики мероприятия			Период реализации, гг.		Срок получения эффекта, гг.	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
					Электрические сети	Прочие объекты		Начало	Конец				
					L, км	Установленная мощность ТП, кВА, МВА	количество						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	РУ 6 кВ, РУ 0,4 кВ, Т1, Т2	энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 10.09.2021 № 329-250/21П/од)											
95	Реконструкция ТП-5036 с заменой оборудования РУ 6 кВ, РУ 0,4 кВ, Т1, Т2	ИП ООО «Специнвестпроект» на 2020-2024 гг. (приказ Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 10.09.2021 № 329-250/21П/од)	Реконструкция ТП	повышения качества и надежности сети				2024	2024	2024	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение)

п. п.	Наименование ТЗ ВС/ Наименование мероприятия	Источник информации	Краткое описание проекта	Цель проекта	Основные технические характеристики мероприятия			Период реализации, гг.		Срок получения эффекта, гг.	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
					Электрические сети	Прочие объекты		Начало	Конец				
					L, км	Установленная мощность ТП, кВА, МВА	количество						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
96	Реконструкция ТП-5020 с заменой оборудования РУ 6 кВ, Т1	ИП ООО «Специнвестпроект» на 2020-2024 гг. (приказ Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 10.09.2021 № 329-250/21П/од)	Реконструкция ТП	повышения качества и надежности сети				2023	2023	2023	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение)
97	Реконструкция оборудования ТП 4072 (г. Н.Новгород), питающей социально значимые объекты, с	ИП ООО «Специнвестпроект» на 2020-2024 гг. (приказ Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской	Реконструкция оборудования ТП	повышения качества и надежности сети				2023	2023	2023	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение)

п. п.	Наименование ТЗ ВС/ Наименование мероприятия	Источник информации	Краткое описание проекта	Цель проекта	Основные технические характеристики мероприятия			Период реализации, гг.		Срок получения эффекта, гг.	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
					Электрические сети	Прочие объекты		Начало	Конец				
					L, км	Установленная мощность ТП, кВА, МВА	количество						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	организацией АВР, монтажом устройств телеуправления и дистанционного контроля параметров электрической сети	области от 10.09.2021 № 329-250/21П/од)											
98	Реконструкция оборудования КТП 840 (г. Н.Новгород), питающей социально значимые объекты, с организацией	ИП ООО «Специнвестпроект» на 2020-2024 гг. (приказ Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от	Реконструкция оборудования ТП	повышения качества и надежности сети				2022	2022	2022	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение)

п. п.	Наименование ТЗ ВС/ Наименование мероприятия	Источник информации	Краткое описание проекта	Цель проекта	Основные технические характеристики мероприятия			Период реализации, гг.		Срок получения эффекта, гг.	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
					Электрические сети	Прочие объекты		Начало	Конец				
					L, км	Установленная мощность ТП, кВА, МВА	количество						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	АВР, монтажом устройств телеуправления и дистанционного контроля параметров электрической сети	10.09.2021 № 329-250/21П/од)											
99	Реконструкция оборудования КТП 884 (г. Н.Новгород), питающей социально значимые объекты, с организацией АВР, монтажом	ИП ООО «Специнвестпроект» на 2020-2024 гг. (приказ Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от	Реконструкция оборудования ТП	повышения качества и надежности сети				2022	2022	2022	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение)

п. п.	Наименование ТЗ ВС/ Наименование мероприятия	Источник информации	Краткое описание проекта	Цель проекта	Основные технические характеристики мероприятия			Период реализации, гг.		Срок получения эффекта, гг.	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
					Электрические сети	Прочие объекты		Начало	Конец				
					L, км	Установленная мощность ТП, кВА, МВА	количество						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	устройств телеуправления и дистанционного контроля параметров электрической сети	10.09.2021 № 329-250/21П/од)											
100	Реконструкция оборудования ТП 2721 (г. Н.Новгород), питающей социально значимые объекты, с организацией АВР, монтажом устройств	ИП ООО «Специнвестпроект» на 2020-2024 гг. (приказ Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 10.09.2021 № 329-250/21П/од)	Реконструкция оборудования ТП	повышения качества и надежности сети				2022	2022	2022	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение)

п. п.	Наименование ТЗ ВС/ Наименование мероприятия	Источник информации	Краткое описание проекта	Цель проекта	Основные технические характеристики мероприятия			Период реализации, гг.		Срок получения эффекта, гг.	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
					Электрические сети	Прочие объекты		Начало	Конец				
					L, км	Установленная мощность ТП, кВА, МВА	количество						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	телеуправления и дистанционного контроля параметров электрической сети												
101	Реконструкция оборудования ТП 2973 (г. Н.Новгород), питающей социально значимые объекты, с организацией АВР, монтажом устройств телеуправления	ИП ООО «Специнвестпроект» на 2020-2024 гг. (приказ Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 10.09.2021 № 329-250/21П/од)	Реконструкция оборудования ТП	повышения качества и надежности сети				2022	2022	2022	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение)

п. п.	Наименование ТЗ ВС/ Наименование мероприятия	Источник информации	Краткое описание проекта	Цель проекта	Основные технические характеристики мероприятия			Период реализации, гг.		Срок получения эффекта, гг.	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
					Электрические сети	Прочие объекты		Начало	Конец				
					L, км	Установленная мощность ТП, кВА, МВА	количество						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	и дистанционного контроля параметров электрической сети												
102	Реконструкция оборудования ТП 5130 (г. Н.Новгород), питающей социально значимые объекты, с организацией АВР, монтажом устройств телеуправления и	ИП ООО «Специнвестпроект» на 2020-2024 гг. (приказ Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 10.09.2021 № 329-250/21П/од)	Реконструкция оборудования ТП	повышения качества и надежности сети				2022	2022	2022	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение)

п. п.	Наименование ТЗ ВС/ Наименование мероприятия	Источник информации	Краткое описание проекта	Цель проекта	Основные технические характеристики мероприятия			Период реализации, гг.		Срок получения эффекта, гг.	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
					Электрические сети	Прочие объекты		Начало	Конец				
					L, км	Установленная мощность ТП, кВА, МВА	количество						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	дистанционного контроля параметров электрической сети												
103	Реконструкция оборудования ТП 2441 (г. Н.Новгород), питающей социально значимые объекты, с организацией АВР, монтажом устройств телеуправления и дистанционного	ИП ООО «Специнвестпроект» на 2020-2024 гг. (приказ Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 10.09.2021 № 329-250/21П/од)	Реконструкция оборудования ТП	повышения качества и надежности сети				2023	2023	2023	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение)

п. п.	Наименование ТЗ ВС/ Наименование мероприятия	Источник информации	Краткое описание проекта	Цель проекта	Основные технические характеристики мероприятия			Период реализации, гг.		Срок получения эффекта, гг.	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
					Электрические сети	Прочие объекты		Начало	Конец				
					L, км	Установленная мощность ТП, кВА, МВА	количество						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	контроля параметров электрической сети												
104	Реконструкция оборудования КТП 3328 (г. Н.Новгород), питающей социально значимые объекты, с организацией АВР, монтажом устройств телеуправления и дистанционного контроля	ИП ООО «Специнвестпроект» на 2020-2024 гг. (приказ Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 10.09.2021 № 329-250/21П/од)	Реконструкция оборудования ТП	повышения качества и надежности сети				2023	2023	2023	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение)

п. п.	Наименование ТЗ ВС/ Наименование мероприятия	Источник информации	Краткое описание проекта	Цель проекта	Основные технические характеристики мероприятия			Период реализации, гг.		Срок получения эффекта, гг.	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
					Электрические сети	Прочие объекты		Начало	Конец				
					L, км	Установленная мощность ТП, кВА, МВА	количество						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	параметров электрической сети												
105	Реконструкция оборудования ТП 5031 (г. Н.Новгород), питающей социально значимые объекты, с организацией АВР, монтажом устройств телеуправления и дистанционного контроля параметров	ИП ООО «Специнвестпроект» на 2020-2024 гг. (приказ Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 10.09.2021 № 329-250/21П/од)	Реконструкция оборудования ТП	повышения качества и надежности сети				2023	2023	2023	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение)

п. п.	Наименование ТЗ ВС/ Наименование мероприятия	Источник информации	Краткое описание проекта	Цель проекта	Основные технические характеристики мероприятия			Период реализации, гг.		Срок получения эффекта, гг.	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
					Электрические сети	Прочие объекты		Начало	Конец				
					L, км	Установленная мощность ТП, кВА, МВА	количество						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	электрической сети												
106	Реконструкция оборудования ТП 161 (г. Н.Новгород), питающей социально значимые объекты, с организацией АВР, монтажом устройств телеуправления и дистанционного контроля параметров	ИП ООО «Специнвестпроект» на 2020-2024 гг. (приказ Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 10.09.2021 № 329-250/21П/од)	Реконструкция оборудования ТП	повышения качества и надежности сети				2024	2024	2024	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение)

п. п.	Наименование ТЗ ВС/ Наименование мероприятия	Источник информации	Краткое описание проекта	Цель проекта	Основные технические характеристики мероприятия			Период реализации, гг.		Срок получения эффекта, гг.	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
					Электрические сети	Прочие объекты		Начало	Конец				
					L, км	Установленная мощность ТП, кВА, МВА	количество						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	электрической сети												
107	Реконструкция оборудования ТП 448 (г. Н.Новгород), питающей социально значимые объекты, с организацией АВР, монтажом устройств телеуправления и дистанционного контроля параметров	ИП ООО «Специнвестпроект» на 2020-2024 гг. (приказ Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 10.09.2021 № 329-250/21П/од)	Реконструкция оборудования ТП	повышения качества и надежности сети				2024	2024	2024	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение)

п. п.	Наименование ТЗ ВС/ Наименование мероприятия	Источник информации	Краткое описание проекта	Цель проекта	Основные технические характеристики мероприятия			Период реализации, гг.		Срок получения эффекта, гг.	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
					Электрические сети	Прочие объекты		Начало	Конец				
					L, км	Установленная мощность ТП, кВА, МВА	количество						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	электрической сети												
108	Реконструкция оборудования КТП 2554 (г. Н.Новгород), питающей социально значимые объекты, с организацией АВР, монтажом устройств телеуправления и дистанционного контроля параметров	ИП ООО «Специнвестпроект» на 2020-2024 гг. (приказ Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 10.09.2021 № 329-250/21П/од)	Реконструкция оборудования ТП	повышения качества и надежности сети				2024	2024	2024	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение)

п. п.	Наименование ТЗ ВС/ Наименование мероприятия	Источник информации	Краткое описание проекта	Цель проекта	Основные технические характеристики мероприятия			Период реализации, гг.		Срок получения эффекта, гг.	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
					Электрические сети	Прочие объекты		Начало	Конец				
					L, км	Установленная мощность ТП, кВА, МВА	количество						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	электрической сети												
109	Реконструкция оборудования КТП 4921 (г. Н.Новгород), питающей социально значимые объекты, с организацией АВР, монтажом устройств телеуправления и дистанционного контроля параметров	ИП ООО «Специнвестпроект» на 2020-2024 гг. (приказ Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 10.09.2021 № 329-250/21П/од)	Реконструкция оборудования ТП	повышения качества и надежности сети				2024	2024	2024	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение)

п. п.	Наименование ТЗ ВС/ Наименование мероприятия	Источник информации	Краткое описание проекта	Цель проекта	Основные технические характеристики мероприятия			Период реализации, гг.		Срок получения эффекта, гг.	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
					Электрические сети	Прочие объекты		Начало	Конец				
					L, км	Установленная мощность ТП, кВА, МВА	количество						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	электрической сети												
110	Монтаж телемехники и телеуправления РП (РП 3, 81, 86, 106, 74, 203, 99, 98, 95, 97)	ИП ООО «Специнвестпроект» на 2020-2024 гг. (приказ Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 10.09.2021 № 329-250/21П/од)	Монтаж телемехники и телеуправления РП	повышения качества и надежности сети				2024	2024	2024	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение)
111	Строительство линии электропередач КЛ 6кВ от ТП 104 до ТП 502	ИП на 2021 – 2025 гг. АО «ЭСК» (приказ Министерства энергетики и ЖКХ	Строительство линии электропередач	Повышение качества и надежности сети				2025	2025	2025	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет

п. п.	Наименование ТЗ ВС/ Наименование мероприятия	Источник информации	Краткое описание проекта	Цель проекта	Основные технические характеристики мероприятия			Период реализации, гг.		Срок получения эффекта, гг.	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
					Электрические сети	Прочие объекты		Начало	Конец				
					L, км	Установленная мощность ТП, кВА, МВА	количество						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Нижегородской области от 11.11.2021 № 329-334/21П/од)											реализации проектов и т.п.)
112	Строительство линии электропередач 6кВ от ТП 150 до ТП 502	ИП на 2021 – 2025 гг. АО «ЭСК» (приказ Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 11.11.2021 № 329-334/21П/од)	Строительство линии электропередач	Повышение качества и надежности сети				2025	2025	2025	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
113	Строительство линии электропередач 6кВ от ТП 126 до ТП 504	ИП на 2021 – 2025 гг. АО «ЭСК» (приказ Министерства энергетики и	Строительство линии электропередач	Повышение качества и надежности сети				2025	2025	2025	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат

п. п.	Наименование ТЗ ВС/ Наименование мероприятия	Источник информации	Краткое описание проекта	Цель проекта	Основные технические характеристики мероприятия			Период реализации, гг.		Срок получения эффекта, гг.	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
					Электрические сети	Прочие объекты		Начало	Конец				
					L, км	Установленная мощность ТП, кВА, МВА	количество						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		ЖКХ Нижегородской области от 11.11.2021 № 329-334/21П/од)											за счет реализации проектов и т.п.)
114	Строительство линии электропередач 6кВ Ф 3011 от ТП 504 до ВЛ (оп.98)	ИП на 2021 – 2025 гг. АО «ЭСК» (приказ Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 11.11.2021 № 329-334/21П/од)	Строительство линии электропередач	Повышение качества и надежности сети				2022	2022	2022	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
115	Строительство линии электропередач	ИП на 2021 – 2025 гг. АО «ЭСК» (приказ Министерства	Строительство линии электропередач	Повышение качества и				2023	2023	2023	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления,

п. п.	Наименование ТЗ ВС/ Наименование мероприятия	Источник информации	Краткое описание проекта	Цель проекта	Основные технические характеристики мероприятия			Период реализации, гг.		Срок получения эффекта, гг.	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
					Электрические сети	Прочие объекты		Начало	Конец				
					L, км	Установленная мощность ТП, кВА, МВА	количество						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	6кВ от ТП 104 до ТП 505	энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 11.11.2021 № 329-334/21П/од)		надежности сети									снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
116	Строительство линии электропередач 6кВ от ТП 126 до ТП 505	ИП на 2021 – 2025 гг. АО «ЭСК» (приказ Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 11.11.2021 № 329-334/21П/од)	Строительство линии электропередач	Повышение качества и надежности сети				2022	2022	2022	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
117	Строительство двух КЛ-10кВ от КЛ-10кВ ф.210-	ИП ПАО «Россети Центр и Приволжье» на	Строительство линии электропередач	подключение новых	2,5			2022	2022	2022	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение

п. п.	Наименование ТЗ ВС/ Наименование мероприятия	Источник информации	Краткое описание проекта	Цель проекта	Основные технические характеристики мероприятия			Период реализации, гг.		Срок получения эффекта, гг.	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
					Электрические сети	Прочие объекты		Начало	Конец				
					L, км	Установленная мощность ТП, кВА, МВА	количество						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	13 РП-210 ПС Свердловская, двух КЛ-10кВ от КЛ-10кВ ф.210-14 РП-210 ПС Свердловская (2.5 км.). Нагорный РЭС. Заявитель ФГАОУ ВО НИУ «Высшая школа экономики» дог. №521049123 от 25.12.2020	2022 - 2026 гг. (приказ Министерства энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)		потребителей									(присоединение)
118	Строительство ВОЛС (60 км) на участке ПС 220кВ Нагорная	ИП ПАО «Россети Центр и Приволжье» на 2022 - 2026 гг.	Строительство линии электропередач	подключение новых потребителей	60			2022	2022	2022	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение)

п. п.	Наименование ТЗ ВС/ Наименование мероприятия	Источник информации	Краткое описание проекта	Цель проекта	Основные технические характеристики мероприятия			Период реализации, гг.		Срок получения эффекта, гг.	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
					Электрические сети	Прочие объекты		Начало	Конец				
					L, км	Установленная мощность ТП, кВА, МВА	количество						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	– ПС 110кВ Ольгино – ПС 110кВ Митино – ПС 110 Буревестник – ПС 110кВ Богородская ЦентральныйВРЭС, Кстовский высоковольтный РЭС	(приказ Министерства энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)											
119	Прокладка КЛ 10 кВ РП-95 - РП-203 протяженностью 2*0,5 км	ИП ООО «Специнвестпроект» на 2020-2024 гг. (приказ Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской	Строительство линии электропередач	подключение новых потребителей	1			2022	2022	2022	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение)

п. п.	Наименование ТЗ ВС/ Наименование мероприятия	Источник информации	Краткое описание проекта	Цель проекта	Основные технические характеристики мероприятия			Период реализации, гг.		Срок получения эффекта, гг.	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
					Электрические сети	Прочие объекты		Начало	Конец				
					L, км	Установленная мощность ТП, кВА, МВА	количество						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		области от 10.09.2021 № 329-250/21П/од)											
120	Прокладка КЛ 6 кВ ТП 5007-5028 протяженностью 0,7 км	ИП ООО «Специнвестпроект» на 2020-2024 гг. (приказ Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 10.09.2021 № 329-250/21П/од)	Строительство линии электропередач	подключение новых потребителей	0,7			2022	2022	2022	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение)
121	Прокладка КЛ 6 кВ РП 98 - КТП-1171 протяженностью 2*0,4 км	ИП ООО «Специнвестпроект» на 2020-2024 гг. (приказ Министерства	Строительство линии электропередач	подключение новых потребителей	0,8			2022	2022	2022	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение)

п. п.	Наименование ТЗ ВС/ Наименование мероприятия	Источник информации	Краткое описание проекта	Цель проекта	Основные технические характеристики мероприятия			Период реализации, гг.		Срок получения эффекта, гг.	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
					Электрические сети	Прочие объекты		Начало	Конец				
					L, км	Установленная мощность ТП, кВА, МВА	количество						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 10.09.2021 № 329-250/21П/од)											
122	Прокладка КЛ 6 кВ ТП-5021-1 - ТП-5130-1 протяженностью 1,0 км	ИП ООО «Специнвестпроект» на 2020-2024 гг. (приказ Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 10.09.2021 № 329-250/21П/од)	Строительство линии электропередач	подключение новых потребителей	1			2022	2022	2022	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение)

п. п.	Наименование ТЗ ВС/ Наименование мероприятия	Источник информации	Краткое описание проекта	Цель проекта	Основные технические характеристики мероприятия			Период реализации, гг.		Срок получения эффекта, гг.	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
					Электрические сети	Прочие объекты		Начало	Конец				
					L, км	Установленная мощность ТП, кВА, МВА	количество						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
123	Прокладка КЛ 10кВ ТП-4137 - КТП-4831 протяженностью 2х0,7 км	ИП ООО «Специнвестпроект» на 2020-2024 гг. (приказ Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 10.09.2021 № 329-250/21П/од)	Строительство линии электропередач	подключение новых потребителей	1,4			2022	2022	2022	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение)
124	Прокладка КЛ 6 кВ ТП-5021 до врезки ПС Сокол ф. 1016 - КТП-5022 протяженностью 0,4 км	ИП ООО «Специнвестпроект» на 2020-2024 гг. (приказ Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской	Строительство линии электропередач	подключение новых потребителей	0,4			2022	2022	2022	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение)

п. п.	Наименование ТЗ ВС/ Наименование мероприятия	Источник информации	Краткое описание проекта	Цель проекта	Основные технические характеристики мероприятия			Период реализации, гг.		Срок получения эффекта, гг.	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
					Электрические сети	Прочие объекты		Начало	Конец				
					L, км	Установленная мощность ТП, кВА, МВА	количество						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		области от 10.09.2021 № 329-250/21П/од)											
125	Прокладка КЛ 6 кВ КТП-5022 до врезки в КЛ ТП-5021 - КТП-3385 протяженностью 0,4 км	ИП ООО «Специнвестпроект» на 2020-2024 гг. (приказ Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 10.09.2021 № 329-250/21П/од)	Строительство линии электропередач	подключение новых потребителей	0,4			2022	2022	2022	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение)
126	Прокладка КЛ 6 кВ ТП-5031 - ТП-5015 протяженностью 0,7 км	ИП ООО «Специнвестпроект» на 2020-2024 гг. (приказ Министерства	Строительство линии электропередач	подключение новых потребителей	0,7			2024	2024	2024	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение)

п. п.	Наименование ТЗ ВС/ Наименование мероприятия	Источник информации	Краткое описание проекта	Цель проекта	Основные технические характеристики мероприятия			Период реализации, гг.		Срок получения эффекта, гг.	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
					Электрические сети	Прочие объекты		Начало	Конец				
					L, км	Установленная мощность ТП, кВА, МВА	количество						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 10.09.2021 № 329-250/21П/од)											
127	Строительство двух КЛ 110 кВ от новых ячеек ОРУ 110 кВ ПС 220 кВ Нагорная до ПС 110 кВ Новопокровская	СИПР на 2022-2026 годы (Указ Губернатора Нижегородской области от 22.04.2022 № 72)	Строительство линии электропередач	подключение новых потребителей	0,057 и 0,076			2022	2022	2022	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение)
128	Реконструкция ЛЭП 10 кВ ф.150 п. Новое ПСДоскино с заменой неизолированног	ИП на 2021 – 2025 гг. АО «ЭСК» (приказ Министерства энергетики и ЖКХ	Реконструкция линии электропередач	замена или усиление линий электропередач				2024	2024	2024	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение)

п. п.	Наименование ТЗ ВС/ Наименование мероприятия	Источник информации	Краткое описание проекта	Цель проекта	Основные технические характеристики мероприятия			Период реализации, гг.		Срок получения эффекта, гг.	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
					Электрические сети	Прочие объекты		Начало	Конец				
					L, км	Установленная мощность ТП, кВА, МВА	количество						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	о провода на СИП-3	Нижегородской области от 11.11.2021 № 329-334/21П/од)											
129	Модернизация ОРУ 10 кВ ПС 110 кВ Заводская с заменой 44 КРУН 10кВ (44 шт.)	ИП ПАО «Россети Центр и Приволжье» на 2022 - 2026 гг. (приказ Министерства энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)	Модернизация ОРУ	замена или усиление линий электропередач			44	2022	2023	2023	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение)
130	Модернизация ВЛ 10 кВ №191 от ПС 35 кВ Водозабор оп.№110 с	ИП ПАО «Россети Центр и Приволжье» на 2022 - 2026 гг. (приказ Министерства	Модернизация ВЛ	замена или усиление линий электропередач			1	2025	2025	2025	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение)

п. п.	Наименование ТЗ ВС/ Наименование мероприятия	Источник информации	Краткое описание проекта	Цель проекта	Основные технические характеристики мероприятия			Период реализации, гг.		Срок получения эффекта, гг.	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
					Электрические сети	Прочие объекты		Начало	Конец				
					L, км	Установленная мощность ТП, кВА, МВА	количество						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	установкой ИКЗ (1 шт.)	энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)											
131	Модернизация ВЛ 10кВ №192 от ПС 35 кВ Водозабор оп.66-67 с установкой прибора дистанционного отключения линий (1 шт.)	ИП ПАО «Россети Центр и Приволжье» на 2022 - 2026 гг. (приказ Министерства энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)	Модернизация ВЛ	замена или усиление линий электропередач			1	2025	2025	2025	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение)
132	Реконструкция распределительной сети ЛЭП 619 ПС Мыза. г. Нижний Новгород, ул. Крымская	ИП ПАО «Россети Центр и Приволжье» на 2022 - 2026 гг. (приказ Министерства энергетики РФ от	Реконструкция распределительной сети ЛЭП	замена или усиление линий электропередач			1	2022	2022	2022	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение)

п. п.	Наименование ТЗ ВС/ Наименование мероприятия	Источник информации	Краткое описание проекта	Цель проекта	Основные технические характеристики мероприятия			Период реализации, гг.		Срок получения эффекта, гг.	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
					Электрические сети	Прочие объекты		Начало	Конец				
					L, км	Установленная мощность ТП, кВА, МВА	количество						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Приокский РЭС . ТП-6 кВ. (1 шт.)	22.12.2021 № 24@)											
133	Реконструкция ЛЭП 10кВ от ПС 110/10/6 кВ «Доскино» (КЛ, РП-100) (6.08 км)	ИП ПАО «Россети Центр и Приволжье» на 2022 - 2026 гг. (приказ Министерства энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)	Реконструкция распределительной сети ЛЭП	замена или усиление линий электропередач	6,08			2022	2023	2023	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение)
134	Реконструкция ЛЭП-10 кВ от ТП-2792 до ТП-2865 отпайка на ТП 101. Производственное отделение Центральные	ИП ПАО «Россети Центр и Приволжье» на 2022 - 2026 гг. (приказ Министерства энергетики РФ от	Реконструкция ЛЭП	замена или усиление линий электропередач	0,16			2025	2026	2026	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение)

п. п.	Наименование ТЗ ВС/ Наименование мероприятия	Источник информации	Краткое описание проекта	Цель проекта	Основные технические характеристики мероприятия			Период реализации, гг.		Срок получения эффекта, гг.	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
					Электрические сети	Прочие объекты		Начало	Конец				
					L, км	Установленная мощность ТП, кВА, МВА	количество						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	электрические сети. Программа по выносу ВЛ с территории детских учреждений. Протяженность 0.16км	22.12.2021 № 24@)											
135	Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП-2138, ТП-2865, ТП-2949, ТП-2150, ТП-2950 ПО «Центральные электрические сети» Заречного РЭС.	ИП ПАО «Россети Центр и Приволжье» на 2022 - 2026 гг. (приказ Министерства энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)	Реконструкция ВЛ	замена или усиление линий электропередач	2,01			2022	2022	2022	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение)

п. п.	Наименование ТЗ ВС/ Наименование мероприятия	Источник информации	Краткое описание проекта	Цель проекта	Основные технические характеристики мероприятия			Период реализации, гг.		Срок получения эффекта, гг.	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
					Электрические сети	Прочие объекты		Начало	Конец				
					L, км	Установленная мощность ТП, кВА, МВА	количество						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Протяженность 2.01км.												
136	Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП-2805, ТП-3018, ТП-3428, ТП-3428А, ТП-3440 ПО «Центральные электрические сети» Сормовского РЭС. Протяженность 9.975 км.	ИП ПАО «Россети Центр и Приволжье» на 2022 - 2026 гг. (приказ Министерства энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)	Реконструкция ВЛ	замена или усиление линий электропередач	9,975			2022	2022	2022	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение)
137	Реконструкция ВЛ 0,4кВ ТП-4411, ТП-4494, ТП-4764, ТП-	ИП ПАО «Россети Центр и Приволжье» на 2022 - 2026 гг.	Реконструкция ВЛ	замена или усиление линий	0,45			2022	2022	2022	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение)

п. п.	Наименование ТЗ ВС/ Наименование мероприятия	Источник информации	Краткое описание проекта	Цель проекта	Основные технические характеристики мероприятия			Период реализации, гг.		Срок получения эффекта, гг.	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
					Электрические сети	Прочие объекты		Начало	Конец				
					L, км	Установленная мощность ТП, кВА, МВА	количество						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4536, ТП-4275, ТП-4385 ПО «Центральные электрические сети» Приокского РЭС. Протяженность 0.45 км.	(приказ Министерства энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)		электропередач									
138	Реконструкция ВЛ 0,4кВ ТП-4419, ТП-4516, ТП-4549, ТП-4582, ТП-4496 ПО «Центральные электрические сети» Приокского	ИП ПАО «Россети Центр и Приволжье» на 2022 - 2026 гг. (приказ Министерства энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)	Реконструкция ВЛ	замена или усиление линий электропередач	0,4			2022	2022	2022	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение)

п. п.	Наименование ТЗ ВС/ Наименование мероприятия	Источник информации	Краткое описание проекта	Цель проекта	Основные технические характеристики мероприятия			Период реализации, гг.		Срок получения эффекта, гг.	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
					Электрические сети	Прочие объекты		Начало	Конец				
					L, км	Установленная мощность ТП, кВА, МВА	количество						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	РЭС. Протяженность 0.4 км.												
139	Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП-4365, ТП-4726, ТП-4603, ТП-4367 ПО «Центральные электрические сети» Приокского РЭС. Протяженность 0.355 км.	ИП ПАО «Россети Центр и Приволжье» на 2022 - 2026 гг. (приказ Министерства энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)	Реконструкция ВЛ	замена или усиление линий электропередач	0,355			2022	2022	2022	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение)
140	Реконструкция ВЛ 0,4кВ ТП-4439, ТП-4377, ТП-4370, ТП-	ИП ПАО «Россети Центр и Приволжье» на 2022 - 2026 гг.	Реконструкция ВЛ	замена или усиление линий	0,545			2022	2022	2022	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение)

п. п.	Наименование ТЗ ВС/ Наименование мероприятия	Источник информации	Краткое описание проекта	Цель проекта	Основные технические характеристики мероприятия			Период реализации, гг.		Срок получения эффекта, гг.	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
					Электрические сети	Прочие объекты		Начало	Конец				
					L, км	Установленная мощность ТП, кВА, МВА	количество						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4336, ТП-4308 ПО «Центральные электрические сети» Приокского РЭС. Протяженность 0.545 км.	(приказ Министерства энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)		электропередач									
141	Реконструкция. Замена КЛ-6 кВ ПС Ленинская ф.606 - РП-31 ПО «Центральные электрические сети» Заречного РЭС.	ИП ПАО «Россети Центр и Приволжье» на 2022 - 2026 гг. (приказ Министерства энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)	Замена КЛ	замена или усиление линий электропередач	1,5			2022	2022	2022	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение)

п. п.	Наименование ТЗ ВС/ Наименование мероприятия	Источник информации	Краткое описание проекта	Цель проекта	Основные технические характеристики мероприятия			Период реализации, гг.		Срок получения эффекта, гг.	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
					Электрические сети	Прочие объекты		Начало	Конец				
					L, км	Установленная мощность ТП, кВА, МВА	количество						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Протяженность 1.5 км.												
142	Реконструкция. Замена КЛ-6 кВ ПС Новосормовская ф.620 - РП-89 ПО «Центральные электрические сети» Заречного РЭС. Протяженность 6 км.	ИП ПАО «Россети Центр и Приволжье» на 2022 - 2026 гг. (приказ Министерства энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)	Замена КЛ	замена или усиление линий электропередач	6			2022	2022	2022	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение)
143	Реконструкция. Замена КЛ-6 кВ ПС Чермет ф.624 - РП-89 ПО «Центральные	ИП ПАО «Россети Центр и Приволжье» на 2022 - 2026 гг. (приказ	Замена КЛ	замена или усиление линий электропередач	5,8			2022	2022	2022	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение)

п. п.	Наименование ТЗ ВС/ Наименование мероприятия	Источник информации	Краткое описание проекта	Цель проекта	Основные технические характеристики мероприятия			Период реализации, гг.		Срок получения эффекта, гг.	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
					Электрические сети	Прочие объекты		Начало	Конец				
					L, км	Установленная мощность ТП, кВА, МВА	количество						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	электрические сети» Заречного РЭС. Протяженность 5.8 км.	Министерства энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)											
144	Реконструкция. Замена ВЛ 6кВ на КЛ 6 кВ от опоры №15 до опоры №19 ВЛ 6 кВ РП 26 – РП 48 отп.ТП-99 ф.264/483 ПО «Центральные электрические сети» Нагорного РЭС. Протяженность 0.7 км.	ИП ПАО «Россети Центр и Приволжье» на 2022 - 2026 гг. (приказ Министерства энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)	Замена ВЛ	замена или усиление линий электропередач	0,7			2022	2022	2022	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение)

п. п.	Наименование ТЗ ВС/ Наименование мероприятия	Источник информации	Краткое описание проекта	Цель проекта	Основные технические характеристики мероприятия			Период реализации, гг.		Срок получения эффекта, гг.	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
					Электрические сети	Прочие объекты		Начало	Конец				
					L, км	Установленная мощность ТП, кВА, МВА	количество						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
145	Реконструкция распределительной сети ЛЭП-619 ПС Мыза ТП-4291. город Нижний Новгород, ул. Крымская Приокский РЭС. ВЛ 0,4 кВ.(Протяженность 0,95 км).	ИП ПАО «Россети Центр и Приволжье» на 2022 - 2026 гг. (приказ Министерства энергетики РФ от 22.12.2021 № 24@)	Реконструкция распределительной сети ЛЭП	замена или усиление линий электропередач	0,95			2022	2022	2022	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение)
146	Реконструкция ВЛ 110 кВ отпайка ПС Афонинская от ВЛ 110 кВ ГАСТ-Нагорная в пролете опор	ИП ООО «Специнвестпроект» на 2020-2024 гг. (приказ Министерства энергетики и ЖКХ	Реконструкция ВЛ	замена или усиление линий электропередач	0,85			2023	2023	2023	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение)

п. п.	Наименование ТЗ ВС/ Наименование мероприятия	Источник информации	Краткое описание проекта	Цель проекта	Основные технические характеристики мероприятия			Период реализации, гг.		Срок получения эффекта, гг.	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
					Электрические сети	Прочие объекты		Начало	Конец				
					L, км	Установленная мощность ТП, кВА, МВА	количество						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	20-26 протяженностью 0,85 км	Нижегородской области от 10.09.2021 № 329-250/21П/од)											
147	Реконструкция ВЛ 110 кВ отпайка ПС Афонинская от ВЛ 110 кВ ГАСТ-Нагорная в пролете опор 14-11 протяженностью 0,5 км	ИП ООО «Специнвестпроект» на 2020-2024 гг. (приказ Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 10.09.2021 № 329-250/21П/од)	Реконструкция ВЛ	замена или усиление линий электропередач	0,5			2023	2023	2023	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение)
148	Реконструкция ВЛ 110 кВ отпайка ПС Афонинская от	ИП ООО «Специнвестпроект» на 2020-2024 гг. (приказ	Реконструкция ВЛ	замена или усиление линий	0,5			2022	2022	2022	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение)

п. п.	Наименование ТЗ ВС/ Наименование мероприятия	Источник информации	Краткое описание проекта	Цель проекта	Основные технические характеристики мероприятия			Период реализации, гг.		Срок получения эффекта, гг.	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
					Электрические сети	Прочие объекты		Начало	Конец				
					L, км	Установленная мощность ТП, кВА, МВА	количество						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	ВЛ 110 кВ ГАСТ-Нагорная в пролете опор 8-11 протяженностью 0,5 км	Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 10.09.2021 № 329-250/21П/од)		электропередач									
149	Реконструкция ВЛ 110 кВ отпайка ПС Афонинская от ВЛ 110 кВ ГАСТ-Нагорная в пролете опор 1-8 протяженностью 0,85 км	ИП ООО «Специнвестпроект» на 2020-2024 гг. (приказ Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 10.09.2021 № 329-250/21П/од)	Реконструкция ВЛ	замена или усиление линий электропередач	0,85			2022	2022	2022	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение)

п. п.	Наименование ТЗ ВС/ Наименование мероприятия	Источник информации	Краткое описание проекта	Цель проекта	Основные технические характеристики мероприятия			Период реализации, гг.		Срок получения эффекта, гг.	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
					Электрические сети	Прочие объекты		Начало	Конец				
					L, км	Установленная мощность ТП, кВА, МВА	количество						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
150	Реконструкция ВЛ 110 кВ отпайка ПС Афонинская от ВЛ 110 кВ ГАСТ-Нагорная в пролете опор 14-20 протяженностью 1.3 км	ИП ООО «Специнвестпроект» на 2020-2024 гг. (приказ Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 10.09.2021 № 329-250/21П/од)	Реконструкция ВЛ	замена или усиление линий электропередач	1,3			2023	2023	2023	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение)
151	Реконструкция ВЛ 110 кВ отпайка ПС Заводская от ВЛ 110 кВ №111, ВЛ Молитовская в пролете опор 4-7	ИП ООО «Специнвестпроект» на 2020-2024 гг. (приказ Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской	Реконструкция ВЛ	замена или усиление линий электропередач	0,5			2023	2023	2023	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение)

п. п.	Наименование ТЗ ВС/ Наименование мероприятия	Источник информации	Краткое описание проекта	Цель проекта	Основные технические характеристики мероприятия			Период реализации, гг.		Срок получения эффекта, гг.	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
					Электрические сети	Прочие объекты		Начало	Конец				
					L, км	Установленная мощность ТП, кВА, МВА	количество						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	протяженностью 0,5 км	области от 10.09.2021 № 329-250/21П/од)											
152	Реконструкция ВЛ 110 кВ отпайка ПС Заводская от ВЛ 110 кВ №111, ВЛ Молитовская в пролете опор 1-3 протяженностью 0,4 км	ИП ООО «Специнвестпроект» на 2020-2024 гг. (приказ Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 10.09.2021 № 329-250/21П/од)	Реконструкция ВЛ	замена или усиление линий электропередач	0,4			2024	2024	2024	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение)
153	Реконструкция 110 кВ отпайка ПС Заводская от ВЛ 110 кВ №111, ВЛ	ИП ООО «Специнвестпроект» на 2020-2024 гг. (приказ Министерства	Реконструкция ВЛ	замена или усиление линий электропередач	0,8			2023	2023	2023	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение)

п. п.	Наименование ТЗ ВС/ Наименование мероприятия	Источник информации	Краткое описание проекта	Цель проекта	Основные технические характеристики мероприятия			Период реализации, гг.		Срок получения эффекта, гг.	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
					Электрические сети	Прочие объекты		Начало	Конец				
					L, км	Установленная мощность ТП, кВА, МВА	количество						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Молитовская в пролете опор 8-12 протяженностью 0.8 км	энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 10.09.2021 № 329-250/21П/од)											
154	Реконструкция кабельной линии 6 кВ РП-10 ф.109 - ТП-4764 II протяженностью 0,7 км	ИП ООО «Специнвестпроект» на 2020-2024 гг. (приказ Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 10.09.2021 № 329-250/21П/од)	Реконструкция КЛ	замена или усиление линий электропередач	0,7			2023	2023	2023	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение)

п. п.	Наименование ТЗ ВС/ Наименование мероприятия	Источник информации	Краткое описание проекта	Цель проекта	Основные технические характеристики мероприятия			Период реализации, гг.		Срок получения эффекта, гг.	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
					Электрические сети	Прочие объекты		Начало	Конец				
					L, км	Установленная мощность ТП, кВА, МВА	количество						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
155	Реконструкция кабельной линии 6 кВ ТП-4347 II - ТП-4484 протяженностью 0,6 км	ИП ООО «Специнвестпроект» на 2020-2024 гг. (приказ Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 10.09.2021 № 329-250/21П/од)	Реконструкция КЛ	замена или усиление линий электропередач	0,6			2023	2023	2023	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение)
156	Реконструкция кабельной линии 6 кВ ТП-4038 I - ТП-4072 II протяженностью 0,25 км	ИП ООО «Специнвестпроект» на 2020-2024 гг. (приказ Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской	Реконструкция КЛ	замена или усиление линий электропередач	0,25			2023	2023	2023	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение)

п. п.	Наименование ТЗ ВС/ Наименование мероприятия	Источник информации	Краткое описание проекта	Цель проекта	Основные технические характеристики мероприятия			Период реализации, гг.		Срок получения эффекта, гг.	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
					Электрические сети	Прочие объекты		Начало	Конец				
					L, км	Установленная мощность ТП, кВА, МВА	количество						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		области от 10.09.2021 № 329-250/21П/од)											
157	Реконструкция кабельной линии 6 кВ РП-14 ф.145 - ТП-4038 II протяженностью 0,3 км	ИП ООО «Специнвестпроект» на 2020-2024 гг. (приказ Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 10.09.2021 № 329-250/21П/од)	Реконструкция КЛ	замена или усиление линий электропередач	0,3			2023	2023	2023	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение)
158	Реконструкция кабельной линии 6 кВ ТП-4015 II - ТП-4038 II	ИП ООО «Специнвестпроект» на 2020-2024 гг. (приказ Министерства	Реконструкция КЛ	замена или усиление линий электропередач	1,1			2023	2023	2023	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение)

п. п.	Наименование ТЗ ВС/ Наименование мероприятия	Источник информации	Краткое описание проекта	Цель проекта	Основные технические характеристики мероприятия			Период реализации, гг.		Срок получения эффекта, гг.	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
					Электрические сети	Прочие объекты		Начало	Конец				
					L, км	Установленная мощность ТП, кВА, МВА	количество						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	протяженностью 1,1 км	энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 10.09.2021 № 329-250/21П/од)											
159	Реконструкция кабельной линии 6 кВ ТП-4038 I - ТП-4830 II протяженностью 0,4 км	ИП ООО «Специнвестпроект» на 2020-2024 гг. (приказ Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 10.09.2021 № 329-250/21П/од)	Реконструкция КЛ	замена или усиление линий электропередач	0,4			2023	2023	2023	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение)

п. п.	Наименование ТЗ ВС/ Наименование мероприятия	Источник информации	Краткое описание проекта	Цель проекта	Основные технические характеристики мероприятия			Период реализации, гг.		Срок получения эффекта, гг.	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
					Электрические сети	Прочие объекты		Начало	Конец				
					L, км	Установленная мощность ТП, кВА, МВА	количество						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
160	Реконструкция кабельной линии 6 кВ РП-10 ф.10-12 - ТП-4079 II протяженностью 1,2 км	ИП ООО «Специнвестпроект» на 2020-2024 гг. (приказ Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 10.09.2021 № 329-250/21П/од)	Реконструкция КЛ	замена или усиление линий электропередач	1,2			2023	2023	2023	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение)
161	Реконструкция кабельной линии 6 кВ РП-10 ф.10-16 - ТП-4058 I протяженностью 1,6 км	ИП ООО «Специнвестпроект» на 2020-2024 гг. (приказ Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской	Реконструкция КЛ	замена или усиление линий электропередач	1,6			2024	2024	2024	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение)

п. п.	Наименование ТЗ ВС/ Наименование мероприятия	Источник информации	Краткое описание проекта	Цель проекта	Основные технические характеристики мероприятия			Период реализации, гг.		Срок получения эффекта, гг.	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
					Электрические сети	Прочие объекты		Начало	Конец				
					L, км	Установленная мощность ТП, кВА, МВА	количество						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		области от 10.09.2021 № 329-250/21П/од)											
162	Реконструкция кабельной линии 6 кВ ПС Сокол ф.1020 - РП-81 II протяженностью 1,7 км	ИП ООО «Специнвестпроект» на 2020-2024 гг. (приказ Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 10.09.2021 № 329-250/21П/од)	Реконструкция КЛ	замена или усиление линий электропередач	1,7			2023	2023	2023	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение)
163	Реконструкция кабельной линии 6 кВ ТП-2469 I - ТП-2473 I	ИП ООО «Специнвестпроект» на 2020-2024 гг. (приказ Министерства	Реконструкция КЛ	замена или усиление линий электропередач	0,3			2022	2022	2022	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение)

п. п.	Наименование ТЗ ВС/ Наименование мероприятия	Источник информации	Краткое описание проекта	Цель проекта	Основные технические характеристики мероприятия			Период реализации, гг.		Срок получения эффекта, гг.	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
					Электрические сети	Прочие объекты		Начало	Конец				
					L, км	Установленная мощность ТП, кВА, МВА	количество						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	протяженностью 0,3 км	энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 10.09.2021 № 329-250/21П/од)											
164	Реконструкция кабельной линии 6 кВ ТП-2469 II - ТП-2473 II протяженностью 0,3 км	ИП ООО «Специнвестпроект» на 2020-2024 гг. (приказ Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 10.09.2021 № 329-250/21П/од)	Реконструкция КЛ	замена или усиление линий электропередач	0,3			2022	2022	2022	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение)

п. п.	Наименование ТЗ ВС/ Наименование мероприятия	Источник информации	Краткое описание проекта	Цель проекта	Основные технические характеристики мероприятия			Период реализации, гг.		Срок получения эффекта, гг.	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
					Электрические сети	Прочие объекты		Начало	Конец				
					L, км	Установленная мощность ТП, кВА, МВА	количество						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
165	Реконструкция питающик кабельных линий 6 кВ РП-81с присоединением к РУ 6 кВ ПС «Светлоярская» протяженностью 3,8 км	ИП ООО «Специнвестпроект» на 2020-2024 гг. (приказ Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 10.09.2021 № 329-250/21П/од)	Реконструкция КЛ	замена или усиление линий электропередач	3,8			2024	2024	2024	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение)
166	Реконструкция ЛЭП 6 кВ ф.602 ПС Останкино-отпайка ТП493 с заменой провода на АПвАП-1Т протяженностью 0,35 км	ИП ООО «Специнвестпроект» на 2020-2024 гг. (приказ Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской	Реконструкция ЛЭП	замена или усиление линий электропередач	0,35			2023	2023	2023	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение)

п. п.	Наименование ТЗ ВС/ Наименование мероприятия	Источник информации	Краткое описание проекта	Цель проекта	Основные технические характеристики мероприятия			Период реализации, гг.		Срок получения эффекта, гг.	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
					Электрические сети	Прочие объекты		Начало	Конец				
					L, км	Установленная мощность ТП, кВА, МВА	количество						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		области от 10.09.2021 № 329-250/21П/од)											
167	Реконструкция ЛЭП 0,4 кВ ТП-2151 протяженностью 0,5 км	ИП ООО «Специнвестпроект» на 2020-2024 гг. (приказ Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 10.09.2021 № 329-250/21П/од)	Реконструкция ЛЭП	замена или усиление линий электропередач	0,5			2022	2022	2022	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение)
168	Реконструкция ЛЭП 0,4 кВ ТП-4021 протяженностью 1,3 км	ИП ООО «Специнвестпроект» на 2020-2024 гг. (приказ Министерства	Реконструкция ЛЭП	замена или усиление линий электропередач	1,3			2023	2023	2023	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение)

п. п.	Наименование ТЗ ВС/ Наименование мероприятия	Источник информации	Краткое описание проекта	Цель проекта	Основные технические характеристики мероприятия			Период реализации, гг.		Срок получения эффекта, гг.	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
					Электрические сети	Прочие объекты		Начало	Конец				
					L, км	Установленная мощность ТП, кВА, МВА	количество						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 10.09.2021 № 329-250/21П/од)											
169	Реконструкция ЛЭП 0,4 кВ ТП-4087 протяженностью 0,25 км	ИП ООО «Специнвестпроект» на 2020-2024 гг. (приказ Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 10.09.2021 № 329-250/21П/од)	Реконструкция ЛЭП	замена или усиление линий электропередач	0,25			2023	2023	2023	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение)

п. п.	Наименование ТЗ ВС/ Наименование мероприятия	Источник информации	Краткое описание проекта	Цель проекта	Основные технические характеристики мероприятия			Период реализации, гг.		Срок получения эффекта, гг.	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
					Электрические сети	Прочие объекты		Начало	Конец				
					L, км	Установленная мощность ТП, кВА, МВА	количество						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
170	Реконструкция ЛЭП 0,4 кВ ТП-4709 протяженностью 0,5 км	ИП ООО «Специнвестпроект» на 2020-2024 гг. (приказ Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 10.09.2021 № 329-250/21П/од)	Реконструкция ЛЭП	замена или усиление линий электропередач	0,5			2023	2023	2023	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение)
171	Реконструкция ЛЭП 0,4 кВ ТП-4782 протяженностью 0,2 км	ИП ООО «Специнвестпроект» на 2020-2024 гг. (приказ Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской	Реконструкция ЛЭП	замена или усиление линий электропередач	0,2			2023	2023	2023	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение)

п. п.	Наименование ТЗ ВС/ Наименование мероприятия	Источник информации	Краткое описание проекта	Цель проекта	Основные технические характеристики мероприятия			Период реализации, гг.		Срок получения эффекта, гг.	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
					Электрические сети	Прочие объекты		Начало	Конец				
					L, км	Установленная мощность ТП, кВА, МВА	количество						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		области от 10.09.2021 № 329-250/21П/од)											
172	Реконструкция ЛЭП 0,4 кВ ТП-4706 протяженностью 0,7 км	ИП ООО «Специнвестпроект» на 2020-2024 гг. (приказ Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 10.09.2021 № 329-250/21П/од)	Реконструкция ЛЭП	замена или усиление линий электропередач	0,7			2024	2024	2024	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение)
173	Реконструкция ЛЭП 0,4 кВ ТП-4038 протяженностью 2,5 км	ИП ООО «Специнвестпроект» на 2020-2024 гг. (приказ Министерства	Реконструкция ЛЭП	замена или усиление линий электропередач	2,5			2024	2024	2024	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение)

п. п.	Наименование ТЗ ВС/ Наименование мероприятия	Источник информации	Краткое описание проекта	Цель проекта	Основные технические характеристики мероприятия			Период реализации, гг.		Срок получения эффекта, гг.	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
					Электрические сети	Прочие объекты		Начало	Конец				
					L, км	Установленная мощность ТП, кВА, МВА	количество						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 10.09.2021 № 329-250/21П/од)											
174	Реконструкция ЛЭП 0,4 кВ ТП-2469 протяженностью 0,7 км	ИП ООО «Специнвестпроект» на 2020-2024 гг. (приказ Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 10.09.2021 № 329-250/21П/од)	Реконструкция ЛЭП	замена или усиление линий электропередач	0,7			2023	2023	2023	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение)

п. п.	Наименование ТЗ ВС/ Наименование мероприятия	Источник информации	Краткое описание проекта	Цель проекта	Основные технические характеристики мероприятия			Период реализации, гг.		Срок получения эффекта, гг.	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
					Электрические сети	Прочие объекты		Начало	Конец				
					L, км	Установленная мощность ТП, кВА, МВА	количество						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
175	Реконструкция ЛЭП 0,4 кВ ТП-2472 протяженностью 0,5 км	ИП ООО «Специнвестпроект» на 2020-2024 гг. (приказ Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 10.09.2021 № 329-250/21П/од)	Реконструкция ЛЭП	замена или усиление линий электропередач	0,5			2022	2022	2022	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение)
176	Реконструкция ЛЭП 0,4 кВ ТП-5033 - ГИБДД протяженностью 0,2 км	ИП ООО «Специнвестпроект» на 2020-2024 гг. (приказ Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской	Реконструкция ЛЭП	замена или усиление линий электропередач	0,2			2022	2022	2022	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение)

п. п.	Наименование ТЗ ВС/ Наименование мероприятия	Источник информации	Краткое описание проекта	Цель проекта	Основные технические характеристики мероприятия			Период реализации, гг.		Срок получения эффекта, гг.	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
					Электрические сети	Прочие объекты		Начало	Конец				
					L, км	Установленная мощность ТП, кВА, МВА	количество						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		области от 10.09.2021 № 329-250/21П/од)											
177	Реконструкция ЛЭП 0,4 кВ ТП-2789 протяженностью 0,5 км	ИП ООО «Специнвестпроект» на 2020-2024 гг. (приказ Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 10.09.2021 № 329-250/21П/од)	Реконструкция ЛЭП	замена или усиление линий электропередач	0,5			2022	2022	2022	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение)

7. Перспективная схема теплоснабжения муниципального образования городской округ город Нижний Новгород

Настоящий раздел содержит данные о перечне мероприятий и инвестиционных проектов в отношении системы теплоснабжения муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, обеспечивающих спрос на ресурс по всем годам реализации Программы на 2022 – 2030 годы.

Значения целевых показателей на каждый год реализации Программы на 2022 – 2030 годы в сфере теплоснабжения отражены в разделе 5 Обосновывающих материалов настоящей Программы.

Перечень объектов нового строительства и направления перспективного развития теплоснабжения муниципального образования городской округ город Нижний Новгород определены следующими документами:

- Схемой теплоснабжения города Нижнего Новгорода на период до 2030 года (актуализация на 2023 год),
- Генеральным планом муниципального образования городской округ город Нижний Новгород,
- Инвестиционными программами сетевых организаций системы теплоснабжения.

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов сформирован с разделением на группы проектов:

1. Проекты по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии, в том числе:
   - проекты по новому строительству источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки, обеспечивающих прирост перспективной тепловой нагрузки;
   - проекты по реконструкции источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки, обеспечивающих прирост перспективной тепловой нагрузки;
   - проекты по техническому перевооружению источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки, с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения;
   - модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки.
2. Проекты по новому строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них, в том числе:
   - проекты реконструкции новых ЦТП, с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения;
   - проекты модернизации новых ЦТП, с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения;
   - проекты строительства новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки;
   - проекты реконструкции тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;
   - проекты реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки;
   - проекты замены участков тепловых сетей котельных по результатам расчета надежности теплоснабжения

В перечень мероприятий и инвестиционных проектов в отношении системы теплоснабжения включены мероприятия с указанием ссылок на схемы и программы развития систем теплоснабжения федерального, регионального и муниципального уровня, инвестиционных и производственных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения.

Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии разработаны в соответствии с пунктом 10 и пунктом 41 постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

Рассматриваемые варианты развития системы теплоснабжения основаны на выборе оптимального направления повышения эффективности работы системы теплоснабжения муниципального образования городской округ город Нижний Новгород:

- снижение эксплуатационных и материальных затрат, за счет обновления парка основного и вспомогательного оборудования;

–повышение надежности системы теплоснабжения, замены изношенных тепловых сетей;

–повышение качества системы теплоснабжения;

–снижение выбросов вредных веществ в атмосферу.

Критерием обеспечения перспективного спроса на тепловую мощность является выполнение балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и спроса на тепловую мощность при расчетных условиях, заданных нормативами проектирования систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения объектов теплопотребления. Выполнение текущих и перспективных балансов тепловой мощности источников и текущей и перспективной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии является главным условием для разработки вариантов развития системы теплоснабжения муниципального образования городской округ город Нижний Новгород.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» предложения к развитию системы теплоснабжения должны базироваться на предложениях органов исполнительной власти и эксплуатационных организаций, особенно в тех разделах, которые касаются развития источников теплоснабжения.

Варианты развития системы теплоснабжения формируют базу для разработки проектных предложений по новому строительству и реконструкции источников теплоснабжения и тепловых сетей. После разработки проектных предложений для каждого из вариантов выполняется оценка финансовых потребностей, необходимых для их реализации и, затем, оценка эффективности финансовых затрат.

На расчетный срок до 2030 года на территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород предусматривается увеличение площадей строительных фондов за счет перспективного строительства.

Прогнозные данные по приростам площадей строительных фондов на каждом этапе рассматриваемого периода, подготовлены на основании анализа решений Генерального плана развития муниципального образования городской округ город Нижний Новгород и информации, полученной от Администрации муниципального образования городской округ город Нижний Новгород.

В процессе актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования городской округ город Нижний Новгород определилось общее направление в развитии теплоснабжения муниципального образования городской округ город Нижний Новгород.

Разработка сценариев развития систем теплоснабжения муниципального образования городской округ город Нижний Новгород и выбор рекомендованного варианта основывались

на общих принципах организации отношений в сфере теплоснабжения, установленных Статьей 3 Федерального закона от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении» с учетом обязательных критериев принятия решений в отношении развития системы теплоснабжения, установленных частью 8 Статьи 23 указанного Закона.

При разработке сценариев развития системы теплоснабжения выполнен анализ следующих документов:

•Схема и программа развития Единой энергетической системы России на 2021-2027 годы (далее по тексту – СиПР ЕЭС 2021-2027);

•Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Нижегородской области на 2021-2025 годы (далее по тексту – СиПР/2021-2025);

•Схема теплоснабжения муниципального образования «Город Нижний Новгород» до 2030 года.

В соответствии с каждым из указанных документов предусматривается строительство Нижегородской ТЭЦ установленной электрической мощностью 900 МВт в составе двух блоков ПГУ-450 (в различных документах приведены различные сроки реализации проекта (2016-2018 гг., 2017-2019 гг., 2019-2021 гг., 2023-2025 гг., 2024-2026гг.).

При этом важно отметить, что в СиПР ЕЭС 2021-2027 предусмотрен ввод генерирующих мощностей Нижегородской ТЭЦ по предложениям собственников генерирующих объектов (информация о планах собственников по строительству генерирующих объектов, не учитываемая при расчете режимно-балансовой ситуации).

Тем не менее, с учетом того, что строительство Нижегородской ТЭЦ предусматривается в соответствии со всеми вышеприведенными документами, при разработке схемы теплоснабжения города мероприятия по строительству станции были учтены. При этом в ранее разработанной схеме теплоснабжения города до 2027 года ввод станции в эксплуатацию планировался в 2014 году. Однако за прошедший период сроки строительства станции неоднократно сдвигались, в настоящее время ввод первого блока планируется не ранее 2023 года. Осуществление строительства Нижегородской ТЭЦ на АО «Верхне-Волжская генерирующая компания» (АО «ВВГК»). Согласно аудиторскому заключению по результатам проверки бухгалтерской отчетности АО «ВВГК» за 2016 год:

-в 2010 году АО «ВВГК» были приобретены земельные участки общей стоимостью 22 млн. руб. для строительства ТЭЦ;

-в 2011 году АО «ВВГК» были приобретены земельные участки общей стоимостью 29,5 млн. руб., а также заключен договор на разработку схемы выдачи мощности и проектной документации на строительство ТЭЦ;

-в 2012 году был проведен тендер и выбран подрядчик на проектирование ТЭЦ;

-в 2013-2015 годах АО «ВВГК» проложило работы по разработке проекта и получению разрешительной документации на строительство ТЭЦ;

-в 2016 году АО «ВВГК» планировало завершить работы по разработке проекта и провести конкурс по выбору подрядчика на строительство ТЭЦ. В связи с отсутствием финансирования указанные работы перенесены с 2016 на 2017 год;

-по состоянию на 2017 год АО «ВВГК» продолжает работы по привлечению инвестиций.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что по состоянию на 2017 - 2022 годы проектирование Нижегородской ТЭЦ не завершено, отсутствует подрядчик на строительство ТЭЦ, источники инвестиций не определены, выполнение бизнес-плана АО «ВВГК» из-за недофинансирования переносится.

В то же время по состоянию на 2018-2021 годы год активно застраивается первая очередь района Кузнечиха, появилась определённость со сроками застройки последующих очередей данного района (теплоснабжение района Кузнечиха предполагалось осуществлять от Нижегородской ТЭЦ). То есть в данной части города уже образуется застройка, не обеспеченная тепловой мощностью от Нижегородской ТЭЦ.

В связи с данным фактом, а также в связи с необходимостью обеспечить качественное и надежное теплоснабжение всех существующих и перспективных потребителей города Нижнего Новгорода, разработан и принят в качестве рекомендованного вариант развития СЦТ города, не предусматривающий теплоснабжение потребителей города от предлагаемой к строительству Нижегородской ТЭЦ.

Необходимость разработки такого варианта также определена в соответствии с выводами экспертного заключения на проект схемы теплоснабжения города до 2028 года (актуализированный на 2014 год), в котором указано на необходимость разработки альтернативного варианта развития СЦТ города, не предусматривающего строительство Нижегородской ТЭЦ.

Вместе с тем выполнена проработка двух вариантов использования тепловой мощности предлагаемой к строительству Нижегородской ТЭЦ для теплоснабжения потребителей города и прилегающих к границам городской территории микрорайонов перспективной застройки.

Дополнительно необходимо отметить, что поскольку предполагаемая площадка размещения будущей ТЭЦ находится вне границ города Нижнего Новгорода, а тепло от станции предполагается использовать, в числе прочего, для теплоснабжения потребителей, расположенных вне границ города, решения о выводе тепловой мощности должны быть обоснованы, в числе прочего, в схемах теплоснабжения соответствующих муниципальных образований Нижегородской области.

С учетом изложенного развитие СЦТ города в части использования тепловой мощности предлагаемой к строительству Нижегородской ТЭЦ рассмотрено в трех вариантах (сценариях):

•сценарий № 1 - предусматривает создание двух централизованных систем теплоснабжения в Нагорной части Нижнего Новгорода. В состав первой входят зоны Центр, Север, историческая часть и зона действия НТЦ, а также вновь застраиваемый район д. Кузнечиха. Основным источником является НГТЭЦ. Котельная IT-Парк работает в пиковом режиме в качестве смесительно-догревающей станции, НТЦ – в сезонном режиме. Зона Юг и вновь застраиваемый район д. Новинки входят в централизованную систему теплоснабжения котельной Южная, локальные котельные вдоль южной части пр. Гагарина не централизуются;

•сценарий № 2 - предусматривает создание единой централизованной системы теплоснабжения Нагорной части Нижнего Новгорода в составе зон Юг, Центр, Север, историческая часть и зона действия НТЦ, а также вновь застраиваемых районов д. Новинки и д. Кузнечиха. Основным источником является НГТЭЦ. Котельные IT-парк и Южная работают в пиковом режиме в качестве смесительно-догревающих станций, НТЦ – в сезонном режиме. Централизуются все выбранные к централизации локальные котельные Нагорной части;

•сценарий № 3 - не предусматривает использование тепловой мощности Нижегородской ТЭЦ для теплоснабжения потребителей города Нижнего Новгорода, предусматривающий теплоснабжение сложившейся застройки от существующих источников теплоснабжения, и строительство новых крупных источников теплоснабжения (котельных) для обеспечения района Кузнечиха.

В качестве рекомендованного выбран сценарий № 3, не предусматривающий использование тепловой мощности Нижегородской ТЭЦ (в отсутствие реального строительства станции) для теплоснабжения потребителей города Нижнего Новгорода, предусматривающий теплоснабжение сложившейся застройки от существующих источников теплоснабжения и строительство новых крупных источников теплоснабжения (котельных) для обеспечения района Кузнечиха.

Вариантом №3 на территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород предлагаются следующие мероприятия:

7.1. Предложения по строительству и реконструкции источников тепловой энергии:

7.1.1. предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения (таблица 7.1.)

Таблица 7.1 – Предложения по строительству источников тепловой энергии

№ п.п.	Состав проекта	Капитальные затраты без НДС (2014-2021 годы), тыс. руб.	Капитальные затраты без НДС (2022-2030 годы), тыс. руб.	Год начала реализации	Год окончания реализации
Всего по проектам "Строительство новых энергоисточников"		**316 089**	**3 200 103**	**2014**	**2029**
4.1	Строительство блочно-модульной котельной для переключения нагрузки котельных ул. Соревнования, 4-а, ул. Гребешковский откос, 7, ул. Ярославская, 23	19	34 729	2021	2024
4.2	Строительство блочно-модульной котельной ул. Тропинина, 13-д	18 448	11 306	2020	2022
4.3	Строительство проектируемой котельной ул. Вечерняя, 71, ООО «СТН-Энергосети» (№48.1 по генплану) ООО "Ингрaдстрой" тепловой мощностью 103,2 Гкал/ч	135 775	503 052	2018	2029
4.4	Строительство проектируемой котельной микрорайона «Заречный» ООО "Ингрaдстрой" с общей тепловой мощностью 42,992 Гкал/ч	0	307 479	2022	2022
4.5	Строительство проектируемой котельной микрорайона «Южный» ООО "Ингрaдстрой" с общей тепловой мощностью 68,788 Гкал/ч	0	513 570	2023	2023
4.6	Строительство проектируемой котельной микрорайона «Центральный» ООО "Ингрaдстрой" с общей тепловой мощностью 51,591 Гкал/ч	0	385 178	2024	2024
4.7	Строительство газовой котельной по ул. Лейтенанта Шмидта около хладокомбината "Заречный" в Ленинском районе УТМ 10,834 Гкал/ч	50 900	22 135	2020	2022
4.8	Строительство котельной в районе ул. Малоэтажная (Юг-2) ООО "КСК" в составе котлов Vitomax LW тип M62C 2600кВт - 2 шт., Vitomax LW тип M62C 5200кВт - 3 шт., Vitomax 200-LW тип M64A 10000кВт - 2 шт. (2-5 очереди)	110 924	70 888	2019	2025
4.9	Строительство блочно-модульной котельной по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Канавинский район, в 65 метрах на северо-запад от дома №48 на ул. Украинская	0	94 310	2022	2024
4.10	Строительство котельной по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, ул. Премудрова, 12а	0	235 560	2025	2026
4.11	Строительство котельной по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, п.Дачный	0	42 711	2027	2027
4.12	Строительство котельной по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Станиславского, 3 *	0	107 822	2022	2023

№ п.п.	Состав проекта	Капитальные затраты без НДС (2014-2021 годы), тыс. руб.	Капитальные затраты без НДС (2022-2030 годы), тыс. руб.	Год начала реализации	Год окончания реализации
4.13	Строительство котельной по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Дальняя, 1/29В	23	12 072	2022	2023
4.14	Новая котельная с когенерационной установкой" в районе ул. Кемеровская и ул. Кащенко	0	700 000	2024	2026
4.15	Новая котельная в к.п. Зелёный город, Санаторий Нижегородский	0	15 000	2014	2023
4.16	Новая котельная на ул. Федосеенко, 46	0	25 000	2023	2024
4.17	Строительство котельной для теплоснабжения территории района "Большие овраги" и территории застройки по ул. Ильинская	0	116 507	2027	2027

7.1.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии (Таблицы 7.2.- 7.12.)

Таблица 7.2 – Проекты по реконструкции оборудования ТЭЦ)

№ п.п.	Состав проекта	Капитальные затраты без НДС (2014-2021 годы), тыс. руб.	Капитальные затраты без НДС (2022-2030 годы), тыс. руб.	Год начала реализации	Год окончания реализации
Всего по проектам "Реконструкция основного оборудования и тепловой схемы существующих ТЭЦ"		**798 243**	**2 533 425**	**2018**	**2028**
1.1	Модернизация существующих элементов тепловой схемы АТЭЦ для обеспечения надежного теплоснабжения (ООО «Автозаводская ТЭЦ»)	630 926	1 950 694	2018	2028
1.2	Техническое перевооружение основного бойлера № 1,2 и пикового бойлера №1 (Сормовская ТЭЦ)	38 689	45 930	2020	2022
1.3	Техническое перевооружение основного бойлера № 3,4 и пикового бойлера №2 (Сормовская ТЭЦ)	31 939	27 536	2020	2023
1.4	Техническое перевооружение аккумуляторного бака ст.№ 4 (Сормовская ТЭЦ)	44 565	2 607	2020	2023
1.5	Замена вакуумного деаэратора ст №1 (Сормовская ТЭЦ)	405	26 674	2020	2022
1.6	Техническое перевооружение питательного трубопровода от ПЭН ст.№4,5 до котлов ст.№3,4 (Сормовская ТЭЦ)	420	101 161	2020	2023
1.7	Замена сетевых насосов (Сормовская ТЭЦ)	8 864	4 723	2020	2023
1.8	Замена конденсатных насосов (Сормовская ТЭЦ)	5 494	8 399	2020	2022
1.9	Разработка проекта и установка водогрейного котла номинальной тепловой мощностью 50 Гкал/час	0	211 259	2022	2023
1.10	Организация подогрева сырой воды во встроенных пучках ТГ-3,4 (Сормовская ТЭЦ)	36 102	67 434	2020	2023
1.11	Техническое перевооружение установки приготовления сырой воды для подпитки тепловой сети	840	87 008	2020	2023

Для обеспечения бесперебойной работы станции, надежного теплоснабжения жителей Автозаводского и Ленинского района г. Нижнего Новгорода разработаны мероприятия по модернизации существующих элементов тепловой схемы станции.

Ниже указаны данные мероприятия, которые необходимо реализовать в прогнозном периоде:

1. Перекладка существующих коллекторов сетевой воды пиковой котельной № 2

Выполнить перекладку существующих коллекторов сетевой воды пиковой котельной №2 для снятия ограничений по гидравлическому режиму:

- холодный коллектор ПК-2 с Ø 900 мм. на Ø 1220 мм.
- горячий коллектор ПК-2 с Ø 900 мм. на Ø 1220 мм.
- обходные трубопроводы ПК-2 с 4 х Ø 500 мм. на 4 х Ø 820 мм.

Существующий перепад давления на обходных трубопроводах ПК №2 составляет 1.9-2.1 кгс/см^2. Недостаточность существующих диаметров трубопроводов на всём участке от трубопроводов турбин до трубопроводов трасс района приводит к значительному гидравлическому сопротивлению данного участка и падению давления на данном участке 3,40 кгс/см^2, что ограничивает возможность подключения дополнительных потребителей в соответствии со Схемой.

Рекомендуемые диаметры трубопроводов для замены представлены в таблице 7.3.

Таблица 7.3 – Рекомендуемые диаметры трубопроводов для замены коллекторов сетевой воды пиковой котельной № 2

Участок трубопроводов	Существующий диаметр	Необходимый минимальный диаметр
Коллектор сетевой воды от ТЭЦ-4 на ПК-2	1 участок 1 020 мм 2 участок 920 мм	1 220 мм
Холодный коллектор ПК-2	900 мм	1 220 мм
Обходные трубопроводы ПК-2	4 по 500 мм	4 по 820 мм
Горячий коллектор ПК-2	900 мм	1 220 мм

Увеличение приведённых диаметров трубопроводов на всём участке от трубопроводов турбин до трубопроводов трасс района приведёт к снижению скорости потока среды и как следствие к снижению гидравлического сопротивления участка. Падение давления на данном участке составит примерно 1 кгс/см2. Снижение гидравлического сопротивления данного участка приведёт к возможности подключения дополнительных потребителей в соответствии со схемой теплоснабжения города Нижнего Новгорода.

2. Перекладка существующего коллектора сетевой воды от ТЭЦ-4 на пиковую котельную № 2

Выполнить перекладку существующего коллектора сетевой воды от ТЭЦ-4 на пиковую котельную №2 с Ø 1020 мм (1 участок) и Ø 920 мм (2 участок) на Ø 1220 мм. для снятия ограничений по гидравлическому режиму. Существующий перепад по давлению между коллекторами ТЭЦ-4 и пиковой котельной №2 составляет 1.0-1,2 кгс/см2. Наработка трубопроводов 40 лет, парковый ресурс 25 лет, продление трубопроводов не производились.

Увеличение приведённых диаметров трубопроводов на всём участке от трубопроводов турбин до трубопроводов трасс района приведёт к снижению скорости потока среды и как следствие к снижению гидравлического сопротивления участка. Падение давления на данном участке составит примерно 1 кгс/см2. Снижение гидравлического сопротивления данного участка приведёт к возможности подключения дополнительных потребителей в соответствии со Схемой.

3. Замена сетевых насосов ТГ-9

Насосы достигли предельного состояния, имеют неустранимые дефекты:

- прососы на корпусах в местах установки уплотнительных колец глубиной до 1,5мм;
- износ посадочной поверхности корпусов подшипников до 1 мм;
- износ мест прилегания корпусов подшипников к корпусу насоса;
- ротор насоса просажен вниз относительно корпуса;

- износ посадочной поверхности вала под подшипники;

- на рабочем колесе частичный эрозионный износ входных и выходных кромок лопаток и боковых поверхностей.

Дальнейшая эксплуатация затратна и неэффективна, высокий риск выхода из строя насоса в отопительный сезон.

Так же, при переключении насосов, имеют место скачки давления в коллекторах, что негативно сказывается на подающих трубопроводах к потребителям и приводит к частым авариям (разрывам). С целью повышения надежности системы предполагается установка гидромуфты на насосные агрегаты, это исключит скачки давления.

Внедрение мероприятия обеспечит повышение надежности и качества теплоснабжения населения за счет стабилизации давления сетевой воды при различных режимах водопотребления. Исключит гидроудары в системе отопления, ведущие к повреждениям трубопроводов отопления и ограничению теплоснабжения населения.

4. Замена сетевых насосов ТГ-10

Насосы достигли предельного состояния, имеют неустранимые дефекты:

- прососы на корпусах в местах установки уплотнительных колец глубиной до 1,5мм;

- износ посадочной поверхности корпусов подшипников до 1 мм;

- износ мест прилегания корпусов подшипников к корпусу насоса;

- ротор насоса просажен вниз относительно корпуса;

- износ посадочной поверхности вала под подшипники;

- на рабочем колесе частичный эрозионный износ входных и выходных кромок лопаток и боковых поверхностей.

Дальнейшая эксплуатация затратна и неэффективна, высокий риск выхода из строя насоса в отопительный сезон.

Так же, при переключении насосов, имеют место скачки давления в коллекторах, что негативно сказывается на подающих трубопроводах к потребителям и приводит к частым авариям (разрывам). С целью повышения надежности системы предполагается установка гидромуфты на насосные агрегаты, это исключит скачки давления.

Внедрение мероприятия обеспечит повышение надежности и качества теплоснабжения населения за счет стабилизации давления сетевой воды при различных режимах водопотребления. Исключит гидроудары в системе отопления, ведущие к повреждениям трубопроводов отопления и ограничению теплоснабжения населения.

5. Реализация проекта "Защита обратных сетевых трубопроводов от превышения давления"

В отступление от требований п. 4.11.8 ПТЭ отсутствует защита обратных трубопроводов сетевой воды от внезапного повышения давления, подающих трубопроводов - от вскипания воды при аварийном снижении давления. В АТЭЦ выдано предписание по результатам работы аудита Технической инспекции ГК "ЕвроСибЭнерго" и технической инспекции АО "ЕвроСибЭнерго". С целью устранения выявленного несоответствия предлагается на основании утвержденного плана мероприятий устранения нарушений и замечаний заключить договор со специализированной организацией для определения необходимости защиты обратных трубопроводов сетевой воды от внезапного повышения давления, подающих трубопроводов от вскипания воды при аварийном снижении давления и, при необходимости, разработать проект технического устройства защиты обратных сетевых трубопроводов.

Реализация мероприятия приведет к повышению надежности и качества теплоснабжения населения за счет исключения повышения давления сетевой воды в обратных коллекторах при переключениях оборудования и во время возникновения нештатных ситуаций в системе отопления, тем самым исключит гидроудары в системе отопления, которые могут привести к повреждениям трубопроводов отопления и ограничению теплоснабжения населения.

6. Техническое перевооружение энергетического котла ТГМ-96 ст. № 10 с заменой потолочного пароперегревателя котла с камерами, экранов, радиационного пароперегревателя, заменой настенного пароперегревателя, газового оборудования, монтажом АСУ ТП котла

Энергетический котел ТГМ-96 ст.№ 10 эксплуатируется с 1965 г.

Таблица 7.4 – Инциденты потолочного пароперегревателя котла ТГМ-96Б ТГМ-96 ст. № 10

№ п/п	Поверхность нагрева	Наработка на 01.02.2020г.,ч/ Парковый ресурс элемента	Отказы
1.	Замена потолочного пароперегревателя котла с камерами	286172/ 200000	12.07.2002 03.02.2004 28.03.2004 15.11.2012 11.06.2013
2.	Замена экранов и радиационного п/п с камерами.	Экраны - 286172/ 200000, РПП - 166943/ 200000	03.03.1996 28.03.1996 18.11.1996 19.04.2001 24.11.2015 10.01.2020
3.	Замена настенного пароперегревателя	118658/ 100000	03.02.2011

В связи с выработкой паркового ресурса поверхностей нагрева и большим потоком отказов безаварийная и экономичная работа котла без их замены невозможна.

Газопроводы котлоагрегата не оборудованы двумя по ходу газа предохранительными запорными клапанами (ПЗК) перед каждой горелкой котла, что не соответствует требованиям нормативно-технической документации (ГОСТу 21204-97, Приказу Ростехнадзора от 15.11.2013 N 542). В существующих стесненных условиях доведение газопровода до требований НТД без его перекладки невозможно. Мероприятие предполагает замену газопровода котлоагрегата и установку блоков автоматического розжига горелок.

Создание полноценной системы АСУ ТП на котлоагрегате обеспечит полный контроль и управления технологическим процессом без участия оперативного персонала. Важным фактором безопасной работы оборудования является функция АСУ ТП котла, обеспечивающая защиты, блокировки и сигнализацию при возможных отклонениях в работе оборудования. АСУ ТП оперативно предупреждает персонал об изменениях в режиме работы котла и переводит его в другой, менее опасный режим или своевременно отключает, не допустив развития дефекта.

Внедрение мероприятия позволит исключить внеплановые отключения котла и возможные ограничения отпуска теплоносителя и тем самым повысит надежность и качество теплоснабжения населения.

7. Техническое перевооружение энергетического котла ТГМ-96 ст. № 11 с заменой поверхностей нагрева, газового оборудования, монтажом АСУ ТП котла

Энергетический котел ТГМ-96 ст. № 11 эксплуатируется с 1966 г.

Таблица 7.5 – Отказы котла энергетического котла ТГМ-96 ст. № 11

№ п/п	Поверхность нагрева	Наработка на 01.02.2020г.,ч/ Парковый ресурс элемента	Отказы
.	Замена экранов и радиационного п/п с камерами.	Экраны - 287042/ 200000, РПП - 172989/ 200000	02.04.2001 31.11.2014 02.12.2015
2.	Замена потолочного пароперегревателя	ППП- 287042/ 200000	31.07.2007

В связи с выработкой паркового ресурса поверхностей нагрева и большим потоком отказов безаварийная и экономичная работа котла без их замены невозможна.

Газопроводы котлоагрегата не оборудованы двумя по ходу газа предохранительными запорными клапанами (ПЗК) перед каждой горелкой котла, что не соответствует требованиям

нормативно-технической документации (ГОСТу 21204-97, Приказу Ростехнадзора от 15.11.2013 N 542). В существующих стесненных условиях доведение газопровода до требований НТД без его перекладки невозможно. Мероприятие предполагает замену газопровода котлоагрегата и установку блоков автоматического розжига горелок.

Создание полноценной системы АСУ ТП на котлоагрегате обеспечит полный контроль и управления технологическим процессом без участия оперативного персонала. Важным фактором безопасной работы оборудования является функция АСУ ТП котла, обеспечивающая защиты, блокировки и сигнализацию при возможных отклонениях в работе оборудования. АСУ ТП оперативно предупреждает персонал об изменениях в режиме работы котла и переводит его в другой, менее опасный режим или своевременно отключает, не допустив развития дефекта.

Внедрение мероприятия позволит исключить внеплановые отключения котла и возможные ограничения отпуска теплоносителя и тем самым повысит надежность и качество теплоснабжения населения.

8. Техническое перевооружение энергетического котла ТГМ-96 ст. № 12 с заменой поверхностей нагрева, с организацией рециркуляции дымовых газов, монтажом АСУ ТП котла

Энергетический котел ТГМ-96 ст. № 12 эксплуатируется с 1974 г.

В связи с выработкой паркового ресурса поверхностей нагрева и большим потоком отказов безаварийная и экономичная работа котла без их замены невозможна.

Создание полноценной системы АСУ ТП на котлоагрегате обеспечит полный контроль и управления технологическим процессом без участия оперативного персонала. Важным фактором безопасной работы оборудования является функция АСУ ТП котла, обеспечивающая защиты, блокировки и сигнализацию при возможных отклонениях в работе оборудования. АСУ ТП оперативно предупреждает персонал об изменениях в режиме работы котла и переводит его в другой, менее опасный режим или своевременно отключает, не допустив развития дефекта.

Внедрение мероприятия позволит исключить внеплановые отключения котла и возможные ограничения отпуска теплоносителя и тем самым повысит надежность и качество теплоснабжения населения.

ООО «Автозаводская ТЭЦ» имеет источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферу - дымовые трубы котельных агрегатов. В соответствии с "ИТС 38-2017. Информационно-технический справочник по наилучшим доступным технологиям. Сжигание топлива на крупных установках в целях производства энергии" (таблицы №№ Г.2, Г.3) массовая концентрация оксидов азота (в пересчете на диоксид азота) в дымовых газах при сжигании природного газа не должна превышать 400 мг/нм³. Количественные значения концентраций выбросов не должны превышать нормативных значений. Фактические концентрации оксидов азота в выбросах от котлов ТЭЦ-4 превышают нормативные предельно допустимые значения выброса оксидов азота. Мероприятие ведет к снижению выбросов оксидов азота в жилой застройке Автозаводского и Ленинского районов.

9. Техническое перевооружение энергетического котла ТГМ-96 № 13 с заменой поверхностей нагрева, трансферного паропровода котла, с организацией рециркуляции дымовых газов, монтажом АСУ ТП котла

Энергетический котел ТГМ-96 ст. № 13 эксплуатируется с 1975 г.

В связи с выработкой поверхностей нагрева и большим потоком отказов безаварийная и экономичная работа котла без замены пароперегревателя невозможна.

Трансферный паропровод в пределах котла выработал два парковых ресурса. Наработка на 01.02.2020 г. на 01.01.17г./назначенный ресурс - 374130/180000 ч., необходима его замена для предотвращения возможных аварий, связанных с разрывом паропровода и, как следствие, разрушения оборудования, травмирование персонала. Данное мероприятие позволит сохранить в работе и использовать в дальнейшем тепловые мощности четвертой очереди станции для системы отопления.

Создание полноценной системы АСУ ТП на котлоагрегате обеспечит полный контроль и управления технологическим процессом без участия оперативного персонала. Важным фактором безопасной работы оборудования является функция АСУ ТП котла, обеспечивающая защиты, блокировки и сигнализацию при возможных отклонениях в работе оборудования. АСУ ТП оперативно предупреждает персонал об изменениях в режиме работы котла и переводит его в другой, менее опасный режим или своевременно отключает, не допустив развития дефекта.

Внедрение мероприятия позволит исключить внеплановые отключения котла и возможные ограничения отпуска теплоносителя и тем самым повысит надежность и качество теплоснабжения населения.

ООО «Автозаводская ТЭЦ» имеет источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферу - дымовые трубы котельных агрегатов. В соответствии с "ИТС 38-2017. Информационно-технический справочник по наилучшим доступным технологиям. Сжигание топлива на крупных установках в целях производства энергии" (таблицы №№ Г.2, Г.3) массовая концентрация оксидов азота (в пересчете на диоксид азота) в дымовых газах при сжигании природного газа не должна превышать 400 мг/нм³. Количественные значения концентраций выбросов не должны превышать нормативных значений. Фактические концентрации оксидов азота в выбросах от котлов ТЭЦ-4 превышают нормативные предельно допустимые значения выброса оксидов азота. Мероприятие ведет к снижению выбросов оксидов азота в жилой застройке Автозаводского и Ленинского районов.

10. Техническое перевооружение энергетического котла ТГМ-96 ст. № 14 с заменой поверхностей нагрева, трансферного паропровода котла, с организацией рециркуляции дымовых газов, монтажом АСУ ТП котла

Энергетический котел ТГМ-96 ст. № 14 эксплуатируется с 1976 г.

В связи с выработкой паркового ресурса поверхностей нагрева и большим потоком отказов безаварийная и экономичная работа котла без их замены невозможна.

Замена расширителя дренажей высокого давления позволит исключить слив подготовленной воды и конденсата с опорожняемых паропроводов и питательных трубопроводов в промышленно-ливневую канализацию из-за неиспользуемого существующего расширителя дренажей высокого давления, несоответствующего требованиям Федерального закона от 21.07.1997 N 116-ФЗ.

Создание полноценной системы АСУ ТП на котлоагрегате обеспечит полный контроль и управления технологическим процессом без участия оперативного персонала. Важным фактором безопасной работы оборудования является функция АСУ ТП котла, обеспечивающая защиты, блокировки и сигнализацию при возможных отклонениях в работе оборудования. АСУ ТП оперативно предупреждает персонал об изменениях в режиме работы котла и переводит его в другой, менее опасный режим или своевременно отключает, не допустив развития дефекта.

Внедрение мероприятия позволит исключить внеплановые отключения котла и возможные ограничения отпуска теплоносителя и тем самым повысит надежность и качество теплоснабжения населения.

ООО «Автозаводская ТЭЦ» имеет источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферу - дымовые трубы котельных агрегатов. В соответствии с "ИТС 38-2017. Информационно-технический справочник по наилучшим доступным технологиям. Сжигание топлива на крупных установках в целях производства энергии" (таблицы №№ Г.2, Г.3) массовая концентрация оксидов азота (в пересчете на диоксид азота) в дымовых газах при сжигании природного газа не должна превышать 400 мг/нм³. Количественные значения концентраций выбросов не должны превышать нормативных значений. Фактические концентрации оксидов азота в выбросах от котлов ТЭЦ-4 превышают нормативные предельно допустимые значения выброса оксидов азота. Мероприятие ведет к снижению выбросов оксидов азота в жилой застройке Автозаводского и Ленинского районов.

11. Техническое перевооружение энергетического котла ТГМ-96 ст. № 15 с заменой шумоглушителя, трансферного паропровода котла, поверхностей нагрева, с организацией рециркуляции дымовых газов, монтажом АСУ ТП котла

Мероприятие предполагает в 2021 году замену шумоглушителей в рамках разработанных мероприятий ООО " Автозаводская ТЭЦ" по снижению уровня звука.

В связи с выработкой паркового ресурса поверхностей нагрева и большим потоком отказов безаварийная и экономичная работа котла без их замены невозможна.

Создание полноценной системы АСУ ТП на котлоагрегате обеспечит полный контроль и управления технологическим процессом без участия оперативного персонала. Важным фактором безопасной работы оборудования является функция АСУ ТП котла, обеспечивающая защиты, блокировки и сигнализацию при возможных отклонениях в работе оборудования. АСУ ТП оперативно предупреждает персонал об изменениях в режиме работы котла и переводит его в другой, менее опасный режим или своевременно отключает, не допустив развития дефекта.

Внедрение мероприятия позволит обеспечить соблюдение санитарных норм СН 2.2.4/2.1.8.562-96 по допустимому уровню шума на рабочих местах и территории жилой застройки Автозаводского района г. Нижнего Новгорода и устранению его превышения при пуске и останове энергетического оборудования, повысит надежность и качество работы котлоагрегата, тем самым повысит надежность и качество теплоснабжения населения.

ООО «Автозаводская ТЭЦ» имеет источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферу - дымовые трубы котельных агрегатов. В соответствии с "ИТС 38-2017. Информационно-технический справочник по наилучшим доступным технологиям. Сжигание топлива на крупных установках в целях производства энергии" (таблицы №№ Г.2, Г.3) массовая концентрация оксидов азота (в пересчете на диоксид азота) в дымовых газах при сжигании природного газа не должна превышать 400 мг/нм³. Количественные значения концентраций выбросов не должны превышать нормативных значений. Фактические концентрации оксидов азота в выбросах от котлов ТЭЦ-4 превышают нормативные предельно допустимые значения выброса оксидов азота. Мероприятие ведет к снижению выбросов оксидов азота в жилой застройке Автозаводского и Ленинского районов.

12. Техническое перевооружение энергетического котла БКЗ-420-140 НГМ-4 ст. №16 с заменой шумоглушителя, трансферного паропровода

Мероприятие предполагает в 2022 году замену шумоглушителей в рамках разработанных мероприятий ООО " Автозаводская ТЭЦ" по снижению уровня звука.

Внедрение мероприятия позволит обеспечить соблюдение санитарных норм СН 2.2.4/2.1.8.562-96 по допустимому уровню шума на рабочих местах и территории жилой застройки Автозаводского района г. Нижнего Новгорода и устранению его превышения при пуске и останове энергетического оборудования.

13. Техническое перевооружение водогрейного КВГМ 180-150-2 ст. № 1 котельной «Ленинская» с заменой поверхностей нагрева, газового оборудования, монтажом АСУ ТП котла

Выполнить техническое перевооружение водогрейного котла КВГМ 180-150,

ст.№ 1 котельной «Ленинская» с заменой оставшихся незамененных пакетов конвективной части и полной заменой экранных труб котла.

Ленинская котельная обеспечивает теплоснабжение исключительно жилищно-коммунального сектора Ленинского района. В своем составе имеет 2 водогрейных котла КВГМ 180-150, введенных в эксплуатацию в 1991-1992 г.г. Котлоагрегат КВГВМ 180-150, ст.№ 1 котельной «Ленинская» изготовлен в 1991г. введен в эксплуатацию в марте 1991г. Срок службы 30 лет. Парковый ресурс конвективных поверхностей составляет 60 000 ч.

В 2019г. запланирована и проведена замена 173 пакетов конвективной части. В ходе гидравлических испытаний котла, после частичной замены пакетов конвективной части, выявлены многочисленные дефекты на трубах незамененных пакетов, что свидетельствует низкой надежности незамененной части. С целью обеспечения надежности теплоснабжения

Ленинского района города необходимо выполнить замену оставшейся части пакетов конвективной части.

На котельной «Ленинская» в качестве системы контроля и управления режимом горения водогрейных котлов КВГМ-180-150 ст. №1 и ст. №2 эксплуатируется система АМАКС в составе газовых блоков БГ800-01, горелочных шкафов управления УСО-1, центрального шкафа управления ЦШУГ-1 выпуска 1998-2002гг.

Все электронные блоки системы контроля и управления режимом горения водогрейных котлов КВГМ-180-150 сняты с производства, что делает невозможным закупку новых взамен неисправных. Большинство элементной базы, содержащейся в электронных блоках, также промышленностью не выпускается, что исключает возможность их ремонта.

Мероприятие предполагает продолжение поэтапной реализации технического перевооружения газового оборудования водогрейных котлов Ленинской котельной, обеспечит высокую точность поддержание соотношения «газ-воздух» с коррекцией по хим. составу уходящих газов и увеличит надежность и эффективность использования установленного основного оборудования котельной.

14. Техническое перевооружение водогрейного КВГМ 180-150-2 ст. № 2 котельной «Ленинская» с заменой поверхностей нагрева, монтажом АСУ ТП котла

Выполнить техническое перевооружение водогрейного котла КВГМ 180-150, ст.№ 2 котельной «Ленинская» со 100% заменой пакетов конвективной части и экранных туб котла.

Ленинская котельная обеспечивает теплоснабжение исключительно жилищно-коммунального сектора Ленинского района. В своем составе имеет 2 водогрейных котла КВГМ 180-150, введенных в эксплуатацию в 1991-1992 г.г. Котлоагрегат КВГВМ 180-150, ст.№ 2 котельной «Ленинская» введен в эксплуатацию в 1992г. Срок службы 30 лет. Парковый ресурс конвективных поверхностей составляет 60 000 ч.

На котельной «Ленинская» в качестве системы контроля и управления режимом горения водогрейных котлов КВГМ-180-150 ст. №1 и ст. №2 эксплуатируется система АМАКС в составе газовых блоков БГ800-01, горелочных шкафов управления УСО-1, центрального шкафа управления ЦШУГ-1 выпуска 1998-2002гг.

Все электронные блоки системы контроля и управления режимом горения водогрейных котлов КВГМ-180-150 сняты с производства, что делает невозможным закупку новых взамен неисправных. Большинство элементной базы, содержащейся в электронных блоках, также промышленностью не выпускается, что исключает возможность их ремонта.

Мероприятие предполагает продолжение поэтапной реализации технического перевооружения газового оборудования водогрейных котлов Ленинской котельной, обеспечит высокую точность поддержание соотношения «газ-воздух» с коррекцией по хим. составу уходящих газов и увеличит надежность и эффективность использования установленного основного оборудования котельной.

15. Техническое перевооружение системы отопления пиковых котельных ПК-1,2 с заменой головных задвижек

Мероприятие предполагает замену запорной арматуры, непрошедших гидравлические испытания, по проекту «Техническое перевооружение системы отопления ПК-1,2 с заменой головных задвижек на сетевых трубопроводах» (согласно эксплуатационной схеме трубопроводов отопления ТЭЦ-2,3,4; О-260 по состоянию на 04.2021 г.) согласно приведенному ниже перечню:

Таблица 7.6 – Перечень основной запорной арматуры ПК-1,2, подлежащей замене

№	Наименование по схеме	Назначение		Тип планируемой запорной арматуры	Ду, мм
				Задвижка	
ТЭЦ-2					
1.	ТПР-16	Северная т/т	Прямая	V	500
2.	Обр-Т-16		Обратная	V	500

№	Наименование по схеме	Назначение		Тип планируемой запорной арматуры	Ду, мм
				Задвижка	
3.	ТПР-17	Западная т/т	Прямая	V	600
4.	Обр-Т-17		Обратная	V	600
5.	ТПР-18	Ново-северная т/т	Прямая	V	500
6.	Обр-Т-18		Обратная	V	500
ПК-1					
7.	ТПР-1	Ново-Восточная т/т	Прямая	V	600
8.	Обр-Т-1		Обратная	V	600
9.	ТПР-2	Ново-Западная т/т	Прямая	V	500
10.	Обр-Т-2		Обратная	V	500
11.	ТПР-3	Комсомольская т/т	Прямая	V	500
12.	Обр-Т-3		Обратная	V	500
13.	ТПР-4	Дизельная т/т	Прямая	V	700
14.	Обр-Т-4		Обратная	V	700
15.	ТПР-5	Ленинская т/т	Прямая	V	600
16.	Обр-Т-5		Обратная	V	700
17.	ТПР-15	Восточная т/т	Прямая	V	500
18.	Обр-Т-15		Обратная	V	500
19.	ХТПР-1	Перемычка м/д гор. и хол. коллекторами	Перепускная	V	400
20.	ХПК-3	Холодный коллектор	Разделяющая	V	800
21.	ХПК-4		Разделяющая	V	800
22.	Бп-ХПК-4-1		Байпас 1 разделяющей	V	65
23.	Бп-ХПК-4-1		Байпас 2 разделяющей	V	65
24.	ГПК-3	Горячий коллектор	Разделяющая	V	800
25.	Бп-ГПК-3		Байпас разделяющей	V	80
26.	ГПК-4		Разделяющая	V	800
27.	Бп-ГПК-4		Байпас разделяющей	V	80
28.	ГПК-5		Разделяющая	V	800
29.	Бп-ГПК-5		Байпас разделяющей	V	80
30.	Вх 1В	ВК-1	Вход в котел	V	600
31.	Бп Вх 1В		Байпас входной	V	50
32.	Вых 1В		Выход из котла	V	600
33.	Бп Вых 1В		Байпас выходной	V	50
34.	ОБХ-1В		Обходная	V	500
35.	Зап ВК-1		Заполнение	V	50
36.	Вх 2В	ВК-2	Вход в котел	V	600
37.	Бп Вх 2В		Байпас входной	V	50
38.	Вых 2В		Выход из котла	V	600
39.	Бп Вых 2В		Байпас выходной	V	50
40.	ОБХ-2В		Обходная	V	500
41.	Зап ВК-2		Заполнение	V	50
42.	Вх 3В	ВК-3	Вход в котел	V	600
43.	Бп Вх 3В		Байпас входной	V	50
44.	Вых 3В		Выход из котла	V	600
45.	Бп Вых 3В		Байпас выходной	V	50
46.	ОБХ-3В		Обходная	V	500

№	Наименование по схеме	Назначение		Тип планируемой запорной арматуры	Ду, мм
				Задвижка	
47.	Зап ВК-3		Заполнение	V	50
48.	Вх 4В	ВК-4	Вход в котел	V	600
49.	Бп Вх 4В		Байпас входной	V	50
50.	Вых 4В		Выход из котла	V	600
51.	Бп Вых 4В		Байпас выходной	V	50
52.	Зап ВК-4		Заполнение	V	50
ПК-2					
53.	ТПР-6	МСК-9 т/т	Прямая	V	800
54.	Обр-Т-6		Обратная	V	800
55.	ТПР-7	1-я Юго-Западная т/т	Прямая	V	500
56.	Обр-Т-7		Обратная	V	500
57.	ТПР-8	Ленинская т/т	Прямая	V	700
58.	ТПР-9	2-я Соцгородская т/т	Прямая	V	600
59.	Обр-Т-9		Обратная	V	600
60.	ТПР-10	2-я Юго-Западная т/т	Прямая	V	800
61.	Обр-Т-10		Обратная	V	800
62.	ТПР-11	3-я Юго-Западная т/т	Прямая	V	800
63.	Обр-Т-11		Обратная	V	1000
64.	ТПР-12	1-я Соцгородская т/т	Прямая	V	600
65.	Обр-Т-12		Обратная	V	700
66.	ТПР-9а	Резерв		V	400
67.	ХПК-5	Холодный коллектор ПК-2	Вход	V	1200
68.	Бп-ХПК-5		Байпас входной	V	100
69.	ХПК-6		Разделяющая	V	900
70.	Бп-ХПК-6		Байпас разделяющей	V	100
71.	ХПК-7		Вход	V	1200
72.	Бп-ХПК-7		Байпас входной	V	100
73.	ОБХ-5В	ВК-5	Обходная	V	500
74.	РК Обх-5В		Регул. клапан	V	500
75.	ВХ-5В		Вход в котел	V	700
76.	Бп-ВХ-5В		Байпас входной	V	100
77.	Вых-5В		Выход из котла	V	800
78.	Бп-Вых-5В		Байпас выходной	V	100
79.	Рец-5В-1		Рециркуляция 1	V	500
80.	Рец-5В-2		Рециркуляция 2	V	500
81.	ОБХ-6В	ВК-6	Обходная	V	500
82.	Вх ОБХ-6В		Регул. клапан	V	500
83.	ВХ-6В		Вход в котел	V	700
84.	Бп-ВХ-6В		Байпас входной	V	100
85.	Вых-6В		Выход из котла	V	800
86.	Бп-Вых-6В		Байпас выходной	V	100
87.	Рец-6В-1		Рециркуляция 1	V	500
88.	Рец-6В-2		Рециркуляция 2	V	500
89.	ОБХ-7В	ВК-7	Обходная	V	500
90.	Бп-Обх-7В		Байпас обходной	V	100

№	Наименование по схеме	Назначение		Тип планируемой запорной арматуры	Ду, мм
				Задвижка	
91.	РК ОБХ-7В		Регул. клапан	V	500
92.	ВХ-7В		Вход в котел	V	600
93.	Бп-ВХ-7В		Байпас входной	V	100
94.	Вых-7В		Выход из котла	V	800
95.	Бп-Вых-7В		Байпас выходной	V	100
96.	Рец-7В-1		Рециркуляция 1	V	500
97.	Бп- Рец-7В-1		Байпас рецикуляции 1	V	50
98.	Рец-7В-2		Рециркуляция 2	V	500
99.	Бп- Рец-7В-2		Байпас рецикуляции 2	V	50
100.	ОБХ-8В	ВК-8	Обходная	V	500
101.	Бп-Обх-8В		Байпас обходной	V	100
102.	РК ОБХ-8В		Регул. клапан	V	500
103.	ВХ-8В		Вход в котел	V	600
104.	Бп-ВХ-8В		Байпас входной	V	100
105.	Вых-8В		Выход из котла	V	800
106.	Бп-Вых-8В		Байпас выходной	V	100
107.	Рец-8В-1		Рециркуляция 1	V	500
108.	Бп- Рец-8В-1		Байпас рецикуляции 1	V	50
109.	Рец-8В-2		Рециркуляция 2	V	500
110.	Бп- Рец-8В-2		Байпас рецикуляции 2	V	50
111.	ГПК-6	Горячий коллектор	Разделяющая	V	900
112.	Бп-ГПК-6		Байпас разделяющей	V	100
113.	РН1-1	Насос рециркуляции РН-1	Вход	V	400
114.	РН1-2	Насос рециркуляции РН-1	Выход	V	400
115.	РН2-1	Насос рециркуляции РН-2	Вход	V	400
116.	РН2-2		Выход	V	400
117.	РН3-1	Насос рециркуляции РН-3	Вход	V	400
118.	РН3-2		Выход	V	400
119.	РН4-1	Насос рециркуляции РН-4	Вход	V	400
120.	РН4-2		Выход	V	400
121.	СН-12-1	Сетевой насос СНО-12	Вход	V	500
122.	Бп-СН-12-1		Байпас входной	V	50
123.	СН-12-2		Выход из котла	V	600
124.	Бп-СН-12-2		Байпас выходной	V	50
125.	СН-13-1	Сетевой насос СНО-13	Вход	V	600
126.	Бп-СН-13-1		Байпас входной	V	50
127.	СН-13-2		Выход из котла	V	500
128.	Бп-СН-13-2		Байпас выходной	V	50
129.	СН-14-1	Сетевой насос СНО-14	Вход	V	600
130.	Бп-СН-14-1		Байпас входной	V	50
131.	СН-14-2		Выход из котла	V	500
132.	Бп-СН-14-2		Байпас выходной	V	50

Внедрение мероприятия обеспечит возможность оперативных переключений и отключение поврежденных теплотрасс для производства ремонтных работ. Это повысит надежность и качество теплоснабжения населения.

16. Техническое перевооружение установки горячего водоснабжения УГВС-1

Оборудование УГВС-1 (бойлеры бытовых нужд, вакуумные деаэраторы, буферные баки, трубопроводы холодной и горячей воды, запорная и регулирующая арматура) отработало более 40 лет при нормативном сроке службы 30 лет. При этом, техническое состояние основных узлов оборудования находится в неудовлетворительном состоянии:

- Заглушено более 20% трубок в одном ходе воды бойлеров бытовых нужд при норме не более 10%; коррозионный износ трубных досок до 45 – 50 % от номинальной толщины; коррозионный износ металла днищ трубного пучка более 30% при норме не более 10%.

- Коррозионный износ и утонение металла корпуса вакуумных деаэраторов ВД-800 более 30% при норме 20%; износ и многочисленные трещины барботажных листов, коррозионный износ внутреннего оборудования вакуумных деаэраторов, влияющих на качественное удаление коррозионно активных газов из бытовой воды, содержание растворенного кислорода составляет 80 – 140 мкг при норме не более 50.

- Коррозионный и эрозионный износ днищ и обечаек буферных баков более 45% при норме не более 20%.

- Коррозионный и эрозионный износ трубопроводов холодной и горячей воды более 25% при норме не более 20%.

- Коррозионный и эрозионный износ уплотнительных поясков запорной и регулирующей арматуры, приводящий к невозможности вывода в ремонт оборудования, качественное регулирование потоков внутри установки.

На основании этого необходимо выполнить проект замены основных элементов схемы УГВС-1 с последующей заменой этих элементов.

17. Техническое перевооружение установки горячего водоснабжения УГВС-2

Оборудование УГВС-2 (бойлеры бытовых нужд, вакуумные деаэраторы, буферные баки, трубопроводы холодной и горячей воды, запорная и регулирующая арматура) отработало более 40 лет при нормативном сроке службы 30 лет. При этом, техническое состояние основных узлов оборудования находится в неудовлетворительном состоянии:

- Заглушено более 20% трубок в одном ходе воды бойлеров бытовых нужд при норме не более 10%; коррозионный износ трубных досок до 45 – 50 % от номинальной толщины; коррозионный износ металла днищ трубного пучка более 30% при норме не более 10%.

- Коррозионный износ и утонение металла корпуса вакуумных деаэраторов ВД-800 более 30% при норме 20%; износ и многочисленные трещины барботажных листов, коррозионный износ внутреннего оборудования вакуумных деаэраторов, влияющих на качественное удаление коррозионно активных газов из бытовой воды, содержание растворенного кислорода составляет 80 – 140 мкг при норме не более 50.

- Коррозионный и эрозионный износ днищ и обечаек буферных баков более 45% при норме не более 20%.

- Коррозионный и эрозионный износ трубопроводов холодной и горячей воды более 25% при норме не более 20%.

- Коррозионный и эрозионный износ уплотнительных поясков запорной и регулирующей арматуры, приводящий к невозможности вывода в ремонт оборудования, качественное регулирование потоков внутри установки.

На основании этого необходимо выполнить проект замены основных элементов схемы УГВС-2.

18. Техническое перевооружение системы горячего водоснабжения с сооружением буферных емкостей горячей воды

В настоящее время минимальный расход горячей бытовой воды в ночное время составляет 450-500 м3/ч, при этом дневная загрузка в часы максимума достигает до 2000 м3/ч. На период минимальных нагрузок одна из действующих установок ГВС отключается в резерв

с последующим включением при увеличении расхода. Для сглаживания ночных и дневных пиков необходимо выполнить проект установки буферных ёмкостей с последующей реализацией проекта. Это мероприятие позволит в часы минимума производить заполнение ёмкостей, а в часы максимума расходовать воду в сеть, тем самым на установках ГВС сглаживаются пики нагрузок, происходит более качественное удаление из воды коррозионно-активных газов. Также будут исключены скачки давления в сети потребителя при переключении насосного оборудования установок.

19. Техническое перевооружение системы отопления ТЭЦ-4 с заменой сетевых насосов ТГ-11, ТГ-12

Насосные агрегаты отработали более 40 лет при нормативном сроке службы 30 лет. Насосы достигли предельного состояния, имеют неустранимые дефекты:

- прососы на корпусах в местах установки уплотнительных колец глубиной до 1,5мм;
- износ посадочной поверхности корпусов подшипников до 1 мм;
- износ мест прилегания корпусов подшипников к корпусу насоса;
- ротор насоса просажен вниз относительно корпуса;
- износ посадочной поверхности вала под подшипники;
- на рабочем колесе частичный эрозионный износ входных и выходных кромок лопаток и боковых поверхностей.

Дальнейшая эксплуатация затратна и неэффективна, высокий риск выхода из строя насоса в отопительный сезон.

Так же, при переключении насосов, имеют место скачки давления в коллекторах, что негативно сказывается на подающих трубопроводах к потребителям и приводит к частым авариям (разрывам). С целью повышения надежности системы предполагается установка на часть насосных агрегатов гидромуфт, это исключит скачки давления.

Внедрение мероприятия обеспечит повышение надежности и качества теплоснабжения населения за счет стабилизации давления сетевой воды при различных режимах водопотребления. Исключит гидроудары в системе отопления, ведущие к повреждениям трубопроводов отопления и ограничению теплоснабжения населения.

20. Техническое перевооружение системы отопления ТЭЦ-2 с заменой сетевых насосов и бойлеров отопления с возвратом конденсата на ТЭЦ-3

Мероприятие направлено на разделение схемы теплоснабжения населения и промышленных потребителей, невыдерживающих температурный график. Реализация мероприятия позволит улучшить технико-экономические показатели системы теплоснабжения.

21. Техническое перевооружение систем отопления ТГ 7-8 с монтажом перемычки на напоре сетевых насосов второго подъёма. Монтаж перемычек.

Мероприятие направлено на повышение надежности системы теплоснабжения за счет создания параллельных связей сетевых насосов второго подъема ТГ-7,8 и системы отопления в целом.

22. Техническое перевооружение системы подачи резервного топлива на котельное оборудование

В связи с чрезвычайной ситуацией, связанной с разгерметизацией бака резервного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске и утечкой дизельного топлива 29.05.2020, ООО «Автозаводская ТЭЦ» провела превентивное обследования технического состояния своего резервного топливного хозяйства. По результатам обследования выявлена необходимость технического перевооружения системы подачи резервного топлива на котельное оборудование с выносом правого мазутопровода от МНС-1 до ТЭЦ-2,3 и рецеркуляционного мазутопровода от ТЭЦ-2,3,4 до МНС-1 из подземного проходного тоннеля, сооружением производственной и дождевой канализации с локальными очистными сооружениями на внутреннем и внешнем мазутном хозяйстве, заменой мазутного бака № 5.

Мероприятие обеспечит возможность 100% контроля состояния мазутопроводов, исключит возможность загрязнения окружающей территории и р. Ока нефтепродуктами с

территории внешнего и внутреннего мазутных хозяйств, кроме того, повысит надежность снабжения котельного оборудования резервным топливом.

23. Техническое перевооружение систем подачи резервного топлива к горелкам котлов ст. № 12, 13 14, 15, 16

Мероприятие направлено на обеспечение пожаро- взрывобезопасности паровых котлов за счет разработки и реализации технических решений по изменению обвязки мазутных форсунок и схем паро- мазутопроводов горелок котлов, исключающих случаи попадания мазута в пароводяной тракт котлов и обеспечивающих соответствие действующим нормам и правилам проектирования и эксплуатации паровых котлов, использующих в качестве топлива мазут.

24. Техническое перевооружение системы отопления

На Автозаводской ТЭЦ имеется единственная система подпитки теплосети. Установка подпитки теплосети предназначена для восполнения потерь в тепловой сети. Установка работает с 1964 г. В настоящее время производительность установки приготовления подпиточной воды составляет 720 $м^3$/час. Выход из строя установки подпитки теплосети в отопительный сезон приведет к недопустимому снижению давления в обратном коллекторе и остановке сетевых насосов, отключению системы теплоснабжения Автозаводского и Ленинского районов.

Мероприятие предполагает разработку проектной документации на сооружение дополнительной установки подпитки сети с аналогичными параметрами для обеспечения резервирования работы имеющейся установки, а также оптимизацию схемы подпитки теплосети.

25. Создание системы химико-технологического мониторинга водно-химического режима оборудования ТЭЦ-3,4,5

В отступление от требований РД 153-34.1-37.532.4-2001 "Общие технические требования к системам химико-технологического мониторинга ВХР ТЭС" отсутствует оперативный комплексный автоматизированный контроль, анализ, диагностика и прогнозирование водно-химического режима обслуживаемого технологического оборудования в полном объеме.

Надежность и экономичность работы оборудования ТЭС и, в частности поверхностей нагрева котлоагрегатов и теплообменников, зависят от состояния металла, теплогидравлических параметров и применяемой химической технологии. С учетом экономической ситуации в целом по России, в том числе длительных остановов и частых пусков оборудования на ТЭС, ограниченных возможностей по замене металла, разносортности топлива и, как следствие, колебания температур стенок труб поверхностей нагрева особую роль в снижении повреждаемости оборудования приобретает водно-химический режим (ВХР) ТЭС.

Многолетний опыт внедрения систем химико-технологического мониторинга ВХР (далее СХТМ ВХР) на ТЭС с барабанными и прямоточными котлами подтверждает, что повышение надежности работы оборудования, в том числе поверхностей нагрева наблюдается именно на тех ТЭС, где большое внимание уделяется внедрению систем химико-технологического мониторинга и поддержанию ВХР на высоком уровне.

26. Техническое перевооружение подземного газопровода высокого давления I категории «п. Доскино – Автозавод», по выносу 2 задвижек Ду 600мм из колодцев на поверхность.

При проведении технического осмотра задвижек: «Г-90», «Г-91» установленных в колодцах на подземном газопроводе высокого давления I категории «ГРС ТЭЦ-п.Доскино» (Ру= 1,2 МПа, Ду= 600мм, введён в эксплуатацию - 1973г.) в районе ж/д ст. Петряевка, оперативно-ремонтным персоналом участка транспортировки природного газа и АГС, была обнаружена утечка из фланцевого соединения монтажной вставки после задвижки Г-90 по ходу движения газа. Данная утечка, была локализована путём установки разъёмного кольцевого зажима (временное решение).

График модернизации существующих элементов тепловой схемы станции для обеспечения надежного теплоснабжения приведен в таблице 7.7.

Таблица 7.7 - График модернизации существующих элементов тепловой схемы станции для обеспечения надежного теплоснабжения, тыс. руб. без НДС

№	Мероприятия	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Перекладка существующих коллекторов сетевой воды пиковой котельной №2	1 175	43 733	3 683	14 476	7 807	0	0	0	0	0	0	**70 874**
2	Перекладка существующего коллектора сетевой воды от ТЭЦ-4 на пиковую котельную №2	1 036	18 754	0	13 103	7 371	0	0	0	0	0	0	**40 264**
3	Замена существующих сетевых насосов ТА - 7,8 ТЭЦ-3 марки 22НДС	32 402	26 499	1 300	3 949	0	0	0	0	0	0	0	**64 150**
4	Замена трансферного паропровода ТЭЦ-3	34 360	25 697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**60 057**
5	Замена трансферного паропровода связи ТЭЦ-3 с ТЭЦ-4	0	2 102	31 362	36 259	0	0	0	0	0	0	0	**69 723**
6	Техническое перевооружение водогрейного котла КВГМ 180-150, ст.№ 1 котельной "Ленинская"	0	33 421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**33 421**
7	Техническое перевооружение энергетического котла ТГМ-96 ст.№ 11 с заменой ширмового пароперегревателя второго ряда	0	28 581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**28 581**
8	Техническое перевооружение энергетического котла ТГМ-96Б ст.№ 15 с заменой потолочно-настенного пароперегревателя	0	0	9 158	9 422	0	0	0	0	0	0	0	**18 580**
9	Создание автоматизированной системы непрерывного контроля кислорода в теплоносителе	0	10 087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**10 087**
10	Техническое перевооружение энергетических котлов ст.№№ 11, 13 с заменой шумоглушителей	0	3 861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3 861**
11	Техническое перевооружение газового хозяйства водогрейного котла ПТВМ-100, ст.№ 1В Пиковой котельной №1	0	0	260	32 168	0	0	0	0	0	0	0	**32 428**
12	Техническое перевооружение энергетических котлов ст. №№ 10, 14 с заменых шумоглушителей	0	0	2 692	0	0	0	0	0	0	0	0	**2 692**
13	Техническое перевооружение котла водогрейного ПТВМ-180, ст. № 8В с заменой 100% труб левого и правого боковых экранов с коллекторами и коллекторов левого двухсветного экрана	0	0	0	4 618	0	0	0	0	0	0	0	**4 618**
14	Техническое перевооружение котла водогрейного КВГМ 180-150-2 ст.№2, котельной «Ленинская» с заменой 100% труб конвективной части котла с коллекторами и заменой труб правого бокового-потолочного экрана с коллекторами	0	0	55 168	0	0	0	0	0	0	0	0	**55 168**
15	Техническое перевооружение газового оборудования котла водогрейного КВГМ 180-150-2	0	0	8 451	9 426	0	0	0	0	0	0	0	**17 877**

№	Мероприятия	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	Итого
	ст.№2, котельной «Ленинская» с заменой системы АМАКС года выпуска 1998-2002гг.												
16	Техническое перевооружение энергетического котла ТГМ-96 ст.№10 с заменой настенного экономайзера	0	0	8 057	0	0	0	0	0	0	0	0	**8 057**
17	Техническое перевооружение энергетического котла ТГМ-96 ст.№10 с заменой газового оборудования. ПИР	0	0	406	0	0	0	0	0	0	0	0	**406**
18	Замена сетевых насосов ТГ-9	0	0	7 719	14 008	3 366	2 173	0	0	0	0	0	**27 266**
19	Замена сетевых насосов ТГ-10	0	0	9 060	14 008	6 377	3 536	0	0	0	0	0	**32 981**
20	Замена сетевого насоса ТЭЦ-2	0	0	1 479	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 479**
21	Замена насосного агрегата №1 водоструйных эжекторов УГВС-2	0	0	1 067	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 067**
22	Реализация проекта "Защита обратных сетевых трубопроводов от превышения давления"	0	0	0	2 000	5 246	0	0	0	0	0	0	**7 246**
23	Замена насосного агрегата №1 водоструйных эжекторов УГВС-1	0	0	606	0	0	0	0	0	0	0	0	**606**
24	Техническое перевооружение энергетического котла ТГМ-96 ст. № 10 с заменой потолочного пароперегревателя котла с камерами, экранов, радиационного пароперегревателя, заменой настенного пароперегревателя, газового оборудования, монтажом АСУ ТП котла	0	0	0	31 200	57 675	0	0	30 284	0	0	0	**119 159**
25	Техническое перевооружение энергетического котла ТГМ-96 ст. № 11 с заменой поверхностей нагрева, газового оборудования, монтажом АСУ ТП котла	0	0	0	0	524	66085	0	0	0	0	31 703	**98 312**
26	Техническое перевооружение энергетического котла ТГМ-96 ст. № 12 с заменой поверхностей нагрева, монтажом дымососов рециркуляции газов, монтажом АСУ ТП котла	0	0	0	0	0	0	162 508	0	0	64 502	0	**227 010**
27	Техническое перевооружение энергетического котла ТГМ-96 № 13 с заменой поверхностей нагрева, трансферного паропровода котла, монтажом дымососов рециркуляции газов, монтажом АСУ ТП котла	0	0	0	0	0	0	27 308	0	0	0	52645	**79 953**
28	Техническое перевооружение энергетического котла ТГМ-96 ст. № 14 с заменой поверхностей нагрева, трансферного паропровода котла, монтажом дымососов рециркуляции газов, монтажом АСУ ТП котла	0	0	0	0	1 770	0	2 758	0	249 890	34 067	0	**288 485**
29	Техническое перевооружение энергетического котла ТГМ-96 ст. № 15 с заменой шумоглушителя,	0	0	0	1 442	1 375	0	2 758	134 851	0	0	34 133	**174 559**

№	Мероприятия	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	Итого
	трансферного паропровода котла, поверхностей нагрева, монтажом дымососов рециркуляции газов, монтажом АСУ ТП котла												
30	Техническое перевооружение энергетического котла ТГМ-96 ст. №16 с заменой шумоглушителя	0	0	0	1 442	1 375	0	2 758	0	0	13 697	0	**19 272**
31	Техническое перевооружение водогрейного КВГМ 180-150-2 ст. № 1 котельной «Ленинская» с заменой поверхностей нагрева, монтажом АСУ ТП котла	0	0	0	0	37 802	0	0	0	0	47 414	36 833	**122 049**
32	Техническое перевооружение водогрейного КВГМ 180-150-2 ст. № 2 котельной «Ленинская» с заменой поверхностей нагрева, монтажом АСУ ТП котла	0	0	0	0	0	0	0	16 172	0	0	35 680	**51 852**
33	Техническое перевооружение водогрейного котла ПТВМ-180 ст.№ 5В с заменой экранов	0	0	0	16 043	0	0	0	0	0	0	0	**16 043**
34	Техническое перевооружение водогрейного котла ПТВМ-180 ст.№ 6В с заменой заднего экрана с коллекторами	0	0	0	9 581	0	0	0	0	0	0	0	**9 581**
35	Техническое перевооружение системы отопления пиковых котельных ПК-1,2 с заменых головных задвижек	0	0	0	3 500	0	0	0	3 500	6 083	52 667	50 417	**116 167**
36	Техническое перевооружение установки горячего водоснабжения УГВС-1	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	**3 000**
37	Техническое перевооружение установки горячего водоснабжения УГВС-2	0	0	0	3 733	11 740	25 756	2 474	7 643	7 176	69 333	0	**127 855**
38	Техническое перевооружение системы горячего водоснабжения с сооружением буферных емкостей горячей воды	0	0	0	0	5 610	0	0	6 951	8 421	47 374	56 500	**124 856**
39	Техническое перевооружение системы отопления ТЭЦ-4 с заменой сетевых насосов ТГ-11, ТГ-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	20 667	**24 667**
40	Техническое перевооружение системы отопления ТЭЦ-2 с заменой сетевых насосов и бойлеров отопления с возвратом конденсата на ТЭЦ-3	0	0	0	3 111	2 700	0	0	6 944	8 421	47 374	56 500	**125 050**
41	Техническое перевооружение систем отопления ТГ 7-8 с монтажом перемычки на напоре сетевых насосов второго подъёма	0	0	0	1 556	0	24 290	2 656	0	0	0	0	**28 502**
42	Техническое перевооружение системы подачи резервного топлива на котельное оборудование	0	0	1 167	16 453	46 200	23 400	0	0	0	0	0	**87 220**
43	Техническое перевооружение систем подачи резервного топлива к горелкам котлов 12, 13 14, 15, 16	0	0	0	0	0	0	7 160	7 426	7 723	7 883	0	**30 192**
44	Техническое перевооружение системы отопления.	0	0	0	0	3 420	0	0	0	0	0	0	**3 420**

№	Мероприятия	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	Итого
45	Создание системы химико-технологического мониторинга водно-химического режима оборудования ТЭЦ-3,4,5	0	0	0	0	7 077	71 000	0	0	0	0	0	**78 077**
46	Техническое перевооружение подземного газопровода высокого давления I категории «п. Доскино - Автозавод», по выносу 2 задвижек Ду 600мм из колодцев на поверхность	0	0	0	0	0	1 750	33 100	0	0	0	0	**34 850**
	Итого по модернизации существующих элементов тепловой схемы станции для обеспечения надежного теплоснабжения	**68 973**	**192 735**	**141 635**	**241 498**	**207 435**	**217 990**	**243 480**	**216 771**	**287 714**	**388 311**	**375 078**	**2 581 620**

Таблица 7.8 – Проекты по вводу нового основного и вспомогательного оборудования на ТЭЦ города

№ п.п.	Состав проекта	Капитальные затраты без НДС (2014-2021 годы), тыс. руб.	Капитальные затраты без НДС (2022-2033 годы), тыс. руб.	Год начала реализации	Год окончания реализации
Всего по проектам «Монтаж нового генерирующего оборудования на существующих ТЭЦ»		**0**	**4 237 288**	**2013**	**За горизонтом планирования**
3.1	Строительство ПГУ-440 на Автозаводской ТЭЦ	0	4 237 288	2013	За горизонтом планирования

Мероприятия, предусмотренные на Сормовской ТЭЦ по продлению ресурса генерирующего оборудования:

1.В 2020 году продление паркового ресурса ТГ-3 (проведено продление на 50 тыс. часов до 310,79 тыс. час);

2.В 2022 году продление паркового ресурса ТГ-4.

Мероприятия, предусмотренные на Автозаводской ТЭЦ по продлению ресурса генерирующего оборудования:

1.В 2017 году проведён капитальный ремонт ТГ – 6 и ТГ - 9 с проведением экспертизы промышленной безопасности (ЭПБ) и продлением эксплуатационного ресурса;

2.ТГ – 10 в 2018 году – капитальный ремонт и ЭПБ;

3.ТГ – 11 в 2019 году капитальный ремонт (замена рабочих лопаток 30 ступени РНД и рабочих лопаток 2, 3, 4 ступеней РВД), в 2021 году ЭПБ;

4.ТГ – 7 в 2020 году капитальный ремонт (замена крепежа), в 2021 году ЭПБ;

5.ТГ – 8 в 2019 году капитальный ремонт (замена диска 23 ступени, шпильки М100 на ст. клапане и РВД), в 2022 году ЭПБ;

6.ТГ – 12 в 2021 году капитальный ремонт, в 2022 году ЭПБ.

7.Помимо указанных мероприятий в период 2023-2030 годов будут проводиться плановые работы по экспертизе промышленной безопасности и продлению паркового ресурса генерирующего оборудования Автозаводской ТЭЦ. По результатам данных работ будет определён перечень мероприятий по поддержанию генерирующего оборудования в нормативном состоянии с внесением данных мероприятий в схему теплоснабжения при последующих актуализациях.

Помимо указанных мероприятий согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 07.02.2020 № 232-р с марта 2024 года по март 2025 года (13 месяцев) запланирована реализация проекта по модернизации ТГ-9 (60 МВт) Автозаводской ТЭЦ, мощность которого будет поставляться по договорам КОМмод с 1 апреля 2025 года. В рамках проекта предусмотрена замена цилиндра высокого давления с заменой / модернизацией части (цилиндра) среднего давления (или части среднего и низкого давления) турбины без промежуточного перегрева пара для теплофикационной паровой турбины ТГ-9 (60 МВт) без изменения установленной электрической мощности, а также комплексная замена генератора для теплофикационной паровой турбины ТГ-9 (60 МВт).

Прогнозный статус турбоагрегатов Автозаводской ТЭЦ на ОРЭМ представлен в таблице 7.9.

Из таблицы видно, что в период 2019-2021 годов реализован вывод генерирующего оборудования ТЭЦ-2: турбоагрегатов №№3,4,5,6 с давлением острого пара 9 МПа.

Таблица 7.9 – Прогнозный статус генерирующего оборудования Автозаводской ТЭЦ на ОРЭМ в 2016-2030 годах

Турбоагрегат	№	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Турбины с давлением острого пара 9 МПа																
ВР-25-1	3	ВГ (Э)	ВГ (Э)	КОМ	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
АТ-25-1	4	ВГ (Э)	ВГ (Э)	КОМ	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
ВТ-25-4	5	ВГ (Э)	ВГ (Э)	КОМ	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
ВТ-25-4	6	ВГ (Э)	ВГ (Э)	КОМ	КОМ	КОМ	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Турбины с давлением острого пара 13 МПа																
Т-100-130	7	КОМ	КОМ	КОМ	КОМ	КОМ	КОМ	КОМ	КОМ	КОМ	КОМ	КОМ	КОМ	КОМ	КОМ	КОМ
Т-100-130	8	КОМ	КОМ	КОМ	КОМ	КОМ	КОМ	КОМ	КОМ	КОМ	КОМ	КОМ	КОМ	КОМ	КОМ	КОМ
ПТ-60-130/13	9	КОМ	КОМ	КОМ	КОМ	КОМ	КОМ	КОМ	КОМ	КОМ	КОМ МОД	КОМ МОД	КОМ МОД	КОМ МОД	КОМ МОД	КОМ МОД
ПТ-60-130/13	10	КОМ	КОМ	КОМ	КОМ	КОМ	КОМ	КОМ	КОМ	КОМ	КОМ	КОМ	КОМ	КОМ	КОМ	КОМ
ПТ-60-130/13	11	КОМ	КОМ	КОМ	КОМ	КОМ	КОМ	КОМ	КОМ	КОМ	КОМ	КОМ	КОМ	КОМ	КОМ	КОМ
Т-100/120-130-3	12	КОМ	КОМ	КОМ	КОМ	КОМ	КОМ	КОМ	КОМ	КОМ	КОМ	КОМ	КОМ	КОМ	КОМ	КОМ

ВГ (Э) – вынужденный генератор (по электроэнергии)
КОМ – конкурентный отбор мощности
ДПМ – договора на поставку мощности
Х – вывод из эксплуатации

Таблица 7.10– Проекты по реконструкции или модернизации котельных в связи с перераспределением зон действия источников теплоснабжения

№ п.п.	Состав проекта	Капитальные затраты без НДС (2014-2021 годы), тыс. руб.	Капитальные затраты без НДС (2022-2030 годы), тыс. руб.	Год начала реализации	Год окончания реализации
Всего по проектам "Реконструкция теплоисточников с увеличением тепловой мощности для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки и по причине перераспределения зон действия источников тепловой энергии "		**410**	**35 622**	**2021**	**2023**
5.1	Реконструкция котельной по адресу: Нижегородская область, Богородский муниципальный район, сельское поселение Новинский сельсовет, поселок Новинки, улица Дорожная, дом 5/1	410	35 622	2021	2023

Таблица 7.11 – Проекты по реконструкции котельных города Нижнего Новгорода с увеличением зоны их действия с приростом тепловой нагрузки

№ п.п.	Состав проекта	Капитальные затраты без НДС (2014-2021 годы), тыс. руб.	Капитальные затраты без НДС (2022-2030 годы), тыс. руб.	Год начала реализации	Год окончания реализации
Всего по проектам "Техническое перевооружение источников тепловой энергии с увеличением установленной мощности для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки"		**15 967**	**1 874 842**	**2021**	**2029**
6.1	Реконструкция котельной "Академия МВД", Анкудиновское шоссе, 3-б с увеличением РТМ на 3 Гкал/ч для устранения перспективного дефицита тепловой мощности	0	14 349	2027	2028
6.2	Полное техническое перевооружение кот. ул. Знаменская,5-б с увеличением РТМ до 15 Гкал/ч для устранения перспективного дефицита тепловой мощности	0	63 031	2027	2028
6.3	Полное техническое перевооружение кот. ул. Климовская, 86-а с увеличением РТМ до 40 Гкал/ч для устранения перспективного дефицита тепловой мощности	0	156 931	2027	2028
6.4	Реконструкция кот ул. Гастелло 1а с увеличением РТМ до 35 Гкал/ч для устранения перспективного дефицита тепловой мощности	0	138 604	2027	2028
6.5	Реконструкция кот пер. Бойновский 9-д с увеличением РТМ на 4 Гкал/ч для устранения перспективного дефицита тепловой мощности	0	18 750	2027	2028
6.6	Реконструкция кот. Звенигородский, 8а с увеличением РТМ на 9 Гкал/ч для устранения перспективного дефицита тепловой мощности	0	39 196	2027	2028
6.7	Реконструкция кот.НТЦ Ветеринарная, 5 с увеличением РТМ на 100 Гкал/ч для устранения перспективного дефицита тепловой мощности в 2019 году	0	374 190	2023	2029
6.8	Реконструкция котельной Баранова, 11 с увеличением РТМ на 7 Гкал/ч для	0	31 552	2027	2028

№ п.п.	Состав проекта	Капитальные затраты без НДС (2014-2021 годы), тыс. руб.	Капитальные затраты без НДС (2022-2030 годы), тыс. руб.	Год начала реализации	Год окончания реализации
	устранения перспективного дефицита тепловой мощности				
6.9	Реконструкция котельной ул. Тропинина, д.47, ФГУП Федеральный Научно-производственный центр "Научно-исследовательский институт измерительных систем им. Ю.Е.Седакова" с увеличением РТМ на 20 Гкал/ч для устранения перспективного дефицита тепловой мощности	0	82 000	2024	2025
6.10	Установка котла КВ-ГМ 30-150 на котельной ул.Родионова,194б (КСПК) ООО "Нижновтеплоэнерго"	0	253 643	2026	2028
6.11	Реконструкция котельной Федосеенко, 89а с увеличением РТМ 2 Гкал/ч для устранения перспективного дефицита тепловой мощности	0	31 552	2027	2028
6.12	Реконструкция котельной пр Союзный, 43 с увеличением РТМ на 10 Гкал/ч для устранения перспективного дефицита тепловой мощности	0	43 963	2027	2027
6.13	Модернизация котельной Северная с увеличением мощности за счет переключения существующей нагрузки 75,8 Гкал/ч с Ленинской трассы ТИ Автозаводская ТЭЦ на котельную «Северная»	15 967	143 702	2021	2022
6.14	Реконструкция котельной жилого комплекса по адресу: Нижегородская область, Богородский район, 75 южнее 443 км трассы Р-125 "Ряжск-Касимов-Муром-Нижний Новгород"	0	32 867	2021	2023
6.15	Реконструкция котельной по адресу: г. Нижний Новгород, Казанское шоссе, 12-А *	0	113 844	2022	2023
6.16	Реконструкция котельной по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Углова, 7 *	0	336 667	2022	2023

* Проект частично, выполняемый за счет заемных средств. Затраты представлены в таблице 6.23

В 2022-2023 гг. планируется реконструкция еще двух котельных на ул. Климовская, 86а (капитальные затраты 25 000 тыс. руб. без НДС) и пер. Бойновский, 8а (капитальные затраты 15 000 тыс. руб. без НДС).

Таблица 7.12 – Проекты, направленные на техническое перевооружение котельных города Нижнего Новгорода с целью снятия ограничений тепловой мощности

№ п.п.	Состав проекта	Капитальные затраты без НДС (2014-2021 годы), тыс. руб.	Капитальные затраты без НДС (2022-2030 годы), тыс. руб.	Год начала реализации	Год окончания реализации
Всего по проектам "Техническое перевооружение источников тепловой энергии со снятием ограничений установленной мощности"		***4 000***	***126 445***	**2016**	**2028**
8.1	Полное техническое перевооружение котельной ул. Бориса Панина, 19-б со снятием ограничений установленной тепловой мощности	0	13 814	2027	2028

№ п.п.	Состав проекта	Капитальные затраты без НДС (2014-2021 годы), тыс. руб.	Капитальные затраты без НДС (2022-2030 годы), тыс. руб.	Год начала реализации	Год окончания реализации
8.2	Полное техническое перевооружение котельной Металлистов, 4б со снятием ограничений установленной тепловой мощности с последующим ее увеличением до 3,5 Гкал/ч	0	16 561	2027	2028
8.3	Полное техническое перевооружение котельной по ул. Рождественская, 40а со снятием ограничений тепловой мощности	0	10 070	2027	2028
8.4	Реконструкция котельной ул. Гагарина, д. 37, ОАО "НИТЕЛ" со снятием ограничений тепловой мощности	0	50 000	2016	2025
8.5	Модернизация котельной по адресу: город Нижний Новгород, ул. Климовская, 86а	4 000	36 000	2021	2022

7.1.3. Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения (таблицы 7.13.-7.16.)

Таблица 7.13 – Проекты, направленные на техническое перевооружение котельных города Нижнего Новгорода с целью повышения эффективности их работы

№ п.п	Состав проекта	Капитальные затраты без НДС (2014-2021 годы), тыс. руб.	Капитальные затраты без НДС (2022-2030 годы), тыс. руб.	Год начала реализации	Год окончания реализации
Всего по проектам "Техническое перевооружение источников тепловой энергии с целью улучшения ТЭП, показателей надежности и качества теплоснабжения"		***10 395***	***278 425***	**2020**	**2028**
9.1	Техническое перевооружение (модернизация) котельной пос. Мостоотряд, 32а УТМ 8,72 МВт (ООО "Генерация тепла")	10 395	29 771	2020	2024
9.2	Техническое перевооружение (модернизация) котельной пос. Мончегорская, 11г УТМ 12 МВт, ООО "Генерация тепла"	0	54 000	2025	2028
9.3	Реконструкция котельной по адресу: г. Нижний Новгород,ул. Тихорецкая, 3в	0	32 714	2022	2023
9.4	Модернизация системы теплоснабжения котельной к.п. Зеленый город "Санаторий ВЦСПС"	0	18 600	2027	2028
9.5	Реконструкция котельной по адресу: г. Нижний Новгород, к.п.Зеленый город Санаторий Ройка	0	10 500	2027	2028
9.6	Реконструкция котельной по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Металлистов, 4б	0	26 500	2027	2028
9.7	Реконструкция котельной по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Нижне-Волжская набережная, 2а	0	21 000	2027	2028
9.8	Техническое перевооружение основного и вспомагательного оборудования котельной ООО КСК, расположенной по адресу ул. Зайцева, 31в.	0	70 607	2022	2027
9.9	Техническое перевооружение (модернизация) котельной пос. Завкомовская,8 УТМ 1,58 МВт, ООО "Генерация тепла"	0	14 733	2024	2025
9.10	Мероприятия по обеспечению водно-химического режима на котельной ул. Родионова, 194-б	0	0	2022	2023

Таблица 7.14 – Прочие проекты по реконструкции и техническому перевооружению котельных, направленные на энергосбережение и повышение энергоэффективности

№ п.п.	Состав проекта	Капитальные затраты без НДС (2014-2021 годы), тыс. руб.	Капитальные затраты без НДС (2022-2030 годы), тыс. руб.	Год начала реализации	Год окончания реализации
Всего по проектам "Прочие проекты, направленные на энергосбережение и повышение энергоэффективности"		**448 122**	**1 313 252**	**2014**	**2027**
12.1	Техническое перевооружение котлов ПТВМ-100 на котельной, расположенной по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Ветеринарная, 5	0	145 664	2022	2023
12.2	Выполнение технологически взаимосвязанных работ "под ключ", включая разработку проектно-сметной документации, строительно-монтажные работы на реконструкцию объекта: "Производственное здание НТЦ" по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Советский р-н, ул. Ветеринарная, д.5 *	0	515 298	2022	2023
12.3	Техническое перевооружение системы управления Нагорной теплоцентрали (НТЦ) ул. Ветеринарная, 5	19 330	25 280	2019	2024
12.4	Мероприятия по обеспечению водно-химического режима на котельных и ЦТП	100 223	251 766	2014	2027
12.5	Создание автоматизированной системы управления технологическими процессами АО "Теплоэнерго"	86 642	26 875	2016	2024
12.6	Техническое перевооружение, модернизация узлов учета тепловой энергии на котельных и ЦТП	62 412	6 853	2017	2027
12.7	Строительство, техническое перевооружение, модернизация объектов теплоснабжения в части электротехнического оборудования	87 104	142 490	2018	2027
12.8	Техническое перевооружение узлов учета расхода газа на котельных	7 395	7 307	2015	2027
12.9	Техническое перевооружение, модернизация теплоэнергетического оборудования на объектах АО "Теплоэнерго"	85 015	191 720	2019	2027

* Проект частично, выполняемый за счет заемных средств. Затраты представлены в таблице 6.23

Таблица 7.15 – Проекты по техническому перевооружению котельных города в ЦТП

№ п.п.	Состав проекта	Капитальные затраты без НДС (2014-2021 годы), тыс. руб.	Капитальные затраты без НДС (2022-2030 годы), тыс. руб.	Год начала реализации	Год окончания реализации
Всего по проектам "Реконструкция теплоисточников с переводом в режим работы ЦТП при перераспределении зон действия источников тепловой энергии"		**4 699**	**52 313**	**2019**	**2023**
7.1	Переключение нагрузки с котельной ул. Б.Покровская, 16 на котельную ул. Ветеринарная, 5 (НТЦ)	3 381	2 319	2019	2022
7.2	Переключение потребителей с котельной по адресу ул. 3-я Ямская, 7 на котельную ул. Ветеринарная, 5 (НТЦ)	1 318	16 518	2021	2023

№ п.п.	Состав проекта	Капитальные затраты без НДС (2014-2021 годы), тыс. руб.	Капитальные затраты без НДС (2022-2030 годы), тыс. руб.	Год начала реализации	Год окончания реализации
7.3	Переключение потребителей с котельной по адресу ул. Горького, 113/30 на котельную ул. Ветеринарная, 5 (НТЦ)	0	15 919	2022	2022
7.4	Переключение потребителей с котельной по адресу ул. Белинского, 32 на котельную ул. Ветеринарная, 5 (НТЦ)	0	17 556	2022	2022

Таблица 7.16 – Проекты, направленные на расширение зоны действия ТЭЦ Нижнего Новгорода за счет переключения на них тепловой нагрузки котельных

№ п.п.	Состав проекта	Капитальные затраты без НДС (2014-2021 годы), тыс. руб.	Капитальные затраты без НДС (2022-2030 годы), тыс. руб.	Год начала реализации	Год окончания реализации
Всего по проектам "Перевод потребителей теплоэнергии в существующих зонах котельных на теплоснабжение от источников с комбинированной выработкой тепла и электроэнергии"		***36 438***	***66 965***	**2020**	**2022**
10.1	Переключение нагрузки от котельной АО "ОКБМ Африкантов" на сети централизованного теплоснабжения от СормТЭЦ	36 438	66 965	2020	2022

7.1.4. Мероприятия по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно (Таблица 7.17.)

Таблица 7.17 – Проекты по ликвидации источников теплоснабжения в результате перевода тепловой нагрузки на смежные источники теплоснабжения

№ п.п.	Состав проекта	Капитальные затраты без НДС (2014-2021 годы), тыс. руб.	Капитальные затраты без НДС (2022-2030 годы), тыс. руб.	Год начала реализации	Год окончания реализации
Всего по проектам "Ликвидация источников теплоснабжения в результате перевода тепловой нагрузки на смежные источники теплоснабжения"		***0***	***36 778***	**2014**	**2027**
11.1	Переключение нагрузки от котельной ул. Минина, 1-а на котельную ул. Ветеринарная, 5 (НТЦ)	0	29 142	2014	2022
11.2	Переключение нагрузки с котельной ул. Горького, 65-д на котельную ул. Ветеринарная, 5 (НТЦ)	0	7 636	2026	2027

7.1.5. Мероприятия по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии (Таблица 7.18)

Таблица 7.18 – Проекты, направленные на реконструкцию котельных с установкой электрогенерирующих мощностей

№ п.п.	Состав проекта	Капитальные затраты без НДС (2014-2020 годы), тыс. руб.	Капитальные затраты без НДС (2021-2030 годы), тыс. руб.	Год начала реализации	Год окончания реализации
Всего по проектам "Реконструкция котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок"		***0***	***886 322***	**2024**	**2028**
13.1	Установка дополнительной станции электроснабжения ГПУ 1030 кВт на котельной ул.Деловая,14 ООО "Нижновтеплоэнерго"	0	49 322	2025	2028
13.2	Строительство новой котельной с когенерационной установкой" в районе ул. Кемеровская и ул. Кащенко	0	750 000	2024	2026
13.3	Строительство когенерационной установки на котельной ул. Ветеринарная, 5 (НТЦ)	0	87 000	2027	2027

7.2. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них:

5.3.1.Предложения по строительству и реконструкции(или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них для обеспечения перспективных приростов

Объемы нового строительства тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки приведены в таблицах 7.19-7.21 с указанием стоимости мероприятий в ценах соответствующих лет с учетом НДС.

Объемы реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки приведены в таблицах 7.22-7.23, с указанием стоимости мероприятий в ценах соответствующих лет с учетом НДС.

Таблица 7.19– Объемы нового строительства тепловых сетей АО "Теплоэнерго" для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Источник	Наименование подключаемого объекта	Адрес	Заказчик	Возможная точка подключения/ Наименование мероприятия	Диаметр трубопровода, мм	Длина участка, м	Год строит-ва/ реконструкции	Затраты с НДС, тыс. руб.
ул. Ветеринарная 5 (НТЦ)	гостиница "Волжский откос"	Верхне-Волжская наб., 2а	ООО "Сервис-отель"	ТК-3 (с учетом переключения потребителей с котельной ул. Минина, 1а)	2Ду250	30	2022	1 598
ул. Вольская, 15а	многоквартирный дом со встроенными помещениями общественного назначения (1 очередь)	в границах улиц Октябрьской революции, Григорьева, Витебская	ИП Чулкин А.А.	распределительные сети на выходе из котельной	2Ду250, 2Ду200, 2Ду100	325/150	2023	23 491
ул. Ветеринарная 5 (НТЦ)	жилой дом с подземной автостоянкой и встроенными помещениями общественного назначения	ул. Светлогорская, у дома № 4	НПД "Светлогорское"	УТ-110-2-к11	2Ду100	10	2022	1 001
ул. Ветеринарная 5 (НТЦ)	гостиница "Монарх"	ул. Ульянова, 6в	Маркин А.В., Маковецкая Л.В.	на существующей теплотрассе, проложенной к УТ-245-к8	2Ду70	10	2022	527
ул. Ветеринарная 5 (НТЦ)	деловое управление	ул. Уяльнова, 4в	ООО "Русхим"	на существующей теплотрассе, проложенной к УТ-245-к8.	2Ду40	14	2022	1 101
ул. Ветеринарная 5 (НТЦ)	жилой дом с подземной парковкой и помещениями общественного назначения	ул. Семашко, д. 33А	ООО "Нижновжилстрой"	ТК-230	2Ду70	20	2022	2 193
ул. Пугачева, 1	10-ти этажный 2-х секционный многоквартирный жилой дом	ул. Боевых Дружин, 1	ООО "Магнат"	ТК-2см	Ду70;Ду80/50	166	2022	15 366
СТЭЦ	универсальный спортивный комплекс с искусственным льдом	в квартале ул. Бетанкура, набережной р. Волга, ул. Должанская, ул. Самаркандская	ГКУ НО "Нижегородстройзаказчик"	ТК-6 ЭЖК-к13	2Ду300	390	2023	49 315
ул. Таллинская, 15-в	многоквартирный дом со встроенными помещениями общественного назначения	ул. Путейская, 16б	ООО "Каскад Центр специализированный застройщик"	отопление - на теплотрассе 2Ду150мм, между домами №№ 15, 17 по ул. Путейская/ ГВС (теплоноситель на ВВП ГВС) на теплотрассе 2Ду200мм, проложенной от УТ-1а к ТК-1-5	2Ду70/2Ду50	78/55	2022	9 450
ул. Академика Баха, 4	ДОУ	ул. Молитовская, у дома № 6 корпус 2	МКУ "ГлавУКС г. Н.Новгорода"	УТ-7 (нов.)	2Ду70	171	2022	9 236
ул. Ветеринарная 5 (НТЦ)	многоквартирный дом со встроенными учреждениями общественного назначения, дошкольной образовательной организацией на 60	в границах улиц Гаражная, Бориса Панина, Высоковский	ООО "Специализированный застройщик "Андор"	ТК-422-10-к1в-1 (нов.)	2Ду150	125	2022	8 546

Источник	Наименование подключаемого объекта	Адрес	Заказчик	Возможная точка подключения/ Наименование мероприятия	Диаметр трубопровода, мм	Длина участка, м	Год строит-ва/ реконструкции	Затраты с НДС, тыс. руб.
	мест и встроенно-пристроенной подземной автостоянкой автомобилей (№ 30 по генплану)	проезд вдоль реки Старка						
СТЭЦ	ДОУ	ул. Генерала Зимина, у дома № 40	МКУ "ГлавУКС г. Н.Новгорода"	ТК-ЦТП-308-к4	2Ду80	34	2022	2 699
СТЭЦ	ДОУ	ул. Куйбышева	МКУ "ГлавУКС г. Н.Новгорода"	УТ-311 к4-2	2Ду70	135	2022	7 678
ул. 40 лет Победы, 15	ДОУ	ул. Верховая (в 650 метрах от дома № 15 по ул. 40 лет Победы)	МКУ "ГлавУКС г. Н.Новгорода"	ТК-1-3	2Ду80;Ду70/ 50	250	2022	24 790
ул. Ветеринарная 5 (НТЦ)	многоквартирный дом со встроенными помещениями общественного назначения и встроенно-пристроенной подземной стоянкой автомобилей	ул. Б.Панина, 3	ООО "Специализированный застройщик "Андор"	ТК-422-8а (нов.)	2Ду125	147	2022	9 124
					2Ду100	54	2022	2 910
ул. Зайцева, 31 (ООО "КСК")	здание общеобразовательной школы на 1100 мест	в границах улиц Машинная – Победная, в районе дома № 37	ООО "Первая концессионная компания "Просвещение"	ТК-110-2, напротив жилого дома № 22 по ул. Зайцева	2Ду200	140	2022	9 570
					2Ду150	275	2022	16 537
СТЭЦ	административное здание с подземной парковкой, магазином и банно-оздоровительным центром	ул. Гордеевская, между домами № 105 и № 131	ООО "Вереск"	проектируемая ТК-324 к3а	2Ду100	100	2022	5 861
ул. Ветеринарная 5 (НТЦ)	жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой № 1 (по генплану)	в границах улиц Трудовая, Ульянова, Провиантская, Большая Печерская	ООО "Меридиан"	ТК-436-3к6а	2Ду80	35	2022	2 726
ул. Ветеринарная 5 (НТЦ)	группа 19-ти этажных жилых домов с подземной автостоянкой (№ 8-1, 8-2, 8-3 по генплану) в границах улиц Пушкина-Тимирязева	ул. Оранжерейная, 2-я, СНТ "Бугры-2"	ООО "НижЛидерСтрой"	ТК-203-к1-1	2Ду200	135	2022	14 412
					2Ду200	160	2022	14 521
					2Ду125	15	2022	1 338
					2Ду150	55	2022	4 169
					2Ду125	20	2022	1 915
					2Ду100	25	2022	2 175
					2Ду80	10	2022	1 246
ул. Ветеринарная 5 (НТЦ)	Жилой дом со встроенными помещениями общественного	ул. Белинского, Тверская,	ООО "СТРИОТ Инвест"	ТК-209а-к2 (ТК-209а-к4)	2Ду250/2Ду 150/2Ду150	28/34/30	2022	8 005

Источник	Наименование подключаемого объекта	Адрес	Заказчик	Возможная точка подключения/ Наименование мероприятия	Диаметр трубопровода, мм	Длина участка, м	Год строит-ва/ реконструкции	Затраты с НДС, тыс. руб.
	назначения, автостоянкой и ТП (1-я очередь)	Ашхабадская, Славянская						
ул. Ветеринарная 5 (НТЦ)	11-ти этажный многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения	в границах улиц Б.Панина, Ванеева	ООО Инвестиционная компания "Подкова"	ТК-422-10а-к3	2Ду150/2Ду100	90/10	2022	7 534
ул. Ветеринарная 5 (НТЦ)	Офисное здание, теплотрасса	ул. Маршала Малиновского (напротив дома № 116 по ул. Ванеева)	ООО "Кузнечиха-Центр"	на теплотрассе 2Ду80мм, проложенной в районе арки жилого дома № 116 по ул. Ванеева	2Ду40	7	2022	879
СТЭЦ	Многоквартирный многоэтажный жилой дом с помещениями общественного назначения с закрытой парковкой	в границах улиц Ярошенко Красных Зорь по адресу: г. Н.Новгород, Московский район, ул. Красных Зорь, 23д	ООО "Специализированный застройщик "Заря"	ТК-522-к6	2Ду100;Ду80/50	35	2023	3 112
СТЭЦ	Многоквартирный дом со встроенными помещениями общественного назначения	ул. Калашникова	ООО "Специализированный застройщик "Компания "Выбор"	ТК-704-к8	2Ду100	100	2022	5 635
ул. Климовская, 86-а	Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения № 6 (по генплану) с инженерными сетями	ул. Украинская, в 30 метрах от жилых домов №№ 27, 35 (участок № 6)	АО "Специализированный застройщик Нижегородской области "Дирекция по строительству"	ТК-7а-5	2Ду200	75	2022	2 887
							2023	2 887
					2Ду125	40	2022	1 733
							2023	1 733
ул. Климовская, 86-а	Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения № 7 (по генплану) с инженерными сетями	ул. Украинская, в 30 метрах от жилых домов №№ 27, 35 (участок № 7)	АО "Специализированный застройщик Нижегородской области "Дирекция по строительству"	проектируемая ТК-7а-6	2Ду125	110	2022	3 949
							2023	3 949
ул. Ветеринарная 5 (НТЦ)	Многоквартирный дом со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой	в границах улиц Барминская, Елецкая	ООО "ДМ-ИНВЕСТ СТРОЙ"	ТК-201-13-к5в-4	2Ду125	255	2022	8 609
							2023	8 609
СТЭЦ	ДОУ	ул. С.Есенина, у домов №№ 31, 35	МКУ "ГлавУКС г. Н.Новгорода"	ТК-114-1 к7-1 (проект.)	2Ду80	8	2022	1 216
пр. Союзный, 43	Многоквартирный дом с помещениями общественного назначения и	в границах улиц Старая Канава,		ТК-32	2Ду125;Ду150/100	60	2022	5 434

Источник	Наименование подключаемого объекта	Адрес	Заказчик	Возможная точка подключения/ Наименование мероприятия	Диаметр трубопровода, мм	Длина участка, м	Год строит-ва/ реконструкции	Затраты с НДС, тыс. руб.
	дошкольной образовательной организацией	Свободы, переулка Союзный в Сормовском районе г. Н.Новгорода (ул. Чайковского, 13)	ООО Специализированный застройщик "Строительная фирма "Сормово"		2Ду70;Ду70/50	20	2022	4 269
БМК п. Новинки, ул. Дорожная, 5/1	1 очередь строительства жилого комплекса "Новинки Smart City" (жилые дома №№ 29, 31)	Богородский район, участок, прилегающий к п.Новинки	Фонд "Специальные проекты Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства" (ООО "Квартстрой Центр")	ТК-21-1 (нов)	2Ду125/2Ду100/2Ду100	370/15/190	2022	16 122
ул. Ветеринарная 5 (НТЦ)	Многоквартирный дом с пристроенной дошкольной образовательной организацией и подземной стоянкой автомобилей	ул. Краснозвездная, 10	ООО "Три дома"	ТК-112-к26	2Ду80;Ду80/50	10	2023	992
СТЭЦ	Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения № 16 по генплану	ул. Буревестника, земельный участок 1М	ООО "Специализированный застройщик "Андор"	проектируемая ТК-414а-к2 (пр.)	2Ду250	40	2022	4 087
					2Ду100	20	2022	1 886
НТЦ	Здание многофункционального использования с квартирами на верхних этажах и размещением на нижних этажах офисных помещений, помещений культурного и обслуживающего назначения, подземной автостоянкой и трансформаторной подстанцией	в границах улиц Маслякова, Обозная, пер. Обозный, Ильинская	ООО "СПЕКТР-Плюс"	ТК-511-4а	2Ду150/2Ду100	41/80	2022	7 988
НТЦ	1-я очередь строительства: "Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения и подземной стоянкой автомобилей № 1 (по генплану)"	ул. 1-я Оранжерейная, земельный участок 24А	ООО "Специализированный застройщик "Комфорт Строй"	ТК-201-1	2Ду150	6	2022	1 106
СТЭЦ	многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения № 15 (по генплану)	в границах улиц Страж Революции, Гвардейцев, 50-летия Победы, Евгения Никонова (ул. Буревестника, участок 1Л)	ООО "Специализированный застройщик "Андор"	проектируемая ТК-414а-к3 (пр.)	2Ду200	115	2022	6 373
					2Ду125	12	2022	951

Источник	Наименование подключаемого объекта	Адрес	Заказчик	Возможная точка подключения/ Наименование мероприятия	Диаметр трубопровода, мм	Длина участка, м	Год строит-ва/ реконструкции	Затраты с НДС, тыс. руб.
СТЭЦ	многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения № 21 (по генплану)	в границах улиц Страж Революции, Гвардейцев, 50-летия Победы, Евгения Никонова (ул. Буревестника, участок 1П)	ООО "Специализированный застройщик "Андор"	проектируемая ТК-414а-к2 (пр.)	2Ду100	35	2022	2 431
ул. Углова, 7	многоквартирный жилой дом № 6 (номер по генплану) с помещениями общественного назначения и подземно-надземной автостоянкой с эксплуатируемой кровлей и ТП	пр. Гагарина, 144	ООО "Строительная Кампания"	ОВ - ТК-15б; ГВС - ТК-15	2Ду125; Ду80/50	2	2022	327
							2023	327
НТЦ	жилой комплекс (1 очередь строительства)	в квартале улиц Белинского – Тверская – Невзоровых	ООО "Специализированный застройщик "Юника НН"	ТК-410	2Ду125	95	2022	6 672
					2Ду100	45	2023	2 993
котельная Анкудиновское шоссе, 24	многоквартирный дом со встроенными помещениями общественного назначения и подземной стоянкой автомобилей	Анкудиновскому шоссе, 34	ООО Специализированный застройщик "Строй-Риэлти и К"	ТК-3	2Ду125	65	2023	3 277
ул. Климовская, 86-а	многоквартирный дом	в границах улиц Искры, Октябрьской революции, переулков Сивашский и Холодильный	ООО "Специализированный застройщик "АндЭко"	в районе неподвижной опоры на теплотрассе 2Ду300мм, напротив дома № 1 по ул. Искры (УТ-7-1-а)	2Ду200	23	2023	1 645
					2Ду100	17	2023	1 116
СТЭЦ	многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения	ул. Сергея Акимова, 50	ООО "ИНВЕСТПРОМ"	ТК-208-3-к4	2Ду125	20	2023	1 630
СТЭЦ	Многоквартирный жилой дом № 13 (по генплану)	ул. Буревестника, земельный участок 1Т	ООО "Специализированный застройщик "Андор"	проектируемая ТК-414а-к3 (пр.)	2Ду100	80	2023	3 539
СТЭЦ	Строительство пристроя к зданию МАОУ Школа № 55	ул. С.Есенина, 37	МАОУ "Школа № 55"	на теплотрассе 2Ду400мм, проложенной от ТК-116 к ЦТП-302	2Ду150	15	2023	1 131
ул. 40 лет Победы, 15	Строительство пристроя к зданию МБОУ "Школа № 134"	ул. 40 лет Победы, 16	МБОУ "Школа № 134"	на существующем участке тепловой сети 2Ду200;Ду200/150мм, проложенной от ТК-4 к ТК-8	2Ду125; Ду100/70	1	2023	528

Источник	Наименование подключаемого объекта	Адрес	Заказчик	Возможная точка подключения/ Наименование мероприятия	Диаметр трубопровода, мм	Длина участка, м	Год строит-ва/ реконструкции	Затраты с НДС, тыс. руб.
БМК по адресу: Нижегородская область, г. Н.Новгород, Нижегородский район, в 30 метрах на юго-запад от дома № 5 на ул. Гребешковский откос	многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой	в границах улиц Соревнования, Чернышевского	АО "Специализированный застройщик "ИКС"	ТК-2	2Ду100	8	2023	913
НТЦ	объект культурного наследия Нижегородской области "Дом М.Ф.Щелокова"	ул. Варварская, д. 8 литера З	КП НО "ДОМ.НН"	ТК-243а	2Ду40	15	2023	1 464
пер. Плотничный, 11-а	объект культурного наследия "Дом Н.П.Котельникова"	ул. Ильинская, 64 (литеры А, А1)	КП НО "ДОМ.НН"	в месте изменения диаметра после УТ-20 в сторону ТК-20а на теплотрассе 2Ду100мм, у здания по ул. Ильинская, 64	2Ду40	10	2023	665
НТЦ	жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой № 2 (по генплану)	в границах улиц Трудовая, Ульянова, Провиантская, Большая Печерская	ООО Специализированный застройщик "Меридиан"	УТ-436-3к6 (шахта опуска на теплотрассе 2Ду100мм, напротив дома по ул. Трудовая, 14)	2Ду100	20	2023	1 566
НТЦ	многоквартирный дом со встроенными помещениями общественного назначения и подземной стоянкой автомобилей	ул. Октябрьская	ООО Инвестиционная Компания "СМ-Финанс"	ТК-501-11-к1	2Ду100	75	2023	3 347
НТЦ	комплекс административных зданий	ул. Ошарская, д. 63 (корпуса 1-4)	Управление делами Правительства Нижегородской области	УТ-416-5-к2-2	2Ду125	90	2023	4 124
					2Ду100	30	2023	1 616
НТЦ	жилой дом	ул. Ошарская, 78	Администрация г. Н.Новгорода	проектируемая ТК-1 (планируемая к строительству на тепловой сети, строящейся от УТ-416-5-к2-2)	2Ду70	80	2022	1 903
							2023	1 903
ул. Тихорецкая, 3-в	Жилой дом № 3/2 (номер по генплану) с помещениями общественного назначения и пристроенным гаражом-стоянкой закрытого типа № 3/3 (по генплану)	в границах улиц Актюбинская, Конотопская, Якорная	ООО "Специализированный застройщик "Аванпорт"	ТК-2	2Ду150	180	2023	16 761
					2Ду125	80	2023	7 445

Источник	Наименование подключаемого объекта	Адрес	Заказчик	Возможная точка подключения/ Наименование мероприятия	Диаметр трубопровода, мм	Длина участка, м	Год строит-ва/ реконструкции	Затраты с НДС, тыс. руб.
ул. Тихорецкая, 3-в	Жилой дом № 3/1 (номер по генплану) с помещениями общественного назначения и пристроенным гаражом-стоянкой закрытого типа № 3/3 (по генплану)	в границах улиц Актюбинская, Конотопская, Якорная	ООО "Специализированный застройщик "Аванпорт"	ТК-2	2Ду125	150	2023	11 860
ул. Базарная, 6	Строительство отдельно стоящего учебного корпуса МАОУ "Лицей № 82" со спортивным ядром	ул. Культуры, 1	МАОУ "Лицей № 82"	в районе Н.О. на теплотрассе 2Ду200мм, проложенной от ТК-6 к жилому дому № 2 по ул. Льва Толстого	2Ду100	6	2023	693
ул. Пугачева, 1				ТК-1-9	Ду80/50	20	2023	1 132
ул. Станиславского, 3	Магазин	ул. Светлоярская, 25	ООО "НИКС"	ТК-12	2Ду50	35	2023	1 635
ул. Академика Баха, 4	Строительство пристроя к зданию МБОУ "Школа № 106"	бул. Заречный, 16	МБОУ "Школа № 106"	ТК-30-1	2Ду100; Ду100/80	55	2023	3 841
ул. Гаугеля, 25	Дом детского творчества	ул. Героев Космоса, у дома № 14	ООО "Аксил"	УТ-9-3	2Ду50	5	2023	839
Анкудиновское шоссе, 3б	Центр ядерной медицины	Анкудиновское шоссе, 1	ООО "РадиоМедСинтез"	УТ-2-2	2Ду100; Ду50/40	140	2023	9 062
НТЦ	Отдельно стоящее здание Кафе	ул. Верхне-Волжская набережная, 8	ООО "Фудсервис-Москва"	на теплотрассе 2Ду100мм, проложенной от ТК-237-11-к3 к ТК-237-11-к4, у дома по ул. Нестерова, 3	2Ду80	65	2023	3 468
ул. Ванеева, 209-б	Жилой дом № 10 (по генплану) с магазином, встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой	ул. Ванеева (южнее Нижегородской областной детской клинической больницы)	ООО "Специализированный застройщик "ННДК Мещера"	ТК-12	2Ду100	15	2023	1 039
пер. Бойновский, 9-д	Многоквартирный дом со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой (№ 1 по генплану)	в границах улиц Сеченова, Большая Печерская (ул. Большая Печерская, земельный участок 89)	ООО Специализированный Застройщик "Стройинвест-52"	ТК-14	2Ду150	40	2023	2 579
ИТОГО								**456 910**

Таблица 7.20 – Объемы нового строительства тепловых сетей ООО «Теплосети» для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Наименование подключаемого объекта	Адрес	Заказчик	Возможная точка подключения	Наименование мероприятия	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Длина участка, м	Год реализации мероприятия	Перспективный условный диаметр, мм	Вид прокладки тепловой сети	Затраты с НДС, тыс.руб.
Здание бытового обслуживания	между домом №33 по ул.Комсомольская и домом №15 по ул.Краснодонцев	ООО "Сфера"	в ТК 1с109 до границ земельного участка заявителя	Выполнение проектных и строительно-монтажных работ по прокладке наружных тепловых сетей отопления и ГВС от существующих трубопроводов о границ земельного участка Заявителя	ТК 1с109	ОДЗ	41	2022	40	Подземная бесканальная	1 026
					ТК 1с109	ОДЗ	41	2022	50	Подземная бесканальная	1 121
Многофункциональное здание	Квартал пр-т Бусыгина - ул. Пермякова дом стр.12	Физическое лицо Мусаев Р.Б.	Отопление: от тр.пр. отопления проложенных (инв.425401, у неподвижной опоры напротив жилого дома №12 про ул.Львовская Горячее водоснабжения:от тр.пр. горячего водоснабжения Д=65, проложенных (инв.425401), у неподвижной опоры напротив жилого дома №12 про ул.Львовская.	мероприятия по строительству подводящих сетей до границ земельного участка входит в обязанности заявителя	УТ30-17	ОДЗ	16	2023	50	Подземная бесканальная	458
					УТ30-17	ОДЗ	13	2023	50	Подземная бесканальная	372
Детский плавательный бассейн с комплексом игровых залов и рекреационными помещениями для отдыха	ул. Героя Смирнова, 16	ООО "Светелка"	От 2-й Юго-Западной магистрали до земельного участка ул. Героя Смирнова, 16	Строительство тепловой сети отопления и ГВС от 2-й Юго-Западной магистрали до земельного участка ул. Героя Смирнова, 16	УТ18-67	ОДЗ	17	2025	100	Подземная бесканальная	796
					УТ18-67'	ОДЗ	20	2025	200	Подземная бесканальная	1 208
Мойка автомобилей	ул. Дьяконова, у д.2 корп.4	Сорокин А.Н.	от трубопроводов отопления (проложенных надземно) 2Ø 500 мм с инвентарным № 426451, у неподвижной опоры на углу здания, ул.Дьяконова 2/6.	Строительство тепловой сети отопления от 3-й Соцгородской магистрали до границы земельного участка	УТ14-19	ОДЗ	30	2022	32	Подземная бесканальная	751
«Многоквартирный жилой дом с помещениями общественного	в 93 п.м. от жилого дома №23 по ул. Маковского	ООО "РИФ"	От 3-й Юго-Западной магистрали до земельного участка ул. Маковского (у дома №23)	Строительство тепловой сети отопления от 3-й Юго-Западной магистрали до	3Ю36	МКД	132	2022	125	Подземная бесканальная	5 320

Наименование подключаемого объекта	Адрес	Заказчик	Возможная точка подключения	Наименование мероприятия	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Длина участка, м	Год реализации мероприятия	Перспективный условный диаметр, мм	Вид прокладки тепловой сети	Затраты с НДС, тыс.руб.
назначения», по адресу: г. Н. Новгород, Автозаводский район, ул. Маковского, микрорайон "Мончегорский", находящийся в 93 пог.м. от жилого дома по ул. Маковского				земельного участка ул. Маковского (у дома №23)							
объекпы ГБПОУ "Нижегородского индустриального колледжа"	Ю.Фучика12А	ГБПОУ "Нижегородский индустриальный колледж"	В 3-4м от НО на участке эстакады 3ю30/1ю9	выполнение проектных и строительно-монтажных работ по прокладке наружных сетей ГВС (Т3) до границ земельного участка Заявителя			198	2022	70	Подземная бесканальная	6 323
Отдельно стоящий корпус МБДОУ «Детский сад №12 «Катюша» на 4 групповые ячейки	Ю.Шоссе 50Б	МБДОУ "Детский сад №12 "Катюша"	В новой камере на участке квартальной трассы 1ю по отоплению и 2ю по ГВС у дома №22а по ул. Веденяпина	Строительство сетей отопления до границ земельного участка Заявителя			130	2022	70	Подземная бесканальная	4 152
Отдельно стоящий корпус МБДОУ «Детский сад №12 «Катюша» на 4 групповые ячейки	Ю.Шоссе 50Б	МБДОУ "Детский сад №12 "Катюша"	В новой камере на участке квартальной трассы 1ю по отоплению и 2ю по ГВС у дома №22а по ул. Веденяпина	Строительство сетей ГВС до границ земельного участка Заявителя			130	2022	40	Подземная бесканальная	3 253
многоквартирный жилой дом и гаражем-стоянкой	Новикова Прибоя 2 (стр)	Квадратный метр ООО	от сетей ЭСК в тепловой камере у д.16а ул.Херсонская (бывшая котельная)	Строительство сетей отопления до границ земельного участка Заявителя			50	2022	125	Подземная бесканальная	2 015
многоквартирный жилой дом	пересечение ул.Советской Армии и	Новый город ООО	в существующие трубопроводы Т1,Т2 от внутриквартальных сетей	Выполнение проектных и строительно-монтажных работ по прокладке			15	2022	70	Подземная бесканальная	479

Наименование подключаемого объекта	Адрес	Заказчик	Возможная точка подключения	Наименование мероприятия	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Длина участка, м	Год реализации мероприятия	Перспективный условный диаметр, мм	Вид прокладки тепловой сети	Затраты с НДС, тыс.руб.
	ул.Краснодонцев, около дома №13А по ул.Советской Армии		ТНС №1 в подвале жилого дома №23 ул.Краснодонцев	наружных тепловых сетей отопления от врезки в существующие сети до границы с инженерно-техническими сетями многоквартирного дома.							
многоквартирный жилой дом	пересечение ул.Советской Армии и ул.Краснодонцев, около дома №13А по ул.Советской Армии	Новый город ООО	в существующие трубопроводы Т1,Т2 от внутриквартальных сетей ТНС №1 в подвале жилого дома №23 ул.Краснодонцев	Выполнение проектных и строительно-монтажных работ по прокладке наружных сетей ГВС от врезки в существующие трубопроводы до границ с инженерно-техническими сетями многоквартирного дома.			15	2022	70	Подземная бесканальная	479
многоквартирный жилой дом	пересечение ул.Советской Армии и ул.Краснодонцев, около дома №13А по ул.Советской Армии	Новый город ООО	в существующие трубопроводы Т1,Т2 от внутриквартальных сетей ТНС №1 в подвале жилого дома №23 ул.Краснодонцев	Выполнение проектных и строительно-монтажных работ по прокладке наружных сетей ГВС от врезки в существующие трубопроводы до границ с инженерно-техническими сетями многоквартирного дома.			15	2022	50	Подземная бесканальная	410
Здание мини-закусочной	Молодежный 29б	Бондарев Николай Леонидович	Врезку в трубопроводы Т1/Т2 выполнить на эстакаде у ответвления трассы на ДЮСШ №8, согласно схемы	выполнение проектных и строительно-монтажных работ по прокладке наружных тепловых сетей отопления от существующих трубопроводов системы теплоснабжения до границ земельного участка Заявителя			116	2022	32	Подземная бесканальная	2 903
Нежилое административно-торговое здание	Ленина,98б	Голдобина Людмила Вадимовна ФЛ	в ТК 1с-10 от 1 соцгородской теплотрассы	выполнение проектных и строительно-монтажных работ по прокладке наружных тепловых сетей отопления от ТК 1с-10 до			90	2022	32	Подземная бесканальная	2 252

Наименование подключаемого объекта	Адрес	Заказчик	Возможная точка подключения	Наименование мероприятия	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Длина участка, м	Год реализации мероприятия	Перспективный условный диаметр, мм	Вид прокладки тепловой сети	Затраты с НДС, тыс.руб.
				границ земельного участка Заявителя							
Построенное, но неподключенное здание гаража №30	ул. Строкина, д.3Е	Майский С.А.	в подвале дома №3 по ул. Строкина, в районе неподвижной опоры	Строительство сетей отопления до границ земельного участка Заявителя			76	2022	32	Подземная бесканальная	1 902
Нежилое отдельно стоящее здание (цех с бытовыми помещения)	ул.Монастырка, дом 13 «В»	ООО «ВентСервис»	эстакадный участок теплотрассы МСК-9 в 1 метре от НО-4	Выполнение проектных и строительно-монтажных работ по прокладке наружных тепловых сетей отопления от существующих трубопроводов системы теплоснабжения до границ земельного участка Заявителя			159	2022	50	Подземная бесканальная	4 345
Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями обслуживающего назначения на первом этаже	ул. Коломенская	ООО «Автоинвест»	в районе несущей опоры на ответвлении на станцию смешения – эстакада	Выполнение проектных и строительно-монтажных работ по прокладке наружных тепловых сетей отопления от существующих трубопроводов до границ с инженерно-техническими сетями жилого дома			50	2022	80	Подземная бесканальная	1 977
МБУ СШОР №8 по футболу	пр. Молодежный, д.29, стадион «Строитель»	Муниципальное Бюджетное Учреждение Спортивная школа Олимпийского резерва №8 по футболу	в районе неподвижной опоры НО надземной эстакадной прокладки теплотрассы по ул. Красноуральской напротив дома №12 по ул.Волкова	Выполнение проектных и строительно-монтажных работ по прокладке наружных тепловых сетей отопления от существующих трубопроводов системы теплоснабжения до границ земельного участка Заявителя			5	2022	100	Надземная	111
Банный комплекс	ул. Красноуральская, у дома 1А	ООО «Партнер»	в районе неподвижной опоры, расположенной на сетях возле здания по ул. Спутника, 24А	Выполнение проектных и строительно-монтажных работ по прокладке наружных тепловых сетей отопления от существующих трубопроводов системы			200	2022	50	Подземная бесканальная	5 466

Наименование подключаемого объекта	Адрес	Заказчик	Возможная точка подключения	Наименование мероприятия	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Длина участка, м	Год реализации мероприятия	Перспективный условный диаметр, мм	Вид прокладки тепловой сети	Затраты с НДС, тыс.руб.
				теплоснабжения до границ земельного участка Заявителя							
Банный комплекс	ул. Красноуральская, у дома 1А	ООО «Партнер»	в районе неподвижной опоры, расположенной на сетях возле здания по ул. Спутника, 24А	Выполнение проектных и строительно-монтажных работ по прокладке наружных сетей ГВС от существующих трубопроводов до границы с земельным участком заявителя			200	2022	80	Подземная бесканальная	7 908
Банный комплекс	ул. Красноуральская, у дома 1А	ООО «Партнер»	в районе неподвижной опоры, расположенной на сетях возле здания по ул. Спутника, 24А	Выполнение проектных и строительно-монтажных работ по прокладке наружных сетей ГВС от существующих трубопроводов до границы с земельным участком заявителя			200	2022	70	Подземная бесканальная	6 387
Объекты планируемого строительства - П*ТЖсм зона реорганизации застройки в смешанную многоквартирную и общественную застройку	в границах улиц Дружбы, Снежная, Премудрова, Героя Самочкина	ДГРиА	для многоквартирного дома - на границе сетей инженерно-технического обеспечения дома, для объектов коммунальной, социальной, транспортной инфраструктуры - на границе земельного участка подключаемого объекта	Выполнение проектных и строительно-монтажных работ по прокладке наружных тепловых сетей отопления от существующих трубопроводов системы теплоснабжения до границ земельного участка Заявителя			15	2023	350	подземная канальная	1 624
Проект планировки территории	в границах проспекта Молодежный, улицы Красноуральская, проспекта Ильича, улицы Левитана в Автозаводском районе города	ООО СК "Стройсервис"	для многоквартирного дома - на границе сетей инженерно-технического обеспечения дома, для объектов коммунальной, социальной, транспортной инфраструктуры - на границе земельного участка подключаемого объекта	Выполнение проектных и строительно-монтажных работ по прокладке наружных тепловых сетей отопления от существующих трубопроводов системы теплоснабжения до границ земельного участка Заявителя			10	2023	150	подземная бесканальная	463

Наименование подключаемого объекта	Адрес	Заказчик	Возможная точка подключения	Наименование мероприятия	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Длина участка, м	Год реализации мероприятия	Перспективный условный диаметр, мм	Вид прокладки тепловой сети	Затраты с НДС, тыс.руб.
	Нижнего Новгорода										
Проект планировки и межевания границ 1-я очередь строительства. Дом №1 корпус 1, 2-я очередь строительства Дом №1 корпус 2, 3-я очередь строительства Дом №2	на пересечении улиц Коломенская и Янки Купалы в Автозаводском районе г. Нижнего Новгорода	ООО «Первая строительная компания»	на границе с инженерно-техническими сетями многоквартирного дома	Выполнение проектных и строительно-монтажных работ по прокладке наружных тепловых сетей отопления от существующих трубопроводов системы теплоснабжения до границ земельного участка Заявителя			150	2022	125	подземная бесканальная	6 046
Объекты планируемого строительства - П*ТЖсм зона реорганизации застройки в смешанную многоквартирную и общественную застройку	в границах улиц Героя Советского Союза Сафронова, Диксона, Памирская, Перекопская	ДГРиА	для многоквартирного дома - на границе сетей инженерно-технического обеспечения дома, для объектов коммунальной, социальной, транспортной инфраструктуры - на границе земельного участка подключаемого объекта	Выполнение проектных и строительно-монтажных работ по прокладке наружных тепловых сетей отопления от существующих трубопроводов системы теплоснабжения до границ земельного участка Заявителя			100	2022	300	подземная канальная	9 109
Здание медицинского обслуживания на 200 посещений (без стационара)	ул. Прыгунова, рядом с домами №17 и №27	ООО "А-МЦ "УльтраМед"	на границе земельного участка заявителя	Выполнение проектных и строительно-монтажных работ по прокладке наружных тепловых сетей отопления от существующих трубопроводов системы теплоснабжения до границ земельного участка Заявителя			25	2022	50	подземная бесканальная	683
Здание склада	ул. Героя Поющего, 20 (участок №1)	ООО ПКФ «ВолгоВятТехСнаб»	на границе земельного участка заявителя	Выполнение проектных и строительно-монтажных работ по прокладке наружных тепловых сетей отопления от существующих			110	2022	50	подземная бесканальная	3 006

Наименование подключаемого объекта	Адрес	Заказчик	Возможная точка подключения	Наименование мероприятия	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Длина участка, м	Год реализации мероприятия	Перспективный условный диаметр, мм	Вид прокладки тепловой сети	Затраты с НДС, тыс.руб.
				трубопроводов системы теплоснабжения до границ земельного участка Заявителя							
Медицинский центр	ул. Мончегорская, у дома №3/1	ДГДиРА	на границе земельного участка заявителя	Выполнение проектных и строительно-монтажных работ по прокладке наружных тепловых сетей отопления от существующих трубопроводов системы теплоснабжения до границ земельного участка Заявителя			5	2022	32	подземная бесканальная	125
Объект незавершенного строительства - пристрой к бытовому корпусу стадиона	ул. Глеба Успенского	Гасымов Габил Муса оглы	на границе земельного участка заявителя	Выполнение проектных и строительно-монтажных работ по прокладке наружных тепловых сетей отопления от существующих трубопроводов системы теплоснабжения до границ земельного участка Заявителя			280	2022	40	подземная бесканальная	7 007
Здание управления	ул. Шлиссельбургская, 29	АО "СО ЕЭС" Филиал АО "СО ЕЭС" Нижегородское РДУ	на границе земельного участка заявителя	Выполнение проектных и строительно-монтажных работ по прокладке наружных тепловых сетей отопления от существующих трубопроводов системы теплоснабжения до границ земельного участка Заявителя			500	2023	76	надземная	10 042
Два жилых дома со встроенными помещениями коммунально-бытового обслуживания и подземной	в границах улиц Перекопская, Сафронова, Заводская, Диксона, Каширская, реки Борзовка	ООО «Никойл-НН»	на границе с инженерно-техническими сетями многоквартирного дома	Выполнение проектных и строительно-монтажных работ по прокладке наружных тепловых сетей отопления от существующих трубопроводов системы теплоснабжения до границ			200	2022	300	подземная канальная	18 218
							10	2022	100	подземная канальная	515

Наименование подключаемого объекта	Адрес	Заказчик	Возможная точка подключения	Наименование мероприятия	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Длина участка, м	Год реализации мероприятия	Перспективный условный диаметр, мм	Вид прокладки тепловой сети	Затраты с НДС, тыс.руб.
парковки (номер 2 по генплану)				земельного участка Заявителя							
Торгово-развлекательный центр с подземной автопарковкой	пр. Ленина, 39,39Б	ООО «ИДК»	на границе земельного участка заявителя	Выполнение проектных и строительно-монтажных работ по прокладке наружных тепловых сетей отопления от существующих трубопроводов системы теплоснабжения до границ земельного участка Заявителя			30	2022	200	подземная канальная	1 991
Склад металлоконструкций	ул. Монастырка, дом 13 «В»	ООО «Планета»	на границе земельного участка заявителя	Выполнение проектных и строительно-монтажных работ по прокладке наружных тепловых сетей отопления от существующих трубопроводов системы теплоснабжения до границ земельного участка Заявителя			180	2022	80	подземная бесканальная	7 117
Строительство ДОУ	ул.Красноуральская, у дома №3	МКУ "Главное управление по капитальному строительству г.Н.Новгорода"	на границе земельного участка заявителя	Выполнение проектных и строительно-монтажных работ по прокладке наружных тепловых сетей отопления от существующих трубопроводов системы теплоснабжения до границ земельного участка Заявителя			25	2022	80	подземная бесканальная	989
Производственное здание с административно-бытовыми помещениями»	ул. Новикова-Прибоя, 16(участок 1)	Сударев Евгений Владимирович	на границе земельного участка заявителя	Выполнение проектных и строительно-монтажных работ по прокладке наружных тепловых сетей отопления от существующих трубопроводов системы теплоснабжения до границ земельного участка Заявителя			20	2023	65	подземная бесканальная	668

Наименование подключаемого объекта	Адрес	Заказчик	Возможная точка подключения	Наименование мероприятия	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Длина участка, м	Год реализации мероприятия	Перспективный условный диаметр, мм	Вид прокладки тепловой сети	Затраты с НДС, тыс.руб.
Склад	ул. Лесная, у дома №2	МГДиРА ГБУ НО Институт развития агломерации Нижегородской области	на границе земельного участка заявителя	Выполнение проектных и строительно-монтажных работ по прокладке наружных тепловых сетей отопления от существующих трубопроводов системы теплоснабжения до границ земельного участка Заявителя			400	2023	50	Подземная канальная	11 442
«Здание жилое многоквартирное со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой (№1 по генплану) границах бульвара Заречный, улиц Баумана, Правдинская, затона имени 25 лет Октября в Ленинском районе города Нижнего Новгорода»	территория в границах бульвара Заречный, улиц Баумана, Правдинская, затона имени 25 лет Октября	ООО «СЗ «СНАБЦЕНТР-НН»	на границе с инженерно-техническими сетями многоквартирного дома	Выполнение проектных и строительно-монтажных работ по прокладке наружных тепловых сетей от существующих трубопроводов системы теплоснабжения до границ с инженерно-техническими сетями многоквартирного дома			132	2022	150	Подземная канальная	5 835
Комплекс жилых домов со встроенными помещениями общественного назначения, распределительной и трансформаторной подстанцией и	территория в границах бульвара Заречный, улиц Баумана, Правдинская, затона имени 25 лет Октября	ООО «Гарант Качества НН»	на границе с инженерно-техническими сетями многоквартирного дома	Выполнение проектных и строительно-монтажных работ по прокладке наружных тепловых сетей от существующих трубопроводов системы теплоснабжения до границ с инженерно-техническими сетями многоквартирного дома			200	2022	150	Подземная канальная	8 841

Наименование подключаемого объекта	Адрес	Заказчик	Возможная точка подключения	Наименование мероприятия	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Длина участка, м	Год реализации мероприятия	Перспективный условный диаметр, мм	Вид прокладки тепловой сети	Затраты с НДС, тыс.руб.
подземной автостоянкой (жилые дома №№2-5 (условно по генплану))											
Единый образовательный комплекс вместимостью 4550 мест, расположенный в г. Нижнем Новгороде и городском округе г. Бор Нижегородской области. Часть объекта Соглашения 1 – «Здание общеобразовательной школы на 1500 мест»	бульвар Южный	ООО «Первая концессионная компания «Просвещение»	на границе земельного участка заявителя	Строительство наружных тепловых сетей до границ земельного участка Заявителя			140	2022	150	Подземная канальная	8 438
«Многоквартирный дом №1 (номер по генплану)», по адресу: г. Н. Новгород, Автозаводский район, ул. Коломенская, дом 8А	ул. Коломенская, дом 8А	ООО СЗ "Первая строительная компания"	на границе с инженерно-техническими сетями многоквартирного дома	Выполнение проектных и строительно-монтажных работ по прокладке наружных тепловых сетей от существующих трубопроводов системы теплоснабжения до границ с инженерно-техническими сетями многоквартирного дома №1			25	2022	125	Подземная бесканальная	1 008
							31	2022	70	Подземная бесканальная	990
Многоквартирный дом со встроенно-пристроенным административным зданием (№2,3	ул. Коломенская, дом 8А	ООО СЗ "Первая строительная компания"	на границе с инженерно-техническими сетями многоквартирного дома	Выполнение проектных и строительно-монтажных работ по прокладке наружных тепловых сетей от существующих трубопроводов системы			36	2023	125	подземная бесканальная	1 519
							52	2023	80	подземная бесканальная	2 152

Наименование подключаемого объекта	Адрес	Заказчик	Возможная точка подключения	Наименование мероприятия	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Длина участка, м	Год реализации мероприятия	Перспективный условный диаметр, мм	Вид прокладки тепловой сети	Затраты с НДС, тыс.руб.
по генплану), по адресу: г. Н. Новгород, Автозаводский район, ул. Коломенская, дом 8А				теплоснабжения до границ с инженерно-техническими сетями многоквартирного дома№2							
«Стоянка-паркинг №5», расположен по адресу: г. Н. Новгород, Автозаводский район, ул. Коломенская, дом 8А	ул. Коломенская, дом 8А	ООО СЗ "Первая строительная компания"	на границе земельного участка заявителя	Выполнение проектных и строительно-монтажных работ по прокладке наружных тепловых сетей от существующих трубопроводов системы теплоснабжения до границ земельного участка Заявителя			28	2023	100	подземная бесканальная	1 208
«Многоквартирный дом со встроенными помещениями общественного назначения, в том числе встроенной дошкольной образовательной организацией (№1 по генеральному плану) I этап строительства» в границах улиц Героя Юрия Смирнова, Юлиуса Фучика, проспекта Ленина в Автозаводском районе г.Нижнего Новгорода	в границах улиц Героя Юрия Смирнова, Юлиуса Фучика, проспекта Ленина в Автозаводском районе г.Нижнего Новгорода	ООО «Каскад специализированный застройщик»	на границе с инженерно-техническими сетями многоквартирного дома	Выполнение проектных и строительно-монтажных работ по прокладке наружных тепловых сетей от существующих трубопроводов системы теплоснабжения до границ с инженерно-техническими сетями многоквартирного дома№1			37	2022	80	подземная бесканальная	1 463 10 319
							256	2022	125	подземная бесканальная	

Наименование подключаемого объекта	Адрес	Заказчик	Возможная точка подключения	Наименование мероприятия	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Длина участка, м	Год реализации мероприятия	Перспективный условный диаметр, мм	Вид прокладки тепловой сети	Затраты с НДС, тыс.руб.
«Многоквартирный дом со встроенными помещениями общественного назначения (№2 по генеральному плану) II этап строительства» в границах улиц Героя Юрия Смирнова, Юлиуса Фучика, проспекта Ленина в Автозаводском районе г.Нижнего Новгорода	в границах улиц Героя Юрия Смирнова, Юлиуса Фучика, проспекта Ленина в Автозаводском районе г.Нижнего Новгорода	ООО «Каскад специализированный застройщик»	на границе с инженерно-техническими сетями многоквартирного дома	Выполнение проектных и строительно-монтажных работ по прокладке наружных тепловых сетей от существующих трубопроводов системы теплоснабжения до границ с инженерно-техническими сетями многоквартирного дома№2			14,5	2022	80	подземная бесканальная	647
Контрольно-пропускной пункт по адресу ул. Смирнова д.2а	ул. Смирнова д.2а	ПАО "ГАЗ"	на границе земельного участка заявителя	Выполнение проектных и строительно-монтажных работ по прокладке наружных тепловых сетей от существующих трубопроводов системы теплоснабжения до границ земельного участка Заявителя			4	2024	38	подземная бесканальная	109
Автотехцентр по адресу ул. Героя Попова рядом с домом 43А	ул. Героя Попова рядом с домом 43А	ООО "ЦД-Строй НН"	на границе земельного участка Заявителя	Выполнение проектных и строительно-монтажных работ по прокладке наружных тепловых сетей от существующих трубопроводов системы теплоснабжения до границ земельного участка Заявителя			65	2024	65	подземная бесканальная	2 265
Амбулаторно-поликлиническое учреждение без стационара	южнее д.51 по ул.Патриотов	ООО «Лечебно-диагностический центр	на границе земельного участка Заявителя	Выполнение проектных и строительно-монтажных работ по прокладке наружных тепловых сетей от			200	2022	80	подземная бесканальная	7 908

Наименование подключаемого объекта	Адрес	Заказчик	Возможная точка подключения	Наименование мероприятия	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Длина участка, м	Год реализации мероприятия	Перспективный условный диаметр, мм	Вид прокладки тепловой сети	Затраты с НДС, тыс.руб.
		Международного института биологических систем имени Сергея Березина»		существующих трубопроводов системы теплоснабжения до границ земельного участка Заявителя							
Строительство храма в честь преподобной мученицы Анны (Ежовой) по адресу ул. Школьная западнее дома №9	ул. Школьная западнее дома №9	МГДиРА ГБУ НО Институт развития агломерации Нижегородской области	на границе земельного участка Заявителя	Выполнение проектных и строительно-монтажных работ по прокладке наружных тепловых сетей от существующих трубопроводов системы теплоснабжения до границ земельного участка Заявителя			117	2024	70	подземная бесканальная	4 078
Многоквартирный дом №1 (по генплану)	в квартале в границах улиц Шекспира, Героя Попова, Суздальская в Ленинском районе г.Нижнего Новгорода	ООО "СТЭКОМ"	на границе с инженерно-техническими сетями многоквартирного дома	Выполнение проектных и строительно-монтажных работ по прокладке наружных тепловых сетей от существующих трубопроводов системы теплоснабжения до границ с инженерно-техническими сетями многоквартирного дома			170	2024	80	подземная канальная	9 056
Многоквартирный дом (№4 по генплану)	ул.Коломенская,8А	ООО СЗ "Первая строительная компания"	на границе с инженерно-техническими сетями многоквартирного дома	Выполнение проектных и строительно-монтажных работ по прокладке наружных тепловых сетей от существующих трубопроводов системы теплоснабжения до границ с инженерно-техническими сетями многоквартирного дома			75	2023	80	подземная канальная	3 831
Строительство жилого дома по	ул. Героя Васильева, 31	МКУ "Главное	на границе с инженерно-	Выполнение проектных и			109	2023	80	подземная канальная	5 568

Наименование подключаемого объекта	Адрес	Заказчик	Возможная точка подключения	Наименование мероприятия	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Длина участка, м	Год реализации мероприятия	Перспективный условный диаметр, мм	Вид прокладки тепловой сети	Затраты с НДС, тыс.руб.
ул. Героя Васильева, 31 в Автозаводском районе г. Н. Новгорода		управление по капитальному строительству г.Н.Новгорода"	техническими сетями многоквартирного дома	строительно-монтажных работ по прокладке наружных тепловых сетей от существующих трубопроводов системы теплоснабжения до границ с инженерно-техническими сетями многоквартирного дома							
Многоквартирный дом №2 (по генплану)	ул. Героя Васильева, 33, земельный участок №2	МКУ "Главное управление по капитальному строительству г.Н.Новгорода"	на границе с инженерно-техническими сетями многоквартирного дома	Выполнение проектных и строительно-монтажных работ по прокладке наружных тепловых сетей от существующих трубопроводов системы теплоснабжения до границ с инженерно-техническими сетями многоквартирного дома			30	2024	80	подземная канальная	1 598
Многоквартирный жилой дом	ул. Сергея Тюленина, 20а	ООО "СЗ "Центр Плюс"	на границе с инженерно-техническими сетями многоквартирного дома	Выполнение проектных и строительно-монтажных работ по прокладке наружных тепловых сетей от существующих трубопроводов системы теплоснабжения до границ с инженерно-техническими сетями многоквартирного дома			103	2023	65	подземная канальная	5 076
Жилой дом №1 на 48 квартир с детским садом на 45 мест и общественными помещениями 400 кв.м.	ул. Парышевская, в 15 метрах на запад от жилого дома №48 по ул. Парышевская	ООО "Альфакапстрой"	на границе с инженерно-техническими сетями многоквартирного дома	Выполнение проектных и строительно-монтажных работ по прокладке наружных тепловых сетей от существующих трубопроводов системы теплоснабжения до границ с инженерно-техническими сетями многоквартирного дома			990	2023	125	подземная канальная	60 714

Наименование подключаемого объекта	Адрес	Заказчик	Возможная точка подключения	Наименование мероприятия	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Длина участка, м	Год реализации мероприятия	Перспективный условный диаметр, мм	Вид прокладки тепловой сети	Затраты с НДС, тыс.руб.
Жилой дом №2 на 64 квартиры	ул. Парышевская, в 15 метрах на запад от жилого дома №48 по ул. Парышевская	ООО "Альфакапстрой"	на границе с инженерно-техническими сетями многоквартирного дома	Выполнение проектных и строительно-монтажных работ по прокладке наружных тепловых сетей от существующих трубопроводов системы теплоснабжения до границ с инженерно-техническими сетями многоквартирного дома			80	2023	125	подземная канальная	4 906
Жилой дом №3 на 64 квартиры	ул. Парышевская, в 15 метрах на запад от жилого дома №48 по ул. Парышевская	ООО "Альфакапстрой"	на границе с инженерно-техническими сетями многоквартирного дома	Выполнение проектных и строительно-монтажных работ по прокладке наружных тепловых сетей от существующих трубопроводов системы теплоснабжения до границ с инженерно-техническими сетями многоквартирного дома			50	2024	100	подземная канальная	2 810
Жилой дом №4 на 64 квартиры	ул. Парышевская, в 15 метрах на запад от жилого дома №48 по ул. Парышевская	ООО "Альфакапстрой"	на границе с инженерно-техническими сетями многоквартирного дома	Выполнение проектных и строительно-монтажных работ по прокладке наружных тепловых сетей от существующих трубопроводов системы теплоснабжения до границ с инженерно-техническими сетями многоквартирного дома			75	2024	100	подземная канальная	4 215
Жилой дом №5 на 64 квартиры	ул. Парышевская, в 15 метрах на запад от жилого дома №48 по ул. Парышевская	ООО "Альфакапстрой"	на границе с инженерно-техническими сетями многоквартирного дома	Выполнение проектных и строительно-монтажных работ по прокладке наружных тепловых сетей от существующих трубопроводов системы теплоснабжения до границ с инженерно-			75	2025	80	подземная канальная	4 159

Наименование подключаемого объекта	Адрес	Заказчик	Возможная точка подключения	Наименование мероприятия	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Длина участка, м	Год реализации мероприятия	Перспективный условный диаметр, мм	Вид прокладки тепловой сети	Затраты с НДС, тыс.руб.
				технических сетями многоквартирного дома							
Шинный центр с шиномонтажом и автомойкой	ул.Героя Попова, около электроподстанции, примерно в 100 метрах от дома №43А	ООО "Вектор"	на границе земельного участка заявителя	Выполнение проектных и строительно-монтажных работ по прокладке наружных тепловых сетей от существующих трубопроводов системы теплоснабжения до границ земельного участка Заявителя			190	2023	65	подземная канальная	9 363
Здание автосервиса с административно-бытовыми помещениями	ул. Новикова-Прибоя, 16 (участок 1)	Сударев Е.В., Сударев Ю.В.	на границе земельного участка заявителя	Выполнение проектных и строительно-монтажных работ по прокладке наружных тепловых сетей от существующих трубопроводов системы теплоснабжения до границ земельного участка Заявителя			20	2023	50	подземная канальная	880
Объект ООО "Спарта-НН"	ул. Фучика, 42А	ООО "Спарта-НН"	на границе земельного участка заявителя	Выполнение проектных и строительно-монтажных работ по прокладке наружных тепловых сетей от существующих трубопроводов системы теплоснабжения до границ земельного участка Заявителя			10	2024	65	подземная канальная	514
Храм в честь апостола Фомы	в границах пр.Ленина, ул. Новикова-Прибоя, Станкозаводская, Снежная, Херсонская	МГДиРА ГБУ НО Институт развития агломерации Нижегородской области	на границе земельного участка заявителя	Выполнение проектных и строительно-монтажных работ по прокладке наружных тепловых сетей от существующих трубопроводов системы теплоснабжения до границ земельного участка Заявителя			40	2024	65	подземная канальная	2 055

Наименование подключаемого объекта	Адрес	Заказчик	Возможная точка подключения	Наименование мероприятия	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Длина участка, м	Год реализации мероприятия	Перспективный условный диаметр, мм	Вид прокладки тепловой сети	Затраты с НДС, тыс.руб.
Строительство ДОУ по ул.Янки Купалы, д. 29 в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода	ул.Янки Купалы, д. 29	МКУ "Главное управление по капитальному строительству г.Н.Новгорода"	на границе земельного участка заявителя	Выполнение проектных и строительно-монтажных работ по прокладке наружных тепловых сетей от существующих трубопроводов системы теплоснабжения до границ земельного участка Заявителя			30	2024	80	подземная канальная	1 598
строительство универсального спортивного зала	ул. Мельникова, у дома №10	"МГДиРА ГБУ НО Институт развития агломерации Нижегородской области"	на границе земельного участка заявителя	Выполнение проектных и строительно-монтажных работ по прокладке наружных тепловых сетей от существующих трубопроводов системы теплоснабжения до границ земельного участка Заявителя			200	2024	65	подземная канальная	10 277
Медицинский центр	ул. Коломенская, напротив дома 8Б	ООО "Инвест Территория"	на границе земельного участка заявителя	Выполнение проектных и строительно-монтажных работ по прокладке наружных тепловых сетей от существующих трубопроводов системы теплоснабжения до границ земельного участка Заявителя			70	2023	50	подземная канальная	3 081
ИТОГО											**326 944**

Таблица 7.21 – Объемы нового строительства тепловых сетей ООО "Коммунальная сетевая компания" для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Наименование источника	Наименование мероприятия	Условный диаметр, мм	Год реализации	Затраты с НДС, тыс. руб.
котельная Малоэтажная, 31А	Участок теплотрассы от УТ3 дож/д № 11 по г/плану	125	2022	3 497
	Участок теплотрассы от У Тб дож/д № 10 по г/плану	125	2023	1 094
	Участок теплотрассы от У Тб до УТ7	250	2023	7 229
	Участок теплотрассы от УТ7 до УТ8	250	2023	12 942
	Участок теплотрассы от УТ7 дож/д № 4 по г/плану	100	2023	1 072
	Участок теплотрассы от УТ8 дож/д № 9 по г/плану	125	2024	1 252
	Участок теплотрассы от УТ8 до УТ9	200	2024	3 071
	Участок теплотрассы от УТ9 дож/д № 5 по г/плану	125	2024	2 389
	Участок теплотрассы от УТ9 до УТЮ	150	2024	7 982
	Участок теплотрассы от УТ9 дож/д № 6 по г/плану	100	2024	3 237
	Участок теплотрассы от УТЮ дож/д № 7 по г/плану	125	2024	853
	Участок теплотрассы от УТЮ дож/д № 8 по г/плану	100	2024	2 388
	Участок теплотрассы от УТ14.1 дож/д № 28 по г/плану	100	2025	1 656
	Участок теплотрассы от УТ 13 дож/д № 26 по г/плану	100	2025	2 760
	Участок теплотрассы от УТ14.1 дож/д № 27 по г/плану	100	2025	1 656
	Участок теплотрассы от УТ18 до жд46	100	2023	1 153
	Участок теплотрассы от УТ14.1 дож/д № 29 по г/плану	100	2025	2 760
	Участок теплотрассы от УТ25 до УТ26	100	2026	2 903
	Участок теплотрассы от УТ14 до д/с № 33 по г/плану	100	2024	2 470
	Участок теплотрассы от УТ11 до школа № 31 по г/плану	125	2024	2 372
	Участок теплотрассы от УТ5 до УТ6	250	2022	4 320
	Участок теплотрассы от УТ24 дож/д № 38 по г/плану	100	2026	1 805
	Участок теплотрассы от УТ19.1 дож/д № 51 по г/плану	100	2022	491
	Участок теплотрассы от УТ19.1 до УТ20.1	150	2022	8 786
	Участок теплотрассы от УТ20.1 дож/д № 50 по г/плану	100	2022	1 227
	Участок теплотрассы от УТ20.1 дож/д № 48 по г/плану	100	2023	4 338
	Участок теплотрассы от УТ20.1 дож/д № 49 по г/плану	100	2023	2 296

Наименование источника	Наименование мероприятия	Условный диаметр, мм	Год реализации	Затраты с НДС, тыс. руб.
	Участок теплотрассы от УТ26 дож/д № 42/1 по г/плану	100	2026	1 175
	Участок теплотрассы от УТ18 дож/д № 47 по г/плану	125	2023	821
	Участок теплотрассы УТ14- УТ14.1	150	2025	6 037
	Участок теплотрассы от УТ26 дож/д № 44/1 по г/плану	100	2026	1 719
	Участок теплотрассы от УТ 15 до УТ22	200	2026	11 458,52
	Участок теплотрассы от УТ22 дож/д № 34 по г/плану	100	2026	1 254
	Участок теплотрассы от УТ22 до УТ23	200	2026	8 645
	Участок теплотрассы от УТ23 дож/д № 37 по г/плану	100	2027	308
	Участок теплотрассы от УТ23 дож/д № 36 по г/плану	100	2027	614
	Участок теплотрассы от УТ23 до УТ24	150	2027	4 351
	Участок теплотрассы от УТ24 дож/д № 39 по г/плану	100	2027	918
	Участок теплотрассы от УТ24 до УТ25	150	2027	5 579
	Участок теплотрассы от УТ25 дож/д № 41 по г/плану	100	2027	570
	Участок теплотрассы от УТ25 дож/д № 40 по г/плану	100	2027	654
	Участок теплотрассы от УТ26 дож/д № 43 по г/плану	100	2027	505
	Участок теплотрассы от УТ22 дож/д № 35 по г/плану	100	2027	1 585
	Участок теплотрассы от УТ2 до д/с № 32 по г/плану	100	2024	2 606
ИТОГО				**136 799**

Таблица 7.22 – Объемы реконструкции тепловых сетей АО "Теплоэнерго" с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Источник	Наименование подключаемого объекта	Адрес	Заказчик	Возможная точка подключения/ Наименование мероприятия	Диаметр трубопровода, мм	Длина участка, м	Год строит-ва/ реконструкции	Затраты с НДС, тыс. руб.
котельная ул. Ветеринарная 5 (НТЦ)	гостиница "Волжский откос"	Верхне-Волжская наб., 2а	ООО "Сервис-отель"	ТК-3 (с учетом переключения потребителей с котельной ул. Минина, 1а)/ от ТК-245 до ЦТП-141/от ТК-1-2 до ТК-1	2Ду300	143	2022	20 975
котельная ул. Ветеринарная 5 (НТЦ)					2Ду250	96	2022	22 372

Источник	Наименование подключаемого объекта	Адрес	Заказчик	Возможная точка подключения/ Наименование мероприятия	Диаметр трубопровода, мм	Длина участка, м	Год строит-ва/ реконструкции	Затраты с НДС, тыс. руб.
котельная ул. Ветеринарная 5 (НТЦ)	жилые дома №№ 1, 2, 3, 4	пр. Гагарина, 34	ООО "Стандарт"	УТ-110-2к20 рядом с домом № 20 по ул. Косогорной/от УТ-110-2 (к1) до ТК-110-2-к2	2Ду350	240	2022	18 920
котельная ул. Ветеринарная 5 (НТЦ)							2023	18 920
котельная ул. Ветеринарная 5 (НТЦ)	застройка жилого квартала	в границах улиц Студенческая, Окский съезд	ООО "Объектстрой"	УТ-618/от ТК-604 до ТК-605/от "переход диаметра после ТК-608" до ТК-610	2Ду500	133	2022	16 438
							2023	16 438
					2Ду400	170	2022	6 867
							2023	6 867
ул. Пугачева, 1	10-ти этажный 2-х секционный многоквартирный жилой дом	ул. Боевых Дружин, 1	ООО "Магнат"	ТК-2см/от ТК-1а до ТК-2 (реконструкция теплотрассы ГВС)	Ду250/200	11	2022	1 862
котельная ул. Ветеринарная 5 (НТЦ)	от НПС-2 до ТК-501				2Ду700	96	2022	5 572
котельная ул. Ветеринарная 5 (НТЦ)							2023	5 572
котельная ул. Ветеринарная 5 (НТЦ)	от ТК-501-2 до ТК-501-9				2Ду500	460	2022	26 999
котельная ул. Ветеринарная 5 (НТЦ)							2023	26 999
котельная ул. Ветеринарная 5 (НТЦ)	от ТК-501-10 до ТК-501-11				2Ду500	133	2022	7 873
котельная ул. Ветеринарная 5 (НТЦ)							2023	7 873
котельная ул. Ветеринарная 5 (НТЦ)	УТ-100 у д. 6 по ул. Ветеринарная до УТ - узел А у д.6				2Ду800	19	2022	10 038
котельная ул. Ветеринарная 5 (НТЦ)							2023	10 038

Источник	Наименование подключаемого объекта	Адрес	Заказчик	Возможная точка подключения/ Наименование мероприятия	Диаметр трубопровода, мм	Длина участка, м	Год строит-ва/ реконструкции	Затраты с НДС, тыс. руб.
котельная ул. Ветеринарная 5 (НТЦ)	от УТ-узел А у д.6 по ул. Ветеринарная до т. изм. Д. в будке КИП (инв. №00030027а) и от УТ-300Б у д.1 по Тверскому проезду до т. изм. Д. у д.39 по ул. Чачиной				2Ду800	353	2022	40 799
котельная ул. Ветеринарная 5 (НТЦ)							2023	40 799
СТЭЦ	реконструкция от ПАВ-1 до ПАВ-2 2Ду800 на 2Ду1000мм				2Ду1000	2337	2022	281 491
СТЭЦ							2023	281 491
котельная ул. Ветеринарная 5 (НТЦ)	Многоквартирный дом с пристроенной дошкольной образовательной организацией и подземной стоянкой автомобилей	ул. Краснозвездная, 10	ООО "Трн дома"	ТК-112-к26/от ТК-112-к23 до ТК-112-к25	2Ду125	104	2023	5 486
котельная ул. Ветеринарная 5 (НТЦ)	Многоквартирный дом со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой	в границах улиц Барминская, Елецкая	ООО "ДМ-ИНВЕСТ СТРОЙ"	ТК-201-13-к5в-4/от ТК-201-7 до ТК-201-8	2Ду400	57	2022	8 306
СТЭЦ	Многоквартирный многоэтажный жилой дом с помещениями общественного назначения с закрытой парковкой	в границах улиц Ярошенко Красных Зорь по адресу: г. Н.Новгород, Московский район, ул. Красных Зорь, 23д	ООО "Специализированный застройщик "Заря"	ТК-522-к6/от точки врезки в ж /доме № 23 по ул. Красных Зорь до наружной стены жилого дома № 23 по ул. Красных Зорь	Ду100	40	2022	343
СТЭЦ							2023	343
ул. Углова, 7	Многоквартирный жилой дом № 6 (номер по генплану) с помещениями общественного назначения и подземно-надземной автостоянкой с эксплуатируемой кровлей и ТП	пр. Гагарина, 144	ООО "Строительная Кампания"	ОВ - ТК-15б; ГВС - ТК-15/от разветвления теплотрассы в доме № 12 по ул. Пятигорская до ТК-15/от ТК-15 до ТК-15б	2Ду125;Ду100/80	46	2022	2 920
ул. Углова, 7							2023	2 920
ул. Углова, 7					2Ду125;Ду80/50	29	2022	1 627
ул. Углова, 7							2023	1 627
пер. Бойнвоский, 9-д	Многоквартирный дом со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой (№ 1 по генплану)	в границах улиц Сеченова, Большая Печерская (ул. Большая Печерская, земельный участок 89)	ООО Специализированный Застройщик "Стройинвест-52"	от котельной пер. Бойновский, 9-д до УТ-13	2Ду150	100	2023	4 983
				от УТ-13 до ТК-14	2Ду125;Ду80/50	7		784
ИТОГО								**904 541**

Таблица 7.23 – Объемы реконструкции тепловых сетей ООО «Нижновтеплоэнерго» с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Наименование мероприятия	Диаметр трубопровода, мм	Длина участка, м	Год строит-ва/ реконструкции	Затраты с НДС, тыс.руб.
Перекладка участка магистральной тепловой сети от котельной по ул. Деловая, 14 до точки врезки, напротив ж/д № 165/8 по ул. Родионова, с увеличением диаметра 500 мм на теплотрассу диаметром 700 мм	700	2346	2023-2024	116 937,5
ИТОГО				**116 938**

5.3.2.Предложения по строительству и реконструкции (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет ликвидации котельных

Объемы реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет ликвидации котельных приведены в таблицах 7.24-7.25, с указанием стоимости мероприятий в ценах соответствующих лет с учетом НДС.
.

Таблица 7.24 – Объемы строительства и реконструкции и(или) модернизации тепловых сетей АО "Теплоэнерго" для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Тип мероприятия	Наименование мероприятия	Год реализации	Затраты с НДС, тыс.руб
Новое строительство	Строительство теплотрассы-перемычки между 2 и 6 очередями от котельной ул. Ветеринарная, 5 (НТЦ): 1)Строительство магистральной теплотрассы отопления от НТЦ (ТК-201-2а), адрес (местоположение): от ТК-201-2а у д. №12 по ул. Пушкина до ТК-206-11 у д. №6 по ул. Костина; 2)Реконструкция магистральной теплотрассы отопления от точки в 30 м на Ю-В от Ю-В угла д.1 по ул. Тимирязева до точки в 13 м на З от Ю-З угла д.12 по ул. Пушкина	2022	166 149
Новое строительство		2023	78 423
Новое строительство		2024	118 531
Новое строительство	Строительство инженерных сетей к котельной в п. Новинки, ул. Дорожная, 5/1	2022	18 971
Реконструкция	"Реконструкция квартальной теплотрассы отопления от котельной по ул. Соревнования, 4а на участках: - от БМК для переключения нагрузки котельных ул. Соревнования, 4-а, ул. Гребешковский откос, 7, ул. Ярославская, 23 до ТК-1 (нов.) у д. 22 по ул. Чернышевского (больница №38); - от ТК-1 (нов.) у д. 22 по ул. Чернышевского (больница №38) до т. вр. в техподполье д. 22 по ул. Чернышевского (больница №38); - от УТ-7 у д. 23 по ул. Ярославской до д. 23"	2023	10 590
Реконструкция		2024	1 177
ИТОГО			**393 841**

Таблица 7.25 – Объемы строительства и реконструкции и(или) модернизации тепловых сетей ООО "Теплосети" для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Наименование мероприятия	Объем мероприятия	Год строит-ва/ реконструкции	Затраты с НДС, тыс.руб.
Строительство и реконструкция тепловых сетей в районе мкр.Юг	Перекладка магистрального участка т/трассы вдоль улиц Газонная и Коломенская до ТК 3ю-24 (см. вложение) с Ду=500мм на Ду=700мм общей протяженностью 1220 п.м.	2022	50 724
	Изменение режима работы теплотрассы 3 Юго-Западная (перевод на круглогодичную циркуляцию с нижней срезкой температурного графика 70°С).	2022	
Переключение кот. ул Профинтерна 7б	Строительство тепловой сети от ж.д. бул. Заречный 7 до административного здания ул.Арктическая 7 с реконструкцией оборудования станции смешения Архитектурной	2022	8 917
Переключение кот. ул Профинтерна 7б	Строительство тепловой сети от ж.д. бул. Заречный 7 до административного здания ул.Арктическая 7 с реконструкцией оборудования станции смешения Архитектурной	2023	9273
ИТОГО			**68 914**

5.3.3.Предложения по реконструкции (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Объемы реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей приведены в таблицах 7.26-7.29, с указанием стоимости мероприятий в ценах соответствующих лет с учетом НДС.

В соответствии с ФЗ-190, объемы реконструкции и перечень реконструируемых участков подлежат уточнению в ходе текущей деятельности предприятий.

Таблица 7.26 – Объемы реконструкции, модернизации или строительства существующих тепловых сетей и теплосетевых объектов АО "Теплоэнерго" в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников, а также для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей

Наименование мероприятия	Год строит/реконструкции	Затраты с НДС, тыс.руб
Переключение нагрузки с котельной ул. Б.Покровская, 16 на котельную ул. Ветеринарная, 5 (НТЦ)	2022	2 783
Строительство новых, увеличение пропускной способности существующих теплотрасс от границы раздела с тепловыми сетями ПАО "Т плюс" до ТК-108: Реконструкция магистральной теплотрассы отопления от Сормовской ТЭЦ, 1 очередь на участке от ТК-108 напротив д. 38 по ул. Народная до ПАВ-2 у д. 1а по ул. Бурнаковская; магистральной теплотрассы отопления от Сормовской ТЭЦ, 2 очередь на участке от ТК-203а у д. 38 по ул. Народная до ПАВ-2 у д. 1а по ул. Бурнаковская	2022	2 062
	2023	6 296
	2024	98 633
Переключение нагрузки с котельной пл. М. Горького, 4-а на котельную ул. Ветеринарная, 5 (НТЦ): 1)Техническое перевооружение котельной пл. М.Горького, 4-а с переводом ее в режим работы автоматизированного ЦТП; 2)Реконструкция квартальной теплотрассы отопления и ГВС от котельной пл. Горького, 4а на участке: от котельной пл. Горького, 4а до ТК-206-15а к8 (нов.) у д. 118-А на ул. Ильинская (инв. №000002071)	2023	42 714
	2024	4 746
Оптимизация схемы теплоснабжения потребителей от котельной по ул. Памирская, 11	2022	15 207
	2023	263 803
Строительство новых тепловых сетей, реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей в целях снижения уровня износа объектов системы централизованного теплоснабжения	2022	556 392
Реконструкция сетей с целью снижения уровня износа, г. Нижний Новгород. Магистральная теплотрасса отопления от Сормовской ТЭЦ, 2 очередь, кад. №52:18:0000000:12580 в части замены существующей запорной арматуры (клиновые задвижки) на новую запорную арматуру (краны шаровые с электроприводом) в ПАВ №1 по ул. Коминтерна, 43	2024	49 869
"Реконструкция сетей с целью снижения уровня износа, г. Нижний Новгород. Магистральная теплотрасса отопления от от Сормовской ТЭЦ, 2 очередь кад. 52:18:0000000:10146: - Замена существующей запорной арматуры Ду700 2 шт. на новую запорную арматуру (шаровые краны с механическим редуктором) Ду700 2 шт. в ТК-3 ЭЖК у д. 20 по ул. К. Маркса - Монтаж запорной арматуры (шаровые краны с механическим редуктором) Ду700 2 шт. в ТК-213 у д. 5 по б-ру Мещерскому"	2024	40 302
Реконструкция сетей с целью снижения уровня износа, г. Нижний Новгород. Магистральная теплотрасса отопления кад. №52:18:0000000:1619, №52:18:0000000:12800 в части замены существующей запорной арматуры (затворы) на новую запорную арматуру (краны шаровые с электроприводом) в ПАВ №1 (2 очередь) по ул. Студеная, 68А	2024	43 663
Реконструкция сетей с целью снижения уровня износа, г. Нижний Новгород. (2022 год)*	2022	375 918
Реконструкция сетей с целью снижения уровня износа, г. Нижний Новгород. (2023 год)*	2023	1 299 639
Реконструкция сетей с целью снижения уровня износа, г. Нижний Новгород. (2024 год)*	2024	900 971
Реконструкция сетей с целью снижения уровня износа, г. Нижний Новгород. Реконструкция тепловых сетей, планируемых к регистрации как ОПО (2025 год)	2025	1 312 163
Реконструкция сетей с целью снижения уровня износа, г. Нижний Новгород. Реконструкция тепловых сетей, планируемых к регистрации как ОПО (2026 год)	2026	1 308 111
Реконструкция сетей с целью снижения уровня износа, г. Нижний Новгород. Реконструкция тепловых сетей, планируемых к регистрации как ОПО (2027 год)	2027	1 184 544
Переключение нагрузки с котельной Бурнаковский проезд, 15 (АО "ОКБМ им. И.И. Африкантова") на сети централизованного теплоснабжения от СормТЭЦ	2022	80 357

Наименование мероприятия	Год строит/реконструкции	Затраты с НДС, тыс.руб
Реконструкция тепловых сетей, не относящихся к участку сети от существующих тепловых сетей до точек подключения объектов заявителей	2022	34 847
	2023	93 019
	2024	11 488
	2026	49 589
	2027	25 872
Оптимизация схемы теплоснабжения от котельной ул. Минина, 1-а	2022	33 787
Переключение нагрузки с котельной ул. Горького, 65-д на котельную ул. Ветеринарная, 5 (НТЦ)	2027	9 164
Оптимизация схемы теплоснабжения жилого дома №15 по ул. Страж Революции	2022	12 892
Переустройство систем теплоснабжения путем установки оборудования индивидуальных тепловых пунктов в многоквартирных жилых домах г. Нижнего Новгорода	2022	3 215
Переключение потребителей с котельной по адресу ул. 3-я Ямская, 7 на котельную ул. Ветеринарная, 5 (НТЦ)	2022	19 822
Переключение потребителей с котельной по адресу ул. Горького, 113/30 на котельную ул. Ветеринарная, 5 (НТЦ)	2022	19 102
Переключение потребителей с котельной по адресу ул. Белинского, 32 на котельную ул. Ветеринарная, 5 (НТЦ)	2022	21 068
Заключение договоров на проведение технологического и ценового аудита мероприятий по Реконструкция сетей с целью снижения уровня износа, г.Нижний Новгород» предусматривающего мероприятия по строительству,реконструкции, модернизации объектов инфраструктуры (176 участков)	2022-2023	10 000
ИТОГО		**10 508 566**
*** - Мероприятия выполняемые за счет заемных средств в объеме, указанном в таблице 7.9**		

Таблица 7.27 – Участки магистральных и квартальных тепловых сетей, планируемых к реконструкции с целью снижения уровня износа в 2023-2024 гг. за счет заемных средств

№ п/п	Инв. №	Кадастровый номер	Наименование объекта недвижимости	Источник	Наименование участка тепловой сети	Тип прокладки трассы (техподполье, подземная, надземная)	Ед. изм.	Кол-во поврежден на участк	Протяженность в однотрубном исчислении п.м.	Общая сметная стоимость по объекту, тыс. руб. без НДС	Параметры участка ТС												Материал трубопроводов	Планируемый год выполнения работ
											Трубопроводы по диаметрам, мм													
											Ду 80	Ду 100	Ду 125	Ду 150	Ду 200	Ду 250	Ду 300	Ду 350	Ду 400	Ду 500	Ду 600	Ду 700		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	34
1	000056656 000055577 000055578	52:18:0000000:8815 52:18:0000000:13249	Квартальная теплотрасса отопления; Квартальная теплотрасса отопления от НТЦ, 1 очередь (УТ-110-2_к3)	НТЦ	Теплотрасса отопления от ТК-110-2-к2 у д. 14 по пер. Светлогорский до УТ-110-2-к3-1 у д. 8б по пер. Светлогорский, до УТ-110-2-к4 у д. 16 по пер. Светлогорский	надземная	п.м.	9	364	5 549					196	168							сталь	2023
2	000030231	52:18:0000000:13202	Магистральная теплотрасса отопления от НТЦ, 3 очередь	НТЦ	Теплотрасса отопления от ТК-341-1 у д. 90 по ул. Ванеева до ТК-341-2 у д. 6 по ул. Норвежская	подземная	п.м.	6	414	30 514										414			сталь	2023
3	000030236	52:18:0000000:6680	Магистральная теплотрасса отопления	НТЦ	Теплотрасса отопления от ТК-349 у д.4 по ул. Генерала Ивлиева до УТ-350 у д.8 по ул. Генерала Ивлиева	надземная	п.м.	4	336	12 299									336				сталь	2023
4	000002126 000050884	52:18:0000000:13263	Квартальная теплотрасса отопления от кот. НТЦ, 6 очередь	НТЦ	Теплотрасса отопления от ТК-608 у д. 2 по ул. Ветеринарная до ввода в д. 2 по ул. Ветеринарная; от вывода из д. 2 по ул. Ветеринарная до ТК-608-к1 у д. 14 по ул. Кулибина	подземная	п.м.	4	144	3 953	84			60									сталь	2023
5	000030240	52:18:0000000:1600	Магистральная теплотрасса отопления	НТЦ	Теплотрасса отопления от ш.п. после ТК-608 у д. 2 по ул. Ветеринарная до УТ-610 у д. 20 по пр.Гагарина	надземная	п.м.	4	214	5 000							214						сталь	2023
6	000030329	52:18:0000000:1590	Магистральная теплотрасса отопления (перемычка)	НТЦ	Теплотрасса отопления от ТК-605а у д. 22 по ул. Пушкина до ТК-605а-3 у д. 22 по ул. Пушкина	подземная	п.м.	2	306	11 194									24				сталь	2023
	000030329	52:18:0000000:1590	Магистральная теплотрасса отопления (перемычка)	НТЦ		надземная	п.м.												282				сталь	2023
7	000030329	52:18:0000000:1590	Магистральная теплотрасса отопления (перемычка)	НТЦ	Теплотрасса отопления от ТК-605а-6 у д.18 по ул. Пушкина до д.12 по ул. Пушкина	надземная	п.м.	2	262	12 480									140				сталь	2023
	000030329 000056084	52:18:0000000:1590 52:18:0070036:226	Магистральная теплотрасса отопления (перемычка); Квартальная теплотрасса отопления	НТЦ		подземная	п.м.				30								92				сталь	2023
8	000030051 000057166	52:18:0000000:1631 52:18:0000000:835	Магистральная теплотрасса отопления Квартальная теплотрасса отопления	НТЦ	Теплотрасса отопления от ТК-201-5б у д. 10 по ул. Кулибина до д.12 по пр. Гагарина	надземная	п.м.	5	596	10 504	240	212								140			сталь	2023
	0000057166	52:18:0000000:835	Квартальная теплотрасса отопления	НТЦ		подземная	п.м.				4												сталь	2023
9	000030051 000055799	52:18:0000000:1631 52:18:0000000:13186	Магистральная теплотрасса отопления; Квартальная теплотрасса отопления и ГВС от кот. НТЦ, 2 очередь (УТ-201-6)	НТЦ	Теплотрасса отопления от УТ-201-5в до ш.о. после УТ-201-6а-1 у д.8 по пр. Гагарина, до д.№ 8,10 по пр. Гагарина	надземная	п.м.	12	214	7 347			8						114	46			сталь	2023
	000055799	52:18:0000000:13186	Квартальная теплотрасса отопления и ГВС от кот. НТЦ, 2 очередь (УТ-201-6)	НТЦ		подземная	п.м.					16	30										сталь	2023
10	000055799	52:18:0000000:13186	Квартальная теплотрасса отопления и ГВС от кот. НТЦ, 2 очередь (УТ-201-6)	НТЦ	Теплотрасса отопления от УТ-201-6 у д.8 по пр. Гагарина до ТК-201-6-к2 у д.6 по пр. Гагарина	надземная	п.м.	1	306	4 327					306								сталь	2023
11	000055799000 056086	52:18:0000000:13186	Квартальная теплотрасса отопления и ГВС от кот. НТЦ, 2 очередь (УТ-201-6)	НТЦ	Теплотрасса отопления от ТК-201-6-к2 у д.6 по пр. Гагарина до УТ-201-6-к4 у д.4 по ул. Кулибина, до д.№6 по ул. Кулибина	подземная	п.м.	5	268	7 322		64		50	82								сталь	2023
	000055799	52:18:0000000:13186	Квартальная теплотрасса отопления и ГВС от кот. НТЦ, 2 очередь (УТ-201-6)	НТЦ		надземная	п.м.								72								сталь	2023
12	000055797	52:18:0000000:964	Квартальная теплотрасса отопления	НТЦ	Теплотрасса отопления от ш.п. у д. 17а к9 по пр. Гагарина до вывода из д. 13а по пр. Гагарина; от ТК-201-10-к5 у д.13 по пр. Гагарина до д.13 по пр.Гагарина, до д. 8 по ул. Студенческая	надземная	п.м.	5	344	6 045				184									сталь	2023
	000002125 000050891	52:18:0000000:964	Квартальная теплотрасса отопления	НТЦ		подземная	п.м.				124			14									сталь	2023
	000002125	52:18:0000000:964	Квартальная теплотрасса отопления	НТЦ		техподполье	п.м.							22									сталь	2023
13	000030051 000050924	52:18:0000000:1631 52:18:0000000:6669	Магистральная теплотрасса отопления; Квартальная теплотрасса отопления	НТЦ	Теплотрасса отопления от ТК-201-12 у д.4 по Окскому съезду до ТК-201-13 у д.4 по Окскому съезду, до УТ-201-13-к1 у д. 78а по ул. М.Ямская	надземная	п.м.	2	286	6 076							286						сталь	2023

№ п/п	Инв. №	Кадастровый номер	Наименование объекта недвижимости	Источник	Наименование участка тепловой сети	Тип прокладки трассы (техподполье, подземная, надземная)	Ед. изм.	Кол-во поврежден на участке	Протяженность в однотрубном исчислении п.м.	Общая сметная стоимость по объекту, тыс. руб. без НДС	Параметры участка ТС												Планируемый год выполнения работ
											Трубопроводы по диаметрам, мм											Материал трубопроводов	
											Ду 80	Ду 100	Ду 125	Ду 150	Ду 200	Ду 250	Ду 300	Ду 350	Ду 400	Ду 500	Ду 600	Ду 700	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	34
14	000050924	52:18:0000000:6669	Квартальная теплотрасса отопления	НТЦ	Теплотрасса отопления от ТК-201-13 к5 у д.24 по ул. Красносельская до ЦТП- 166 по ул. Красносельская, 2б	надземная	п.м.	5	388	7 622						258	130						сталь	2023
15	000030251	52:18:0000000:825	Магистральная теплотрасса отопления	НТЦ	Теплотрасса отопления от ТК-222 у д. 21 по ул. Ошарская до ТК-222а у д. 40 по ул. Ошарская	подземная	п.м.	1	66	4 954										66			сталь	2023
16	000055515 000055514 000057427	52:18:0000000:1604	Квартальная теплотрасса отопления	НТЦ	Теплотрасса отопления от УТ-108 у д. 11 по ул. Артельная до УТ-108-2 у д. 34б по ул. Пушкина	надземная	п.м.	8	492	9 949					60	408							сталь	2023
	000057427	52:18:0000000:1604	Квартальная теплотрасса отопления	НТЦ		подземная	п.м.								24								сталь	2023
17	000055516	52:18:0000000:1604	Квартальная теплотрасса отопления	НТЦ	Теплотрасса отопления от УТ-108-2 у д. 34б по ул. Пушкина до ТК-108-4 у д. 21 по ул. Пушкина	надземная	п.м.	1	308	5 585					268								сталь	2023
	000055516	52:18:0000000:1604	Квартальная теплотрасса отопления	НТЦ		подземная	п.м.								40								сталь	2023
18	000055516	52:18:0000000:1604	Квартальная теплотрасса отопления	НТЦ	Теплотрасса отопления от точки в 42 м от ТК-108-4 у д. 21 по ул. Пушкина до ЦТП-162 по ул. Пушкина, 29б	подземная	п.м.	7	294	10 347					294								сталь	2023
19	00030021а	52:18:0000000:1537	Магистральная теплотрасса отопления	НТЦ	Теплотрасса отопления от ТК-125 у д.4 по ул. Норвежская до ТК-126 у д.4 по ул. Норвежская	подземная	п.м.	3	274	20 144										274			сталь	2023
20	000054272	52:18:0000000:12363	Квартальная теплотрасса отопления от НТЦ, 3 очередь (ТК-341-3)	НТЦ	Теплотрасса отопления от ввода в д. 6 по ул. Норвежская до ввода в д.6а по ул. Норвежская	техподполье	п.м.	10	286	2 916				40	246								сталь	2023
21	000055742	52:18:0070142:89	Квартальная теплотрасса отопления	НТЦ	Теплотрасса отопления от ТК-341-5 у д. 6 по ул. Норвежская до т.вр. в д. №1а (ИТП-1-21) по ул. Эльтонская	подземная	п.м.	1	100	2 129					50								сталь	2023
	000055742	52:18:0070142:89	Квартальная теплотрасса отопления	НТЦ		техподполье	п.м.								50								сталь	2023
22	0002115\5	52:18:0000000:13208	Квартальная теплотрасса отопления от НТЦ (ТК-339-4)	НТЦ	Теплотрасса отопления от ТК-339-4-к6 у д.№6/1 по ул. Шишкова, до ТК-339-4-к8 у д.№4/1 по ул. Шишкова, до д.№6/1 по ул. Шишкова	подземная	п.м.	4	250	10 955		24					226						сталь	2023
23	000030236	52:18:0000000:6680	Магистральная теплотрасса отопления	НТЦ	Теплотрасса отопления от ТК-344 у д. 8 по ул. Елховская до ТК-346 у д.2/1 по ул. Н.Сусловой	подземная	п.м.	9	554	27 088									214				сталь	2023
	000030236	52:18:0000000:6680	Магистральная теплотрасса отопления	НТЦ		надземная	п.м.												340				сталь	2023
24	000030236	52:18:0000000:6680	Магистральная теплотрасса отопления	НТЦ	Теплотрасса отопления от ТК-347 у д. 28 по ул. Н.Сусловой до ЦТП-147 по ул. Сусловой, 18а	подземная	п.м.	9	528	17 886					528								сталь	2023
25	000056644 000050888	52:18:0000000:6210	Квартальная теплотрасса отопления	НТЦ	Теплотрасса отопления от УТ-103 у д.10 по пр. Конный до д.№4б по ул. Артельная	надземная	п.м.	6	276	3 287	80				196								сталь	2023
26	000056644	52:18:0000000:6210	Квартальная теплотрасса отопления	НТЦ	Теплотрасса отопления от УТ-103-к2 у д.4б по ул. Артельная до ш.о у д.4б по ул. Артельная, от ш.п. у д.4б по ул. Артельная до УТ-103-к3 у д.15 по ул. Артельная	надземная	п.м.	6	350	4 309					350								сталь	2023
27	000056903	52:18:0000000:1386	Квартальная теплотрасса отопления	НТЦ	Теплотрасса отопления от ТК-412 у д.25/15 по ул. Тверская до УТ-412-к2 у д.15 по ул. Генкиной	подземная	п.м.	14	450	16 739						422							сталь	2023
	000056903	52:18:0000000:1386	Квартальная теплотрасса отопления	НТЦ		надземная	п.м.									28							сталь	2023
28	000030033	52:18:0000000:9039	Магистральная теплотрасса отопления	НТЦ	Теплотрасса отопления от ТК-416-1 у д. 35 по ул. Невзоровых до ТК-416-2 у д. 28 по ул. Генкиной	подземная	п.м.	3	298	10 998						298							сталь	2023
29	000002083	52:18:0000000:9039	Магистральная теплотрасса отопления	НТЦ	Теплотрасса отопления от ТК-416-2 у д. 28 по ул. Генкиной до ТК-416-4 у д. 31а по ул. Генкиной	подземная	п.м.	9	200	7 260					200								сталь	2023
30	000030306	52:18:0000000:13201	Магистральная теплотрасса отопления от НТЦ, 4 очередь	НТЦ	Теплотрасса отопления от ТК-422-6 у д.31 по ул. Республиканская до ЦТП 123 по ул. Республиканская, 25а	подземная	п.м.	7	178	6 492					178								сталь	2023
31	0055721\5	52:18:0000000:12847	Квартальная теплотрасса отопления от кот. НТЦ, 4 очередь (ТК-422-10)	НТЦ		надземная	п.м.	6	208	2 862			22		168								сталь	2023

№ п/п	Инв. №	Кадастровый номер	Наименование объекта недвижимости	Источник	Наименование участка тепловой сети	Тип прокладки трассы (техподполье, подземная, надземная)	Ед. изм.	Кол-во поврежденцна участк	Протяженность в однотрубном исчислении п.м.	Общая сметная стоимость по объекту, тыс. руб. без НДС	Параметры участка ТС												Планируемый год выполнения работ
											Трубопроводы по диаметрам, мм											Материал трубопроводов	
											Ду 80	Ду 100	Ду 125	Ду 150	Ду 200	Ду 250	Ду 300	Ду 350	Ду 400	Ду 500	Ду 600	Ду 700	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	34
	0055721\5	52:18:0000000:12847	Квартальная теплотрасса отопления от кот. НТЦ, 4 очередь (ТК-422-10)	НТЦ	Теплотрасса отопления от ТК-422-10 у д. 7 по ул. Б. Панина до ЦТП-173 по ул. Б. Панина, 7б	подземная	п.м.								18								сталь	2023
32	000055733	52:18:0000000:12847	Квартальная теплотрасса отопления от кот. НТЦ, 4 очередь (ТК-422-10)	НТЦ	Теплотрасса отопления от ТК-422-10 к1в у д.9/1 по ул. Б.Панина до ЦТП-110 по пер. Гаражный, 3а	подземная	п.м.	5	350	12 048				10	340								сталь	2023
33	000059017	52:18:0000000:13172	Магистральная теплотрасса отопления от котельной НТЦ, 4 очередь	НТЦ	Теплотрасса отопления от ТК-429а у д.97 по ул. Белинского до УТ-430 у д.111 по ул. Невзоровых	подземная	п.м.	2	120	8 001										80			сталь	2023
	000059017	52:18:0000000:13172	Магистральная теплотрасса отопления от котельной НТЦ, 4 очередь	НТЦ		надземная	п.м.													40			сталь	2023
34	000059019	52:18:0000000:8813	Магистральная теплотрасса отопления	НТЦ	Теплотрасса отопления от ТК-434 у д. 252 по ул. М. Горького до точки в 100 м от ТК-435 у д. 252 по ул. Горького в сторону ТК-436 у д. 250 по ул. Горького	подземная	п.м.	2	224	14 328									224				сталь	2023
35	000030342	52:18:0000000:13181	Магистральная теплотрасса отопления от НТЦ, 2 очередь (ТК-227); квартальная теплотрасса отопления от кот. НТЦ, 2 очередь (ТК-227-2)	НТЦ	Теплотрасса отопления от ТК-227-1 у д. 7 по пл. Свободы до ТК-227-2-к1а у д. 186 по пл. М.Горького	подземная	п.м.	10	542	15 898			462			80							сталь	2023
36	0050136/5	52:18:0060094:145	Квартальная теплотрасса отопления от НТЦ, 2 очередь (ТК-233-6)	НТЦ	Теплотрасса отопления от ТК-233-6 у д.25/12а по ул. Б.Печерская до д.№12 по ул. Семашко, до д. 46 к4 по ул. Ульянова	подземная	п.м.	5	330	5 120		18			20								сталь	2023
	0050136/5	52:18:0060094:145	Квартальная теплотрасса отопления от НТЦ, 2 очередь (ТК-233-6)	НТЦ		техподполье	п.м.								30								сталь	2023
	0050136/5	52:18:0060094:145	Квартальная теплотрасса отопления от НТЦ, 2 очередь (ТК-233-6)	НТЦ		надземная	п.м.							262									сталь	2023
37	000002200	52:18:0000000:12524	Квартальная теплотрасса отопления от НТЦ, 2 очередь (ТК-233-11)	НТЦ	Теплотрасса отопления от ТК-233-11 у д. 22/4 по ул. Минина до ТК-233-11 к2 у д. 20а по ул. Минина, до д.2 по ул. Семашко	подземная	п.м.	5	260	7 259				200	60								сталь	2023
38	000030028	52:18:0000000:9022	Магистральная теплотрасса отопления; квартальная теплотрасса отопления; квартальная теплотрасса отопления и ГВС	НТЦ	Теплотрасса отопления от точки в 48м от ТК-237-4 у д.33 по ул. Нестерова в сторону ТК-237-5 у д. 31 по ул. Нестерова, до ТК-237-6 у д. 26/11 по ул. Ульянова	подземная	п.м.	4	126	6 561							72		54				сталь	2023
39	000054453	52:18:0000000:6493	Магистральная теплотрасса отопления	НТЦ	Теплотрасса отопления от ТК-237-8 у д.9 по ул. Нестерова до УТ-237-8б у д.5а по ул. Б.Печерская	подземная	п.м.	4	216	5 569					80								сталь	2023
	000054453	52:18:0000000:6493	Магистральная теплотрасса отопления	НТЦ		надземная	п.м.									96							сталь	2023
	000054453	52:18:0000000:6493	Магистральная теплотрасса отопления	НТЦ		техподполье	п.м.								40								сталь	2023
40	0002100\5	52:18:0000000:13251	Квартальная теплотрасса отопления и ГВС от НТЦ, 2 очередь (ПАВ-7); (ЦТП-175)	НТЦ	Теплотрасса отопления от т.вр. в д.№3 по пл. Свободы до ТК-ПАВ-7 к1 у д. 1б по пл.Свободы	техподполье	п.м.	4	198	6 265					44								сталь	2023
	0002100\5	52:18:0000000:13251	Квартальная теплотрасса отопления и ГВС от НТЦ, 2 очередь (ПАВ-7); (ЦТП-175)	НТЦ		подземная	п.м.								154								сталь	2023
41	000058560	52:18:0000000:13252	Квартальная теплотрасса отопления от НТЦ, 5 очередь (УТ-501-2), (УТ-501-2_к3-2)	НТЦ	Теплотрасса отопления от УТ-501-2 у д. 24б по ул. Алексеевская до ТК-501-2 к2 у д. № 24в по ул. Алексеевская, до д. № 24г по ул. Алексеевская	подземная	п.м.	7	454	11 933	128			234									сталь	2023
	000058560	52:18:0000000:13252	Квартальная теплотрасса отопления от НТЦ, 5 очередь (УТ-501-2), (УТ-501-2_к3-2)	НТЦ		техподполье	п.м.							38									сталь	2023
	000058560	52:18:0000000:13252	Квартальная теплотрасса отопления от НТЦ, 5 очередь (УТ-501-2), (УТ-501-2_к3-2)	НТЦ		надземная	п.м.							54									сталь	2023
42	000002002	52:18:0000000:1436	Квартальная теплотрасса отопления	НТЦ	Теплотрасса отопления от ТК-506-11-к2 у д.14а по ул. Грузинская до ТК-506-11-к3 у д. 23 по ул. Б.Покровская, до д. 16б по ул. Грузинская	подземная	п.м.	6	244	7 393		46				70							сталь	2023
	000002002	52:18:0000000:1436	Квартальная теплотрасса отопления	НТЦ		надземная	п.м.									128							сталь	2023

№ п/п	Инв. №	Кадастровый номер	Наименование объекта недвижимости	Источник	Наименование участка тепловой сети	Тип прокладки трассы (техподполье, подземная, надземная)	Ед. изм.	Кол-во повреждений на участке	Протяженность в однотрубном исчислении п.м.	Общая сметная стоимость по объекту, тыс. руб. без НДС	Параметры участка ТС												Планируемый год выполнения работ
											Трубопроводы по диаметрам, мм											Материал трубопроводов	
											Ду 80	Ду 100	Ду 125	Ду 150	Ду 200	Ду 250	Ду 300	Ду 350	Ду 400	Ду 500	Ду 600	Ду 700	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	34
43	000030097	52:18:0000000:10159	Магистральная теплотрасса отопления от Сормовской ТЭЦ, 1 очередь	СТЭЦ	Теплотрасса отопления от ПАВ-2 у д.2 по ул. Пролетарская до ТК-110 у д.2 по ул. Пролетарская	подземная	п.м.	0	146	10 541										146			сталь	2024
44	000030097	52:18:0000000:10159	Магистральная теплотрасса отопления от Сормовской ТЭЦ, 1 очередь	СТЭЦ	Теплотрасса отопления от ТК-110 у д.2 по ул. Пролетарская до ТК-112 у д.3 по ул. Пролетарская	подземная	п.м.	3	500	36 584										500			сталь	2024
45	000030097	52:18:0000000:10159	Магистральная теплотрасса отопления от Сормовской ТЭЦ, 1 очередь	СТЭЦ	Теплотрасса отопления от ТК-112 у д.3 по ул. Пролетарская до ТК-113 у д.9 по бул. Мещерский	подземная	п.м.	1	284	20 400										284			сталь	2024
46	000030097	52:18:0000000:10159	Магистральная теплотрасса отопления от Сормовской ТЭЦ, 1 очередь	СТЭЦ	Теплотрасса отопления от ТК-113 у д.9 по бул. Мещерский до ТК-114 у д.7 по бул. Мещерский	подземная	п.м.	0	364	26 985										364			сталь	2024
47	000030242	52:18:0000000:10146	Магистральная теплотрасса отопления от Сормовской ТЭЦ, 2 очередь	СТЭЦ	Теплотрасса отопления от ТК-209 у д.6 по ул. Пролетарская до ТК-2 ЭЖК у д.6 по ул. Пролетарская	подземная	п.м.	0	70	5 793										70			сталь	2022
48	000030104	52:18:0000000:10146	Магистральная теплотрасса отопления от Сормовской ТЭЦ, 2 очередь	СТЭЦ	Теплотрасса отопления от ТК-209 у д.9 по бул. Мещерский до ТК-210 у д.7 по бул. Мещерский	подземная	п.м.	0	350	35 085												350	сталь	2022
49	000030104	52:18:0000000:10146	Магистральная теплотрасса отопления от Сормовской ТЭЦ, 2 очередь	СТЭЦ	Теплотрасса отопления от ТК-210 у д.9 по бул. Мещерский до ТК-211 у д.10б по бул. Мещерский	подземная	п.м.	2	510	49 965												510	сталь	2022
50	000030104	52:18:0000000:10146	Магистральная теплотрасса отопления от Сормовской ТЭЦ, 2 очередь	СТЭЦ	Теплотрасса отопления от ТК-211 у д.10б по бул. Мещерский до ТК-212 у д. 5 по бул. Мещерский	подземная	п.м.	1	368	36 594												368	сталь	2022
51	000030104	52:18:0000000:10146	Магистральная теплотрасса отопления от Сормовской ТЭЦ, 2 очередь	СТЭЦ	Теплотрасса отопления от ТК-213 у д.5 по бул. Мещерский до ТК-214 у д. 5 по бул. Мещерский	подземная	п.м.	1	320	30 980												320	сталь	2022
52	000030106	52:18:0000000:10146	Магистральная теплотрасса отопления от Сормовской ТЭЦ, 2 очередь	СТЭЦ	Теплотрасса отопления от ТК-214 у д.5 по бул. Мещерский до ТК-215 у д. 3 по бул. Мещерский	подземная	п.м.	1	456	49 924												456	сталь	2022
53	000030106	52:18:0000000:10146	Магистральная теплотрасса отопления от Сормовской ТЭЦ, 2 очередь	СТЭЦ	Теплотрасса отопления от ТК-215 у д.3 по бул. Мещерский до ТК-216 у д. 3 по бул. Мещерский	подземная	п.м.	1	304	40 481												304	сталь	2022
54	000030285	52:18:0000000:10146	Магистральная теплотрасса отопления от Сормовской ТЭЦ, 2 очередь	СТЭЦ	Теплотрасса отопления от ТК-220 у д.2 по ул. Бетанкура до ЦТП-312 по ул. Мануфактурная, 16	подземная	п.м.	1	466	19 582							206						сталь	2022
	000030285	52:18:0000000:10146	Магистральная теплотрасса отопления от Сормовской ТЭЦ, 2 очередь	СТЭЦ		надземная	п.м.												260				сталь	2022
55	000030354	52:18:0000000:12134	Магистральная теплотрасса отопления от Сормовской ТЭЦ, 2 очередь	СТЭЦ	Теплотрасса отопления от ТК-601 у д.6 по ул. Бетанкура до ТК-218-2 у д. 4а по ул. С.Есенина	подземная	п.м.	1	316	20 842									316				сталь	2022
56	000030354	52:18:0000000:12134	Магистральная теплотрасса отопления от Сормовской ТЭЦ, 2 очередь	СТЭЦ	Теплотрасса отопления от ТК-218-2 у д. 4а по ул. С.Есенина до ТК-218-5 (к1-3) у д.4 по ул. С. Есенина	подземная	п.м.	2	300	21 755									300				сталь	2022
57	000030271	52:18:00000000:10171	Магистральная теплотрасса от Сормовской ТЭЦ 6 очередь	СТЭЦ	Теплотрасса отопления от ТК-603 у д.14 по бул. Мещерский до ТК-604 у д. 14 по бул. Мещерский	подземная	п.м.	2	240	18 233										240			сталь	2024
58	000030279	52:18:0000000:10146	Магистральная теплотрасса отопления от Сормовской ТЭЦ, 2 очередь	СТЭЦ	Теплотрасса отопления от точки в 39 м от ТК-208-2 у д.15 по ул. К.Маркса в сторону ЦТП-304 по ул. К. Маркса, 15а до ЦТП-304 по ул. К. Маркса, 15а	подземная	п.м.	1	152	8 324							152						сталь	2022
59	000030218	52:18:0000000:10146	Магистральная теплотрасса отопления от Сормовской ТЭЦ, 2 очередь	СТЭЦ	Теплотрасса отопления от ТК-3-ЭЖК у д.20 по ул. К.Маркса до ТК-4-ЭЖК у д.22 по ул. К.Маркса	подземная	п.м.	3	956	92 083												956	сталь	2024
60	000056666	52:18:0000000:12606	Квартальная теплотрасса отопления и ГВС от Сормовской ТЭЦ (ТК-5 ЭЖК).	СТЭЦ	Теплотрасса отопления от вывода из д.32 по ул. К.Маркса до точки в 134 м от ввода в д.10 по ул. Волжская	подземная	п.м.	1	362	6 630					94								сталь	2024
	000056666	52:18:0000000:12606	Квартальная теплотрасса отопления и ГВС от Сормовской ТЭЦ (ТК-5 ЭЖК).	СТЭЦ		техподполье	п.м.								268								сталь	2024

№ п/п	Инв. №	Кадастровый номер	Наименование объекта недвижимости	Источник	Наименование участка тепловой сети	Тип прокладки трассы (техподполье, подземная, надземная)	Ед. изм.	Кол-во поврежден на участке	Протяженность в однотрубном исчислении п.м.	Общая сметная стоимость по объекту, тыс. руб. без НДС	Параметры участка ТС													Планируемый год выполнения работ
											Трубопроводы по диаметрам, мм												Материал трубопроводов	
											Ду 80	Ду 100	Ду 125	Ду 150	Ду 200	Ду 250	Ду 300	Ду 350	Ду 400	Ду 500	Ду 600	Ду 700		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	34
					набережная в сторону д.10б по ул. Волжская набережная																			
61	000054641	52:18:0030404:2593	Квартальная теплотрасса отопления и ГВС от Сормовской ТЭЦ (ТК-6 ЭЖК).	СТЭЦ	Теплотрасса отопления от ТК-6-ЭЖК у д.40 по ул. К.Маркса до д. 40 по ул. К.Маркса	подземная	п.м.	1	220	10 076							220						сталь	2024
62	000030225	52:18:0000000:10154	Магистральная теплотрасса отопления от Сормовской ТЭЦ, 3 очередь	СТЭЦ	Теплотрасса отопления от ТК-322а у д. 25а по Москквскому шоссе до точки в 30 м от ТК-322а в сторону ТК-322 у д. 25а по Москквскому шоссе	подземная	п.м.	1	60	4 039									60				сталь	2024
63	000030324	52:18:0000000:12554	Магистральная теплотрасса отопления от Сормовской ТЭЦ, 4 очередь.	СТЭЦ	Теплотрасса отопления от ТК-402 у д. 41а по ул. Коминтерна до УТ-402-2 у д. 41а по ул. Коминтерна	подземная	п.м.	2	378	12 778							198						сталь	2024
	000030324 59141	52:18:0000000:12554	Магистральная теплотрасса отопления от Сормовской ТЭЦ, 4 очередь.	СТЭЦ		надземная	п.м.										180						сталь	2024
64	000056777 000056300	52:18:0000000:12616	Квартальная теплотрасса отопления и ГВС от Сормовской ТЭЦ, 5 очередь (ТК-509).	СТЭЦ	Теплотрасса отопления от ТК-509 у д. 11 по ул. Гвардейцев до ТК-509-к2 у д. 14 по ул. Коминтерна	надземная	п.м.	2	408	9 830						408							сталь	2022
65	000056300000 056977	52:18:0000000:12616	Квартальная теплотрасса отопления и ГВС от Сормовской ТЭЦ, 5 очередь (ТК-509).	СТЭЦ	Теплотрасса отопления от ТК-509-к2 у д. 14 по ул. Коминтерна до УТ-509-к5 у д. 14 по ул. Коминтерна, до д.№18а по ул. Коминтерна	подземная	п.м.	1	386	8 369	60					46							сталь	2022
	000056300	52:18:0000000:12616	Квартальная теплотрасса отопления и ГВС от Сормовской ТЭЦ, 5 очередь (ТК-509).	СТЭЦ		надземная	п.м.									280							сталь	2022
66	000056296	52:18:0000000:12617	Квартальная теплотрасса отопления и ГВС от Сормовской ТЭЦ, 5 очередь (ТК-506).	СТЭЦ	Теплотрасса отопления от ТК-506 у д. 7/5 по ул. Страж Революции до УТ-506-к3 у д. 3 по ул. Страж Революции	подземная	п.м.	2	280	5 310					76								сталь	2024
	000057858	52:18:0000000:12617	Квартальная теплотрасса отопления и ГВС от Сормовской ТЭЦ, 5 очередь (ТК-506).	СТЭЦ		надземная	п.м.								204								сталь	2024
67	000056317 000056319	52:18:0000000:12640	Квартальная теплотрасса отопления и ГВС от Сормовской ТЭЦ, 5 очередь (ТК-512)	СТЭЦ	Теплотрасса отопления от д. 97 по ул. Березовская до д. 91 по ул. Березовская	подземная	п.м.	2	436	6 854				30		48							сталь	2024
	000056318	52:18:0000000:12640	Квартальная теплотрасса отопления и ГВС от Сормовской ТЭЦ, 5 очередь (ТК-512)	СТЭЦ		техподполье	п.м.							140	202	16							сталь	2024
68	000056009	52:18:0000000:12615	Квартальная теплотрасса отопления и ГВС от Сормовской ТЭЦ, 4 очередь (ТК-428).	СТЭЦ	Теплотрасса отопления от вывода из д. №7 по ул. Люкина до УТ-430-к6 у д. №7 по ул. Люкина	надземная	п.м.	1	310	3 989					310								сталь	2024
69	000030231 000050916	52:18:0000000:13202 52:18:0000000:1235	Магистральная теплотрасса отопления от НТЦ, 3 очередь; Квартальная теплотрасса отопления	НТЦ	Теплотрасса отопления от ТК-341-3 у д.6 по ул. Норвежская до ТК-341-4 у д. 6/3 по ул. Норвежская, до ТК-341-3 к1 у д. 19 по ул. Плетневская, от ТК-341-3-к2 у д. 15 по ул. Плетневская до точки в 11 м от ТК-341-3-к2 у д. 15 по ул. Плетневская в сторону ТК-341-3-к3 у д. 2 по ул. Плетневская, от точки в 26 м от ТК-341-3-к2 у д. 15 по ул. Плетневская в сторону ТК-341-3-к3 у д. 2 по ул. Плетневская до ТК-341-3-к3 у д. 2 по ул. Плетневская	подземная	п.м.	11	284	11 250				214					70				сталь	2024
70	000030298	52:18:0000000:13237	Магистральная теплотрасса отопления от кот. НТЦ, 3 очередь	НТЦ	Теплотрасса отопления от УТ-339-6 у д.11 по ул. Богородского до УТ-339-7 у д.15/1 по ул. Богородского	надземная	п.м.	2	602	20 836								88	514				сталь	2024
71	000030298	52:18:0000000:13237	Магистральная теплотрасса отопления от кот. НТЦ, 3 очередь	НТЦ	Теплотрасса отопления от УТ-339-7 у д.15/1 по ул. Богородского до ЦТП-138 по ул. Богородского, д.15а	надземная	п.м.	1	254	4 116					254								сталь	2024

№ п/п	Инв. №	Кадастровый номер	Наименование объекта недвижимости	Источник	Наименование участка тепловой сети	Тип прокладки трассы (техподполье, подземная, надземная)	Ед. изм.	Кол-во поврежденн на участке	Протяженность в однотрубном исчислении п.м.	Общая сметная стоимость по объекту, тыс. руб. без НДС	Параметры участка ТС												Планируемый год выполнения работ
											Трубопроводы по диаметрам, мм											Материал трубопроводов	
											Ду 80	Ду 100	Ду 125	Ду 150	Ду 200	Ду 250	Ду 300	Ду 350	Ду 400	Ду 500	Ду 600	Ду 700	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	34
72	000030298	52:18:0000000:13237	Магистральная теплотрасса отопления от кот. НТЦ, 3 очередь	НТЦ	Теплотрасса отопления от УТ-339-6 у д.11 по ул. Богородского до ЦТП-137 по ул. Богородского, 9а	подземная	п.м.	1	312	10 051					312								сталь	2024
73	000057961	52:18:0000000:13208	Квартальная теплотрасса отопления от НТЦ (ТК-339-4)	НТЦ	Теплотрасса отопления от ТК-339-4-к4-2 до д.№5/3, №5/4 по ул.Богородского	подземная	п.м.	5	252	7 994	108				144								сталь	2024
74	000002158	52:18:0000000:1211	Квартальная теплотрасса отопления и ГВС	НТЦ	Теплотрасса отопления от ТК-202-1 у д.1 по ул. Тимирязева до УТ-202-1-к1 у д.29а по ул. Тимирязева	техподполье	п.м.	6	216	4 017					68								сталь	2024
	000002158	52:18:0000000:1211	Квартальная теплотрасса отопления и ГВС	НТЦ		подземная	п.м.							68	14								сталь	2024
	000002158	52:18:0000000:1211	Квартальная теплотрасса отопления и ГВС	НТЦ		надземная	п.м.							66									сталь	2024
75	000030233 000002082	52:18:0000000:9039 52:18:0070031:27	Магистральная теплотрасса отопления; Квартальная теплотрасса отопления	НТЦ	Теплотрасса отопления от УТ-420-4 у д. 39а по ул. Невзоровых до ТК-420-6 у д. 70 по ул. Ошарская до д.№ 72/32 по ул. Ошарская	подземная	п.м.	5	250	7 089		40				90							сталь	2024
	000030233	52:18:0000000:9039	Магистральная теплотрасса отопления	НТЦ		надземная	п.м.									120							сталь	2024
76	0055721\5	52:18:0000000:12847	Квартальная теплотрасса отопления от кот. НТЦ, 4 очередь (ТК-422-10)	НТЦ	Теплотрасса отопления от ТК-422-10-к1б у д.9 по ул. Б. Панина до ЦТП-122 по ул. Б.Панина, 9, до ТК-422-10 к1в у д.9/1 по ул. Б.Панина	подземная	п.м.	5	214	3 497					52								сталь	2024
	0055721\5 000055965	52:18:0000000:12847	Квартальная теплотрасса отопления от кот. НТЦ, 4 очередь (ТК-422-10)	НТЦ		техподполье	п.м.							50	112								сталь	2024
77	000030028	52:18:0000000:9022	Магистральная теплотрасса отопления; квартальная теплотрасса отопления; квартальная теплотрасса отопления и ГВС	НТЦ	Теплотрасса отопления от ТК-237-3 у д.16 по ул. Ковалихинская до д.№34 по ул. Нестерова к-с1,2 (больница №5), до точки в 46 м от УТ-237-3-к1-1а у д.34 к-с3 по ул. Нестерова в сторону УТ-237-3-к2 у д.34 (хоз. к-с) по ул. Нестерова	подземная	п.м.	10	188	2 689					30								сталь	2024
	000030028	52:18:0000000:9022	Магистральная теплотрасса отопления; квартальная теплотрасса отопления; квартальная теплотрасса отопления и ГВС	НТЦ		надземная	п.м.				18	48			92								сталь	2024
78	000057147 000002092	52:18:0000000:12848	Квартальная теплотрасса отопления от кот. НТЦ, 2 очередь (ТК-237-8в)	НТЦ	Теплотрасса отопления от ТК-237-8в у д. 41 по ул. Пискунова до д.№47/1 по ул. Пискунова, до ш.о. у д.41 по ул. Пискунова	надземная	п.м.	4	206	3 020		12			106								сталь	2024
	000002092	52:18:0000000:12848	Квартальная теплотрасса отопления от кот. НТЦ, 2 очередь (ТК-237-8в)	НТЦ		техподполье	п.м.					46											сталь	2024
	000002092	52:18:0000000:12848	Квартальная теплотрасса отопления от кот. НТЦ, 2 очередь (ТК-237-8в)	НТЦ		подземная	п.м.					42											сталь	2024
79	000056764	52:18:0000000:13132	Квартальная теплотрасса отопления от НТЦ, 2 очередь (ТК-237-11)	НТЦ	Теплотрасса отопления от ТК-237-11 у д.10 по ул. Нестерова до ТК-237-11-к1 у д. 8 по ул. Нестерова	подземная	п.м.	3	140	5 358					140								сталь	2024
80	000030246 000030029	52:18:0000000:13184	Магистральная теплотрасса отопления от НТЦ, 2 очередь; квартальная теплотрасса отопления от НТЦ, 2 очередь (ТК-245-1)	НТЦ	Теплотрасса отопления от ТК-240 у д. 1 по пл. Октябрьская до ТК-242 у д.5 по ул. Варварская, до точки в 32 м от ТК-240 у д. 1 по пл. Октябрьская в сторону ТК-240-1 у д. 1 по пл. Октябрьская; от ТК-240-1 у д. 1 по пл. Октябрьская до ТК-240-2 у д. 1 по пл. Октябрьская	подземная	п.м.	5	386	22 220					96			6	284				сталь	2024
81	000030246	52:18:0000000:13184	Магистральная теплотрасса отопления от НТЦ, 2 очередь; квартальная теплотрасса отопления от НТЦ, 2 очередь (ТК-245-1)	НТЦ	Теплотрасса отопления от ТК-243 у д. 8/22 по ул. Варварская до ТК-243а у д. 3а по ул. Варварская	подземная	п.м.	2	290	18 792									290			сталь	2024
82	000030246 000030253	52:18:0000000:13184 52:18:0000000:1026	Магистральная теплотрасса отопления от НТЦ, 2 очередь; квартальная теплотрасса отопления от НТЦ, 2 очередь (ТК-245-1); Магистральная теплотрасса отопления	НТЦ	Теплотрасса отопления от ТК-244 у д. 4 по ул. Варварская до ТК-246 у корп. 6 Кремль	подземная	п.м.	2	524	33 744									524			сталь	2024
83	000030310	52:18:0000000:940	Магистральная теплотрасса отопления	НТЦ	Теплотрасса отопления от ТК-506-1 у д. 24 по ул. Звездинка до УТ-506-4 у д. 26 а по ул. Звездинка	подземная	п.м.	10	446	21 477							54	160	116			сталь	2024
	000030310	52:18:0000000:940	Магистральная теплотрасса отопления	НТЦ		техподполье	п.м.										70	46				сталь	2024

№ п/п	Инв. №	Кадастровый номер	Наименование объекта недвижимости	Источник	Наименование участка тепловой сети	Тип прокладки трассы (техподполье, подземная, надземная)	Ед. изм.	Кол-во поврежден на участке	Протяженность в однотрубном исчислении п.м.	Общая сметная стоимость по объекту, тыс. руб. без НДС	Параметры участка ТС												Планируемый год выполнения работ
											Трубопроводы по диаметрам, мм												Материал трубопроводов	
											Ду 80	Ду 100	Ду 125	Ду 150	Ду 200	Ду 250	Ду 300	Ду 350	Ду 400	Ду 500	Ду 600	Ду 700		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	34
84	000002002 000002102	52:18:0000000:1436	Квартальная теплотрасса отопления	НТЦ	Теплотрасса отопления от ввода в д. №23 по ул. Б.Покровская до д.№22 по ул. Б. Покровская; от вывода из д.№22 по ул. Б. Покровская до ТК-506-11-к5 у д. 22 по ул. Грузинская	техподполье	п.м.	8	208	5 805					62								сталь	2024
	000002102	52:18:0000000:1436	Квартальная теплотрасса отопления	НТЦ		подземная	п.м.					56			90								сталь	2024
85	000002710	52:18:0000000:12526	Квартальная теплотрасса отопления и ГВС от Сормовской ТЭЦ, 1 очередь ЦТП-301	СТЭЦ	Теплотрасса отопления по тех. подполью д. 2 по ул. Мещерский бульвар	техподполье	п.м.	5	214	1 549	142	54			18								сталь	2023
86	000002711	52:18:0000000:12526	Квартальная теплотрасса отопления и ГВС от Сормовской ТЭЦ, 1 очередь ЦТП-301	СТЭЦ	Теплотрасса отопления от ввода в д. 6 по ул. С. Есенина до д. 2 по ул. С. Акимова	техподполье	п.м.	1	216	4 806				102	6								сталь	2023
	000002711	52:18:0000000:12526	Квартальная теплотрасса отопления и ГВС от Сормовской ТЭЦ, 1 очередь ЦТП-301	СТЭЦ		подземная	п.м.							108									сталь	2023
87	000002670 000057189 000059091 000050083	52:18:0000000:12526	Квартальная теплотрасса отопления и ГВС от Сормовской ТЭЦ, 1 очередь ЦТП-301	СТЭЦ	Теплотрасса отопления от ТК-218-7 (к1) у д. 7 по ул. С. Есенина до ТК-119-2 к4 у д. 12 по ул. С. Есенина; от ТК-119-2 к3 у д. 9 по у л. С. Есенина (д/с №47) до д. 9 по ул. С. Есенина (д/с №47) (включая техподполье); от ввода в д. 14 по ул. С. Есенина до ввода в д. 16 по ул. Сергея Есенина	подземная	п.м.	4	634	17 794	100	46			290		76						сталь	2023
	000002670 000057189 000059091 000050083	52:18:0000000:12526	Квартальная теплотрасса отопления и ГВС от Сормовской ТЭЦ, 1 очередь ЦТП-301	СТЭЦ		техподполье	п.м.				68				54								сталь	2023
88	000057191	52:18:0000000:12526	Квартальная теплотрасса отопления и ГВС от Сормовской ТЭЦ, 1 очередь ЦТП-301	СТЭЦ	Теплотрасса отопления от ТК-119-1 (к8) у д.9а по ул. С. Есенина (д/с №65) до д. 9а по ул. С. Есенина (д/с №65) (включая техподполье); от ТК-119-1 (к8) у д.9а по ул. С. Есенина (д/с №65) до д. 11а по ул. С. Есенина (шк.№41) (включая техподполье);	подземная	п.м.	6	500	12 508	104		338										сталь	2023
	000057191	52:18:0000000:12526	Квартальная теплотрасса отопления и ГВС от Сормовской ТЭЦ, 1 очередь ЦТП-301	СТЭЦ		техподполье	п.м.				56		2										сталь	2023
89	000030719 000002238	52:18:0000000:12234	Квартальная теплотрасса отопления от Сормовской ТЭЦ, 1 очередь (ЦТП-302)	СТЭЦ	Теплотрасса отопления от ЦТП-302 по ул. Мещерский бульвар, 5а до стены д. 19 по ул. С. Есенина, до т.вр. в техподполье д. 23 по ул. С. Есенина, д. 15 по ул. С. Есенина; от ввода в д. 37 по ул. С. Есенина (шк. № 55) до т.вр д. 37 по ул. С. Есенина (шк. № 55)	подземная	п.м.	6	436	15 061		130		16			164						сталь	2023
	000030719 000002238	52:18:0000000:12234	Квартальная теплотрасса отопления от Сормовской ТЭЦ, 1 очередь (ЦТП-302)	СТЭЦ		техподполье	п.м.						14	22			90						сталь	2023
90	000050814 000507231 000058947	52:18:0000000:12578	Квартальная теплотрасса отопления и ГВС от Сормовской ТЭЦ, 1 очередь (ЦТП-303).	СТЭЦ	Теплотрасса отопления от ЦТП-303 по ул. Мещерский бульвар, 7а до стены д. 7 по ул. Мещерский бульвар, до ТК-114-1 к1 у д. 39 по ул. С. Есенина	подземная	п.м.	2	392	14 339					290	98							сталь	2023
	000058947	52:18:0000000:12578	Квартальная теплотрасса отопления и ГВС от Сормовской ТЭЦ, 1 очередь (ЦТП-303).	СТЭЦ		надземная	п.м.								4								сталь	2023
91	002236/1 000050002	52:18:0000000:12578	Квартальная теплотрасса отопления и ГВС от Сормовской ТЭЦ, 1 очередь (ЦТП-303).	СТЭЦ	Теплотрасса отопления от ТК-114-1 к4 у д. 22а по ул. С. Акимова д. до д. 1,3 по ул. Пролетарская, до д. 21 по ул. С. Акимова	подземная	п.м.	15	928	18 234			106	400								сталь	2023
	000050002	52:18:0000000:12578	Квартальная теплотрасса отопления и ГВС от Сормовской ТЭЦ, 1 очередь (ЦТП-303).	СТЭЦ		техподполье	п.м.					112	106	204									сталь	2023
92	005008415000 050816000002 239	52:18:0000000:12578	Квартальная теплотрасса отопления и ГВС от Сормовской ТЭЦ, 1 очередь (ЦТП-303).	СТЭЦ	Теплотрасса отопления от ТК-114-1 к8 у д. 35 по ул. С Есенина до д. 35 по ул. С Есенина;от ТК-114-1 к8 у д. 35 по ул. С Есенина до т.вр в 60 м. (в сторону д. 46 по ул. С. Есенина) от ввода в д. 44 по ул. С. Есенина. до	подземная	п.м.	3	615	10 784	16	10			170								сталь	2023
	97221 000050816 000002239	52:18:0000000:13124; 52:18:0000000:12578	Теплотрасса отопления; Квартальная теплотрасса отопления и	СТЭЦ		техподполье	п.м.				38	60		156	165							сталь	2023

№ п/п	Инв. №	Кадастровый номер	Наименование объекта недвижимости	Источник	Наименование участка тепловой сети	Тип прокладки трассы (техподполье, подземная, надземная)	Ед. изм.	Кол-во поврежден на участке	Протяженность в однотрубном исчислении п.м.	Общая сметная стоимость по объекту, тыс. руб. без НДС	Параметры участка ТС												Планируемый год выполнения работ
											Трубопроводы по диаметрам, мм											Материал трубопроводов	
											Ду 80	Ду 100	Ду 125	Ду 150	Ду 200	Ду 250	Ду 300	Ду 350	Ду 400	Ду 500	Ду 600	Ду 700	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	34
			ГВС от Сормовской ТЭЦ, 1 очередь (ЦТП-303)		вывода из д. 40 по ул. С. Есенина от ТК-114-1 к11 у д. 17 по ул. С. Акимова до д. 17 по ул. С. Акимова;от ШП у д. 18 по ул. С. Акимова до ввода в д. 19 по ул. С. Акимова																		
93	000050000 000050822 000050319 000050355 000050397 000050400	52:18:0000000:12101	Квартальная теплотрасса отопления и ГВС от Сормовской ТЭЦ (2 очередь ЦТП-304)	СТЭЦ	Теплотрасса отопления от ТК-208-2 к1-1-1 у д. 34 по ул. С. Акимова до д. 31,32,33,34 (включая техподполье); от т. вр в 53 м от ввода в д. 11 по ул. К. Маркса до д. 15 по ул. К. Маркса	подземная	п.м.	22	912	23 476	86	94	176	108	172		64						сталь	2023
	000050397 000050000 000055822	52:18:0000000:12101	Квартальная теплотрасса отопления и ГВС от Сормовской ТЭЦ (2 очередь ЦТП-304)	СТЭЦ		техподполье	п.м.				100	10	102										сталь	2023
94	000050000	52:18:0000000:12101	Квартальная теплотрасса отопления и ГВС от Сормовской ТЭЦ (2 очередь ЦТП-304)	СТЭЦ	Теплотрасса отопления от ТК-208-2 к1-3 у д. 5 по ул. К. Маркса. до д. 5 по ул. К. Маркса; от ТК-208-2 к1-4 у д. 3 по ул. К. Маркса до д. 3 по ул. К. Маркса; от ввода в д. 41 по ул. С. Акимова до вывода из д. 38 по ул. С. Акимова	подземная	п.м.	2	470	6 987	52		80										сталь	2023
	000050000	52:18:0000000:12101	Квартальная теплотрасса отопления и ГВС от Сормовской ТЭЦ (2 очередь ЦТП-304)	СТЭЦ		техподполье	п.м.						78	260									сталь	2023
95	000050396 000057172 000050143	52:18:0000000:12101	Квартальная теплотрасса отопления и ГВС от Сормовской ТЭЦ (2 очередь ЦТП-304)	СТЭЦ	Теплотрасса отопления от ТК-208-2 к1 у ЦТП-304 по ул. Карла Маркса, 15а до д. 6 по ул. Пролетарская, до д. 35 по ул. С. Акимова (шк. №110), до ТК-208-2 к6 у д. 4 по ул. Пролетарская	подземная	п.м.	12	1 174	36 214				166	88	580								сталь	2023
	000050398 000050396	52:18:0000000:12101	Квартальная теплотрасса отопления и ГВС от Сормовской ТЭЦ (2 очередь ЦТП-304)	СТЭЦ		техподполье	п.м.							130	160	50							сталь	2023
96	000055809 000050396	52:18:0000000:12101	Квартальная теплотрасса отопления и ГВС от Сормовской ТЭЦ (2 очередь ЦТП-304)	СТЭЦ	Теплотрасса отопления от ТК-208-2 к7 у д.2 по ул. Пролетарская до д.2 по ул. Пролетарская; от ТК-208-2 к9 у д. 25 по ул. С. Акимова до т.вр в 21м. от ввода в д. 26 по ул. С. Акимова	подземная	п.м.	5	340	7 494			112	92										сталь	2023
	000050396	52:18:0000000:12101	Квартальная теплотрасса отопления и ГВС от Сормовской ТЭЦ (2 очередь ЦТП-304)	СТЭЦ		техподполье	п.м.							136									сталь	2023
97	000050003 000054354 000054349	52:18:0000000:12560	Квартальная теплотрасса отопления и ГВС от Сормовской ТЭЦ, (2 очередь ЦТП-305).	СТЭЦ	Теплотрасса отопления от ЦТП-305 по ул. Карла Маркса, 18а до д.20 по ул. К. Маркса; от ТК-208-3 к1-2 у д. 12 по ул. Пролетарская до д.10, 14 по ул. Пролетакрская	подземная	п.м.	10	994	30 723				176	258		260	54						сталь	2023
	000054349 000054354	52:18:0000000:12560	Квартальная теплотрасса отопления и ГВС от Сормовской ТЭЦ, (2 очередь ЦТП-305).	СТЭЦ		техподполье	п.м.						136	48	62								сталь	2023
98	000050037 000050802	52:18:0000000:12560	Квартальная теплотрасса отопления и ГВС от Сормовской ТЭЦ, (2 очередь ЦТП-305).	СТЭЦ	Теплотрасса отопления от вывода из д. 52 по ул. С. Акимова до ввода в д. 53 по ул. С. Акимова; от вывода из д. 53 по ул. С. Акимова до д. 55 по ул. С. Акимова (включая техподполье)	подземная	п.м.	7	314	5 308				98										сталь	2023
	000050802	52:18:0000000:12560	Квартальная теплотрасса отопления и ГВС от Сормовской ТЭЦ, (2 очередь ЦТП-305).	СТЭЦ		техподполье	п.м.						160	56									сталь	2023
99	000054457 000057170	52:18:0000000:12576	Квартальная теплотрасса отопления от Сормовской ТЭЦ, 3 очередь (ЦТП-306)	СТЭЦ	Теплотрасса отопления от ЦТП-306 по ул. Генерала Зимина, 26а до д. 22 по ул. Генерала Зимина, до т.вр в 59 м. от ввода в д. 26 по ул. Генерала Зимина; от ТК-ЦТП306 к12 у д.75 по ул. Генерала Зимина (шк.№51) до д.75 по ул. Генерала Зимина (шк.№51)	подземная	п.м.	10	486	11 276	172			196										сталь	2023
	000050764	52:18:0000000:12576	Квартальная теплотрасса отопления от Сормовской ТЭЦ, 3 очередь (ЦТП-306)	СТЭЦ		техподполье	п.м.							118									сталь	2023
100	000050019 000050763	52:18:0000000:12576	Квартальная теплотрасса отопления от Сормовской ТЭЦ, 3 очередь (ЦТП-306)	СТЭЦ	Теплотрасса отопления от ТК-ЦТП306 к1 у ЦТП-306 ул. Генерала Зимина, 26а до д. 7а по ул.	подземная	п.м.	8	806	21 960		76	56	40			314						сталь	2023

№ п/п	Инв. №	Кадастровый номер	Наименование объекта недвижимости	Источник	Наименование участка тепловой сети	Тип прокладки трассы (техподполье, подземная, надземная)	Ед. изм.	Кол-во поврежденийна участке	Протяженность в однотрубном исчислении п.м.	Общая сметная стоимость по объекту, тыс. руб. без НДС	Параметры участка ТС												Планируемый год выполнения работ
											Трубопроводы по диаметрам, мм											Материал трубопроводов	
											Ду 80	Ду 100	Ду 125	Ду 150	Ду 200	Ду 250	Ду 300	Ду 350	Ду 400	Ду 500	Ду 600	Ду 700	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	34
	000050019	52:18:0000000:12576	Квартальная теплотрасса отопления от Сормовской ТЭЦ, 3 очередь (ЦТП-306)	СТЭЦ	Тонкинская, до ТК-ЦТП306 к3 у д. 7а по ул. Тонкинская; от ввода в д. 7 по ул. Тонкинскаядо ввода в д. 22 по ул. Генерала Зимина	техподполье	п.м.							132	188								сталь	2023
101	000057173 0050049\5	52:18:0000000:12576	Квартальная теплотрасса отопления от Сормовской ТЭЦ, 3 очередь (ЦТП-306)	СТЭЦ	Теплотрасса отопления от ввода в д.. 3 по ул. Тонкинская до т.вр на д. 10,12,14,16 по ул. Генерала Зимина; от т.вр на д. 14,16 по ул. Генерала Зимина до д. 16 по ул. Генерала Зимина; от стены д. 3 по ул. Тонкинская до стены д. 10 по ул. Генерала Зимина; от ТК-ЦТП306 к8 у д. 3 по ул. Тонкинская до д. 8 по ул. Генерала Зимина	подземная	п.м.	18	610	13 123		116	62	216									сталь	2023
	000050035	52:18:0000000:12576	Квартальная теплотрасса отопления от Сормовской ТЭЦ, 3 очередь (ЦТП-306)	СТЭЦ		техподполье	п.м.					28	176		12								сталь	2023
102	000050407	52:18:0000000:12550	Квартальная теплотрасса отопления от Сормовской ТЭЦ, 3 очередь (ЦТП-308)	СТЭЦ	Теплотрасса отопления от ввода в д. 6 по ул. Тонкинская до ввода в д. 8 по ул. Тонкинская; по техподполью д. 30 по ул.Генерала Зимина	подземная	п.м.	5	216	2 313				20									сталь	2023
	000050408 000057926	52:18:0000000:12550	Квартальная теплотрасса отопления от Сормовской ТЭЦ, 3 очередь (ЦТП-308)	СТЭЦ		техподполье	п.м.							196									сталь	2023
103	0050089\1	52:18:0000000:12550	Квартальная теплотрасса отопления от Сормовской ТЭЦ, 3 очередь (ЦТП-308)	СТЭЦ	Теплотрасса отопления от ТК-ЦТП306 к3 у д. 9 по ул. Тонкинская до д.34,39. 41 по ул. Генерала Зимина	подземная	п.м.	21	676	14 522		76		112	190								сталь	2023
	0050089\1	52:18:0000000:12550	Квартальная теплотрасса отопления от Сормовской ТЭЦ, 3 очередь (ЦТП-308)	СТЭЦ		техподполье	п.м.							298									сталь	2023
104	0050089\1	52:18:0000000:12550	Квартальная теплотрасса отопления от Сормовской ТЭЦ, 3 очередь (ЦТП-308)	СТЭЦ	Теплотрасса отопления от ТК-ЦТП306 к3 у д. 9 по ул. Тонкинская до т.вр на 2 эл. узел в техподполье д.11, 12 по ул. Тонкинская, До вывода из д. 12 по ул. Тонкинская	подземная	п.м.	10	384	7 885					168									сталь	2023
	0050089\1 000050765 0050766\1	52:18:0000000:12550	Квартальная теплотрасса отопления от Сормовской ТЭЦ, 3 очередь (ЦТП-308)	СТЭЦ		техподполье	п.м.				96	68		26	26								сталь	2023
105	000050404 0050089\1	52:18:0000000:12550	Квартальная теплотрасса отопления от Сормовской ТЭЦ, 3 очередь (ЦТП-308)	СТЭЦ	Теплотрасса отопления от ввода в д. 13 по ул. Тонкинская до стены д. 16 по ул. Тонкинская (включая сети по техподполью д. 13 по ул. Тонкинская)	подземная	п.м.	7	388	5 152		52		20									сталь	2023
	0050089\1	52:18:0000000:12550	Квартальная теплотрасса отопления от Сормовской ТЭЦ, 3 очередь (ЦТП-308)	СТЭЦ		техподполье	п.м.					30	250	36									сталь	2023
106	000050410 000050409 000050413	52:18:0000000:12605	Квартальная теплотрасса отопления и ГВС от Сормовской ТЭЦ, 3 очередь (ЦТП-307)	СТЭЦ	Теплотрасса отопления от ввода в д. 34 по ул. Гордеевская до т.вр на д. 102 по ул. Гордеевская в техподполье д. 38 по ул. Гордеевская	техподполье	п.м.	13	478	3 543		256	222										сталь	2023
107	000050418 000050419	52:18:0030048:946	Квартальная теплотрасса отопления и ГВС от Сормовской ТЭЦ, 3 очередь (ЦТП-311)	СТЭЦ	Теплотрасса отопления от ЦТП-311 по ул. Гордеевская, 60а до ТК-329 к2 у д.60 по ул. Гордеевская, вывода из д. 56 по ул. Гордеевская; по техподполью д. 64 по ул. Гордеевская	подземная	п.м.	9	656	9 335				108	50								сталь	2023
	000050416 000050418 000050417	52:18:0030048:946	Квартальная теплотрасса отопления и ГВС от Сормовской ТЭЦ, 3 очередь (ЦТП-311)	СТЭЦ		техподполье	п.м.					104	330	64									сталь	2023
108	000057571	52:18:0000000:12233	Квартальная теплотрасса отопления и ГВС от Сормовской ТЭЦ (2 очередь ЦТП-312)	СТЭЦ	Теплотрасса отопления от ЦТП-312 по ул. Мануфактурная,16 до ШО в 4 м от СВ угла д. 11 по ул. Мануфактурная; от ТК-220 к1 у д. 9 по ул. Мануфактурная до д. 2а по ул. Должанская; от отвода на д. 10 по ул. Мануфактурная (в тех. подполье д. 12	подземная	п.м.	7	612	12 840		200				40								сталь	2023
	000057571 000050978	52:18:0000000:12233	Квартальная теплотрасса отопления и ГВС от Сормовской ТЭЦ (2 очередь ЦТП-312)	СТЭЦ		техподполье	п.м.					20				220							сталь	2023
	000057571	52:18:0000000:12233	Квартальная теплотрасса отопления и ГВС от Сормовской ТЭЦ (2 очередь ЦТП-312)	СТЭЦ		надземная	п.м.									132							сталь	2023

№ п/п	Инв. №	Кадастровый номер	Наименование объекта недвижимости	Источник	Наименование участка тепловой сети	Тип прокладки трассы (техподполье, подземная, надземная)	Ед. изм.	Кол-во повреждений на участке	Протяженность в однотрубном исчислении п.м.	Общая сметная стоимость по объекту, тыс. руб. без НДС	Параметры участка ТС												Планируемый год выполнения работ
											Трубопроводы по диаметрам, мм											Материал трубопроводов	
											Ду 80	Ду 100	Ду 125	Ду 150	Ду 200	Ду 250	Ду 300	Ду 350	Ду 400	Ду 500	Ду 600	Ду 700	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	34
					по ул. Мануфактурная) до вывода на д.10 по ул. Мануфактурная; от стены д. 1а по ул. Должанская до стены д. 8 по пер. Портовому; сети по техподполью д. 7 по ул. Мануфактурная																			
109	000054481	52:18:0000000:12233	Квартальная теплотрасса отопления и ГВС от Сормовской ТЭЦ (2 очередь ЦТП-312)	СТЭЦ	Теплотрасса отопелния от ТК-220 к23 у д. 4б по ул. Стрелка (админ.п) до стены д. 4б по ул. Стрелка (админ.п); от врезки на эл. узел в техподполье д. 4б по ул. Стрелка (админ.п) до ТК-220 к 23-4 у д. 4б по ул. Стрелка (админ.п)	подземная	п.м.	8	266	3 737		26											сталь	2023
	000054481	52:18:0000000:12233	Квартальная теплотрасса отопления и ГВС от Сормовской ТЭЦ (2 очередь ЦТП-312)	СТЭЦ		техподполье	п.м.							60									сталь	2023
	000054481	52:18:0000000:12233	Квартальная теплотрасса отопления и ГВС от Сормовской ТЭЦ (2 очередь ЦТП-312)	СТЭЦ		надземная	п.м.							180									сталь	2023
110	0057205/5 000056207	52:18:0000000:12593	Квартальная теплотрасса отопления и ГВС от Сормовской ТЭЦ, 4 очередь (ЦТП-319)	СТЭЦ	Теплотрасса отопления от ТК-422-2 к8-1 у д. 85 по ул. Березовская до д. 85 по ул. Березовская; от точки в 12 м от ввода в здание в техподполье д.85а по ул. Березовская до д.31 по ул. Страж Революции; от ТК-422 к9 у д.85а по ул. Березовская до вывода из д. 96 по ул. Березовская; транзитный участок в тех. подполье д. 94 по ул. Березовская.	подземная	п.м.	10	778	16 582	72	84		46	180								сталь	2023
	0057205/5 000056210 000056207	52:18:0000000:12593	Квартальная теплотрасса отопления и ГВС от Сормовской ТЭЦ, 4 очередь (ЦТП-319)	СТЭЦ		техподполье	п.м.				8			186	34								сталь	2023
	0057205/5	52:18:0000000:12593	Квартальная теплотрасса отопления и ГВС от Сормовской ТЭЦ, 4 очередь (ЦТП-319)	СТЭЦ		надземная	п.м.				168												сталь	2023
111	000056281	52:18:0000000:12734	Квартальная теплотрасса отопления от Сормовской ТЭЦ (ЦТП-323).	СТЭЦ	Теплотрасса отопления от ЦТП-323 по ул. Страж Революции, 15а до ТК-506-3-1 у д. 17 по ул. Страж Революции	надземная	п.м.	3	206	3264,68				182									сталь	2023
	000056281	52:18:0000000:12734	Квартальная теплотрасса отопления от Сормовской ТЭЦ (ЦТП-323).	СТЭЦ		подземная	п.м.							24									сталь	2023
112	000056692 000057052	52:18:0000000:12523	Квартальная теплотрасса отопления от Сормовской ТЭЦ, 7 очередь (ЦТП-324)	СТЭЦ	Теплотрасса отопления от ТК-705 к32 у д. 173 по ул. Коминтерна до выводов из д. № 179, № 181 по ул. Коминтерна	техподполье	п.м.	7	602	11 461	66	48			190								сталь	2023
	000056692 000057052	52:18:0000000:12523	Квартальная теплотрасса отопления от Сормовской ТЭЦ, 7 очередь (ЦТП-324)	СТЭЦ		подземная	п.м.					34			198								сталь	2023
	000057052	52:18:0000000:12523	Квартальная теплотрасса отопления от Сормовской ТЭЦ, 7 очередь (ЦТП-324)	СТЭЦ		надземная	п.м.					66											сталь	2023
113	000056692	52:18:0000000:12523	Квартальная теплотрасса отопления от Сормовской ТЭЦ, 7 очередь (ЦТП-324)	СТЭЦ	Теплотрасса отопелния от вывода из д. № 179 по ул. Коминтерна до УТ-705 к43 у д. 57 по ул. Свободы	подземная	п.м.	10	832	18 056					326								сталь	2023
	000056692	52:18:0000000:12523	Квартальная теплотрасса отопления от Сормовской ТЭЦ, 7 очередь (ЦТП-324)	СТЭЦ		техподполье	п.м.								128								сталь	2023
	000056692	52:18:0000000:12523	Квартальная теплотрасса отопления от Сормовской ТЭЦ, 7 очередь (ЦТП-324)	СТЭЦ		надземная	п.м.								378								сталь	2023
114	000056687000 058109	52:18:0000000:12579	Квартальная теплотрасса отопления и ГВС от Сормовской ТЭЦ, 7 очередь (ЦТП-324)	СТЭЦ	Теплотрасса отопления от ТК-705 к 21 у д. 10 по ул. Щербакова до ТК-705 к23-1 у д. 121а по ул. Коминтерна	подземная	п.м.	4	334	9 940		118			216								сталь	2023
115	000056687	52:18:0000000:12579	Квартальная теплотрасса отопления и ГВС от Сормовской ТЭЦ, 7 очередь (ЦТП-324)	СТЭЦ	Теплотрасса отопления от ввода в д. №7 по ул. Д.Павлова (7_мол.раздаток) до ТК-705 к24-1 у д.13 по ул. Д.Павлова	техподполье	п.м.	9	656	11 906		24	58		224								сталь	2023
	000056687	52:18:0000000:12579	Квартальная теплотрасса отопления и ГВС от Сормовской ТЭЦ, 7 очередь (ЦТП-324)	СТЭЦ		подземная	п.м.				62	52	122		56								сталь	2023

№ п/п	Инв. №	Кадастровый номер	Наименование объекта недвижимости	Источник	Наименование участка тепловой сети	Тип прокладки трассы (техподполье, подземная, надземная)	Ед. изм.	Кол-во поврежден на участке	Протяженность в однотрубном исчислении п.м.	Общая сметная стоимость по объекту, тыс. руб. без НДС	Параметры участка ТС												Материал трубопроводов	Планируемый год выполнения работ
											Трубопроводы по диаметрам, мм													
											Ду 80	Ду 100	Ду 125	Ду 150	Ду 200	Ду 250	Ду 300	Ду 350	Ду 400	Ду 500	Ду 600	Ду 700		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	34
	000056688	52:18:0000000:12579	Квартальная теплотрасса отопления и ГВС от Сормовской ТЭЦ, 7 очередь (ЦТП-324)	СТЭЦ		надземная	п.м.					58											сталь	2023
116	000056684	52:18:0000000:12579	Квартальная теплотрасса отопления и ГВС от Сормовской ТЭЦ, 7 очередь (ЦТП-324)	СТЭЦ	Теплотрасса отопления от ТК-705 к7 у д. 14 по ул. Щербакова до ввода в д. 19 по ул. Щербакова	подземная	п.м.	15	354	10 758		18				220							сталь	2023
	000056684	52:18:0000000:12579	Квартальная теплотрасса отопления и ГВС от Сормовской ТЭЦ, 7 очередь (ЦТП-324)	СТЭЦ		надземная	п.м.					2				6							сталь	2023
	000056684	52:18:0000000:12579	Квартальная теплотрасса отопления и ГВС от Сормовской ТЭЦ, 7 очередь (ЦТП-324)	СТЭЦ		техподполье	п.м.				108												сталь	2023
117	000056685 000058463	52:18:0000000:12579	Квартальная теплотрасса отопления и ГВС от Сормовской ТЭЦ, 7 очередь (ЦТП-324)	СТЭЦ	Теплотрасса отопления от УТ-705 к9 у д. 17 по ул. Щербакова до ввода в д. 11 по ул. Васенко, до ТК-705 к12 у д. 3 по ул. Васенко	надземная	п.м.	9	644	14 862		98			110	164							сталь	2023
	000056685 000058463	52:18:0000000:12579	Квартальная теплотрасса отопления и ГВС от Сормовской ТЭЦ, 7 очередь (ЦТП-324)	СТЭЦ		подземная	п.м.					138				114							сталь	2023
	000058463	52:18:0000000:12579	Квартальная теплотрасса отопления и ГВС от Сормовской ТЭЦ, 7 очередь (ЦТП-324)	СТЭЦ		техподполье	п.м.					20											сталь	2023
118	000057350 000056685	52:18:0000000:12579	Квартальная теплотрасса отопления и ГВС от Сормовской ТЭЦ, 7 очередь (ЦТП-324)	СТЭЦ	Теплотрасса отопления от ТК-705 к12 у д. 3 по ул. Васенко до ввода в д. 1,2,3 по ул. Васенко, до ТК-705 к 15 у д. 115 по ул. Коминтерна	подземная	п.м.	5	524	18 818		204				320							сталь	2023
119	000056685	52:18:0000000:12579	Квартальная теплотрасса отопления и ГВС от Сормовской ТЭЦ, 7 очередь (ЦТП-324)	СТЭЦ	Теплотрасса отопления от ввода в д. 115 по ул. Коминтерна до ТК-705 к17а-1 у д. 166 по ул. Коминтерна	техподполье	п.м.	6	488	12 940					150								сталь	2023
	000056685 000058680	52:18:0000000:12579	Квартальная теплотрасса отопления и ГВС от Сормовской ТЭЦ, 7 очередь (ЦТП-324)	СТЭЦ		подземная	п.м.				94				244								сталь	2023
120	000056685 000057020	52:18:0000000:12579	Квартальная теплотрасса отопления и ГВС от Сормовской ТЭЦ, 7 очередь (ЦТП-324)	СТЭЦ	Теплотрасса отопления от ТК-705 к17а у д. 168 по ул. Коминтерна до ввода в д. № 5 по ул. Ефремова, до ТК-705 к19 у д. 1 по ул. Л.Толстого	подземная	п.м.	7	606	12 677	66		108		134								сталь	2023
	000056685 000057020	52:18:0000000:12579	Квартальная теплотрасса отопления и ГВС от Сормовской ТЭЦ, 7 очередь (ЦТП-324)	СТЭЦ		техподполье	п.м.				6		8	246									сталь	2023
	000056685	52:18:0000000:12579	Квартальная теплотрасса отопления и ГВС от Сормовской ТЭЦ, 7 очередь (ЦТП-324)	СТЭЦ		надземная	п.м.							38									сталь	2023
121	000057020	52:18:0000000:12579	Квартальная теплотрасса отопления и ГВС от Сормовской ТЭЦ, 7 очередь (ЦТП-324)	СТЭЦ	Теплотрасса отопления ТК-705 к19 у д. 1 по ул. Л.Толстого до точки в 6 м от ввода (элев. узел) в д. № 1 по ул. Культуры	подземная	п.м.	5	392	8 834			286										сталь	2023
	000057020	52:18:0000000:12579	Квартальная теплотрасса отопления и ГВС от Сормовской ТЭЦ, 7 очередь (ЦТП-324)	СТЭЦ		техподполье	п.м.						106										сталь	2023
122	89262	52:18:0020012:1932	Квартальная теплотрасса отопления от Сормовской ТЭЦ, 3 очередь (ЦТП-328)	СТЭЦ	Теплотрасса отопления от ЦТП-328 по ул. Народная, 80-а до д. № 80, № 82 по ул. Народная	надземная	п.м.	4	352	4 228		230		122									сталь	2023
123	000054390	52:18:0070110:3114	Квартальная теплотрасса отопления и ГВС от НТЦ (ЦТП-139)	НТЦ	Теплотрасса отопления от ТК-345-к2 у д. №4/2 по ул. Н. Сусловой до д. №4/2 по ул. Н. Сусловой; от ТК-345-к3 у д. №4/3 по ул. Н.Сусловой до д. №4/3 по ул. Н.Сусловой; от ТК-345-к4 у д. №6 по ул. Н.Сусловой до т. вр. в д. №6 по ул.	подземная	п.м.	13	230	4914	56	74											сталь	2023
	000054390	52:18:0070110:3114	Квартальная теплотрасса отопления и ГВС от НТЦ (ЦТП-139)	НТЦ		техподполье	п.м.				100												сталь	2023

№ п/п	Инв. №	Кадастровый номер	Наименование объекта недвижимости	Источник	Наименование участка тепловой сети	Тип прокладки трассы (техподполье, подземная, надземная)	Ед. изм.	Кол-во поврежденцна участк	Протяженность в однотрубном исчислении п.м.	Общая сметная стоимость по объекту, тыс. руб. без НДС	Параметры участка ТС													Планируемый год выполнения работ
											Трубопроводы по диаметрам, мм												Материал трубопроводов	
											Ду 80	Ду 100	Ду 125	Ду 150	Ду 200	Ду 250	Ду 300	Ду 350	Ду 400	Ду 500	Ду 600	Ду 700		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	34
					Н.Сусловой; от вывода из д.№6 по ул. Н.Сусловой до д. №8/2 по ул. Н.Сусловой																			
124	000050946	52:18:0070110:3114	Квартальная теплотрасса отопления и ГВС от НТЦ (ЦТП-139)	НТЦ	Теплотрасса отопления от точки в 16 м от ТК 345-к4 у д.д.№6 по ул. Н.Сусловой до д. №10/2, 10/3 по ул. Н.Сусловой	подземная	п.м.	11	234	6018	84			94									сталь	2023
	000050946	52:18:0070110:3114	Квартальная теплотрасса отопления и ГВС от НТЦ (ЦТП-139)	НТЦ		техподполье	п.м.				42			14									сталь	2023
125	0050045/5 000050372	52:18:0000000:931	Квартальная теплотрасса отопления и ГВС	НТЦ	Теплотрасса отопления от ЦТП-106 по ул. Звездинка, 7б до д. №9/1 по ул. Звездинка, до д.№148 по ул. Горького (э2, э4)	подземная	п.м.	7	160	7353						160							сталь	2023
126	000057079000 050556	52:18:0000000:13315	Квартальная теплотрасса отопления и ГВС	НТЦ	Теплотрасса отопления от ТК-339-7-к1 у ЦТП-138 по ул. Богородского, 15а до ТК-339-7-к11 у д.№14 по ул. Богородского;от ТК-339-7-к14 у д.№14 по ул. Богородского до д.№14 по ул. Богородского	подземная	п.м.	11	236	7464	88		148										сталь	2023
127	0002117\5	52:18:0000000:13315	Квартальная теплотрасса отопления и ГВС	НТЦ	Теплотрасса отопления ТК-339-7-к2 у д. №15/2 по ул. Богородского до д.№15/2 по ул. Богородского; от ТК-339-7-к3 у д.№24 по ул. Г.Ивлиева до д.№24 по ул. Г.Ивлиева; от ТК-339-7-к4 у д. №26 по ул. Г.Ивлиева до д. №26 по ул. Г.Ивлиева	подземная	п.м.	6	168	4921	168												сталь	2023
128	000002210 000002155	52:18:0000000:951	Квартальная теплотрасса отопления и ГВС	НТЦ	Теплотрасса отопления от ЦТП-150 по ул. М. Рокоссовского, 15а до ТК-333-2-к1 у д. №18 по бул. 60-летия Октября; от ввода в д. №18 по бул. 60-летия Октября до д. №9/16 по ул. Штеменко; по техподполью д. 20, 22 по бул. 60-летия Октября	подземная	п.м.	11	302	5409	56				46								сталь	2023
	000002155 000002210 000057429	52:18:0000000:951	Квартальная теплотрасса отопления и ГВС	НТЦ		техподполье	п.м.				48	42		100	10							сталь	2023
129	000050879 000002149	52:18:0000000:13248	Квартальная теплотрасса отопления и ГВС от кот. НТЦ (ЦТП-153)	НТЦ	Теплотрасса отопления от ЦТП-153 по ул. Рокоссовского, 1а по до ш.о. в 8 м от ТК-336-к2 у д. 3 по ул. М. Рокоссовского,до д.№4 по бул. 60-летия Октября, до т. вр. в д. №1 по ул. М.Рокоссовского; от ТК-336-к3 у д. №8 по бул. 60-летия Октября до д. №8 по бул. 60-летия Октября; от ввода в д.№6 по бул. 60-летия Октября до точки в 16 м от вывода из д.№6 по бул. 60-летия Октября	подземная	п.м.	19	492	12649	120		122	26	94							сталь	2023
	000050879 000050878 000002149	52:18:0000000:13248	Квартальная теплотрасса отопления и ГВС от кот. НТЦ (ЦТП-153)	НТЦ		техподполье	п.м.				42			28	20							сталь	2023
	000002149	52:18:0000000:13248	Квартальная теплотрасса отопления и ГВС от кот. НТЦ (ЦТП-153)	НТЦ		надземная	п.м.								40							сталь	2023
130	000002172	52:18:0070249:138	Квартальная теплотрасса отопления и ГВС	НТЦ	Теплотрасса отопления от ЦТП-159 по ул. Васюнина, 5 корпус 3 до ТК-346-к16 у д. 5/2 по ул. А. Васюнина	подземная	п.м.	5	90	3122		90										сталь	2023
131	000050038 000055827	52:18:0000000:931	Квартальная теплотрасса отопления и ГВС	НТЦ	Теплотрасса отопления от ТК-504-5-к13 у д.№142а по ул. Горького до ТК-504-2-к18 у д.№140 по ул. Горького	подземная	п.м.	6	352	10342		202		122								сталь	2023
	000050038	52:18:0000000:931	Квартальная теплотрасса отопления и ГВС	НТЦ		техподполье	п.м.						12	16								сталь	2023
132	000002118	52:18:0070250:3148	Квартальная теплотрасса отопления и ГВС от НТЦ (ЦТП-135)	НТЦ	Теплотрасса отопления от ввода в д. №6/2 по ул. Ген.Ивлиева до ТК-348-к3-1 у д.№6/1 по ул. Ген.Ивлиева , до д.№6/1 по ул. Ген.Ивлиева (в сторону д. 10/2 по ул. Ген. Ивлиева	техподполье	п.м.	7	260	4450			118									сталь	2023
	000002118	52:18:0070250:3148	Квартальная теплотрасса отопления и ГВС от НТЦ (ЦТП-135)	НТЦ		подземная	п.м.				64		78									сталь	2023

№ п/п	Инв. №	Кадастровый номер	Наименование объекта недвижимости	Источник	Наименование участка тепловой сети	Тип прокладки трассы (техподполье, подземная, надземная)	Ед. изм.	Кол-во повреждений на участке	Протяженность в однотрубном исчислении п.м.	Общая сметная стоимость по объекту, тыс. руб. без НДС	Параметры участка ТС													Планируемый год выполнения работ
											Трубопроводы по диаметрам, мм												Материал трубопроводов	
											Ду 80	Ду 100	Ду 125	Ду 150	Ду 200	Ду 250	Ду 300	Ду 350	Ду 400	Ду 500	Ду 600	Ду 700		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	34
133	000055778 000030081 000055780	52:18:0000000:13315	Квартальная теплотрасса отопления и ГВС	НТЦ	Теплотрасса отопления от ТК-339-7-к7 у д.№32/2 по ул. Ген.Ивлиева до д.№6 по ул. Козицкого, до д. №32/4 по ул. Ген.Ивлиева (включая техподполье); от ТК-339-7-к9 у д. №8 по ул. Козицкого до д. №8 по ул. Козицкого	подземная	п.м.	11	668	13339	212	206	60											сталь	2023
	000055778	52:18:0000000:13315	Квартальная теплотрасса отопления и ГВС	НТЦ		техподполье	п.м.				160	10	20										сталь	2023
134	000050392 000002710	52:18:0000000:12526	Квартальная теплотрасса отопления и ГВС от Сормовской ТЭЦ, 1 очередь ЦТП-301	СТЭЦ	Теплотрасса отопления от ТК-119-2 к7 у д. 3 корп.2 по ул. Мещерский бульвар до д. 3 корп.1 по ул. Мещерский бульвар; от ЦТП-301 по ул. С.Есенина, 7б до ТК-218-7 (к1) у ЦТП-301 по ул. С.Есенина, 7б	подземная	п.м.	1	234	9 512	22			152				60					сталь	2023
135	000002238 000058949	52:18:0000000:12234	Квартальная теплотрасса отопления от Сормовской ТЭЦ, 1 очередь (ЦТП-302)	СТЭЦ	Теплотрасса отопления от ввода в д.19 по ул. С. Есенина до ТК-116 к4 у д.17 по ул. С. Есенина; от т. вр. (на д.27 по ул. С. Есенина) в тех. подполье д. 19 по ул. С. Есенина до ввода в д. 27 по ул. С. Есенина; сети по тех. подполью д. 17 по ул. С. Есенина до вывода в сторону д. 13 по ул. С. Есенина	подземная	п.м.	4	570	15 150			136				152					сталь	2023
	000002238 000058949 000055820	52:18:0000000:12234	Квартальная теплотрасса отопления от Сормовской ТЭЦ, 1 очередь (ЦТП-302)	СТЭЦ		техподполье	п.м.						32	156			94						сталь	2023
136	000002238 000050806 000002237	52:18:0000000:12234	Квартальная теплотрасса отопления от Сормовской ТЭЦ, 1 очередь (ЦТП-302)	СТЭЦ	Теплотрасса отопления от ТК-116 к6 у д. 7 по ул. С. Акимова до д. 8, 10 по ул. С. Акимова, до в д. 34 по ул. С. Есенина; от ввода в д. 38 по ул. С. Есенина до 14 по ул. С. Акимова, до вывода из д. 14 по ул. С. Акимова в сторону д. 13 по ул. С. Акимова	подземная	п.м.	5	1 126	17 374			60	62	30	90							сталь	2023
	000002238 000050806 000050808 000002237 0030100\2	52:18:0000000:12234	Квартальная теплотрасса отопления от Сормовской ТЭЦ, 1 очередь (ЦТП-302)	СТЭЦ		техподполье	п.м.						46	536	266	24							сталь	2023
	000002237	52:18:0000000:12234	Квартальная теплотрасса отопления от Сормовской ТЭЦ, 1 очередь (ЦТП-302)	СТЭЦ		надземная	п.м.							12									сталь	2023
137	000050798 000050003 000050800 000050804 000050402	52:18:0000000:12560	Квартальная теплотрасса отопления и ГВС от Сормовской ТЭЦ, (2 очередь ЦТП-305).	СТЭЦ	Теплотрасса отопления от ТК-201-3к1 у д. 12 по ул. К. Маркса до д. 12 по ул. К. Маркса, до д. 44,44а, вывода из д. 45 по ул. С. Акимова; от ввода в д. 47 по ул. С. Акимова до д. 49 по ул. С. Акимова	подземная	п.м.	7	984	26 046		104	20	66	162		260					сталь	2023
	000050402 000050800	52:18:0000000:12560	Квартальная теплотрасса отопления и ГВС от Сормовской ТЭЦ, (2 очередь ЦТП-305).	СТЭЦ		техподполье	п.м.				52	40	78	202									сталь	2023
138	000050003	52:18:0000000:12560	Квартальная теплотрасса отопления и ГВС от Сормовской ТЭЦ, (2 очередь ЦТП-305).	СТЭЦ	Теплотрасса отопления от ТК-208-3 к3 у д. 44а по ул. С. Акимова до д. 43 по ул. С. Акимова, д. 8 по ул. К. Маркса	подземная	п.м.	4	1 000	23 674	32			100	466								сталь	2023
	000050003	52:18:0000000:12560	Квартальная теплотрасса отопления и ГВС от Сормовской ТЭЦ, (2 очередь ЦТП-305).	СТЭЦ		техподполье	п.м.						96	246	60								сталь	2023
139	000054427 000054426 000543631 000056703	52:18:0030019:1018	Квартальная теплотрасса отопления и ГВС от Сормовской ТЭЦ, 2 очередь (ЦТП-309)	СТЭЦ	Теплотрасса отопления от ТК-220-4 к1 у ЦТП-309 по ул. Керченская, 20а до ТК-220-4 (к1-1), ТК-220-4 к2 у ЦТП-309 по ул. Керченская, 20а; от ввода в д. 20 по ул. Керченская до отвода (в 5м.) на эл. узел д. 20в по ул. Керченская; от ТК-220-4 к1-2 у д. 28 по ул. Керченская до д. 28 по ул. Керченская;	подземная	п.м.	2	324	9 164		192		122									сталь	2023
	000054427	52:18:0030019:1018	Квартальная теплотрасса отопления и ГВС от Сормовской ТЭЦ, 2 очередь (ЦТП-309)	СТЭЦ		техподполье	п.м.				10												сталь	2023

№ п/п	Инв. №	Кадастровый номер	Наименование объекта недвижимости	Источник	Наименование участка тепловой сети	Тип прокладки трассы (техподполье, подземная, надземная)	Ед. изм.	Кол-во поврежденн на участке	Протяженность в однотрубном исчислении п.м.	Общая сметная стоимость по объекту, тыс. руб. без НДС	Параметры участка ТС												Планируемый год выполнения работ
											Трубопроводы по диаметрам, мм												Материал трубопроводов	
											Ду 80	Ду 100	Ду 125	Ду 150	Ду 200	Ду 250	Ду 300	Ду 350	Ду 400	Ду 500	Ду 600	Ду 700		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	34
					от ТК-220-4 к3 у д. 22 по ул. Керченская до д. 22,24 по ул. Керченская																			
140	000056336 000056338	52:18:0020008:2129	Квартальная теплотрасса отопления от Сормовской ТЭЦ, 3 очередь (ЦТП-313)	СТЭЦ	Теплотрасса отопления от ЦТП-313 по ул. Народная, 38а до ТК-301-1(к1) у ЦТП-313 по ул. Народная, 38а; от ввода в д. 34 по ул. Народная до ввода в д. 36 по ул. Народная	подземная	п.м.	2	354	5 824				72			14						сталь	2023
	000056338	52:18:0020008:2129	Квартальная теплотрасса отопления от Сормовской ТЭЦ, 3 очередь (ЦТП-313)	СТЭЦ		техподполье	п.м.							248		20							сталь	2023
141	000055432 000055434	52:18:0000000:12636	Квартальная теплотрасса отопления и ГВС от Сормовской ТЭЦ, 4 очередь (ЦТП-320)	СТЭЦ	Теплотрасса отопления от УТ-430 к1 у д. 14 по ул. Красных Зорь до д.13,13а по ул. Красных Зорь, по техподполью д. 11 по ул. Красных Зорь (транзитный участок)	подземная	п.м.	4	542	10 728	76			48									сталь	2023
	000055436	52:18:0000000:12636	Квартальная теплотрасса отопления и ГВС от Сормовской ТЭЦ, 4 очередь (ЦТП-320)	СТЭЦ		техподполье	п.м.									50							сталь	2023
	000055429 000055430	52:18:0000000:12636	Квартальная теплотрасса отопления и ГВС от Сормовской ТЭЦ, 4 очередь (ЦТП-320)	СТЭЦ		надземная	п.м.								184	184							сталь	2023
142	000055460	52:18:0000000:12548	Квартальная теплотрасса отопления и ГВС от Сормовской ТЭЦ, 4 очередь (ЦТП-320)	СТЭЦ	Теплотрасса отопления от ЦТП-320 по ул. Красных зорь, 15а до врезки на эл. узлы в тех. подполье д. 17 по ул. Красных Зорь	техподполье	п.м.	5	874	14 599					30								сталь	2023
	000055458 000055461 000055462	52:18:0000000:12548	Квартальная теплотрасса отопления и ГВС от Сормовской ТЭЦ, 4 очередь (ЦТП-320)	СТЭЦ		надземная	п.м.								444	400							сталь	2023
143	000056281	52:18:0000000:12734	Квартальная теплотрасса отопления от Сормовской ТЭЦ (ЦТП-323).	СТЭЦ	Теплотрасса отопления ТК-506-3-1а у д. 9 по ул. Буревестника до ГЭУ в техподполье д. 9 по ул. Буревестника; от т. вр. в 3 м от ввода в д. 9 по ул. Буревестника до ГЭУ в д. 23 по ул. Страж Революции	подземная	п.м.	2	446	5610,86				14									сталь	2023
	000056281 000057539	52:18:0000000:12734	Квартальная теплотрасса отопления от Сормовской ТЭЦ (ЦТП-323).	СТЭЦ		техподполье	п.м.					22		82									сталь	2023
	000057539	52:18:0000000:12734	Квартальная теплотрасса отопления от Сормовской ТЭЦ (ЦТП-323).	СТЭЦ		надземная	п.м.					52		276									сталь	2023
144	000057539	52:18:0000000:12734	Квартальная теплотрасса отопления от Сормовской ТЭЦ (ЦТП-323).	СТЭЦ	Теплотрасса отопления от УТ-506-3-2 у д. 23 по ул. Страж Революции до ШО у д. 27 по ул. Страж Революции; от ввода в д. 29 по ул. Страж Революции до ГЭУ	техподполье	п.м.	2	424	5573,24		12											сталь	2023
	000057540	52:18:0000000:12734	Квартальная теплотрасса отопления от Сормовской ТЭЦ (ЦТП-323).	СТЭЦ		надземная	п.м.							412									сталь	2023
145	000055490 000055491 000055494	52:18:0000000:1285	Квартальная теплотрасса отопления	НТЦ	Теплотрасса отопления от ЦТП-114 по ул. Невзоровых, 1а до д.№80 по ул. Студеная, до д. №1 по ул. Невзоровых	подземная	п.м.	4	302	7946	12	258											сталь	2024
	000055491	52:18:0000000:1285	Квартальная теплотрасса отопления	НТЦ		техподполье	п.м.				32												сталь	2024
146	000057349	52:18:0070250:3164	Квартальная теплотрасса отопления и ГВС от НТЦ (ЦТП-136)	НТЦ	Теплотрасса отопления от ТК-350-2-к7 у д. 12/1 по ул. Адм.Васюнина до ТК-350-2-к8 у д. №13 по ул. Адм.Васюнина, от ввода в д. №13 по ул. Адм.Васюнина до ТК-350-2-к11 у д. №13 по ул. Адм.Васюнина	подземная	п.м.	5	244	3489				86									сталь	2024
	000057349	52:18:0070250:3164	Квартальная теплотрасса отопления и ГВС от НТЦ (ЦТП-136)	НТЦ		техподполье	п.м.				158												сталь	2024
147	000057248 000055795	52:18:0000000:9018	Квартальная теплотрасса отопления и ГВС	НТЦ	Теплотрасса отопления от ТК-231-к3 у д.№56 по ул. Володарского до д.№56 по ул. Володарского, от ТК-231-к4 у д.№42 по ул. Володарского до точки в 20 м от ТК-231-к4 у д.№42 по ул. Володарского в сторону д. № 42 по ул. Володарского	подземная	п.м.	6	64	2317	64												сталь	2024
148	0002300\5 000059001 000059002	52:18:0000000:6685	Квартальная теплотрасса отопления и ГВС	НТЦ	Теплотрасса отопления от ЦТП-127 по ул. Трудовая, 6а до д. №6, 14 по ул. Трудовая, до УТ-436-3-к4 у д. 72б по ул. Ковалихинская, от ш.о. у д. 72б по ул. Ковалихинская после УТ-436-3-к4	подземная	п.м.	16	546	10534	168	102		6									сталь	2024
	0002300\5 000059001	52:18:0000000:6685	Квартальная теплотрасса отопления и ГВС	НТЦ		надземная	п.м.				66	152	52										сталь	2024

№ п/п	Инв. №	Кадастровый номер	Наименование объекта недвижимости	Источник	Наименование участка тепловой сети	Тип прокладки трассы (техподполье, подземная, надземная)	Ед. изм.	Кол-во поврежден на участке	Протяженность в однотрубном исчислении п.м.	Общая сметная стоимость по объекту, тыс. руб. без НДС	Параметры участка ТС												Планируемый год выполнения работ
											Трубопроводы по диаметрам, мм												Материал трубопроводов	
											Ду 80	Ду 100	Ду 125	Ду 150	Ду 200	Ду 250	Ду 300	Ду 350	Ду 400	Ду 500	Ду 600	Ду 700		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	34
					у д. 72б по ул. Ковалихинская до д. №64 по ул. Ковалихинская																			
149	000056632 000056633	52:18:0000000:1458	Квартальная теплотрасса отопления	НТЦ	Теплотрасса отопления от ТК-108-6 к9 у д. 35 по ул. Пушкина до д.№35, 37 по ул. Пушкина	подземная	п.м.	2	96	3052	96												сталь	2024
150	000056634	52:18:0000000:1458	Квартальная теплотрасса отопления	НТЦ	Теплотрасса отопления от т. в 10 м от ТК-108-6-к14 у д.32 по пр. Гагарина до д, №30, 32 по пр. Гагарина	подземная	п.м.	5	114	1705	18												сталь	2024
	000056634	52:18:0000000:1458	Квартальная теплотрасса отопления	НТЦ		надземная	п.м.				96												сталь	2024
151	000050883	52:18:0000000:1458	Квартальная теплотрасса отопления	НТЦ	Теплотрасса отопления от ввода в д. №36 по пр.Гагарина до вывода из д. №38 по пр. Гагарина	техподполье	п.м.	9	268	3893	194												сталь	2024
	000050883	52:18:0000000:1458	Квартальная теплотрасса отопления	НТЦ		подземная	п.м.				74												сталь	2024
152	000050815 000057125	52:18:0000000:12234	Квартальная теплотрасса отопления от Сормовской ТЭЦ, 1 очередь (ЦТП-302)	СТЭЦ	Теплотрасса отопления от ТК-116 к4 ц д. 30 по ул. С.Есенина до вывода из д. 30 по ул. С. Есенина; от ввода в д. 26 по ул. С.Есенина до д. 5 по ул. С. Акимова	подземная	п.м.	1	374	7 895				76	72								сталь	2024
	000050815	52:18:0000000:12234	Квартальная теплотрасса отопления от Сормовской ТЭЦ, 1 очередь (ЦТП-302)	СТЭЦ		техподполье	п.м.								220								сталь	2024
	000050815	52:18:0000000:12234	Квартальная теплотрасса отопления от Сормовской ТЭЦ, 1 очередь (ЦТП-302)	СТЭЦ		надземная	п.м.								6								сталь	2024
153	000050371	52:18:0000000:12560	Квартальная теплотрасса отопления и ГВС от Сормовской ТЭЦ, (2 очередь ЦТП-305).	СТЭЦ	Теплотрасса отопления от ТК-208-3 к6 у д.59 по ул. С. Акимова до д.59 по ул. С. Акимова, до вывода из д. 5а по ул. Волжская наб.; от ввода в д. 5 по ул. Волж. наб, до т. вр. на д. 60 по ул. Волж. наб.; от ввода в д. 7 по ул. Волж. наб .по тех. подполью д.7 по ул. Волж. наб до стены д. 7а по ул. Волж. наб	подземная	п.м.	3	906	19 742		192	148		44	106							сталь	2024
	000050371	52:18:0000000:12560	Квартальная теплотрасса отопления и ГВС от Сормовской ТЭЦ, (2 очередь ЦТП-305).	СТЭЦ		техподполье	п.м.				6	10	132		240	28						сталь	2024
154	000057084 000057591	52:18:0000000:10404	Квартальная теплотрасса отопления от кот. фабрики "Рекорд" по ул. Гордеевская, 61в	СТЭЦ	Теплотрасса отопления от ввода в д. 28 по ул. Гордеевская до т. в 46 м. от ввода в д. 28 по ул. Гордеевская, от ТК-1 у д. 75 по ул. Гордеевская до ТК-2 у д. 75 по ул. Гордеевская; от ТК-6 у д. 61а по ул. Гордеевская до д. 5а по ул. Гордеевская, от УТ-7 у д. 5 по ул. Гордеевская до д. 55 по ул. Гордеевская; от УТ-9 у д. 7 по ул. Гордеевская до УТ-10 у д. 1 Московское шоссе	подземная	п.м.	0	1 058	14 105	136			20								сталь	2024
	000557101 000057591	52:18:0000000:10404 52:18:0000000:12561	Квартальная теплотрасса отопления от кот. фабрики "Рекорд" по ул. Гордеевская, 61в; Квартальная теплотрасса отопления и ГВС от Сормовской ТЭЦ, 3 очередь (ЦТП-318)	СТЭЦ		техподполье	п.м.				64	4			92							сталь	2024
	000050001 000058772	52:18:0000000:10404	Квартальная теплотрасса отопления от кот. фабрики "Рекорд" по ул. Гордеевская, 61в	СТЭЦ		надземная	п.м.				382	242		90	28							сталь	2024
155	000054366	52:18:0000000:12233	Квартальная теплотрасса отопления и ГВС от Сормовской ТЭЦ (2 очередь ЦТП-312)	СТЭЦ	Теплотрасса отопления от ЦТП-312 по ул. Мануфактурная,16 до УТ-220к 12-1 у ЦТП-312, до ШО у д. 20 по ул. Мануфактурная; от д. 20 по ул. Мануфактурная до УТ-220 к14 у д. 20 по ул. Мануфактурная	подземная	п.м.	0	216	7 068						112							сталь	2024
	000054366	52:18:0000000:12233	Квартальная теплотрасса отопления и ГВС от Сормовской ТЭЦ (2 очередь ЦТП-312)	СТЭЦ		надземная	п.м.					20		26		58						сталь	2024
156	000054366	52:18:0000000:12233	Квартальная теплотрасса отопления и ГВС от Сормовской ТЭЦ (2 очередь ЦТП-312)	СТЭЦ	Теплотрасса отопления от УТ-220 к14 у д. 20 по ул. Мануфактурная до УТ-220 к15 у д. 2б по ул. Должанская	надземная	п.м.	1	250	5 545						250						сталь	2024
157	000058564	52:18:0000000:12233	Квартальная теплотрасса отопления и ГВС от Сормовской ТЭЦ (2 очередь ЦТП-312)	СТЭЦ	Теплотрасса отопления от ТК-220 к19-1 у д. 12 по ул. Керченская (гараж) до ТК-220 к19-3 у ЦТП-310 по ул. Керченская, 9	надземная	п.м.	0	208	3 016				208								сталь	2024
158	000059092	52:18:0000000:12233	Квартальная теплотрасса отопления и ГВС от Сормовской ТЭЦ (2 очередь ЦТП-312)	СТЭЦ	Теплотрасса отопления от УТ-220 к27 у д. 3 по ул. Стрелка (админ.зд) до ШО у д. 3 по ул. Стрелка (гараж-	подземная	п.м.	1	342	6 354	92											сталь	2024

№ п/п	Инв. №	Кадастровый номер	Наименование объекта недвижимости	Источник	Наименование участка тепловой сети	Тип прокладки трассы (техподполье, подземная, надземная)	Ед. изм.	Кол-во поврежден на участке	Протяженность в однотрубном исчислении п.м.	Общая сметная стоимость по объекту, тыс. руб. без НДС	Параметры участка ТС													Планируемый год выполнения работ
											Трубопроводы по диаметрам, мм												Материал трубопроводов	
											Ду 80	Ду 100	Ду 125	Ду 150	Ду 200	Ду 250	Ду 300	Ду 350	Ду 400	Ду 500	Ду 600	Ду 700		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	34
	000058312	52:18:0000000:12233	Квартальная теплотрасса отопления и ГВС от Сормовской ТЭЦ (2 очередь ЦТП-312)	СТЭЦ	стоянка); от ТК-220 к30 у д. 14 по ул. Стрелка до д. 14 по ул. Стрелка	надземная	п.м.					70		180									сталь	2024
159	000056660	52:18:0020012:1939	Квартальная теплотрасса отопления и ГВС от Сормовской ТЭЦ, 3 очередь (ЦТП-314)	СТЭЦ	Теплотрасса отопления от ТК-304-3 к1 у ЦТП-314 по ул. Народная, 48а до д. 50 (блок1, блок2) по ул. Народная	подземная	п.м.	1	380	10 940	66	58	256										сталь	2024
160	000056278	52:18:0000000:12593	Квартальная теплотрасса отопления и ГВС от Сормовской ТЭЦ, 4 очередь (ЦТП-319)	СТЭЦ	Теплотрасса отопления от ЦТП-319 по ул. Березовская, 75а до д. 75 по ул. Березовская, до УТ-422-2 к4 у д. 83 по ул. Березовская	подземная	п.м.	0	672	15 056	8												сталь	2024
	000056742 000056783 000056278	52:18:0000000:12593	Квартальная теплотрасса отопления и ГВС от Сормовской ТЭЦ, 4 очередь (ЦТП-319)	СТЭЦ		надземная	п.м.				8						656						сталь	2024
161	000056207	52:18:0000000:12593	Квартальная теплотрасса отопления и ГВС от Сормовской ТЭЦ, 4 очередь (ЦТП-319)	СТЭЦ	Теплотрасса отопления от УТ-422-2 к4 у д. 83 по ул. Березовская до д. 83 по ул. Березовская, до ТК-422-2 к8 у д. 85а по ул. Березовская	подземная	п.м.	3	870	32 335							516						сталь	2024
	000056209 000056207	52:18:0000000:12593	Квартальная теплотрасса отопления и ГВС от Сормовской ТЭЦ, 4 очередь (ЦТП-319)	СТЭЦ		надземная	п.м.							28			326						сталь	2024
162	000056212	52:18:0000000:12593	Квартальная теплотрасса отопления и ГВС от Сормовской ТЭЦ, 4 очередь (ЦТП-319)	СТЭЦ	Теплотрасса отопления от УТ-422-2 к12 у д. 88 по ул. Березовская до д. 82 по ул. Березовская (зд. бывш ЦТП-507)	надземная	п.м.	0	300	3 570		300											сталь	2024
163	000055836 000056169	52:18:0000000:12636	Квартальная теплотрасса отопления и ГВС от Сормовской ТЭЦ, 4 очередь (ЦТП-320)	СТЭЦ	Теплотрасса отопления от ЦТП-320 по ул. Красных зорь, 15а до д. 1 по ул. Лубянская	надземная	п.м.	0	252	5 077				28		112	112						сталь	2024
164	000055836 000055426	52:18:0000000:12636	Квартальная теплотрасса отопления и ГВС от Сормовской ТЭЦ, 4 очередь (ЦТП-320)	СТЭЦ	Теплотрасса отопления от УТ-430 к1а у д. 1 по ул. Лубянская до ТК-430 к1-1 у д. 14 по ул. Красных Зорь	надземная	п.м.	1	506	10 916				6		250	250						сталь	2024
165	000055464000 055466	52:18:0000000:12548	Квартальная теплотрасса отопления и ГВС от Сормовской ТЭЦ, 4 очередь (ЦТП-320)	СТЭЦ	Теплотрасса отопления от ТК-430 к12 у д. 17 по ул. Красных Зорь до д. 18, 19 по ул. Красных Зорь	подземная	п.м.	1	270	8 854				270									сталь	2024
166	000056136	52:18:0000000:12548	Квартальная теплотрасса отопления и ГВС от Сормовской ТЭЦ, 4 очередь (ЦТП-320)	СТЭЦ	Теплотрасса отопления от УТ-430 к10 у д. 17 по ул. Красных Зорь до УТ-430 к10-4-1 у д. 44 по ул. Героя Рябцева, до УТ-430 к10-5-1 у д. 28 по ул. Давыдова, до УТ-430 к10-6-1 у д. 40 по ул. Героя Рябцева, до УТ-430 к10-7 у д. 36 по ул. Героя Рябцева, до УТ-430 к10-8 у д. 17 по ул. Давыдова	подземная	п.м.	1	926	12 601			60										сталь	2024
	000056137 000056136 000056140 000056139	52:18:0000000:12548	Квартальная теплотрасса отопления и ГВС от Сормовской ТЭЦ, 4 очередь (ЦТП-320)	СТЭЦ		надземная	п.м.				380	40	446										сталь	2024
167	000055467 000055473	52:18:0000000:12672	Квартальная теплотрасса отопления от Сормовской ТЭЦ (5 очередь ЦТП-321)	СТЭЦ	Теплотрасса отопления от ввода в д. 23а по ул. Красных Зорь (д/с № 470) до врезки на эл. узел; от ответвл.на первый эл. узел в тех. подполье д. 23 по ул. Красных Зорь до вывода на д. 27 по ул. Красных Зорь	техподполье	п.м.	1	396	3 251			180	216										сталь	2024
168	000056690 000056693	52:18:0000000:12523	Квартальная теплотрасса отопления от Сормовской ТЭЦ, 7 очередь (ЦТП-324)	СТЭЦ	Теплотрасса отопления от т. в 185 м от УТ-705 к27 у д. 25 по ул. Заводской парк до УТ-705 к28-3 у д. 62 по ул. Станционная	надземная	п.м.	1	1 354	28 630					176	1120							сталь	2024
	000056693	52:18:0000000:12523	Квартальная теплотрасса отопления от Сормовской ТЭЦ, 7 очередь (ЦТП-324)	СТЭЦ		подземная	п.м.								58								сталь	2024
169	000056690 000056692	52:18:0000000:12523	Квартальная теплотрасса отопления от Сормовской ТЭЦ, 7 очередь (ЦТП-324)	СТЭЦ	Теплотрасса отопления от УТ-705 к28 у д. 3 по пер. Проходной до ШО после УТ-705 к31 у д. 173 по ул. Коминтерна	надземная	п.м.	1	690	13 336					90	600							сталь	2024
170	000056691	52:18:0000000:12523	Квартальная теплотрасса отопления от Сормовской ТЭЦ, 7 очередь (ЦТП-324)	СТЭЦ	Теплотрасса отопления от УТ-705 к29 у д. 173 по ул. Коминтерна до ввода д. 13 по пр. Союзный	надземная	п.м.	2	1 242	21 387					1148								сталь	2024

№ п/п	Инв. №	Кадастровый номер	Наименование объекта недвижимости	Источник	Наименование участка тепловой сети	Тип прокладки трассы (техподполье, подземная, надземная)	Ед. изм.	Кол-во повреждений на участке	Протяженность в однотрубном исчислении п.м.	Общая сметная стоимость по объекту, тыс. руб. без НДС	Параметры участка ТС												Планируемый год выполнения работ
											Трубопроводы по диаметрам, мм											Материал трубопроводов	
											Ду 80	Ду 100	Ду 125	Ду 150	Ду 200	Ду 250	Ду 300	Ду 350	Ду 400	Ду 500	Ду 600	Ду 700	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	34
	000056691	52:18:0000000:12523	Квартальная теплотрасса отопления от Сормовской ТЭЦ, 7 очередь (ЦТП-324)	СТЭЦ		подземная	п.м.								94								сталь	2024
171	000057610 000056690 000056684	52:18:0000000:12523	Квартальная теплотрасса отопления от Сормовской ТЭЦ, 7 очередь (ЦТП-324)	СТЭЦ	Теплотрасса отопления до УТ-705 к46 у д. 23а по ул. Заводской парк, до т. в 19м от УТ-705 к27 у д. 25 по ул. Заводской парк, до УТ-705 к2 у д. 21 по ул. Заводской парк	надземная	п.м.	1	550	11 008				118		204	228						сталь	2024
172	000056684	52:18:0000000:12579	Квартальная теплотрасса отопления и ГВС от Сормовской ТЭЦ, 7 очередь (ЦТП-324)	СТЭЦ	Теплотрасса отопления от УТ-705 к2 у д. 21 по ул. Заводской парк до ввода в д. 3 по ул. Д.Павлова	надземная	п.м.	0	478	17 309							272						сталь	2024
	000056684	52:18:0000000:12579	Квартальная теплотрасса отопления и ГВС от Сормовской ТЭЦ, 7 очередь (ЦТП-324)	СТЭЦ		подземная	п.м.									22	184						сталь	2024
173	000056684	52:18:0000000:12579	Квартальная теплотрасса отопления и ГВС от Сормовской ТЭЦ, 7 очередь (ЦТП-324)	СТЭЦ	Теплотрасса отопления от ввода в д.3 по ул. Д.Павлова до точки в 19 м от ввода в д.5 по ул. Д.Павлова в сторону д.6 по ул. Д.Павлова	техподполье	п.м.	0	240	8 456	28				10	6	28						сталь	2024
	000056684 000056687	52:18:0000000:12579	Квартальная теплотрасса отопления и ГВС от Сормовской ТЭЦ, 7 очередь (ЦТП-324)	СТЭЦ		подземная	п.м.								80		88						сталь	2024
174	000056685	52:18:0000000:12579	Квартальная теплотрасса отопления и ГВС от Сормовской ТЭЦ, 7 очередь (ЦТП-324)	СТЭЦ	Теплотрасса отопления от ввода в д. 168 по ул. Коминтерна до вывода из д. 170 по ул. Коминтерна	техподполье	п.м.	1	340	4 234			302										сталь	2024
	000056685	52:18:0000000:12579	Квартальная теплотрасса отопления и ГВС от Сормовской ТЭЦ, 7 очередь (ЦТП-324)	СТЭЦ		подземная	п.м.						38										сталь	2024
175	000056685	52:18:0000000:12579	Квартальная теплотрасса отопления и ГВС от Сормовской ТЭЦ, 7 очередь (ЦТП-324)	СТЭЦ	Теплотрасса отопления от ввода в д. 172 по ул. Коминтерна до т в 29 м от ввода в д. 174 по ул. Коминтерна	техподполье	п.м.	0	252	3 452		128	82										сталь	2024
	000056685	52:18:0000000:12579	Квартальная теплотрасса отопления и ГВС от Сормовской ТЭЦ, 7 очередь (ЦТП-324)	СТЭЦ		подземная	п.м.					42											сталь	2024
176	000059057	52:18:0000000:12631	Квартальная теплотрасса отопления и ГВС от Сормовской ТЭЦ, 3 очередь (ЦТП-325)	СТЭЦ	Теплотрасса отопления от ЦТП-325 по Сормовское шоссе, 15-б до вывода из д.19 по Сормовскому шоссе; от ввода в д. 2 по ул. Воронова до ГЭУ в д. 2 по ул. Воронова	надземная	п.м.	1	402	7 280				134									сталь	2024
	000059057	52:18:0000000:12631	Квартальная теплотрасса отопления и ГВС от Сормовской ТЭЦ, 3 очередь (ЦТП-325)	СТЭЦ		техподполье	п.м.					40		122									сталь	2024
	000059057	52:18:0000000:12631	Квартальная теплотрасса отопления и ГВС от Сормовской ТЭЦ, 3 очередь (ЦТП-325)	СТЭЦ		подземная	п.м.							106									сталь	2024
Итого								**860**	**71 995**	**2 171 366**														

Таблица 7.28 – Объемы реконструкции тепловых сетей ООО "Теплосети" для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Наименование начала/конца участка	Длина участка, м	Год реализации мероприятия	Перспективный условный диаметр, мм	Вид прокладки тепловой сети	Затраты с НДС, тыс.руб.
Теплотрасса 43 квартала от пр.Молодежный, 70 до пр.Ильича, 59	341	2022	150	Подземная канальная	15 984
	32	2022	50	Подземная канальная	
Теплотрасса ГВС на ТНС-26 от ТК 1С.88 ул.Краснодонцев, 3 до ТК 1С.119 бул.Коноваленко, 2	410	2022	300	Подземная канальная	13 621
Теплотрасса от д.13А ул.Сов.Армии до н.о. у ТНС-1	140	2022	400/250	Подземная канальная	12 429
ТНС-4 - ул.Пермякова,22	350	2022	300	Подземная канальная	26 383
ул.Политбойцов, 12 от ТК36.39 до ТНС-2	100,5	2022	200 /100/400/300	Подземная канальная	15 460
ул.Политбойцов, 7 – ул.Строкина, 14	271,5	2022	200/150	Подземная канальная	21 369
Теплотрасса от ул.Веденяпина, 16 до ул. Автомеханическая, 11А	232	2022	250/200	Подземная канальная	16 717
Теплотрасса Южное шоссе, 12Г - 4Б (ТНС-16)	178,5	2022	200/150	Подземная канальная	14 505
Теплотрасса от ТК 2ю.67 до 2ю.70, от Веденяпина, 1А до Веденяпина, 2А	126,5	2022	250/200	Подземная канальная	9 115
Теплотрасса ул.6 микрорайон, 17А-23	156,5	2022	250	Подземная канальная	11 529
Теплотрасса на территории ГКУ "СРЦН "Солнышко" ул.Дружбы, д.29А	140	2022	100	Подземная канальная	298
Вынос теплотрассы (Т1,Т2,Т3) из подвального помещения дома № 15А по ул.Борская	45	2022	200/150	Подземная бесканальная	2 542
Вынос теплотрассы (Т1,Т2,Т3,Т4) из подвального помещения дома № 51/2 по пр.Ленина	52	2022	80	Надземная	1 467
	134	2022	50	Подземная бесканальная	
Трубопровод ГВС к дому № 17Б по ул.Прыгунова от дома № 17 по ул.Прыгунова, подключить циркуляционный трубопровод ГВС к дому № 17Б от ТНС № 8	40	2022	80	Надземная	3 196
	110	2022	80	Подземная бесканальная	
Трубопровод ГВС к домам № 10,12 по ул.Фучика от транзитного трубопровода 3 Юго-западной теплотрассы к домам №№ 10/1,10/2 по ул.Фучика	299	2022	100	Надземная	6 517
	52	2022	80	Подземная канальная	
Вынос теплотрассы (Т1,Т2,Т3) из подвального помещения дома № 5Б по ул.Дьяконова на придомовую территорию	68	2022	65/50/133/110	Подземная канальная	3 701
Теплотрасса от ж.д. 1 ул. Прыгунова 1 до ж.д. 2 ул. Прыгунова	94	2022	2Ду250/1Ду70	подземная канальная	6 736
Теплотрасса от ж.д. 18 ул.Гайдара до ж.д. 60 ул.Космическая	97	2022	2Ду200/1Ду250/1Ду125	подземная канальная	8 743
Теплотрасса от ж.д. 1 ул. 6-й микрорайон до ж.д. 18 ул. 6-й микрорайон	84	2022	2Ду250/1Ду200	подземная канальная	11 757
	44	2022	2Ду200/1Ду200	подземная канальная	
	21	2022	2Ду100/1Ду100	подземная канальная	
Теплотрасса от ЦТП-4 от ТК 2ю.75	205	2022	1Ду250	подземная канальная	8 522
Теплотрасса от ж.д. 11 ул.Сазанова до ж.д. 1А ул.Сазанова	97	2022	3Ду150/1Ду100	подземная канальная	14 369
	79	2022	2Ду100/1Ду150/1Ду100	подземная канальная	

Наименование начала/конца участка	Длина участка, м	Год реализации мероприятия	Перспективный условный диаметр, мм	Вид прокладки тепловой сети	Затраты с НДС, тыс.руб.
Теплотрасса от ж.д. 20 ул. Янки Купалы до ж.д. 62 ул. Лескова	78	2022	3Ду200	подземная канальная	5 772
Теплотрасса от ж.д. 53 ул.Космическая до ж.д. 24 ул.Космическая	46	2022	2Ду150/1Ду150	подземная канальная	7 723
	64	2022	2Ду150/1Ду125	подземная канальная	
Теплотрасса от ТК у ж.д.19 на ул.Политбойцов до ТК у ж.д. 4 ул. Политбойцов	176	2022	2Ду400/1Ду300/1Ду200	подземная канальная	28 443
	85	2022	3Ду300/1Ду200	подземная канальная	
Теплотрасса от ТК КМ.48 возле ж.д. 2б ул.Борская, 2б до ТК КМ.53 ж.д. 28А ул.Борская	61	2022	2Ду400/1Ду300	подземная канальная	5 940
Теплотрасса от ж.д. 50 пр.Бусыгина до ж.д. 52 пр.Бусыгина	72	2022	1Ду100/1Ду80/1Ду65	подземная канальная	4 150
Теплотрасса вдоль стадиона "Северный" от д. 31 ул. Дьяконова до опуска теплотрассы	205	2022	2Ду250/1Ду100	подземная канальная	17 926
	26	2022	2Ду250	подземная канальная	
Теплотрасса от ТК у д. 25-27 ул.Политбойцов в сторону д/к № 115 и № 116	48	2022	3Ду50/1Ду100	подземная канальная	2 041
Теплотрасса от ТК у д.№12 по пр.Молодежный до д.№26А по пр.Молодежный	60	2022	2Ду150	подземная канальная	1 391
Теплотрасса от ж.д. 2А ул.Комсомольской до ж.д. ул.Комсомольской 2В	62	2022	2Ду150/1Ду100	подземная канальная	4 457
	12	2022	2Ду65/1Ду65	подземная канальная	
Теплотрасса от ж.д. 7 пр. Ильича до ж.д. 11 пр. Ильича	25	2022	3Ду200	подземная канальная	8 778
	24	2022	3Ду200	подземная канальная	
	66	2022	2Ду150/1Ду200	подземная канальная	
	12	2022	2Ду150/1Ду200	подземная канальная	
Теплотрасса от ж.д. 11 ул.Краснодонцев до ж.д. 13 ул.Краснодонцев	53	2022	2Ду125/1Ду125/1Ду65	подземная канальная	3 280
Реконструкция участка тепловой сети на АБК и склад ул. Красных Партизан, д. 27 от точки врезки у забора базы по ул. Красных партизан, д. 27 до ТК около границы земельного участка с кадастровым номером 52:18:0040173:3 ведущей к зданию 46 -ПСЧ ФГКУ «Главное управление МЧС России по Нижегородской области» по пр. Ильича , 54 а.	178	2022	Ду100	подземная бесканальная	3 836
Реконструкция сетей отопления и горячего водоснабжения к домам №10, №11 ул. Героя Попова с выносом сетей из-под здания водопроводной насосной станции, литера А, расположенной по адресу: г. Н. Новгород, около жилых домов № 10,11 по ул. Героя Попова	18 14 25	2022	2Ду65 2Ду50 2Ду65 2Ду50 2Ду100 1Ду80 1Ду50	подземная канальная	3 660
Мероприятия, направленные на достижений плановых значений энергетической эффективности, путем замены изоляции на участке теплотрассы от шахты опуска возле д.1 по ул. Грекова в сторону компенсатора	6	2022	Ду 700	надземная	100
Реконструкция теплотрассы ГВС от тепловой камеры у жилого дома ул.Космическая, 48 до жилого дома и по подвалу ул.Космическая,48 (ТСЖ №320); теплотрассы ГВС от врезки в подвале жилого дома ул.Космическая, 48 до жилого дома и по подвалу ул.Космическая, 46 (ТСЖ №325)	10	2023	Ду 133	Подземная канальная	4 865
	375		Ду 133	В тех. помещении ж.д.	

Наименование начала/конца участка	Длина участка, м	Год реализации мероприятия	Перспективный условный диаметр, мм	Вид прокладки тепловой сети	Затраты с НДС, тыс.руб.
Реконструкция теплотрассы 43 квартала от ж.д. пр.Молодежный, 70 до ж.д. пр.Ильича, 59	341	2023	Ду150	подземная канальная	15 818
	32		Ду50	подземная канальная	
Реконструкция теплотрассы от ж.д. ул.Веденяпина, 16 до ж.д. ул. Автомеханическая, 11А	232	2023	Ду250 Ду200	подземная канальная	14 846
Реконструкция теплотрассы 2-я Юго-Западная (от ТК 2ю.67 до 2ю.70, от Веденяпина, 1А до Веденяпина, 2А)	127	2023	Ду250 Ду200	подземная канальная	10 207
Реконструкция теплотрассы ГВС на ТНС-26 от ТК 1С.88 ул.Краснодонцев, 3 до ТК 1С.119 бул.Коноваленко, 2	410	2023	300	Подземная канальная	7 352
Реконструкция теплотрассы от д.13А ул.Сов.Армии до н.о.у ТНС-1	140	2023	Ду400 Ду250	Подземная канальная	12 273
Реконструкция теплотрассы от ж.д. ул.6 микрорайон 17А до ж.д. ул.6 микрорайон 23	157	2023	Ду250	Подземная канальная	12 003
Реконструкция тепловых сетей от ж.д. 1 ул. Прыгунова 1 до ж.д. 2 ул. Прыгунова	281	2023	Ду250	Подземная канальная	3 368
		2024	Ду70	Подземная канальная	3 368
Реконструкция тепловых сетей от ж.д. 18 ул.Гайдара до ж.д. 60 ул.Космическая	388	2023	Ду200	Подземная канальная	4 372
		2024	Ду250 Ду125	Подземная канальная	4 372
Реконструкция тепловых сетей от ж.д. 20 ул. Янки Купалы до ж.д. 62 ул. Лескова	234	2023	Ду200	Подземная канальная	2 886
		2024		Подземная канальная	2 886
Реконструкция тепловых сетей от ТК у ж.д.19 на ул.Политбойцов до ТК у ж.д. 4 ул. Политбойцов	968	2023	Ду400	Подземная канальная	14 767
		2024	Ду300 Ду200	Подземная канальная	14 767
Реконструкция тепловых сетей вдоль стадиона "Северный" от д. 31 ул. Дьяконова до опуска теплотрассы	450	2023	Ду250 Ду100	Подземная канальная	5 982
		2024		Подземная канальная	5 982
		2025		Подземная канальная	5 982
Реконструкция тепловых сетей от ТК у д.№12 по пр.Молодежный до д.№26А по пр.Молодежный	60	2023	Ду150	Подземная канальная	723
		2024		Подземная канальная	723
Реконструкция тепловых сетей от ж.д. 7 пр. Ильича до ж.д. 11 пр. Ильича	189	2023	Ду150 Ду200	Подземная канальная	3 038
		2024		Подземная канальная	3 038
		2025		Подземная канальная	3 038
Реконструкция тепловых сетей от ж.д. 11 ул.Краснодонцев до ж.д. 13 ул.Краснодонцев	212	2023	Ду125	Подземная канальная	1 643
		2024	Ду125; Ду65	Подземная канальная	1 643
Реконструкции тепловой камеры ТК2ю.33 (3ю.28) на пересечении ул. Патриотов и ул. Космическая вблизи ГБУЗ НО "Городская клиническая больница № 13 Автозаводского района города Нижнего Новгорода	126	2023	Ду300 Ду250 Ду200 Ду150	В ТК2ю.33	1 496
Реконструкция теплотрассы от ТК 1Л.105 (пр.Ленина, 57/1)-ТК 1Л.110 (пр.Ленина, 56)	388	2023	2Ду400	Подземная канальная	13 354
Реконструкция теплотрассы по пр. Молодежный, от д. 18А до д. 24А	246	2023	2Ду150 1Ду100	Подземная канальная	4 218

Наименование начала/конца участка	Длина участка, м	Год реализации мероприятия	Перспективный условный диаметр, мм	Вид прокладки тепловой сети	Затраты с НДС, тыс.руб.
Реконструкция 2-й Соцгородской теплотрассы от ТК 2с.21 у д. 2А ул. Комсомольская до ТК 2с.22 у д. 2Б ул. Комсомольская	240	2023	3Ду500	Подземная канальная	9 064
Реконструкция теплотрассы по ул. 6-й микрорайон, 21-23	290	2023	2Ду 200 1Ду 150	Подземная канальная	5 966
Реконструкция теплотрассы по ул. Матросская, 79-51	686	2023	2Ду 700	Подземная канальная	38 905
Реконструкция теплотрассы по бул. Заречный, 9	340	2023	2Ду 700	Подземная канальная	19 282
Реконструкция теплотрассы по бул. Заречный, 3	354	2023	2Ду 700	Подземная канальная	20 076
Реконструкция теплотрассы по ул. Коломенская, 10-12	1258	2024	2Ду150 1Ду125 1Ду100	Подземная канальная	21 497
Реконструкция теплотрассы по бул. Заречный, 1- 1А	275	2024	2Ду 700	Подземная канальная	16 208
Реконструкция теплотрассы по пр. Ленина, 71	143	2024	2Ду 700	Подземная канальная	8 411
Реконструкция теплотрассы 1-й Соцгородской теплотрассы по пр. Молодежный, 2 - 12	506	2024	2Ду 500	Подземная канальная	22 064
Реконструкция теплотрассы "Комсомольская" (переход дороги пр. Ленина)	258	2024	2Ду 500	Подземная канальная	11 232
Реконструкция теплотрассы теплотрассы от д.42 ул.Космическая до д.19А ул.Мончегорская	819	2024	2Ду 150 1Ду 100	Подземная канальная	5 768
Реконструкция теплотрассы по ул. Дьяконова, 9 - 11	108	2024	3Ду 150	Подземная канальная	2 083
Реконструкция теплотрассы по ул. Прыгунова, 7 - 10	184	2024	2Ду 250	Подземная канальная	5 076
Реконструкция теплотрассы от д. 50 ул. Южное шоссе до д. 22 ул. Веденяпина	702	2024	2Ду 250 1Ду 200	Подземная канальная	21 207
Реконструкция теплотрассы от УТ у д. 2/2 ул. Радио до д/с № 436 пр. Ленина, 43/6	90	2024	2Ду 80 1Ду70 1Ду 50	Подземная канальная	1 084
Реконструкция теплотрассы по ул. Дьяконова, 14-18	72	2024	2Ду 125 1Ду 100	Подземная канальная	1 533
Реконструкция теплотрассы от ТК 3с.33 до ТК 3с.34 по ул. Раевского 15	437	2024	2Ду600 1Ду300	Подземная канальная	17 601
Реконструкция теплотрассы квартальной от ул. Переходникова, 5А до ТК у д. 4 ул. Дьяконова	494	2023	2Ду400; 1ДУ300	Подземная канальная	14 953
Реконструкция теплотрассы от д. 1 пер. Бакинский до д. 7А ул. Спутника	252	2023	2Ду 200	Подземная канальная	10 750
	198		2Ду150	Подземная канальная	
Реконструкция теплотрассы по ул. Сазанова, д. 11- 13	494	2024	2Ду 200 1Ду 150 1Ду 125	Подземная канальная	9 467
Реконструкция теплотрассы по ул. Веденяпина, 8 - 9	160	2024	2Ду 300	Подземная канальная	4 501
Реконструкция 1-й Соцгородской теплотрассы от д. 1 пр. Кирова до д. 17 пр. Октября	694	2023	2Ду 500	Подземная канальная	30 261
Реконструкция 2-й Соцгородской теплотрассы по ул. Поющева, 19-27	704	2023	2Ду 600 1Ду 500	Подземная канальная	31 221
Реконструкция теплотрассы "Котельная Северная" от границ забора до ул. Лесная	633	2025	2Ду 600	Подземная канальная	42 733

Наименование начала/конца участка	Длина участка, м	Год реализации мероприятия	Перспективный условный диаметр, мм	Вид прокладки тепловой сети	Затраты с НДС, тыс.руб.
Реконструкция 2-й Юго-Западной теплотрассы по ул. Южное шоссе, 28/1 - 21А	83	2024	2Ду 600	Подземная канальная	2 974
Реконструкция 2-й Юго-Западной теплотрассы от ул. Южное шоссе, 28/1 до ул. Ст.производственников, 15	198	2024	2Ду 400	Подземная канальная	6 381
Реконструкция теплотрассы ГВС к д/с № 54,55	420	2024	1Ду 250	Подземная канальная	10 252
Реконструкция теплотрассы по ул. Веденяпина, 27-32	495	2025	1Ду100	Подземная канальная	18 814
Реконструкция теплотрассы по ул. Южное шоссе, д. 19 - 19А	135	2024	2Ду500 1Ду400	Подземная канальная	1 094
Реконструкция теплотрассы к д. 1А-1Б по ул. Веденяпина	176	2024	3Ду200	Подземная канальная	1 919
Реконструкция теплотрассы по пр. Ильича, 10 - 22	206	2024	3Ду 200	Подземная канальная	20 680
	714		2Ду 200 1Ду 150	Подземная канальная	
Реконструкция теплотрассы по ул. Южное шоссе, 22 - 28/1	456	2024	2Ду400	Подземная канальная	19 486
	86		2Ду 300	Подземная канальная	
Реконструкция теплотрассы от д. 5 пер. Райниса до д/с № 42 по пер. Райниса, 6	105	2024	3Ду 50	Подземная канальная	1 137
Реконструкция теплотрассы по пр. Ленина, 28Г	168	2024	2Ду 300	Подземная канальная	4 915
Реконструкция теплотрассы по ул. Политбойцов, 10 - 12	190	2024	2Ду 200 1Ду 150 1Ду 125	Подземная канальная	3 787
Реконструкция теплотрассы от д. 27 ул. Дворовая до ТК 3с.28	148	2024	2Ду 200	Подземная канальная	3 895
Реконструкция теплотрассы по ул. Комсомольская, д. 19 - 17	178	2024	3Ду 150 1Ду 100	Подземная канальная	3 223
Реконструкция теплотрассы по пр. Кирова, д. 29 - 10	294	2024	3Ду 150	Подземная канальная	5 898
Реконструкция теплотрассы по ул. Ю.Фучика, 29 - 50	74	2024	2Ду 500	Подземная канальная	3 356
Реконструкция теплотрассы ул. Южное шоссе, 4 - 4Б	298	2024	3Ду 200 1Ду 150	Подземная канальная	6 237
Реконструкция теплотрассы по ул. Прыгунова, 12 - 16	242	2024	2Ду 150	Подземная канальная	5 560
Реконструкция теплотрассы от д. 50 пр. Бусыгина до ТК кс.20	236	2024	4Ду 150	Подземная канальная	4 369
Реконструкция теплотрассы по ул. Бурденко, 25	89	2024	2Ду 150	Подземная канальная	2 045
Реконструкция теплотрассы по пр. Бусыгина, д. 20- 20А	120	2024	2Ду 80	Подземная канальная	2 126
Реконструкция 2-й Соцгородской теплотрассы от д. 24 до д. 26 по пр. Октября	141	2024	2Ду 400 1 Ду 300	Подземная канальная	4 405
Реконструкция теплотрассы от ТНС-1 на д. 23 по ул. Краснодонцев	392	2024	3Ду 200 1Ду 125	Подземная канальная	8 073
Реконструкция теплотрассы от ТК 1с.107 до д. 15 ул.Краснодонцев	235	2024	2Ду 300 1Ду200	Подземная канальная	5 902
Реконструкция теплотрассы от д. 17 ул. Челюскинцев до ТНС-17	228	2024	3Ду 300	Подземная канальная	5 906
Реконструкция 1-й Соцгородской теплотрассы от д. 9 пр. Октября до д. 1 пр. Кирова	258	2024	2Ду 500 1Ду200	Подземная канальная	9 249

Наименование начала/конца участка	Длина участка, м	Год реализации мероприятия	Перспективный условный диаметр, мм	Вид прокладки тепловой сети	Затраты с НДС, тыс.руб.
Реконструкция теплотрассы от д. 39 ул. Комсомольская до д. 20 ул.Кр.партизан и д. 55 ул.Комсомольская	201	2024	3Ду 80	Подземная канальная	4 772
	159	2024	3Ду 50	Подземная канальная	
Реконструкция теплотрассы от д. 47-49 ул. Смирнова до д. 4 ул. Прыгунова	169	2024	2Ду 150	Подземная канальная	5 314
	89	2024	2Ду 70	Подземная канальная	
Реконструкция теплотрассы по ул. Гайдара, 26	120	2024	2Ду 150 1Ду 200 1Ду 100	Подземная канальная	2 252
Реконструкция теплотрассы 1-й Соцгородской теплотрассы по пр. Октября, д. 20 - 22	161	2024	3Ду 300	Подземная канальная	4 157
Реконструкция 1-й Соцгородской теплотрассы по пр. Молодежный от ТК 1с.42 до ТК 1с.43	82	2024	2Ду 500	Подземная канальная	3 719
Реконструкция теплотрассы от ул. Дьяконова, 2 к.8 до ул. Дьяконова, 2В к.1	635	2024	2Ду 500	Подземная канальная	28 787
Реконструкция 3-й Юго-Западной теплотрассы от ул. Булавинова, 5 до ул. Тяблинская, 4	607	2023	2Ду 700 1Ду500	Подземная канальная	33 142
Реконструкция 3-й Юго-Западной теплотрассы вдоль ТЦ "Сочи"	1685	2023	2 Ду 500 1Ду 300	Подземная канальная	51 358
Реконструкция 2-й Соцгородской теплотрассы от ТК 2с.27 у д. 1 ул. Комсомольская до ТК 2с.29 у д. 7 ул. Комсомольская	424	2023	3Ду500	Подземная канальная	17 077
Реконструкция 1-й Соцгородской теплотрассы от ТК 1с.23 у д. 2 пр. Октября до ТК 1с.24 пр. Молодежный	156	2023	2Ду500	Подземная канальная	7 962
Реконструкция теплотрассы от ТНС-26 до д. 38 пр. Ильича	238	2023	3Ду250 1Ду150	Подземная канальная	5 879
Реконструкция теплотрассы от д. 24 ул. Школьная до д. 10 ул. Комсомольская	160	2024	3Ду150 1Ду100	Подземная канальная	1 174
Реконструкция 1-й Соцгородской теплотрассы от ТК 1с.19 у д. 1 пр. Ильича до ТК 1с.22 у д. 3 пр.Октября	226	2023	2Ду500	Подземная канальная	11 535
Реконструкция теплотрассы по ул. Дружаева от ТК 3с.25 до ТК КС.16	300	2023	3Ду300	Подземная канальная	5 541
Реконструкция теплотрассы ЗКС от ТК КС.15 до ТК КС.16	161	2023	2Ду500 1Ду400	Подземная канальная	6 955
Реконструкция теплотрассы по пр.Бусыгина от ТК КМ.35 до ТК КМ.37	168	2023	2Ду500	Подземная канальная	10 762
Реконструкция теплотрассы по ул. Дьяконова, 22 - 24	200	2023	2Ду100 1Ду80	Подземная канальная	3 163
Реконструкция 3-й Соцгородской теплотрассы по ул. Плотникова от ТК 3с.37 до ТК 3с.38	306	2023	2Ду600 1Ду300	Подземная канальная	15 025
Реконструкция теплотрассы от д. 30А ул. Дьяконова до ИБ	104	2024	2Ду100 1Ду80 1Ду40	Подземная канальная	416
Реконструкция теплотрассы по ул. Комсомольская от д. 21 до ТК 2с.40	197	2024	3Ду 300	Подземная канальная	5 090
Реконструкция 1-й Соцгородской теплотрассы по пр. Молодежный, у д. 46	82	2024	2Ду 500	Подземная канальная	3 719
Реконструкция квартальной теплотрассы от д. 4 по пр. Ильича до д. 6 по пр. Ильича	147	2024	3Ду200	Подземная канальная	1 278

Наименование начала/конца участка	Длина участка, м	Год реализации мероприятия	Перспективный условный диаметр, мм	Вид прокладки тепловой сети	Затраты с НДС, тыс.руб.
Реконструкция квартальной теплотрассы от д. 6 по пр. Ильича до д. 8 по пр. Ильича	174	2024	3Ду200	Подземная канальная	1 601
Реконструкция теплотрассы ул.Переходникова,11-13	96	2023	2Ду 48 1Ду 65 1Ду 50	Подземная канальная	1625
Реконструкция от ж/д №58 до ж/д№60 ул. Дружбы	96	2023	2Ду 89 1Ду90	Подземная канальная	1324
Реконструкция теплотрассы ул.Бурденко, 38-40	64,5	2023	2Ду 50 1Ду50	Подземная канальная	770
Реконструкция теплотрассы от ТК Обнорского, 17а до Тк Спутника, 4	244	2023	2Ду100; 2Ду80; 2Ду65; 2Ду50.	Подземная канальная	4523
Реконструкция теплотрассы ул.Бурденко, 40-42	93	2023	2Ду 65 1Ду 65	Подземная канальная	1346
Реконструкция теплотрассы пр.Бусыгина, 34-ул.Дьяконова,35	48	2023	2Ду 108	Подземная канальная	1075
Реконструкция теплотрассы 3 микрорайона "Аэродромный": от ТК ул.Космическая, д.32 до ул.Космическая, д.30	165	2023	2Ду100 1Ду80	Подземная канальная	3352
Реконструкция теплотрассы ЦТП-10: от ул. 6 микрорайон, д.3 до ул.Героя Шнитникова, д.4	165	2023	2Ду100 1Ду100	Подземная канальная	3185
Реконструкция теплотрассы ЦТП-10: от ул. Героя Шнитникова, д.4 до ул.Героя Шнитникова, д.2	75	2023	2Ду80 1Ду80	Подземная канальная	1447
Реконструкция теплотрассы на квартал 34 от ТК 1С43 до ТК у дома Кр. Партизан ,15	531	2023	2Ду100; 2Ду76; 2Ду57	Подземная канальная	10014
Реконструкция теплотрассы на квартал 34 от ТК 1С. 45 до ТК у дома Талбухина, 18	660	2023	2Ду100; 2Ду50	Подземная канальная	11067
Реконструкция теплотрассы от дома Молодёжного, 17 до дома Обнорского, 10	941,2	2023	2Ду150; 2Ду125; 2Ду100; 2Ду80; 2Ду50.	Подземная канальная	18277
Реконструкция теплотрассы от ЦТП Радио, 6а до ж/д №6 ул. Радио	340	2023	2Ду100 Ду133 Ду65 3Ду80 Ду50	Подземная канальная	5354
Реконструкция теплотрассы от ж/д №10/1 ул. Энтузиастов до ж/д №2 ул. Радио	198	2023	2ДУ100	Подземная канальная	4423
Реконструкция теплотрассы от опуска у ж/д№35а ул.Норильская до ж/д№80 ул.Снежная	138	2023	2ДУ100	Подземная канальная	3083

Наименование начала/конца участка	Длина участка, м	Год реализации мероприятия	Перспективный условный диаметр, мм	Вид прокладки тепловой сети	Затраты с НДС, тыс.руб.
Реконструкция теплотрассы по подвалу ж/д № 61 до ж/д 59, 59/1 пр. Ленина	290	2023	2Ду 100 2Ду 80	Подземная канальная	4485
Реконструкция теплотрассы ул. Херсонская, 12 до 69/4 - 69/3 по пр. Ленина	210	2023	2Ду 100	Подземная канальная	4705
Реконструкция теплотрассы от ТК пр. Ленина, 70 до ТК пр.Ленина, 70а	390	2024	3Ду 150	Подземная канальная	9039
Реконструкция теплотрассы от ж/д №41/2 до ж/д №41/1 пр. Ленина	88	2024	2Ду80	Подземная канальная	1813
Реконструкция теплотрассы ул. Таганская, 4/1 от опуска от ЦТП Гл. Успенского до ТК, у ж/д №8/2 до ул. Таганская	540	2024	3Ду108 1Ду65	Подземная канальная	9576
Реконструкция теплотрассы ул.Газовская, 19А-ул.Васнецова, 21	148,5	2024	3Ду 80	Подземная канальная	2615
Реконструкция теплотрассы ул.Строкина, 14-16	334	2024	2Ду 100 1Ду 80 1Ду 65	Подземная канальная	5598
Реконструкция теплотрассы пр.Бусыгина, 50-52	144	2024	2Ду 100 1Ду 80 1Ду 65	Подземная канальная	2413
Реконструкция теплотрассы ул.Борская, 28-28А	105	2024	2Ду 80 1Ду 50	Подземная канальная	1711
Реконструкция теплотрассы ул.Бурденко, 18 от ТК до дома	120	2024	3Ду 100	Подземная канальная	2217
Реконструкция теплотрассы ул.Львовская, 3	140	2024	2Ду100	Подземная канальная	3262
Реконструкция теплотрассы ул.Мельникова, 26-28	75	2024	3Ду100	Подземная канальная	1584
Реконструкция теплотрассы ул.Мельникова,26 - пр.Бусыгина,18	30	2024	2Ду 100	Подземная канальная	765
Реконструкция теплотрассы ул.Мельникова, 28-30	68	2024	2Ду 100	Подземная канальная	1506
Реконструкция теплотрассы ул.Дворовая,36 - ул. Львовская,5А	94,5	2024	2Ду 100 1Ду 80	Подземная канальная	1834
Реконструкция теплотрассы ул.Газовская, 17-19	45	2024	3Ду65	Подземная канальная	677
Реконструкция теплотрассы ул.Львовская, 21-23	80	2024	3Ду 100 1 Ду 80	Подземная канальная	1412
Реконструкция теплотрассы пр.Бусыгина, 45А-47А	100	2024	2Ду125 1Ду 150 1Ду80	Подземная канальная	1900
Реконструкция теплотрассы от опуска у ЦТП больницы № 33 до ТК у ж/д № 12а по ул. Юпитерская	480	2024	2Ду159	Подземная канальная	11981
Реконструкция теплотрассы от ж/д № 11 до ж/д № 12 по пер. Райниса	140	2024	2Ду 159	Подземная канальная	3494
Реконструкция теплотрассы по ул.Херсонская,16(по подвалу дома)	190	2024	2Ду159,80	Подземная канальная	4742
Реконструкция теплотрассы от ТК у магазина "Охотник" до ж/д № 49 по пр. Ленина	84	2024	2Ду108	Подземная канальная	2097
Реконструкция теплотрассы от д. 2/1 пер. Моторный до дома 2/6 пер. Моторный	463	2024	2Ду80 2Ду65	Подземная канальная	11556
Реконструкция теплотрассы отопоения от д. 22 ул. Челюскинцев до д. 6 ул. Комсомольская	100	2024	2Ду80	Подземная канальная	2496
Реконструкция теплотрассы от ТНС 1 до д. 23 ул. Комсомольская	440	2024	3Ду200	Подземная канальная	10982

Наименование начала/конца участка	Длина участка, м	Год реализации мероприятия	Перспективный условный диаметр, мм	Вид прокладки тепловой сети	Затраты с НДС, тыс.руб.
			1Ду125		
Реконструкция теплотрассы ул.Дьяконова, 44-44.1	40	2024	2Ду 125	Подземная канальная	998
Реконструкция теплотрассы от д. 125 пр. Ленина до д. 1А пр. Ильича	170	2025	2Ду100 2Ду80	Подземная канальная	4413
Реконструкция теплотрассы от д. 12 пр. Октября до д. 13 ул. Поющева	309	2025	2Ду150 1Ду100	Подземная канальная	8021
Реконструкция теплотрассы между домами ул. Поющева 13-15, ул. Поющева д. 15-17, ул. Поющева 17 - Комсомольская д. 1Б, ул. Комсомольская д. 1Б - пр. Октября 16	348	2025	1Ду150 3Ду100 2Ду80 2Ду65	Подземная канальная	9034
Реконструкция теплотрассы между домами 11-13 ул.Краснодонцев	159	2025	3Ду125	Подземная канальная	4127
Реконструкция теплотрассы от ул. Веденяпина, 1 до ул. Веденяпина, 11 и ул. Фучика, 11	1 745,00	2025	3Ду159 3Ду108 3Ду89	Подземная канальная	45297
Реконструкция теплотрассыот школы №170 до ул. Зенитчиков, 12а и ул. Майкопская, 2а	1 483,00	2025	3Ду108 3Ду89 3Ду57	Подземная канальная	38496
Реконструкция теплотрассы ул. Самочкина 29а-пр. Ленина, 32 от ТК 1Л95 до Пав.№2	1082	2023	2Ду420	Подземная канальная	4 909
Реконструкция теплотрассы на ЦТП - 5 от 1Л22 до ЦТП-5	660	2023	2Ду250	Подземная канальная	23 807
Реконструкция теплотрассы ул.Дьяконова,31А-Борская 28 КМ-41/48	840	2023	2Ду400	Подземная канальная	39 565
Реконструкция теплотрассы Дружаева 30-Львовская 2 КС-13/15	368	2023	2Ду500 Ду400	Подземная канальная	17 921
Реконструкция теплотрассы ул.Дворовая 27-36	605	2023	3Ду200	Подземная канальная	17 421
Реконструкция теплотрассы ул.Переходникова 3-7	66	2023	2Ду200 Ду150	Подземная канальная	1 835
Реконструкция теплотрассы Ленина 95Б-ЖД Кустовая 3с-1/2	1116	2023	2Ду500 Ду300	Подземная канальная	51 426
Реконструкция теплотрассы ул.Дружаева 11 от ТК 3с.20 до ТНС-13	225	2023	2Ду200 Ду150	Подземная канальная	6 255
Реконструкция теплотрассы ул.Дьяконова, 1А-5А	120	2023	2Ду100 1Ду80	Подземная канальная	2 519
Реконструкция теплотрассы ул.Политбойцов, 19	220	2023	3Ду250 1Ду200	Подземная канальная	6 267
Реконструкция теплотрассы по ул. Комсомольская от д. 21 до ТК 2с.40	197	2023	3Ду 300	Подземная канальная	6 899
Реконструкция теплотрассы ул.Бусыгина 20А-22	272	2025	Ду500	Подземная канальная	32 293
Реконструкция теплотрассы Дьяконова 2/6-Поющего 31	826	2025	2 Ду500 Ду300	Подземная канальная	34 468

Наименование начала/конца участка	Длина участка, м	Год реализации мероприятия	Перспективный условный диаметр, мм	Вид прокладки тепловой сети	Затраты с НДС, тыс.руб.
Реконструкция теплотрассы ул.Львовская 2-ТНС-20 уч. 1-2	315	2025	3Ду250	Подземная канальная	53 413
Реконструкция теплотрассы ул.Дворовая 36-36/2	210	2025	3Ду100	Подземная канальная	17 760
Реконструкция теплотрассы ул.Лесная 5 КС-1/2	657	2025	2Ду500	Подземная канальная	8 281
Реконструкция теплотрассы от ТК у дома ул. Обнорского, 1 до ТК у дома Бакинский, 1	474	2025	2Ду200; 2Ду250; 2Ду80.	Подземная канальная	6 114
Реконструкция теплотрассы квартала 43 (1 кольцо)	1794	2025	2Ду150; 2Ду50.	Подземная канальная	3 284
Реконструкция теплотрассы от Тк 1С. 20 до дома Ильича 3, от дома Ильича, 7 до дома Ильича, 29	1599	2025	2Ду150; 1Ду200	Подземная канальная	11 997
Реконструкция теплотрассы от Тк у дома Обнорского, 1 через Обнорскаго, 5а до дома Спутник, 1	1024	2025	2Ду125; 2Ду80; 2Ду50	Подземная канальная	7 234
Реконструкция теплотрассы от Тк у дома Обнорского,17а до ТК у дома Красноуральская, 2а	1178	2025	2Ду150; 2Ду125; 2Ду80; 2Ду65; 2Ду50	Подземная канальная	8 918
Реконструкция теплотрассы 3-ей юго-западной: от ул.Спутника, д.44 до ТНС-24 (от ТК 3Ю.44 до ТК 3Ю.45)	546	2025	2Ду400 1Ду300	Подземная канальная	15 626
Реконструкция теплотрассы на Д/с №7 от ТК ул. Прыгунова 14А до ул. Автомеханическая д. 28А и ГВС от Ст. Производственников д.9	315	2025	2Ду80 1Ду65	Подземная канальная	2 447
Реконструкция теплотрассы микрорайон №2: от ул.Лескова, д.68 до ул.Смирнова, д.52А	530	2025	1Ду100 1Ду65	Подземная канальная	7 175
Реконструкция тепловой сети в связи с исперпанием эксплуатационного ресурса		2024			95 168
Реконструкция тепловой сети в связи с исперпанием эксплуатационного ресурса		2025			466 558
Реконструкция тепловой сети в связи с исперпанием эксплуатационного ресурса		2026			599 402
Реконструкция тепловой сети в связи с исперпанием эксплуатационного ресурса		2027			739 079
Реконструкция тепловой сети в связи с исперпанием эксплуатационного ресурса		2028			766 048
Реконструкция тепловой сети в связи с исперпанием эксплуатационного ресурса		2029			793 018
Реконструкция тепловой сети в связи с исперпанием эксплуатационного ресурса		2030			819 987
ИТОГО					**6 196 366**

Таблица 7.29 – Объемы капитального ремонта тепловых сетей ООО "Теплосети" для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Наименование начала/конца участка	Длина участка, м	Год реализации мероприятия	Перспективный условный диаметр, мм	Затраты с НДС, тыс.руб.
Теплотрасса от д. 12 ул. Херсонская до д. 69/4 - 69/3 по пр. Ленина (СМР)	210	2023	2Ду100	3825
Теплотрасса от д. 43/2 по пр. Ленина до д. 41 по пр. Ленина (СМР)	90	2023	2Ду100	3877
Теплотрасса от д. 13 по ул. Веденяпина до д. 21 по ул. Ю.Фучика (СМР)	391,5	2023	2Ду200 1Ду150	7853
Теплотрасса по пер. Моторный, д. 2/4 - 4/2 (СМР)	139	2023	2Ду150 1Ду100	2407
1-я Соцгородская теплотрасса от ТК 1с.33 пр. Молодежный, 32 до ТК1с.35 пер. Коноваленко (СМР)	420	2023	2Ду500	17369
Теплотрасса от д. 24 ул. Школьная до ТК напротив д. 22 ул. Челюскинцев (СМР)	440	2023	3Ду200 1Ду150	8131
2-я Соцгородская теплотрасса от ТК 2с.22 у д. 2Б ул. Комсомольская до ТК 2с.23 у д. 18 пр Октября (СМР)	300,5	2023	3Ду500	10912
Теплотрасса по ул. Южное шоссе, д. 2 - 4 (ПИР)	70	2023	3Ду150 1Ду100	102
Теплотрасса по ул. Южное шоссе, д. 19 - 19А (ПИР)	135	2023	3Ду 150	148
Теплотрасса к д. 1А-1Б по ул. Веденяпина (ПИР)	145,5	2023	3Ду200	198
2-я Соцгородская теплотрасса от ТК 2с.27 у д. 1 ул. Комсомольская до ТК 2с.29 у д. 7 ул. Комсомольская (ПИР)	424	2023	3Ду500	982
1-я Соцгородская теплотрасса от ТК 1с.23 у д. 2 пр. Октября до ТК 1с.24 пр. Молодежный (ПИР)	156	2023	2Ду500	576
Теплотрасса от ТНС-26 до д. 38 пр. Ильича (ПИР)	238	2023	3Ду250 1Ду150	277
Теплотрасса от д. 24 ул. Школьная до д. 10 ул. Комсомольская (ПИР)	160	2023	3Ду150 1Ду100	168
1-я Соцгородская теплотрасса от ТК 1с.19 у д. 1 пр. Ильича до ТК 1с.22 у л. 3 пр.Октября (ПИР)	226	2023	2Ду500	727
Теплотрасса по пр. Бусыгина, 45А от ТК КС.20 до ТНС-5 (ПИР)	199	2023	3Ду250	263
Теплотрасса по ул. Дьяконова, 22 - 24 (ПИР)	200	2023	2Ду100 1Ду80	174
3-я Соцгородская теплотрасса по ул. Плотникова от ТК 3с.37 до ТК 3с.38 (ПИР)	306	2023	2Ду600 1Ду300	943
Теплотрасса от д. 30А ул. Дьяконова до ИБ (ПИР)	104	2023	2Ду100 1Ду80 1Ду40	132

Наименование начала/конца участка	Длина участка, м	Год реализации мероприятия	Перспективный условный диаметр, мм	Затраты с НДС, тыс.руб.
Теплотрасса по ул. Южное шоссе, д. 2 - 4 (СМР)	70	2024	3Ду150 1Ду100	0
Теплотрасса по ул. Южное шоссе, д. 19 - 19А (СМР)	135	2024	3Ду 150	0
Теплотрасса к д. 1А-1Б по ул. Веденяпина (СМР)	145,5	2024	3Ду200	0
2-я Соцгородская теплотрасса от ТК 2с.27 у д. 1 ул. Комсомольская до ТК 2с.29 у д. 7 ул. Комсомольская (СМР)	424	2024	3Ду500	14536
1-я Соцгородская теплотрасса от ТК 1с.23 у д. 2 пр. Октября до ТК 1с.24 пр. Молодежный (СМР)	156	2024	2Ду500	5348
Теплотрасса от ТНС-26 до д. 38 пр. Ильича (СМР)	238	2024	3Ду250 1Ду150	2937
Теплотрасса от д. 24 ул. Школьная до д. 10 ул. Комсомольская (СМР)	160	2024	3Ду150 1Ду100	1025
1-я Соцгородская теплотрасса от ТК 1с.19 у д. 1 пр. Ильича до ТК 1с.22 у д. 3 пр.Октября (СМР)	226	2024	2Ду500	7748
Теплотрасса по пр. Бусыгина, 45А от ТК КС.20 до ТНС-5 (СМР)	199	2024	3Ду250	2805
Теплотрасса по ул. Дьяконова, 22 - 24 (СМР)	200	2024	2Ду100 1Ду80	740
3-я Соцгородская теплотрасса по ул. Плотникова от ТК 3с.37 до ТК 3с.38 (СМР)	306	2024	2Ду600 1Ду300	11107
Теплотрасса от д. 30А ул. Дьяконова до ИБ (СМР)	104	2024	2Ду100 1Ду80 1Ду40	363
Магистральная теплотрасса Комсомольская по территории ПАО "ГАЗ" (ПИР)	578	2024	2Ду500	859
Магистральная 3-я Юго-Западная теплотрасса по территории ПАО "ГАЗ" (ПИР)	400	2024	1Ду500	594
Теплотрасса по пр. Ленина, 95 от ТК км.8 до ТК км.9 (ПИР)	436,8	2024	3Ду500	527
Магистральная 3-я Соцгородская теплотрасса на территории ПАО "ГАЗ" (ПИР)	1000	2024	2Ду600	1332
Теплотрасса на ТНС-5 от ТК кс.8 до ТК кс.20 по пр. Бусыгина, у д. 46 (ПИР)	361,5	2024	3Ду250	258
Теплотрасса по пр. Ленина, 95 от ТК км.7 до ТК км.8 (ПИР)	366	2024	3Ду500	408
Магистральная теплотрасса Комсомольская по территории ПАО "ГАЗ" (СМР)	578	2025	2Ду500	20608
Магистральная 3-я Юго-Западная теплотрасса по территории ПАО "ГАЗ" (СМР)	400	2025	1Ду500	14262
Теплотрасса по пр. Ленина, 95 от ТК км.8 до ТК км.9 (СМР)	436,8	2025	3Ду500	12644
Магистральная 3-я Соцгородская теплотрасса на территории ПАО "ГАЗ" (СМР)	1000	2025	2Ду600	31964
Теплотрасса на ТНС-5 от ТК кс.8 до ТК кс.20 по пр. Бусыгина, у д. 46 (СМР)	361,5	2025	3Ду250	6199
Теплотрасса по пр. Ленина, 95 от ТК км.7 до ТК км.8 (СМР)	366	2025	3Ду500	9800

Наименование начала/конца участка	Длина участка, м	Год реализации мероприятия	Перспективный условный диаметр, мм	Затраты с НДС, тыс.руб.
Теплотрасса по ул. Веденяпина, 16 - 17 (ПИР)	165	2025	2Ду250 1Ду200	137
Теплотрасса от ТК пр.Ленина, 70 до ТК пр.Ленина,70А (ПИР)	390	2025	3Ду150	248
Теплотрасса от ТК1Л.95 (ул.Энтузиастов, 4) до ТК1Л.196 (с заменой запорной арматуры, а также с заменой сальниковых компенсаторов в ТК1Л.96) (ПИР)	420	2025	2Ду400	650
Теплотрасса от ТК 3с.33 до ТК 3с.34 по ул. Раевского 15 (ПИР)	436,5	2025	2Ду600 1Ду300	572
Теплотрасса от д. 43/2 до д. 41 по пр. Ленина (ПИР)	90	2025	2Ду100	69
Капитальный ремонт "Ленинской" теплотрассы 2-й очереди по бул. Заречный от Н.О. у д. 1 бул. Заречный до Пав. 2л.28 (ПИР)	280	2025	2Ду700	861
Капитальный ремонт 1-й Соцгородской теплотрассы по пр. Молодежный у д.32 от ТК1с.33 до ТК1с.34 (ПИР)	300	2025	2Ду500	484
Капитальный ремонт квартальной теплотрассы от ТНС-6 до ТК у д. 4 ул. Дьяконова (ПИР)	507	2025	2Ду300 1ДУ200	503
Капитальный ремонт квартальной теплотрассы от д. 4 по пр. Ильича до д. 6 по пр. Ильича (ПИР)	147	2025	3Ду200	51
Капитальный ремонт квартальной теплотрассы от д. 6 по пр. Ильича до д. 8 по пр. Ильича (ПИР)	174	2025	3Ду200	64
Капитальный ремонт квартальной теплотрассы от ТК у д. 8 по ул. Политбойцов до ТК у д. 6 по ул. Политбойцов (ПИР)	240	2025	3Ду150 1Ду100	65
Капитальный ремонт "Ленинской" теплотрассы 2-й очереди по ул. Матросская от ТК2л.10 до ТК 2л.11 (ПИР)	336	2025	2Ду700	993
Теплотрасса по ул. Веденяпина, 16 - 17 (СМР)	165	2026	2Ду250 1Ду200	3277
Теплотрасса от ТК пр.Ленина, 70 до ТК пр.Ленина,70А (СМР)	390	2026	3Ду150	5950
Теплотрасса от ТК1Л.95 (ул.Энтузиастов, 4) до ТК1Л.196 (с заменой запорной арматуры, а также с заменой сальниковых компенсаторов в ТК1Л.96) (СМР)	420	2026	2Ду400	15606
Теплотрасса от ТК 3с.33 до ТК 3с.34 по ул. Раевского 15 (СМР)	436,5	2026	2Ду600 1Ду300	13731
Теплотрасса от д. 43/2 до д. 41 по пр. Ленина (СМР)	90	2026	2Ду100	1655
Капитальный ремонт "Ленинской" теплотрассы 2-й очереди по бул. Заречный от Н.О. у д. 1 бул. Заречный до Пав. 2л.28 (СМР)	280	2026	2Ду700	20654
Капитальный ремонт 1-й Соцгородской теплотрассы по пр. Молодежный у д.32 от ТК1с.33 до ТК1с.34 (СМР)	300	2026	2Ду500	11606
Капитальный ремонт квартальной теплотрассы от ТНС-6 до ТК у д. 4 ул. Дьяконова (СМР)	507	2026	2Ду300 1ДУ200	12084
Капитальный ремонт квартальной теплотрассы от д. 4 по пр. Ильича до д. 6 по пр. Ильича (СМР)	147	2026	3Ду200	1227
Капитальный ремонт квартальной теплотрассы от д. 6 по пр. Ильича до д. 8 по пр. Ильича (СМР)	174	2026	3Ду200	1537

Наименование начала/конца участка	Длина участка, м	Год реализации мероприятия	Перспективный условный диаметр, мм	Затраты с НДС, тыс.руб.
Капитальный ремонт квартальной теплотрассы от ТК у д. 8 по ул. Политбойцов до ТК у д. 6 по ул. Политбойцов (СМР)	240	2026	3Ду150 1Ду100	1549
Капитальный ремонт "Ленинской" теплотрассы 2-й очереди по ул. Матросская от ТК2л.10 до ТК 2л.11 (СМР)	336	2026	2Ду700	23832
ИТОГО				**322 533**

5.3.4.Предложения по строительству и реконструкции (или) модернизации тепловых пунктов

Перечень мероприятий по строительству и реконструкции (или) модернизации тепловых пунктов приведен в таблицах 7.12-7.13, с указанием стоимости мероприятий в ценах соответствующих лет с учетом НДС.

Таблица 7.30 – Объемы строительства и реконструкции тепловых пунктов на тепловых сетях АО "Теплоэнерго"

Мероприятие	Год реализации мероприятия	Затраты с НДС, тыс.руб
Техническое перевооружение ЦТП-321 по адресу: ул. Красных Зорь, 23Б (переключение потребителей горячего водоснабжения на закрытую схему)	2022	23 552
Техническое перевооружение ЦТП-325 по адресу: Сормовское шоссе, 15Б (переключение потребителей горячего водоснабжения на закрытую схему)	2022	23 535
Техническое перевооружение, модернизация теплоэнергетического оборудования на объектах АО "Теплоэнерго"	2022	17 895
	2023	11 627
	2024	76 448
	2025	61 657
	2026	36 467
	2027	25 968
Модернизация ЦТП по адресу: Казанское шоссе, рядом с домом № 10	2022	12 446
ИТОГО		**289 596**

Таблица 7.31 – Объемы строительства и реконструкции тепловых пунктов на тепловых сетях ООО "Нижновтеплоэнерго"

Наименование теплового пункта, вид мероприятия	Год строительства/реконструкции	Затраты с НДС, тыс.руб.
Модернизация ЦТП-140	2024	42 287
Модернизация ЦТП-149	2024	39 724
Модернизация ЦТП-129	2022-2023	37 584
ИТОГО		**119 595**

7.3.Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

5.3.5.Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения.

В настоящее время по открытой схеме осуществляется централизованное горячее водоснабжение 280 потребителей в зоне деятельности АО «Теплоэнерго».

Перевод потребителей с открытой системой ГВС на закрытую планируется осуществить при сохранении действующих схем присоединения системы отопления абонентов с установкой в зданиях абонентов блочных тепловых пунктов с теплообменниками ГВС.

Предложения по переводу потребителей с открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытую систему горячего водоснабжения представлены в таблице 7.32, с указанием стоимости мероприятий в ценах соответствующих лет с учетом НДС.

Согласно письма «НИИИС им. Ю. Е. Седакова» вх. №195-9520-289 от 07.04.2022г, предлагается предусмотреть строительство силами ЕТО АО «Теплоэнерго» центрального теплового пункта (ЦТП) в районе жилых домов по ул. Тропинина, №№ 5К61 для перевода данных домов с открытой на закрытую схему теплоснабжения. Стоимость проведения данных мероприятий будет уточнена.

Таблица 7.32 – Объемы мероприятий по переводу потребителей на закрытую схему присоединения систем ГВС в соответствии с предложениями АО «Теплоэнерго»

№ п/п	Описание камеры присоединения	Адрес	Категория	Абонент	Кол-во ИТП (вводов ГВС)	Нагрузка на ГВС (средняя) (Гкал/ч)	Нагрузка на ГВС (макс.) (Гкал/ч)	Стоимость ИТП с учетом СМР, руб. с НДС	Год закрытия системы ГВС
Сормовская ТЭЦ (Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"), ул. Коминтерна, 45									
1	114-1 ТК (ЦТП-303)	Пролетарская ул. 1	жилой дом муниципальный	АО "ДК Канавинского района"	1	0,0336	0,1568	3 000 000	2 023
2	114-1 ТК (ЦТП-303)	Пролетарская ул. 3	жилой дом муниципальный	АО "ДК Канавинского района"	2	0,1411	0,5405	6 000 000	2 023
3	114-1 ТК (ЦТП-303)	Сергея Есенина ул. 31	жилой дом муниципальный	АО "ДК Канавинского района"	3	0,1719	0,7062	9 000 000	2 023
4	114-1 ТК (ЦТП-303)	Сергея Есенина ул. 41	жилой дом ТСЖ, ЖСК, УК	ТСЖ "Радуга"	1	0,1651	0,5225	3 000 000	2 023
5	116 ТК (ЦТП-302)	Мещерский бульвар 5	жилой дом ТСЖ, ЖСК, УК	ТСЖ "Гарант"	2	0,0708	0,3247	6 000 000	2 023
6	116 ТК (ЦТП-302)	Сергея Есенина ул. 17	жилой дом ТСЖ, ЖСК, УК	ТСЖ 299	3	0,1359	0,5802	9 000 000	2 023
7	116 ТК (ЦТП-302)	Сергея Есенина ул. 19	жилой дом ТСЖ, ЖСК, УК	ТСЖ №300	1	0,0376	0,1692	3 000 000	2 023
8	116 ТК (ЦТП-302)	Сергея Есенина ул. 21	жилой дом ТСЖ, ЖСК, УК	ТСЖ № 301	1	0,0425	0,1852	3 000 000	2 023
9	116 ТК (ЦТП-302)	Сергея Есенина ул. 23	жилой дом ТСЖ, ЖСК, УК	ТСЖ №302	1	0,0390	0,1739	3 000 000	2 023
10	208-2 ТК (ЦТП-304)	Карла Маркса ул. 11	жилой дом муниципальный	АО "ДК Канавинского района"	2	0,1402	0,5384	6 000 000	2 023
11	208-2 ТК (ЦТП-304)	Карла Маркса ул. 15	жилой дом муниципальный	АО "ДК Канавинского района"	2	0,1317	0,5151	6 000 000	2 023
12	208-2 ТК (ЦТП-304)	Карла Маркса ул. 7	жилой дом муниципальный	АО "ДК Канавинского района"	1	0,0950	0,3450	3 000 000	2 023
13	208-2 ТК (ЦТП-304)	Пролетарская ул. 2	жилой дом муниципальный	АО "ДК Канавинского района"	4	0,2360	0,9516	12 000 000	2 023
14	208-2 ТК (ЦТП-304)	Пролетарская ул. 6	жилой дом муниципальный	АО "ДК Канавинского района"	4	0,2324	0,9524	12 000 000	2 023
15	208-2 ТК (ЦТП-304)	Сергея Акимова ул. 27	жилой дом муниципальный	АО "ДК Канавинского района"	1	0,0522	0,2177	3 000 000	2 023
16	208-2 ТК (ЦТП-304)	Сергея Акимова ул. 29	жилой дом муниципальный	АО "ДК Канавинского района"	2	0,1334	0,5195	6 000 000	2 023
17	208-2 ТК (ЦТП-304)	Сергея Акимова ул. 31	жилой дом муниципальный	АО "ДК Канавинского района"	1	0,0560	0,2312	3 000 000	2 023
18	208-2 ТК (ЦТП-304)	Сергея Акимова ул. 32	жилой дом муниципальный	АО "ДК Канавинского района"	1	0,0605	0,2458	3 000 000	2 023
19	208-2 ТК (ЦТП-304)	Сергея Акимова ул. 33	жилой дом муниципальный	АО "ДК Канавинского района"	1	0,0639	0,2570	3 000 000	2 023
20	208-2 ТК (ЦТП-304)	Сергея Акимова ул. 34	жилой дом муниципальный	АО "ДК Канавинского района"	1	0,0615	0,2494	3 000 000	2 023
21	208-2 ТК (ЦТП-304)	Сергея Акимова ул. 35	школьное учреждение	МБОУ "Школа №110"	1	0,0117	0,0838	3 000 000	2 023
22	208-2 ТК (ЦТП-304)	Сергея Акимова ул. 37	жилой дом ТСЖ, ЖСК, УК	ЖСК 415	2	0,1232	0,4986	6 000 000	2 023
23	208-2 ТК (ЦТП-304)	Сергея Акимова ул. 38	жилой дом муниципальный	АО "ДК Канавинского района"	1	0,0748	0,2898	3 000 000	2 023
24	208-2 ТК (ЦТП-304)	Сергея Акимова ул. 39	жилой дом муниципальный	АО "ДК Канавинского района"	2	0,1421	0,5436	6 000 000	2 023
25	208-2 ТК (ЦТП-304)	Сергея Акимова ул. 41	жилой дом муниципальный	АО "ДК Канавинского района"	2	0,1363	0,5279	6 000 000	2 023
26	208-3 ТК (ЦТП-305)	Волжская набережная 5	жилой дом муниципальный	АО "ДК Канавинского района"	3	0,1215	0,5358	9 000 000	2 023
27	208-3 ТК (ЦТП-305)	Волжская набережная 5а	жилой дом муниципальный	АО "ДК Канавинского района"	1	0,0413	0,1815	3 000 000	2 023
28	208-3 ТК (ЦТП-305)	Волжская набережная 6	жилой дом муниципальный	АО "ДК Канавинского района"	2	0,0936	0,3956	6 000 000	2 023
29	208-3 ТК (ЦТП-305)	Волжская набережная 7а	жилой дом муниципальный	АО "ДК Канавинского района"	1	0,0451	0,1930	3 000 000	2 023
30	208-3 ТК (ЦТП-305)	Карла Маркса ул. 12	жилой дом муниципальный	АО "ДК Канавинского района"	4	0,1664	0,7284	12 000 000	2 023
31	208-3 ТК (ЦТП-305)	Карла Маркса ул. 2	жилой дом муниципальный	АО "ДК Канавинского района"	3	0,1311	0,5655	9 000 000	2 023
32	208-3 ТК (ЦТП-305)	Карла Маркса ул. 4	жилой дом муниципальный	АО "ДК Канавинского района"	2	0,0816	0,3594	6 000 000	2 023
33	208-3 ТК (ЦТП-305)	Карла Маркса ул. 8	жилой дом ТСЖ, ЖСК, УК	ЖСК 391	1	0,0571	0,2351	3 000 000	2 023

№ п/п	Описание камеры присоединения	Адрес	Категория	Абонент	Кол-во ИТП (вводов ГВС)	Нагрузка на ГВС (средняя) (Гкал/ч)	Нагрузка на ГВС (макс.) (Гкал/ч)	Стоимость ИТП с учетом СМР, руб. с НДС	Год закрытия системы ГВС
34	208-3 ТК (ЦТП-305)	Пролетарская ул. 12а	жилой дом муниципальный	АО "ДК Канавинского района"	1	0,0447	0,1918	3 000 000	2 023
35	208-3 ТК (ЦТП-305)	Пролетарская ул. 14а	жилой дом муниципальный	АО "ДК Канавинского района"	1	0,0417	0,1827	3 000 000	2 023
36	208-3 ТК (ЦТП-305)	Сергея Акимова ул. 42	жилой дом муниципальный	АО "ДК Канавинского района"	1	0,0451	0,1930	3 000 000	2 023
37	208-3 ТК (ЦТП-305)	Сергея Акимова ул. 44	жилой дом ТСЖ, ЖСК, УК	ЖСК 382	1	0,0434	0,1877	3 000 000	2 023
38	208-3 ТК (ЦТП-305)	Сергея Акимова ул. 44а	детское дошкольное учреждение	МБДОУ "Детский сад №18 "Паровозик"	1	0,0513	0,2143	3 000 000	2 023
39	208-3 ТК (ЦТП-305)	Сергея Акимова ул. 45	жилой дом муниципальный	АО "ДК Канавинского района"	2	0,0926	0,3928	6 000 000	2 023
40	208-3 ТК (ЦТП-305)	Сергея Акимова ул. 46	жилой дом муниципальный	АО "ДК Канавинского района"	2	0,0852	0,3706	6 000 000	2 023
41	208-3 ТК (ЦТП-305)	Сергея Акимова ул. 47	жилой дом муниципальный	АО "ДК Канавинского района"	3	0,1233	0,5418	9 000 000	2 023
42	208-3 ТК (ЦТП-305)	Сергея Акимова ул. 49	жилой дом муниципальный	АО "ДК Канавинского района"	3	0,1276	0,5556	9 000 000	2 023
43	208-3 ТК (ЦТП-305)	Сергея Акимова ул. 51	жилой дом ТСЖ, ЖСК, УК	ТСЖ "Экспресс-М"	1	0,0466	0,1970	3 000 000	2 023
44	208-3 ТК (ЦТП-305)	Сергея Акимова ул. 52	жилой дом муниципальный	АО "ДК Канавинского района"	2	0,0878	0,3788	6 000 000	2 023
45	208-3 ТК (ЦТП-305)	Сергея Акимова ул. 53	жилой дом ТСЖ, ЖСК, УК	ТСЖ "№ 336"	2	0,0454	0,2432	6 000 000	2 023
46	208-3 ТК (ЦТП-305)	Сергея Акимова ул. 54	жилой дом муниципальный	АО "ДК Канавинского района"	3	0,1299	0,5625	9 000 000	2 023
47	208-3 ТК (ЦТП-305)	Сергея Акимова ул. 57	жилой дом ТСЖ, ЖСК, УК	ЖСК № 329	4	0,1148	0,5620	12 000 000	2 023
48	208-3 ТК (ЦТП-305)	Сергея Акимова ул. 58	жилой дом муниципальный	АО "ДК Канавинского района"	4	0,1684	0,7352	12 000 000	2 023
49	208-3 ТК (ЦТП-305)	Сергея Акимова ул. 59	жилой дом муниципальный	АО "ДК Канавинского района"	2	0,0916	0,3896	6 000 000	2 023
50	208-3 ТК (ЦТП-305)	Сергея Акимова ул. 60	жилой дом муниципальный	АО "ДК Канавинского района"	2	0,0892	0,3830	6 000 000	2 023
51	220 ТК (ЦТП-312)	Керченская ул. 14а	жилой дом ТСЖ, ЖСК, УК	ТСЖ "Дом на Стрелке"	2	0,0931	0,3985	6 000 000	2 023
52	220 ТК (ЦТП-312)	Керченская ул. 9	жилой дом ТСЖ, ЖСК, УК	ООО "ДУК "Заречье"	1	0,0701	0,2759	3 000 000	2 023
53	220 ТК (ЦТП-312)	Мануфактурная ул. 12	жилой дом муниципальный	АО "ДК Канавинского района"	4	0,1433	0,6504	12 000 000	2 023
54	220 ТК (ЦТП-312)	Мануфактурная ул. 16а	школьное учреждение	МАОУ "Гимназия № 2"	1	0,0119	0,0847	3 000 000	2 023
55	220 ТК (ЦТП-312)	Портовый пер. 8	жилой дом муниципальный	АО "ДК Канавинского района"	1	0,1460	0,4757	3 000 000	2 023
56	220 ТК (ЦТП-312)	Стрелка ул. 4	жилой дом ТСЖ, ЖСК, УК	Непосредственная форма управления	1	0,0044	0,0464	3 000 000	2 023
57	220 ТК (ЦТП-312)	Ярмарочный проезд 11	жилой дом муниципальный	АО "ДК Канавинского района"	1	0,0743	0,2882	3 000 000	2 023
58	220 ТК (ЦТП-312)	Ярмарочный проезд 5а	детское дошкольное учреждение	МБДОУ "Детский сад № 54"	1	0,0062	0,0559	3 000 000	2 023
59	301-1 ТК (ЦТП-313)	Народная ул. 28	жилой дом ТСЖ, ЖСК, УК	ТСЖ 459	3	0,0855	0,4194	9 000 000	2 023
60	301-1 ТК (ЦТП-313)	Народная ул. 30	жилой дом муниципальный	АО "ДК Московского района"	3	0,1955	0,7335	9 000 000	2 023
61	301-1 ТК (ЦТП-313)	Народная ул. 32	жилой дом ТСЖ, ЖСК, УК	ТСЖ 459	7	0,2790	1,2373	21 000 000	2 023
62	301-1 ТК (ЦТП-313)	Народная ул. 34	жилой дом муниципальный	АО "ДК Московского района"	6	0,2460	1,0818	18 000 000	2 023
63	301-1 ТК (ЦТП-313)	Народная ул. 36	жилой дом ТСЖ, ЖСК, УК	ТСЖ 378	11	0,4495	1,9771	33 000 000	2 023
64	301-1 ТК (ЦТП-313)	Народная ул. 38	жилой дом муниципальный	АО "ДК Московского района"	9	0,6677	2,5373	27 000 000	2 023
65	301-1 ТК (ЦТП-313)	Народная ул. 38б	детское дошкольное учреждение	МАДОУ "Детский сад № 114"	1	0,0182	0,1041	3 000 000	2 023
66	301-1 ТК (ЦТП-313)	Народная ул. 40	жилой дом муниципальный	АО "ДК Московского района"	2	0,1436	0,5612	6 000 000	2 023

№ п/п	Описание камеры присоединения	Адрес	Категория	Абонент	Кол-во ИТП (вводов ГВС)	Нагрузка на ГВС (средняя) (Гкал/ч)	Нагрузка на ГВС (макс.) (Гкал/ч)	Стоимость ИТП с учетом СМР, руб. с НДС	Год закрытия системы ГВС
67	304 ТК	Народная ул. 43	жилой дом ТСЖ, ЖСК, УК	Непосредственная форма управления	1	0,0211	0,1152	3 000 000	2 023
68	304 ТК	Народная ул. 45	жилой дом муниципальный	АО "ДК Московского района"	1	0,0276	0,1368	3 000 000	2 023
69	304 ТК (ЦТП-328)	Народная ул. 78	учебное учреждение	ГБПОУ "НТТОС"	1	0,0199	0,1108	3 000 000	2 023
70	304 ТК (ЦТП-328)	Народная ул. 80	жилой дом ТСЖ, ЖСК, УК	Непосредственная форма управления	1	0,1244	0,4205	3 000 000	2 023
71	304 ТК (ЦТП-328)	Народная ул. 82	жилой дом ТСЖ, ЖСК, УК	Непосредственная форма управления	1	0,0973	0,3509	3 000 000	2 023
72	306 ЦТП	Генерала Зимина ул. 10	жилой дом муниципальный	АО "ДК Канавинского района"	2	0,0822	0,3608	6 000 000	2 023
73	306 ЦТП	Генерала Зимина ул. 12	жилой дом муниципальный	АО "ДК Канавинского района"	6	0,2412	1,0662	18 000 000	2 023
74	306 ЦТП	Генерала Зимина ул. 14	жилой дом муниципальный	АО "ДК Канавинского района"	4	0,1735	0,7508	12 000 000	2 023
75	306 ЦТП	Генерала Зимина ул. 16	жилой дом муниципальный	АО "ДК Канавинского района"	1	0,0945	0,3435	3 000 000	2 023
76	306 ЦТП	Генерала Зимина ул. 18	жилой дом муниципальный	АО "ДК Канавинского района"	2	0,0780	0,3478	6 000 000	2 023
77	306 ЦТП	Генерала Зимина ул. 2	жилой дом муниципальный	АО "ДК Канавинского района"	2	0,0832	0,3644	6 000 000	2 023
78	306 ЦТП	Генерала Зимина ул. 20	жилой дом муниципальный	АО "ДК Канавинского района"	6	0,2652	1,1046	18 000 000	2 023
79	306 ЦТП	Генерала Зимина ул. 22	жилой дом муниципальный	АО "ДК Канавинского района"	6	0,2508	1,0974	18 000 000	2 023
80	306 ЦТП	Генерала Зимина ул. 24	жилой дом муниципальный	АО "ДК Канавинского района"	4	0,1644	0,7216	12 000 000	2 023
81	306 ЦТП	Генерала Зимина ул. 26	жилой дом муниципальный	АО "ДК Канавинского района"	3	0,1248	0,5466	9 000 000	2 023
82	306 ЦТП	Генерала Зимина ул. 4	жилой дом муниципальный	АО "ДК Канавинского района"	6	0,2406	1,0632	18 000 000	2 023
83	306 ЦТП	Генерала Зимина ул. 6	жилой дом муниципальный	АО "ДК Канавинского района"	4	0,1608	0,7108	12 000 000	2 023
84	306 ЦТП	Генерала Зимина ул. 73	школьное учреждение	МБОУ "Школа № 51"	1	0,0010	0,0192	3 000 000	2 023
85	306 ЦТП	Генерала Зимина ул. 75	школьное учреждение	МБОУ "Школа № 51"	1	0,0039	0,0421	3 000 000	2 023
86	306 ЦТП	Генерала Зимина ул. 8	жилой дом муниципальный	АО "ДК Канавинского района"	1	0,0955	0,3462	3 000 000	2 023
87	306 ЦТП	Тонкинская ул. 3	жилой дом муниципальный	АО "ДК Канавинского района"	6	0,2352	1,0470	18 000 000	2 023
88	306 ЦТП	Тонкинская ул. 4	школьное учреждение	МБОУ "Школа № 121"	1	0,0122	0,0865	3 000 000	2 023
89	306 ЦТП	Тонкинская ул. 7	жилой дом муниципальный	АО "ДК Канавинского района"	6	0,2436	1,0740	18 000 000	2 023
90	308 ЦТП	Генерала Зимина ул. 28	жилой дом ТСЖ, ЖСК, УК	ТСЖ № 346	2	0,0878	0,3788	6 000 000	2 023
91	308 ЦТП	Генерала Зимина ул. 30	жилой дом ТСЖ, ЖСК, УК	ТСЖ № 351	3	0,0882	0,4269	9 000 000	2 023
92	308 ЦТП	Генерала Зимина ул. 32	жилой дом ТСЖ, ЖСК, УК	ТСЖ № 350	2	0,0508	0,2594	6 000 000	2 023
93	308 ЦТП	Генерала Зимина ул. 34	жилой дом муниципальный	АО "ДК Канавинского района"	1	0,0945	0,3435	3 000 000	2 023
94	308 ЦТП	Генерала Зимина ул. 35	жилой дом ТСЖ, ЖСК, УК	ЖСК № 361	2	0,0664	0,3112	6 000 000	2 023
95	308 ЦТП	Генерала Зимина ул. 36	жилой дом ТСЖ, ЖСК, УК	ЖСК 362	1	0,0557	0,2301	3 000 000	2 023
96	308 ЦТП	Генерала Зимина ул. 37	жилой дом ТСЖ, ЖСК, УК	ТСЖ №363	2	0,0652	0,3072	6 000 000	2 023
97	308 ЦТП	Генерала Зимина ул. 39	жилой дом муниципальный	АО "ДК Канавинского района"	4	0,1652	0,7260	12 000 000	2 023
98	308 ЦТП	Генерала Зимина ул. 40	жилой дом муниципальный	АО "ДК Канавинского района"	2	0,0902	0,3860	6 000 000	2 023
99	308 ЦТП	Генерала Зимина ул. 41	жилой дом муниципальный	АО "ДК Канавинского района"	2	0,0902	0,3860	6 000 000	2 023
100	308 ЦТП	Тонкинская ул. 11	жилой дом муниципальный	АО "ДК Канавинского района"	2	0,0812	0,3580	6 000 000	2 023
101	308 ЦТП	Тонкинская ул. 12	жилой дом ТСЖ, ЖСК, УК	ТСЖ - 345	2	0,0676	0,3148	6 000 000	2 023

№ п/п	Описание камеры присоединения	Адрес	Категория	Абонент	Кол-во ИТП (вводов ГВС)	Нагрузка на ГВС (средняя) (Гкал/ч)	Нагрузка на ГВС (макс.) (Гкал/ч)	Стоимость ИТП с учетом СМР, руб. с НДС	Год закрытия системы ГВС
102	308 ЦТП	Тонкинская ул. 13	жилой дом муниципальный	АО "ДК Канавинского района"	2	0,0884	0,3802	6 000 000	2 023
103	308 ЦТП	Тонкинская ул. 14	жилой дом муниципальный	АО "ДК Канавинского района"	2	0,0850	0,3704	6 000 000	2 023
104	308 ЦТП	Тонкинская ул. 15	жилой дом муниципальный	АО "ДК Канавинского района"	2	0,0978	0,4102	6 000 000	2 023
105	308 ЦТП	Тонкинская ул. 16	жилой дом муниципальный	АО "ДК Канавинского района"	3	0,1266	0,5523	9 000 000	2 023
106	308 ЦТП	Тонкинская ул. 17	жилой дом муниципальный	АО "ДК Канавинского района"	3	0,1221	0,5388	9 000 000	2 023
107	308 ЦТП	Тонкинская ул. 6	жилой дом муниципальный	АО "ДК Канавинского района"	2	0,0760	0,3412	6 000 000	2 023
108	308 ЦТП	Тонкинская ул. 8	жилой дом муниципальный	АО "ДК Канавинского района"	3	0,1455	0,6168	9 000 000	2 023
109	309 ТК	Куйбышева ул. 57	жилой дом ТСЖ, ЖСК, УК	ТСН "Куйбышева - 57"	3	0,1206	0,5331	9 000 000	2 023
110	309 ТК	Куйбышева ул. 59	жилой дом ТСЖ, ЖСК, УК	ТСЖ №343	2	0,0762	0,3422	6 000 000	2 023
111	309 ТК	Куйбышева ул. 61	жилой дом муниципальный	АО "ДК Московского района"	2	0,0562	0,2772	6 000 000	2 023
112	309 ТК	Куйбышева ул. 63	жилой дом муниципальный	АО "ДК Московского района"	4	0,1880	0,7924	12 000 000	2 023
113	309 ТК	Куйбышева ул. 65	жилой дом ТСЖ, ЖСК, УК	ООО "Партнер-НН"	1	0,0626	0,2528	3 000 000	2 023
114	318 ТК	Маршала Воронова ул. 16	жилой дом муниципальный	АО "ДК Московского района"	1	0,0974	0,3514	3 000 000	2 024
115	318 ТК	Маршала Воронова ул. 16а	жилой дом муниципальный	АО "ДК Московского района"	1	0,0922	0,3374	3 000 000	2 024
116	318 ТК	Маршала Воронова ул. 9	жилой дом муниципальный	АО "ДК Московского района"	1	0,1790	0,5560	3 000 000	2 024
117	318 ТК	Сормовское шоссе 12	жилой дом муниципальный	АО "ДК Московского района"	1	0,2524	0,7327	3 000 000	2 023
118	321 ТК	Маршала Казакова ул. 6	жилой дом муниципальный	АО "ДК Московского района"	1	0,1579	0,5051	3 000 000	2 024
119	321 ТК	Маршала Казакова ул. 7	жилой дом муниципальный	АО "ДК Московского района"	1	0,0922	0,3374	3 000 000	2 024
120	4 ТК ЭЖК	Волжская набережная 9	жилой дом муниципальный	АО "ДК Канавинского района"	1	0,7729	1,9175	3 000 000	2 024
121	4 ТК ЭЖК	Волжская набережная 9а	жилой дом ТСЖ, ЖСК, УК	ТСЖ "Чайка"	1	0,0763	0,2939	3 000 000	2 024
122	4 ТК ЭЖК	Карла Маркса ул. 22	жилой дом муниципальный	АО "ДК Канавинского района"	1	0,5076	1,3244	3 000 000	2 024
123	4 ТК ЭЖК	Карла Маркса ул. 24	жилой дом муниципальный	АО "ДК Канавинского района"	1	0,1867	0,5750	3 000 000	2 024
124	4 ТК ЭЖК	Пролетарская ул. 5	жилой дом муниципальный	АО "ДК Канавинского района"	1	0,6131	1,5631	3 000 000	2 024
125	4 ТК ЭЖК	Пролетарская ул. 5а	детское дошкольное учреждение	МБДОУ "Детский сад № 63 "Солнышко"	1	0,0132	0,0906	3 000 000	2 024
126	4 ТК ЭЖК	Пролетарская ул. 7	жилой дом муниципальный	АО "ДК Канавинского района"	1	0,4815	1,2642	3 000 000	2 024
127	415в УТ (ЦТП-317)	50 лет Победы ул. 20	жилой дом муниципальный	АО "ДК Московского района"	1	0,0257	0,1310	3 000 000	2 024
128	415в УТ (ЦТП-317)	50 лет Победы ул. 24	учебное учреждение	МБОУ "Школа №115"	1	0,0028	0,0386	3 000 000	2 024
129	415в УТ (ЦТП-317)	Безрукова ул. 2	жилой дом ТСЖ, ЖСК, УК	Население "УК "Твой дом"	1	0,0403	0,1783	3 000 000	2 024
130	415в УТ (ЦТП-317)	Безрукова ул. 6	жилой дом муниципальный	АО "ДК Московского района"	1	0,0212	0,1159	3 000 000	2 024
131	415в УТ (ЦТП-317)	Безрукова ул. 8	жилой дом муниципальный	АО "ДК Московского района"	1	0,0461	0,1959	3 000 000	2 024
132	415в УТ (ЦТП-317)	Генерала Клюева ул. 12	детское дошкольное учреждение	МБДОУ "Детский сад № 76"	1	0,0067	0,0587	3 000 000	2 024

№ п/п	Описание камеры присоединения	Адрес	Категория	Абонент	Кол-во ИТП (вводов ГВС)	Нагрузка на ГВС (средняя) (Гкал/ч)	Нагрузка на ГВС (макс.) (Гкал/ч)	Стоимость ИТП с учетом СМР, руб. с НДС	Год закрытия системы ГВС
133	415в УТ (ЦТП-317)	Евгения Никонова ул. 1	жилой дом муниципальный	АО "ДК Московского района"	1	0,0359	0,1641	3 000 000	2 024
134	415в УТ (ЦТП-317)	Евгения Никонова ул. 21	лечебное учреждение	ГБУЗ НО "Родильный дом №5"	1	0,0901	0,3318	3 000 000	2 024
135	415в УТ (ЦТП-317)	Просвещенская ул. 2	жилой дом муниципальный	АО "ДК Московского района"	1	0,0226	0,1209	3 000 000	2 024
136	415в УТ (ЦТП-317)	Просвещенская ул. 4	учебное учреждение	МБОУ "Школа №115"	1	0,0058	0,0548	3 000 000	2 024
137	415в УТ (ЦТП-317)	Страж Революции ул. 34	жилой дом муниципальный	АО "ДК Московского района"	1	0,0303	0,1455	3 000 000	2 024
138	415в УТ (ЦТП-317)	Страж Революции ул. 36	жилой дом муниципальный	АО "ДК Московского района"	1	0,0198	0,1107	3 000 000	2 024
139	415в УТ (ЦТП-317)	Страж Революции ул. 38	жилой дом муниципальный	АО "ДК Московского района"	1	0,0278	0,1379	3 000 000	2 024
140	415в УТ (ЦТП-317)	Страж Революции ул. 40	жилой дом муниципальный	АО "ДК Московского района"	1	0,0168	0,1017	3 000 000	2 024
141	415г-6 УТ	Героев проспект 31а	детское дошкольное учреждение	МБДОУ "Детский сад №304"	1	0,0179	0,1041	3 000 000	2 024
142	415г-9 ТК (ЦТП-Героев,23)	Героев проспект 23	жилой дом ТСЖ, ЖСК, УК	ООО "Восток-II"	1	0,4909	0,1520	3 000 000	2 024
143	422-2 ТК (ЦТП-319)	Березовская ул. 74	детское дошкольное учреждение	МАДОУ "Детский сад № 322"	1	0,0172	0,1025	3 000 000	2 024
144	422-2 ТК (ЦТП-319)	Березовская ул. 75	жилой дом ТСЖ, ЖСК, УК	ТСЖ № 75	1	0,0605	0,2458	3 000 000	2 024
145	422-2 ТК (ЦТП-319)	Березовская ул. 83	жилой дом муниципальный	АО "ДК Московского района"	2	0,1776	0,6574	6 000 000	2 024
146	422-2 ТК (ЦТП-319)	Березовская ул. 85	лечебное учреждение	ГБУЗ НО "Родильный дом №5"	1	0,0218	0,1178	3 000 000	2 024
147	422-2 ТК (ЦТП-319)	Березовская ул. 85а	лечебное учреждение	ГБУЗ НО "ГКБ №30 Московского района"	1	0,0074	0,0601	3 000 000	2 024
148	422-2 ТК (ЦТП-319)	Березовская ул. 85а	лечебное учреждение	ГБУЗ НО "ГКБ №30 Московского района"	1	0,1177	0,4037	3 000 000	2 024
149	422-2 ТК (ЦТП-319)	Березовская ул. 90	жилой дом муниципальный	АО "ДК Московского района"	1	0,0782	0,2996	3 000 000	2 024
150	422-2 ТК (ЦТП-319)	Березовская ул. 92	жилой дом муниципальный	АО "ДК Московского района"	2	0,1734	0,6460	6 000 000	2 024
151	422-2 ТК (ЦТП-319)	Березовская ул. 94	жилой дом муниципальный	АО "ДК Московского района"	3	0,2727	1,0014	9 000 000	2 024
152	422-2 ТК (ЦТП-319)	Березовская ул. 96	жилой дом муниципальный	АО "ДК Московского района"	12	0,5732	2,434	36 000 000	2 024
153	422-2 ТК (ЦТП-319)	Героев проспект 74	жилой дом муниципальный	АО "ДК Московского района"	4	0,1796	0,7696	12 000 000	2 024
154	422-2 ТК (ЦТП-319)	Героев проспект 74	жилой дом муниципал.	АО "ДК Московского района"	1	0,0485	0,2037	3 000 000	2 024
155	422-2 ТК (ЦТП-319)	Просвещенская ул. 1	жилой дом ТСЖ, ЖСК, УК	ТСЖ "1А"	2	0,1656	0,6246	6 000 000	2 024
156	422-2 ТК (ЦТП-319)	Просвещенская ул. 9а	детское дошкольное учреждение	МБДОУ "Детский сад № 321"	1	0,0151	0,0972	3 000 000	2 024
157	422-2 ТК (ЦТП-319)	Страж Революции ул. 31	лечебное учреждение	ГБУЗ НО "ДГБ №42"	1	0,0055	0,0534	3 000 000	2 024
158	422-2 ТК (ЦТП-319)	Страж Революции ул. 31	лечебное учреждение	ГБУЗ НО "ДГБ №42"	1	0,1218	0,4139	3 000 000	2 024

№ п/п	Описание камеры присоединения	Адрес	Категория	Абонент	Кол-во ИТП (вводов ГВС)	Нагрузка на ГВС (средняя) (Гкал/ч)	Нагрузка на ГВС (макс.) (Гкал/ч)	Стоимость ИТП с учетом СМР, руб. с НДС	Год закрытия системы ГВС
159	423 ТК	Березовская ул. 65	жилой дом муниципальный	АО "ДК Московского района"	1	0,1164	0,4000	3 000 000	2 024
160	423 ТК	Березовская ул. 67	жилой дом муниципальный	АО "ДК Московского района"	1	0,1046	0,3697	3 000 000	2 024
161	430 ТК (ЦТП-320)	Александра Люкина ул. 4	жилой дом муниципальный	АО "ДК Московского района"	1	0,0962	0,3482	3 000 000	2 024
162	430 ТК (ЦТП-320)	Александра Люкина ул. 5	жилой дом муниципальный	АО "ДК Московского района"	1	0,1065	0,3746	3 000 000	2 024
163	430 ТК (ЦТП-320)	Александра Люкина ул. 6	жилой дом муниципальный	АО "ДК Московского района"	1	0,1032	0,3662	3 000 000	2 024
164	430 ТК (ЦТП-320)	Александра Люкина ул. 7	жилой дом муниципальный	АО "ДК Московского района"	8	0,6032	2,2804	24 000 000	2 024
165	430 ТК (ЦТП-320)	Александра Люкина ул. 7а	детское дошкольное учреждение	МБДОУ "Детский сад № 452 "Родничок"	1	0,0327	0,1536	3 000 000	2 024
166	430 ТК (ЦТП-320)	Александра Люкина ул. 7а	детское дошкольное учреждение	МБДОУ "Детский сад № 452 "Родничок"	1	0,0091	0,0706	3 000 000	2 024
167	430 ТК (ЦТП-320)	Александра Люкина ул. 9	жилой дом муниципальный	АО "ДК Московского района"	3	0,2591	0,9653	9 000 000	2 024
168	430 ТК (ЦТП-320)	Березовская ул. 20	жилой дом муниципальный	АО "ДК Московского района"	1	0,1334	0,4439	3 000 000	2 024
169	430 ТК (ЦТП-320)	Березовская ул. 22	жилой дом муниципальный	АО "ДК Московского района"	1	0,1032	0,3662	3 000 000	2 024
170	430 ТК (ЦТП-320)	Героя Давыдова ул. 13а	школьное учреждение	МАОУ "Школа №139"	1	0,0136	0,0920	3 000 000	2 024
171	430 ТК (ЦТП-320)	Красных Зорь ул. 11	жилой дом ТСЖ, ЖСК, УК	ТСЖ "Наш дом"	6	0,3364	1,3882	18 000 000	2 024
172	430 ТК (ЦТП-320)	Красных Зорь ул. 11а	детское дошкольное учреждение	МБДОУ "Детский сад №345"	1	0,0184	0,1050	3 000 000	2 024
173	430 ТК (ЦТП-320)	Красных Зорь ул. 13	жилой дом ТСЖ, ЖСК, УК	ТСЖ "Наш дом"	2	0,0812	0,3586	6 000 000	2 024
174	430 ТК (ЦТП-320)	Красных Зорь ул. 13а	детское дошкольное учреждение	МАДОУ "Детский сад № 437"	1	0,0210	0,1154	3 000 000	2 024
175	430 ТК (ЦТП-320)	Красных Зорь ул. 14	жилой дом муниципальный	АО "ДК Московского района"	1	0,1000	0,3579	3 000 000	2 024
176	430 ТК (ЦТП-320)	Красных Зорь ул. 14а	учебное учреждение	МБОУ "Лицей № 87 имени Л.И. Новиковой"	1	0,0150	0,0970	3 000 000	2 024
177	430 ТК (ЦТП-320)	Красных Зорь ул. 15	жилой дом ТСЖ, ЖСК, УК	ТСЖ "Красных зорь, 15"	7	0,3668	1,6186	21 000 000	2 024
178	430 ТК (ЦТП-320)	Красных Зорь ул. 17	жилой дом ТСЖ, ЖСК, УК	ТСЖ "Красных Зорь,17"	4	0,3416	1,2611	12 000 000	2 024
179	430 ТК (ЦТП-320)	Красных Зорь ул. 18	жилой дом ТСЖ, ЖСК, УК	ТСЖ № 342	5	0,1606	0,7584	15 000 000	2 024
180	430 ТК (ЦТП-320)	Красных Зорь ул. 19	жилой дом ТСЖ, ЖСК, УК	ТСЖ "Красных Зорь, 19"	9	0,2624	1,2772	27 000 000	2 024
181	430 ТК (ЦТП-320)	Московское шоссе 207а	учебное учреждение	МБОУ "Школа №73"	1	0,0063	0,0571	3 000 000	2 024
182	430 ТК (ЦТП-320)	Шота Руставели ул. 14	жилой дом ТСЖ, ЖСК, УК	Население МП "ГУК"	1	0,0216	0,1174	3 000 000	2 024
183	5 ТК ЭЖК	Волжская набережная 10	жилой дом ТСЖ, ЖСК, УК	ТСЖ "Четвертая очередь"	6	0,5340	1,9425	18 000 000	2 024
184	5 ТК ЭЖК	Волжская набережная 10б	жилой дом ТСЖ, ЖСК, УК	ТСЖ "Экспресс М-НН"	1	0,0606	0,2463	3 000 000	2 024

№ п/п	Описание камеры присоединения	Адрес	Категория	Абонент	Кол-во ИТП (вводов ГВС)	Нагрузка на ГВС (средняя) (Гкал/ч)	Нагрузка на ГВС (макс.) (Гкал/ч)	Стоимость ИТП с учетом СМР, руб. с НДС	Год закрытия системы ГВС
185	5 ТК ЭЖК	Волжская набережная 10в	жилой дом ТСЖ, ЖСК, УК	ТСЖ "Экспресс М-НН"	1	0,0492	0,2061	3 000 000	2 024
186	5 ТК ЭЖК	Волжская набережная 11	жилой дом ТСЖ, ЖСК, УК	ТСЖ "Волга"	1	0,0624	0,2521	3 000 000	2 024
187	5 ТК ЭЖК	Карла Маркса ул. 17	школьное учреждение	МАОУ "Школа № 176"	1	0,0107	0,0790	3 000 000	2 024
188	5 ТК ЭЖК	Карла Маркса ул. 28	детское дошкольное учреждение	МБДОУ "Детский сад №67 "Крепыш"	1	0,0148	0,0964	3 000 000	2 024
189	5 ТК ЭЖК	Карла Маркса ул. 30	жилой дом муниципальный	АО "ДК Канавинского района"	1	0,2059	0,6227	3 000 000	2 024
190	5 ТК ЭЖК	Карла Маркса ул. 32	жилой дом ТСЖ, ЖСК, УК	Частное учреждение "Жилищно-эксплуатационная компания МЖК"	1	0,6175	1,5731	3 000 000	2 024
191	503 ТК	50 лет Победы ул. 4/1	жилой дом муниципальный	АО "ДК Московского района"	1	0,0773	0,2968	3 000 000	2 024
192	503 ТК	50 лет Победы ул. 6/2	жилой дом муниципальный	АО "ДК Московского района"	1	0,0040	0,0436	3 000 000	2 024
193	504а ТК	Коминтерна ул. 4/2	жилой дом муниципальный	АО "ДК Московского района"	1	0,0802	0,3053	3 000 000	2 024
194	504а ТК	Страж Революции ул. 4	жилой дом муниципальный	АО "ДК Московского района"	1	0,0705	0,2770	3 000 000	2 024
195	504а ТК	Страж Революции ул. 6/3	жилой дом муниципальный	АО "ДК Московского района"	1	0,0692	0,2730	3 000 000	2 024
196	506 ТК	Гвардейцев ул. 7а	детское дошкольное учреждение	МБДОУ "Детский сад № 75"	1	0,0070	0,0589	3 000 000	2 024
197	506 ТК	Коминтерна ул. 12	жилой дом муниципальный	АО "ДК Московского района"	1	0,1090	0,3804	3 000 000	2 024
198	506 ТК	Коминтерна ул. 6/1 ТСЖ	жилой дом муниципальный	АО "ДК Московского района"	5	0,3126	1,2513	15 000 000	2 024
199	506 ТК	Коминтерна ул. 8	жилой дом муниципальный	АО "ДК Московского района"	4	0,3327	1,2352	12 000 000	2 024
200	506 ТК	Страж Революции ул. 3	жилой дом ТСЖ, ЖСК, УК	Непосредственная форма управления	1	0,0779	0,2989	3 000 000	2 024
201	506-3 ТК (ЦТП-323)	Березовская ул. 95а	детское дошкольное учреждение	МБДОУ "Детский сад № 141"	1	0,0150	0,0968	3 000 000	2 024
202	506-3 ТК (ЦТП-323)	Страж Революции ул. 22	жилой дом муниципальный	АО "ДК Московского района"	1	0,0366	0,1658	3 000 000	2 024
203	509 ТК	Бийская ул. 3	жилой дом муниципальный	АО "ДК Московского района"	1	0,0508	0,2124	3 000 000	2 024
204	509 ТК	Гвардейцев ул. 13	детское дошкольное учреждение	МАДОУ "Детский сад № 212"	1	0,0164	0,1007	3 000 000	2 024
205	509 ТК	Коминтерна ул. 10	жилой дом муниципальный	АО "ДК Московского района"	5	0,3715	1,4107	15 000 000	2 024
206	509 ТК	Коминтерна ул. 14	жилой дом муниципальный	АО "ДК Московского района"	4	0,3624	1,3332	12 000 000	2 024
207	509 ТК	Коминтерна ул. 16	жилой дом муниципальный	АО "ДК Московского района"	5	0,3629	1,4011	15 000 000	2 024
208	509 ТК	Коминтерна ул. 18	жилой дом муниципальный	АО "ДК Московского района"	1	0,1118	0,3881	3 000 000	2 024
209	509 ТК	Коминтерна ул. 18а	детское дошкольное учреждение	МБДОУ "Детский сад №147"	1	0,0157	0,0985	3 000 000	2 024
210	509 ТК	Коминтерна ул. 20	жилой дом муниципальный	АО "ДК Московского района"	4	0,3131	1,1824	12 000 000	2 024

№ п/п	Описание камеры присоединения	Адрес	Категория	Абонент	Кол-во ИТП (вводов ГВС)	Нагрузка на ГВС (средняя) (Гкал/ч)	Нагрузка на ГВС (макс.) (Гкал/ч)	Стоимость ИТП с учетом СМР, руб. с НДС	Год закрытия системы ГВС
211	509 ТК	Коминтерна ул. 22	жилой дом муниципальный	АО "ДК Московского района"	2	0,2102	0,7422	6 000 000	2 024
212	509 ТК	Коминтерна ул. 24	жилой дом муниципальный	АО "ДК Московского района"	4	0,3239	1,2116	12 000 000	2 024
213	509 ТК	Коминтерна ул. 26	жилой дом муниципальный	АО "ДК Московского района"	1	0,1214	0,4130	3 000 000	2 024
214	509 ТК	Коминтерна ул. 54	ДДУ	МБДОУ "Детский сад №74"	1	0,0087	0,0682	3 000 000	2 024
215	511 ТК	Березовская ул. 111	жилой дом муниципальный	АО "ДК Московского района"	1	0,2580	0,7458	3 000 000	2 024
216	511 ТК	Березовская ул. 114	жилой дом муниципальный	АО "ДК Московского района"	1	0,2467	0,7197	3 000 000	2 024
217	511 ТК	Березовская ул. 116	жилой дом муниципальный	АО "ДК Московского района"	1	0,1935	0,5920	3 000 000	2 024
218	511 ТК	Березовская ул. 118	жилой дом муниципальный	АО "ДК Московского района"	1	0,1742	0,5447	3 000 000	2 024
219	511 ТК	Березовская ул. 120	жилой дом муниципальный	АО "ДК Московского района"	2	0,1920	0,6954	6 000 000	2 024
220	511 ТК	Березовская ул. 122	жилой дом муниципальный	АО "ДК Московского района"	4	0,1840	0,7812	12 000 000	2 024
221	511 ТК	Глинки ул. 40	жилой дом муниципальный	АО "ДК Московского района"	1	0,0974	0,3514	3 000 000	2 024
222	511 ТК	Коминтерна ул. 21	школьное учреждение	МАОУ "Школа №70 с углубленным изучением отдельных предметов"	1	0,0128	0,0890	3 000 000	2 024
223	512 ТК	Березовская ул. 104а	жилой дом муниципальный	АО "ДК Московского района"	5	0,2712	1,0920	15 000 000	2 024
224	512 ТК	Березовская ул. 106	жилой дом ТСЖ, ЖСК, УК	ТСЖ "Березовская 106, 108"	1	0,1680	0,5298	3 000 000	2 024
225	512 ТК	Березовская ул. 106а	детское дошкольное учреждение	МБДОУ "Детский сад № 417"	1	0,0158	0,0993	3 000 000	2 024
226	512 ТК	Березовская ул. 108	жилой дом ТСЖ, ЖСК, УК	ТСЖ "Березовская 106, 108"	1	0,1617	0,5145	3 000 000	2 024
227	512 ТК	Березовская ул. 110	жилой дом муниципальный	АО "ДК Московского района"	1	0,1814	0,5617	3 000 000	2 024
228	512 ТК	Березовская ул. 112	жилой дом муниципальный	АО "ДК Московского района"	1	0,3163	0,8815	3 000 000	2 024
229	512 ТК	Березовская ул. 89б	детское дошкольное учреждение	МБДОУ "Детский сад № 94"	1	0,0153	0,0973	3 000 000	2 024
230	512 ТК	Березовская ул. 91	жилой дом муниципальный	АО "ДК Московского района"	1	0,0789	0,3018	3 000 000	2 024
231	512 ТК	Березовская ул. 95	жилой дом муниципальный	АО "ДК Московского района"	1	0,1905	0,5846	3 000 000	2 024
232	512 ТК	Березовская ул. 97	жилой дом муниципальный	АО "ДК Московского района"	1	0,2103	0,6332	3 000 000	2 024
233	512 ТК	Буревестника ул. 16	жилой дом муниципальный	АО "ДК Московского района"	1	0,2800	0,7978	3 000 000	2 024
234	512 ТК	Буревестника ул. 17	жилой дом муниципальный	АО "ДК Московского района"	1	0,1867	0,5750	3 000 000	2 024
235	512 ТК	Гвардейцев ул. 11	жилой дом муниципальный	АО "ДК Московского района"	1	0,2596	0,7495	3 000 000	2 024
236	512 ТК	Софьи Перовской ул. 2	школьное учреждение	"МАОУ "Школа № 178"	1	0,0072	0,0585	3 000 000	2 024
237	518 ТК	Березовская ул. 102	жилой дом муниципальный	АО "ДК Московского района"	3	0,3989	1,3176	9 000 000	2 024
238	518 ТК	Березовская ул. 104/1	жилой дом ТСЖ, ЖСК, УК	ТСЖ № 442	1	0,0635	0,2558	3 000 000	2 024
239	518а УТ	Березовская ул. 104	жилой дом ТСЖ, ЖСК, УК	ТСЖ № 265	1	0,1057	0,3726	3 000 000	2 024
240	521 ТК	Березовская ул. 87	жилой дом муниципальный	АО "ДК Московского района"	1	0,1008	0,3601	3 000 000	2 024
241	521 ТК	Березовская ул. 87а	жилой дом муниципальный	АО "ДК Московского района"	1	0,0969	0,3502	3 000 000	2 024
242	521 ТК	Березовская ул. 89	жилой дом муниципальный	АО "ДК Московского района"	1	0,4392	1,1646	3 000 000	2 024
243	521 ТК	Березовская ул. 89а	жилой дом муниципальный	АО "ДК Московского района"	1	0,0693	0,2735	3 000 000	2 024

№ п/п	Описание камеры присоединения	Адрес	Категория	Абонент	Кол-во ИТП (вводов ГВС)	Нагрузка на ГВС (средняя) (Гкал/ч)	Нагрузка на ГВС (макс.) (Гкал/ч)	Стоимость ИТП с учетом СМР, руб. с НДС	Год закрытия системы ГВС
244	521 ТК	Евгения Никонова ул. 19	жилой дом муниципальный	АО "ДК Московского района"	2	0,1535	0,5910	6 000 000	2 024
245	6 ТК ЭЖК	Карла Маркса ул. 40	жилой дом ТСЖ, ЖСК, УК	Частное учреждение "Жилищно-эксплуатационная компания МЖК"	1	0,2045	0,6193	3 000 000	2 024
Итого по Сормовской ТЭЦ					**498**	**32,699**	**122,219**	**1 494 000 000**	
Котельная РФЯЦ ВНИИЭФ «НИИИС им. Ю.Е.Седакова», ул. Тропинина, 47									
1	НИИИС ТК-49	Тропинина ул. 51	жилой дом муниципальный	АО "ДК Приокского района"	2	0,1070	0,4448	6 000 000	2 024
2	НИИИС ТК-49	Тропинина ул. 53	жилой дом муниципальный	АО "ДК Приокского района"	2	0,1008	0,4214	6 000 000	2 024
3	НИИИС ТК-49	Тропинина ул. 55	жилой дом муниципальный	АО "ДК Приокского района"	2	0,1022	0,4268	6 000 000	2 024
4	НИИИС ТК-49	Тропинина ул. 57	жилой дом муниципальный	АО "ДК Приокского района"	2	0,0994	0,4162	6 000 000	2 024
5	НИИИС ТК-49	Тропинина ул. 61	жилой дом ТСЖ, ЖСК, УК	ТСН "Квант"	1	0,0910	0,3343	3 000 000	2 024
Итого по котельной НИИИС					**9**	**0,500**	**2,044**	**27 000 000**	
ВСЕГО					**507**	**33,199**	**124,263**	**1 521 000 000**	

7.4.Предложения по величине инвестиций

Общий объём необходимых инвестиций на осуществление программы складывается из суммы капитальных затрат на реализацию предлагаемых мероприятий по теплоисточникам и тепловым сетям, требуемых оборотных средств и средств, необходимых для обслуживания долга (в случае финансирования за счёт заёмных средств).

Предложения по источникам инвестиций для мероприятий представлены в таблицах 7.33.-7.34.

Таблица 7.33 – Предложения по источникам инвестиций для мероприятий на источниках теплоснабжения

№ проекта	Состав проекта	Источник финансирования
1.1	Модернизация существующих элементов тепловой схемы АТЭЦ для обеспечения надежного теплоснабжения (ООО «Автозаводская ТЭЦ»)	***Собственные средства/заемные средства***
1.2	Техническое перевооружение основного бойлера № 1,2 и пикового бойлера №1 (Сормовская ТЭЦ)	***Собственные средства/заемные средства***
1.3	Техническое перевооружение основного бойлера № 3,4 и пикового бойлера №2 (Сормовская ТЭЦ)	***Собственные средства/заемные средства***
1.4	Техническое перевооружение аккумуляторного бака ст.№ 4 (Сормовская ТЭЦ)	***Собственные средства/заемные средства***
1.5	Замена вакуумного деаэратора ст №1 (Сормовская ТЭЦ)	***Собственные средства/заемные средства***
1.6	Техническое перевооружение питательного трубопровода от ПЭН ст.№4,5 до котлов ст.№3,4 (Сормовская ТЭЦ)	***Собственные средства/заемные средства***
1.7	Замена сетевых насосов (Сормовская ТЭЦ)	***Собственные средства/заемные средства***
1.8	Замена конденсатных насосов (Сормовская ТЭЦ)	***Собственные средства/заемные средства***
1.9	Разработка проекта и установка водогрейного котла номинальной тепловой мощностью 50 Гкал/час (Сормовская ТЭЦ)	***Собственные средства/заемные средства***
1.10	Организация подогрева сырой воды во встроенных пучках ТГ-3,4 (Сормовская ТЭЦ)	***Собственные средства/заемные средства***
1.11	Техническое перевооружение установки приготовления сырой воды для подпитки тепловой сети	***Собственные средства/заемные средства***
2.1	Продление паркового ресурса ТГ4 на Сормовской ТЭЦ	***Собственные средства/заемные средства***
3.1	Строительство ПГУ-440	***Собственные средства/заемные средства***
4.1	Строительство блочно-модульной котельной для переключения нагрузки котельных ул. Соревнования, 4-а, ул. Гребешковский откос, 7, ул. Ярославская, 23	***Собственные / Заемные средства***
4.2	Строительство блочно-модульной котельной ул. Тропинина, 13-д	***Собственные / Заемные средства***
4.3	Строительство проектируемой котельной ул. Вечерняя, 71, ООО «СТН-Энергосети» (№48.1 по генплану) ООО "Инградстрой" тепловой мощностью 103,2 Гкал/ч	***Собственные (плата за подключение к системе теплоснабжения) / Заемные средства***
4.4	Строительство проектируемой котельной микрорайона «Заречный» ООО "Инградстрой" с общей тепловой мощностью 42,992 Гкал/ч	***Собственные (плата за подключение к системе теплоснабжения) / Заемные средства***
4.5	Строительство проектируемой котельной микрорайона «Южный» ООО "Инградстрой" с общей тепловой мощностью 68,788 Гкал/ч	***Собственные (плата за подключение к системе теплоснабжения) / Заемные средства***
4.6	Строительство проектируемой котельной микрорайона «Центральный» ООО "Инградстрой" с общей тепловой мощностью 51,591 Гкал/ч	***Собственные (плата за подключение к системе теплоснабжения) / Заемные средства***
4.7	Строительство газовой котельной по ул. Лейтенанта Шмидта около хладокомбината "Заречный" в Ленинском районе УТМ 10,834 Гкал/ч	***Собственные (плата за подключение к системе теплоснабжения) / Заемные средства***
4.8	Строительство двух котельных №4 (тепловой нагрузкой 0,86 Гкал/ч) и №5 (тепловой нагрузкой 2,45 Гкал/ч) ООО "Виктория НН"	Собственные (плата за подключение к системе теплоснабжения) / Заемные средства
4.9	Строительство котельной в районе ул. Малоэтажная (Юг-2) ООО "КСК" в составе котлов Vitomax LW тип М62С 2600кВт - 2 шт., Vitomax LW тип М62С 5200кВт - 3 шт., Vitomax 200-LW тип М64А 10000кВт - 2 шт. (2-5 очереди)	***Собственные (плата за подключение к системе теплоснабжения) / Заемные средства***
4.10	Строительство блочно–модульной котельной №2 расположенной по адресу: г. Н.Новгород, Советский район, у деревни Кузнечиха, участок №4	Собственные (плата за подключение к системе теплоснабжения) / Заемные средства

№ проекта	Состав проекта	Источник финансирования
4.11	Модернизация котельной пер. Мотальный, д.8 (установка новой БМК, существующая котельная выводится из эксплуатации).	***Собственные средства/заемные средства***
4.12	Строительство блочно-модульной котельной по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Канавинский район, в 65 метрах на северо-запад от дома №48 на ул. Украинская	Собственные (плата за подключение к системе теплоснабжения) / Заемные средства
4.13	Строительство котельной на ул. Премудрова (существующая котельная Премудрова, 12а выводится из эксплуатации)	Собственные (плата за подключение к системе теплоснабжения) / Заемные средства
4.14	Строительство котельной на ул. Дачная	Собственные (плата за подключение к системе теплоснабжения) / Заемные средства
4.15	Строительство котельной по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Станиславского, 3	Собственные (плата за подключение к системе теплоснабжения) / Заемные средства
4.16	Строительство котельной по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Дальняя, 1/29В	Собственные (плата за подключение к системе теплоснабжения) / Заемные средства
5.1	Реконструкция котельной по адресу: Нижегородская область, Богородский муниципальный район, сельское поселение Новинский сельсовет, поселок Новинки, улица Дорожная, дом 5/1	***Собственные / Заемные средства***
6.1	Реконструкция котельной "Академия МВД", Анкудиновское шоссе, 3-б с увеличением РТМ на 3 Гкал/ч для устранения перспективного дефицита тепловой мощности	***Собственные / Заемные средства***
6.2	Полное техническое перевооружение кот. ул. Знаменская,5-б с увеличением РТМ до 15 Гкал/ч для устранения перспективного дефицита тепловой мощности	***Собственные / Заемные средства***
6.3	Полное техническое перевооружение кот. ул. Климовская, 86-а с увеличением РТМ до 40 Гкал/ч для устранения перспективного дефицита тепловой мощности	***Собственные / Заемные средства***
6.4	Реконструкция кот ул. Гастелло 1а с увеличением РТМ до 35 Гкал/ч для устранения перспективного дефицита тепловой мощности	***Собственные / Заемные средства***
6.5	Реконструкция кот пер. Бойновский 9-д с увеличением РТМ на 4 Гкал/ч для устранения перспективного дефицита тепловой мощности	***Собственные / Заемные средства***
6.6	Реконструкция кот. Пр. Гагарина-97 с увеличением РТМ на 7 Гкал/ч для устранения перспективного дефицита тепловой мощности	***Собственные / Заемные средства***
6.7	Реконструкция кот. Звенигородский, 8а с увеличением РТМ на 9 Гкал/ч для устранения перспективного дефицита тепловой мощности	***Собственные / Заемные средства***
6.8	Реконструкция кот.НТЦ Ветеринарная, 5 с увеличением РТМ на 100 Гкал/ч для устранения перспективного дефицита тепловой мощности в 2019 году	***Собственные / Заемные средства***
6.9	Реконструкция котельной Баранова, 11 с увеличением РТМ на 7 Гкал/ч для устранения перспективного дефицита тепловой мощности	***Собственные / Заемные средства***
6.10	Реконструкция котельной ул. Тропинина, д.47, ФГУП Федеральный Научно-производственный центр "Научно-исследовательский институт измерительных систем им. Ю.Е.Седакова" с увеличением РТМ на 20 Гкал/ч для устранения перспективного дефицита тепловой мощности	***Собственные / Заемные средства***
6.11	Установка двух котлов КВ-ГМ 30-150 на котельной ул.Родионова,194б (КСПК) ООО "Нижновтеплоэнерго"	***Собственные средства (плата за подключение к системе теплоснабжения)***
6.12	Реконструкция котельной Федосеенко, 89а с увеличением РТМ 2 Гкал/ч для устранения перспективного дефицита тепловой мощности	Собственные средства (плата за подключение к системе теплоснабжения)
6.13	Реконструкция котельной пр Союзный, 43 с увеличением РТМ на 10 Гкал/ч для устранения перспективного дефицита тепловой мощности	Собственные средства (плата за подключение к системе теплоснабжения)
6.14	Модернизация котельной Северная с увеличением мощности за счет переключения существующей нагрузки 75,8 Гкал/ч с Ленинской трассы ТИ Автозаводская ТЭЦ на котельную «Северная»	Собственные средства (плата за подключение к системе теплоснабжения)

№ проекта	Состав проекта	Источник финансирования
6.15	Реконструкция котельной жилого комплекса по адресу: Нижегородская область, Богородский район, 75 южнее 443 км трассы Р-125 "Ряжск-Касимов-Муром-Нижний Новгород"	Собственные средства (плата за подключение к системе теплоснабжения)
6.16	Реконструкция котельной по адресу: г. Нижний Новгород, Казанское шоссе, 12-А	Собственные средства (плата за подключение к системе теплоснабжения)
6.17	Реконструкция котельной по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Углова, 7	Собственные средства (плата за подключение к системе теплоснабжения)
7.1	Переключение нагрузки с котельной ул. Генкиной, 37, пом. П1 на котельную ул. Ветеринарная, 5 (НТЦ)	***Собственные / Заемные средства***
7.2	Переключение нагрузки с котельной ул. Б.Покровская, 16 на котельную ул. Ветеринарная, 5 (НТЦ)	***Собственные / Заемные средства***
7.3	Переключение нагрузки с котельной ул. Ванеева, 63 на котельную ул. Ветеринарная, 5 (НТЦ)	***Собственные / Заемные средства***
7.4	Переключение потребителей с котельной по адресу ул. 3-я Ямская, 7 на котельную ул. Ветеринарная, 5 (НТЦ)	***Собственные / Заемные средства***
7.5	Переключение нагрузки с котельной пл. М. Горького, 4-а на котельную ул. Ветеринарная, 5 (НТЦ)	***Собственные средства/заемные средства***
7.6	Переключение потребителей с котельной по адресу ул. Горького, 113/30 на котельную ул. Ветеринарная, 5 (НТЦ)	***Собственные средства/заемные средства***
7.7	Переключение потребителей с котельной по адресу ул. Белинского, 32 на котельную ул. Ветеринарная, 5 (НТЦ)	***Собственные / Заемные средства***
8.1	Полное техническое перевооружение котельной ул. Бориса Панина, 19-б со снятием ограничений установленной тепловой мощности	***Собственные / Заемные средства***
8.2	Полное техническое перевооружение котельной Металлистов, 4б со снятием ограничений установленной тепловой мощности с последующим ее увеличением до 3,5 Гкал/ч	***Собственные / Заемные средства***
8.3	Полное техническое перевооружение котельной по ул. Рождественская, 40а со снятием ограничений тепловой мощности	***Собственные / Заемные средства***
8.4	Реконструкция котельной ул. Гагарина, д. 37, ОАО "НИТЕЛ" со снятием ограничений тепловой мощности	***Собственные / Заемные средства***
8.5	Модернизация котельной по адресу: город Нижний Новгород, ул. Климовская, 86а	***Собственные / Заемные средства***
9.1	Техническое перевооружение (модернизация) котельной пос. Мостоотряд, 32а УТМ 8,72 МВт (ООО "Генерация тепла")	***Собственные / Заемные средства***
9.2	Техническое перевооружение (модернизация) котельной пос. Мончегорская, 11г УТМ 12 МВт, ООО "Генерация тепла"	***Собственные / Заемные средства***
9.3	Реконструкция котельной по адресу: г. Нижний Новгород,ул. Тихорецкая, 3в	***Собственные / Заемные средства***
9.4	Модернизация системы теплоснабжения котельной к.п. Зеленый город "Санаторий ВЦСПС"	***Собственные / Заемные средства***
9.5	Модернизация системы теплоснабжения котельной к.п. Зеленый город "Санаторий Нижегородский"	***Собственные / Заемные средства***
9.6	Реконструкция котельной по адресу: г. Нижний Новгород, к.п.Зеленый город Санаторий Ройка	***Собственные / Заемные средства***
9.7	Реконструкция котельной по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Металлистов, 4б	***Собственные / Заемные средства***
9.8	Реконструкция котельной по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Нижне-Волжская набережная, 2а	***Собственные / Заемные средства***
9.9	Техническое перевооружение основного и вспомагательного оборудования котельной ООО КСК, расположенной по адресу ул. Зайцева, 31в.	***Собственные / Заемные средства***
9.10	Техническое перевооружение (модернизация) котельной пос. Завкомовская,8 УТМ 1,58 МВт, ООО "Генерация тепла"	***Собственные средства/заемные средства***
10.1	Переключение нагрузки с котельной Бурнаковский проезд, 15 (АО "ОКБМ им. И.И. Африкантова") на сети централизованного теплоснабжения от СормТЭЦ	***Собственные / Заемные средства***
10.2	Переключение объектов с котельной ОАО "НАЗ "Сокол" на сети централизованного теплоснабжения от СормТЭЦ	***Собственные / Заемные средства***
11.1	Переключение нагрузки от котельной ул. Минина, 1-а на котельную ул. Ветеринарная, 5 (НТЦ)	***Собственные / Заемные средства***
11.2	Переключение нагрузки от котельной Кремль, корпус 3а на котельную ул. Ветеринарная, 5 (НТЦ)	***Собственные / Заемные средства***
11.3	Переключение нагрузки с котельной ул. Горького, 65-д на котельную ул. Ветеринарная, 5 (НТЦ)	***Собственные / Заемные средства***

№ проекта	Состав проекта	Источник финансирования
12.1	Техничекое перевооружение котлов ПТВМ-100 на котельной, расположенной по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Ветеринарная, 5	***Собственные / Заемные средства***
12.2	Техническое перевооружение системы управления Нагорной теплоцентрали (НТЦ) ул. Ветеринарная, 5	***Собственные / Заемные средства***
12.3	Мероприятия по обеспечению водно-химического режима на котельных и ЦТП	***Собственные / Заемные средства***
12.4	Создание автоматизированной системы управления технологическими процессами АО "Теплоэнерго"	***Собственные / Заемные средства***
12.5	Техническое перевооружение, модернизация узлов учета тепловой энергии на котельных и ЦТП	Собственные / Заемные средства
12.6	Строительство, техническое перевооружение, модернизация объектов теплоснабжения в части электротехнического оборудования	Собственные / Заемные средства
12.7	Техническое перевооружение узлов учета расхода газа на котельных	Собственные / Заемные средства
12.8	Техническое перевооружение, модернизация теплоэнергетического оборудования на объектах АО "Теплоэнерго"	Собственные / Заемные средства
13.1	Установка дополнительной станции электроснабжения ГПУ 1030 кВт на котельной ул.Деловая,14 ООО "Нижновтеплоэнерго"	***Собственные / Заемные средства***
13.2	Строительство котельной пр-т Гагарина, 178-б с когенерационной установкой	***Собственные / Заемные средства***
13.3	Строительство когенерационной установки на котельной ул. Ветеринарная, 5 (НТЦ)	***Собственные / Заемные средства***
14.1	Вывод из эксплуатации котельной Профинтерна,7б, ООО «Генерация тепла», переключение потребителей на Автозаводскую ТЭЦ во 2-м полугодии 2024 г.	***Собственные средства/заемные средства***

Таблица 7.34–Предложения по источникам инвестиций для проектов на тепловых сетях

№ п/п	Подгруппа проектов	Источник финансирования
1	Подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки	Собственные средства (плата за подключение к системе теплоснабжения) / Собственные / Заемные средства
2	Подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных	Собственные / Заемные средства
3	Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	Собственные средства/заемные средства/бюджетные средства
4	Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	Собственные средства (плата за подключение к системе теплоснабжения) / Собственные / Заемные средства
5	Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов	Собственные / Заемные средства
6	Подгруппа проектов строительства новых насосных станций	Собственные / Заемные средства
7	Подгруппа проектов реконструкции насосных станций	Собственные / Заемные средства
8	Подгруппа проектов строительства и реконструкции ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей	Собственные средства (плата за подключение к системе теплоснабжения) / Собственные / Заемные средства
9	Подгруппа проектов по переводу потребителей с открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытую систему горячего водоснабжения, а также изменение схемы горячего водоснабжения Автозаводского района	Собственные средства (изменение схемы горячего водоснабжения Автозаводского района) /бюджетные средства (перевод потребителей с открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытую систему горячего водоснабжения)

Предполагается, что амортизация, начисляемая по существующим основным средствам организаций, используется на поддержание и восстановление существующего оборудования и поэтому является источником финансирования для проектов, направленных на снижение общего износа и технического перевооружения оборудования. Амортизация, начисляемая по объектам, введенным при реализации программы, рассчитывалась линейным методом с учетом сроком службы вводимых основных средств.

Бюджетные средства могут быть использованы для финансирования низкоэффективных проектов и социально-значимых проектов при отсутствии других возможностей по финансированию проектов.

Часть мероприятий и инвестиционных проектов (организационные, беззатратные и малозатратные) непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов, повышение надежности работы системы и улучшения качества и доступности услуг для потребителей, снижение негативного воздействия на окружающую среду.

В дальнейшем, при разработке проектов планировки участков новой застройки, входящих в границы муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, перспективные тепловые нагрузки, потребуют уточнения и корректировки.

Предложения по строительству и модернизации системы теплоснабжения муниципального образования городской округ город Нижний Новгород представлены в таблице 7.35.

Таблица 7.35. - Перечень мероприятий и инвестиционных проектов по строительству и модернизации системы теплоснабжения муниципального образования городской округ город Нижний Новгород на 2022 – 2030 годы

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Источник информации/ ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
				2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ		**33 532,608**	**4 659,822**	**8 568,500**	**5 376,414**	**4 242,237**	**3 012,837**	**3 262,382**	**2 177,210**	**1 413,219**	**819,987**
	Внебюджетные средства, в том числе:		**14 955,032**	**3 125,804**	**3 945,357**	**1 631,377**	**1 974,380**	**943,028**	**1 303,723**	**1 411,162**	**620,201**	**-**
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)		**7 556,430**	**1 359,218**	**1 208,143**	**840,167**	**1 296,758**	**745,996**	**919,578**	**713,251**	**473,319**	**-**
	плата за подключение (присоединение), тариф		**6 598,681**	**1 766,586**	**1 937,293**	**791,210**	**677,622**	**197,032**	**384,145**	**697,911**	**146,882**	**-**
	дополнительная эмиссия акций		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	кредиты		**799,921**	**-**	**799,921**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	средства частных инвесторов (в т.ч. по договору концессии)		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		**18 577,576**	**1 534,018**	**4 623,143**	**3 745,037**	**2 267,857**	**2 069,809**	**1 958,659**	**766,048**	**793,018**	**819,987**
1.	**Группа 1. Строительство, реконструкция и техническое перевооружение источников тепловой энергии**		**11 395,829**	**1 666,911**	**2 859,068**	**1 241,164**	**1 800,722**	**753,628**	**1 128,829**	**1 349,597**	**595,910**	**-**
	Внебюджетные средства, в том числе:		**11 395,829**	**1 666,911**	**2 859,068**	**1 241,164**	**1 800,722**	**753,628**	**1 128,829**	**1 349,597**	**595,910**	**-**
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)		**6 348,549**	**975,609**	**983,069**	**675,609**	**1 205,789**	**622,023**	**785,736**	**651,686**	**449,028**	**-**
	плата за подключение (присоединение), тариф		**4 247,359**	**691,302**	**1 076,078**	**565,555**	**594,933**	**131,605**	**343,093**	**697,911**	**146,882**	**-**
	кредиты		**799,921**	**-**	**799,921**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Источник информации/ ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
				2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.	**Подгруппа 1.1. Строительство новых источников тепловой энергии**		**3 840,125**	**444,662**	**1 026,647**	**651,055**	**1 026,187**	**218,946**	**325,746**	-	**146,882**	-
	Внебюджетные средства, в том числе:		**3 840,125**	**444,662**	**1 026,647**	**651,055**	**1 026,187**	**218,946**	**325,746**	-	**146,882**	-
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)		**1 042,825**	**21,874**	**26,461**	**95,340**	**672,000**	**87,341**	**139,809**	-	-	-
	плата за подключение (присоединение), тариф		**2 676,075**	**422,788**	**878,961**	**555,715**	**354,187**	**131,605**	**185,937**	-	**146,882**	-
	кредиты		**121,225**	-	**121,225**	-	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	Строительство блочно-модульной котельной для переключения нагрузки котельных ул. Соревнования, 4-а, ул. Гребешковский откос, 7, ул. Ярославская, 23	Схема теплоснабжения (актуализация 2023 года)	**41,675**	3,874	26,461	11,340	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:		**41,675**	3,874	26,461	11,340						
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)		**41,675**	3,874	26,461	11,340						
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		-									
1.1.2.	Строительство блочно-модульной котельной ул. Тропинина, 13-д	Схема теплоснабжения	**13,567**	13,567	-	-	-	-	-	-	-	-

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Источник информации/ ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
				2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
		(актуализация 2023 года)										
	Внебюджетные средства, в том числе:		**13,567**	13,567								
	плата за подключение (присоединение), тариф		**13,567**	13,567								
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		**-**									
1.1.3.	Строительство блочно-модульной котельной по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Канавинский район, в 65 метрах на северо-запад от дома №48 на ул. Украинская	Схема теплоснабжения (актуализация 2023 года)	**113,173**	3,987	76,430	32,756	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:		**113,173**	3,987	76,430	32,756						
	плата за подключение (присоединение), тариф		**113,173**	3,987	76,430	32,756						
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		**-**									
1.1.4	Строительство котельной по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, ул. Премудрова, 12а	Схема теплоснабжения (актуализация 2023 года)	**282,672**	-	-	-	151,067	131,605	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:		**282,672**				151,067	131,605				
	плата за подключение (присоединение), тариф		**282,672**	-	-	-	151,067	131,605				
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		**-**									
1.1.5.	Строительство котельной по авдресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, п.Дачный	Схема теплоснабжения (актуализация 2023 года)	**51,253**	-	-	-	-	-	51,253	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:		**51,253**						51,253			

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Источник информации/ ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
				2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	плата за подключение (присоединение), тариф		**51,253**	-	-	-	-	-	51,253	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		**-**									
1.1.6.	Строительство котельной по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Станиславского, 3 *	Схема теплоснабжения (актуализация 2023 года)	**129,386**	8,161	121,225	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:		**129,386**	8,161	121,225							
	плата за подключение (присоединение), тариф		**8,161**	8,161								
	кредиты, заемные средства		**121,225**		121,225							
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		**-**									
1.1.7.	Строительство котельной по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Дальняя, 1/29В	Схема теплоснабжения (актуализация 2023 года)	**14,487**	1,535	12,952	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:		**14,487**	1,535	12,952							
	плата за подключение (присоединение), тариф		**14,487**	1,535	12,952							
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		**-**									
1.1.8.	Строительство новой котельной с когенерационной установкой" в районе ул. Кемеровская и ул. Кащенко	Схема теплоснабжения (актуализация 2023 года)	**843,341**	-	-	84,000	672,000	87,341	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:		**843,341**			84,000	672,000	87,341				
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение		**843,341**	-	-	84,000	672,000	87,341	-			

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Источник информации/ ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
				2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	затрат за счет реализации проектов и т.п.)											
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		-									
1.1.9.	Новая котельная в к.п. Зелёный город, Санаторий Нижегородский	Схема теплоснабжения (актуализация 2023 года)	**18,000**	18,000	-	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:		**18,000**	18,000								
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)		**18,000**	18,000	-	-						
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		-									
1.1.10.	Новая котельная на ул. Федосеенко, 46	Схема теплоснабжения (актуализация 2023 года)	**30,000**	-	3,000	27,000	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:		**30,000**		3,000	27,000						
	плата за подключение (присоединение), тариф		**30,000**	-	3,000	27,000						
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		-									
1.1.11.	Строительство котельной для теплоснабжения территории района "Большие овраги" и территории застройки по ул. Ильинская	Схема теплоснабжения (актуализация 2023 года)	**139,809**	-	-	-	-	-	139,809	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:		**139,809**						139,809			
	средства предприятий (прибыль,		**139,809**	-	-	-	-	-	139,809	-		

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Источник информации/ ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
				2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)											
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		-									
1.1.12.	Строительство проектируемой котельной ул. Вечерняя, 71, ООО «СТН-Энергосети» (№48.1 по генплану) ООО "Инградстрой" тепловой мощностью 103,2 Гкал/ч "	Схема теплоснабжения (актуализация 2023 года)	**603,661**	-	154,071	-	168,024	-	134,684	-	146,882	-
	Внебюджетные средства, в том числе:		**603,661**		154,071	-	168,024	-	134,684	-	146,882	
	плата за подключение (присоединение), тариф		**603,661**	-	154,071	-	168,024	-	134,684	-	146,882	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		-									
1.1.13.	Строительство котельной в районе ул. Малоэтажная (Юг-2) ООО "КСК" в составе котлов Vitomax LW тип M62C 2600кВт - 2 шт., Vitomax LW тип M62C 5200кВт - 3 шт., Vitomax 200-LW тип M64A 10000кВт - 2 шт. (2-5 очереди)"	Схема теплоснабжения (актуализация 2023 года)	**85,066**	-	16,224	33,746	35,096	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:		**85,066**		16,224	33,746	35,096					
	плата за подключение (присоединение), тариф		**85,066**	-	16,224	33,746	35,096	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		-									
1.1.14.	Строительство проектируемой котельной микрорайона «Заречный» ООО "Инградстрой" с	Схема теплоснабжения (актуализация 2023 года)	**368,975**	368,975	-	-	-	-	-	-	-	-

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Источник информации/ ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
				2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	общей тепловой мощностью 42,992 Гкал/ч"											
	Внебюджетные средства, в том числе:		**368,975**	368,975								
	плата за подключение (присоединение), тариф		**368,975**	368,975	-	-	-	-				
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		**-**									
1.1.15.	Строительство проектируемой котельной микрорайона «Южный» ООО "Инградстрой" с общей тепловой мощностью 68,788 Гкал/ч"	Схема теплоснабжения (актуализация 2023 года)	**616,284**	-	616,284	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:		**616,284**		616,284							
	плата за подключение (присоединение), тариф		**616,284**	-	616,284	-	-	-	-	-		
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		**-**									
1.1.16.	Строительство проектируемой котельной микрорайона «Центральный» ООО "Инградстрой" с общей тепловой мощностью 51,591 Гкал/ч"	Схема теплоснабжения (актуализация 2023 года)	**462,213**	-	-	462,213	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:		**462,213**			462,213						
	плата за подключение (присоединение), тариф		**462,213**	-	-	462,213	-	-	-	-	-	
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		**-**									
1.1.17.	Строительство газовой котельной по ул. Лейтенанта Шмидта около хладокомбината "Заречный" в Ленинском районе УТМ 10,834 Гкал/ч"	Схема теплоснабжения (актуализация 2023 года)	**26,563**	26,563	-	-	-	-	-	-	-	-

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Источник информации/ ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
				2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	Внебюджетные средства, в том числе:		**26,563**	26,563								
	плата за подключение (присоединение), тариф		**26,563**	26,563	-							
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		**-**									
1.2.	**Подгруппа 1.2. Реконструкция (модернизация) источников теплоснабжения**		**4 800,854**	**553,516**	**797,375**	**317,095**	**576,553**	**399,672**	**670,507**	**1 037,108**	**449,028**	**-**
	Внебюджетные средства, в том числе:		**4 800,854**	**553,516**	**797,375**	**317,095**	**576,553**	**399,672**	**670,507**	**1 037,108**	**449,028**	**-**
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)		**3 206,660**	**285,002**	**313,393**	**307,255**	**335,807**	**399,672**	**513,351**	**603,152**	**449,028**	**-**
	плата за подключение (присоединение), тариф		**1 307,329**	**268,514**	**197,117**	**9,840**	**240,746**	**-**	**157,156**	**433,956**	**-**	**-**
	кредиты		**286,865**	**-**	**286,865**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1.2.1.	Реконструкция котельной по адресу: Нижегородская область, Богородский муниципальный район, сельское поселение Новинский сельсовет, поселок Новинки, улица Дорожная, дом 5/1	Схема теплоснабжения (актуализация 2023 года)	**42,747**	5,440	37,307	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:		**42,747**	5,440	37,307							
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение		**42,747**	5,440	37,307	-						

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Источник информации/ ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
				2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	затрат за счет реализации проектов и т.п.)											
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		-									
1.2.2.	Реконструкция котельной "Академия МВД", Анкудиновское шоссе, 3-б с увеличением РТМ на 3 Гкал/ч для устранения перспективного дефицита тепловой мощности	Схема теплоснабжения (актуализация 2023 года)	**17,219**	-	-	-	-	-	-	17,219	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:		**17,219**							17,219		
	плата за подключение (присоединение), тариф		**17,219**	-	-	-	-	-	-	17,219	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		-									
1.2.3.	"Реконструкция кот ул. Гастелло 1а с увеличением РТМ до 35 Гкал/ч для устранения перспективного дефицита тепловой мощности	Схема теплоснабжения (актуализация 2023 года)	**166,325**	-	-	-	-	-	-	166,325	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:		**166,325**							166,325		
	плата за подключение (присоединение), тариф		**166,325**	-	-	-	-	-	-	166,325	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		-									
1.2.4.	Реконструкция кот пер. Бойновский 9-д с увеличением РТМ на 4 Гкал/ч для устранения перспективного дефицита тепловой мощности	Схема теплоснабжения (актуализация 2023 года)	**22,500**	-	-	-	-	-	-	22,500	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:		**22,500**							22,500		
	плата за подключение (присоединение), тариф		**22,500**	-	-	-	-	-	-	22,500	-	-

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Источник информации/ ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
				2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		-									
1.2.5.	Реконструкция кот. Звенигородский, 8а с увеличением РТМ на 9 Гкал/ч для устранения перспективного дефицита тепловой мощности	Схема теплоснабжения (актуализация 2023 года)	**47,035**	-	-	-	-	-	-	47,035	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:		**47,035**							47,035		
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)		**47,035**	-	-	-	-	-	-	47,035	-	
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		-									
1.2.6.	Реконструкция кот.НТЦ Ветеринарная, 5 с увеличением РТМ на 100 Гкал/ч для устранения перспективного дефицита тепловой мощности в 2019 году	Схема теплоснабжения (актуализация 2023 года)	**449,028**	-	-	-	-	-	-	-	449,028	-
	Внебюджетные средства, в том числе:		**449,028**								449,028	
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)		**449,028**	-	-	-	-	-	-	-	449,028	
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		-									
1.2.7.	Реконструкция котельной Баранова, 11 с увеличением РТМ на 7 Гкал/ч для устранения	Схема теплоснабжения (актуализация 2023 года)	**37,863**	-	-	-	-	-	-	37,863	-	-

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Источник информации/ ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
				2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	перспективного дефицита тепловой мощности											
	Внебюджетные средства, в том числе:		**37,863**							37,863		
	плата за подключение (присоединение), тариф		**37,863**	-	-	-	-	-	-	37,863	-	
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		**-**									
1.2.8.	Реконструкция котельной ул. Тропинина, д.47, ФГУП Федеральный Научно-производственный центр "Научно-исследовательский институт измерительных систем им. Ю.Е.Седакова" с увеличением РТМ на 20 Гкал/ч для устранения перспективного дефицита тепловой мощности	Схема теплоснабжения (актуализация 2023 года)	**98,400**	-	-	9,840	88,560	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:		**98,400**			9,840	88,560					
	плата за подключение (присоединение), тариф		**98,400**	-	-	9,840	88,560	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		**-**									
1.2.9.	Реконструкция котельной Федосеенко, 89а с увеличением РТМ 2 Гкал/ч для устранения перспективного дефицита тепловой мощности	Схема теплоснабжения (актуализация 2023 года)	**37,863**	-	-	-	-	-	-	37,863	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:		**37,863**							37,863		
	плата за подключение (присоединение), тариф		**37,863**	-	-	-	-	-	-	37,863	-	
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		**-**									
1.2.10.	Реконструкция котельной пр Союзный, 43 с	Схема теплоснабжен	**52,756**	-	-	-	-	-	52,756	-	-	-

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Источник информации/ ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
				2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	увеличением РТМ на 10 Гкал/ч для устранения перспективного дефицита тепловой мощности	ия (актуализация 2023 года)										
	Внебюджетные средства, в том числе:		**52,756**						52,756			
	плата за подключение (присоединение), тариф		**52,756**	-	-	-	-	-	52,756	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		**-**									
1.2.11.	Реконструкция котельной жилого комплекса по адресу: Нижегородская область, Богородский район, 75 южнее 443 км трассы Р-125 "Ряжск-Касимов-Муром-Нижний Новгород"	Схема теплоснабжения (актуализация 2023 года)	**39,440**	3,944	35,496	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:		**39,440**	3,944	35,496							
	плата за подключение (присоединение), тариф		**39,440**	3,944	35,496	-						
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		**-**									
1.2.12.	Реконструкция котельной по адресу: г. Нижний Новгород, Казанское шоссе, 12-А *	Схема теплоснабжения (актуализация 2023 года)	**136,613**	38,269	98,344	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:		**136,613**	38,269	98,344							
	плата за подключение (присоединение), тариф		**38,269**	38,269	-							
	кредиты		**98,344**		98,344							
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		**-**									
1.2.13.	Реконструкция котельной по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Углова, 7 *	Схема теплоснабжения	**404,000**	53,858	350,142	-	-	-	-	-	-	-

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Источник информации/ ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
				2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
		(актуализация 2023 года)										
	Внебюджетные средства, в том числе:		**404,000**	53,858	350,142							
	плата за подключение (присоединение), тариф		**215,479**	53,858	161,621							
	кредиты		**188,521**		188,521							
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		**-**									
1.2.14.	Модернизация системы теплоснабжения котельной к.п. Зеленый город "Санаторий ВЦСПС"	Схема теплоснабжения (актуализация 2023 года)	**22,320**	-	-	-	-	-	1,200	21,120	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:		**22,320**						1,200	21,120		
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)		**22,320**	-	-	-	-	-	1,200	21,120	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		**-**									
1.2.15.	Реконструкция котельной по адресу: г. Нижний Новгород, к.п.Зеленый город Санаторий Ройка	Схема теплоснабжения (актуализация 2023 года)	**12,600**	-	-	-	-	-	0,600	12,000	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:		**12,600**						0,600	12,000		
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)		**12,600**	-	-	-	-	-	0,600	12,000	-	
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		**-**									

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Источник информации/ ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
				2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
1.2.16.	Реконструкция котельной по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Металлистов, 4б	Схема теплоснабжения (актуализация 2023 года)	**31,800**	-	-	-	-	-	1,800	30,000	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:		**31,800**						1,800	30,000		
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)		**31,800**	-	-	-	-	-	1,800	30,000		
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		**-**									
1.2.17.	Реконструкция котельной по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Нижне-Волжская набережная, 2а	Схема теплоснабжения (актуализация 2023 года)	**25,200**	-	-	-	-	-	1,200	24,000	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:		**25,200**						1,200	24,000		
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)		**25,200**	-	-	-	-	-	1,200	24,000	-	
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		**-**									
1.2.18.	Строительство когенерационной установки на котельной ул. Ветеринарная, 5 (НТЦ)	Схема теплоснабжения (актуализация 2023 года)	**104,400**	-	-	-	-	-	104,400	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:		**104,400**						104,400			
	плата за подключение (присоединение), тариф		**104,400**	-	-	-	-	-	104,400	-		

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Источник информации/ ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
				2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		-									
1.2.19.	Модернизация существующих элементов тепловой схемы АТЭЦ для обеспечения надежного теплоснабжения (ООО «Автозаводская ТЭЦ»)"	Схема теплоснабжения (актуализация 2023 года)	**2 340,833**	265,620	261,588	292,176	260,125	345,257	465,973	450,094	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:		**2 340,833**	265,620	261,588	292,176	260,125	345,257	465,973	450,094		
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)		**2 340,833**	265,620	261,588	292,176	260,125	345,257	465,973	450,094	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		-									
1.2.20.	Строительство ПГУ-440"	Схема теплоснабжения (актуализация 2023 года)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:		-									
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		-									
1.2.21.	Модернизация котельной Северная с увеличением мощности за счет переключения существующей нагрузки 75,8 Гкал/ч с Ленинской трассы ТИ Автозаводская ТЭЦ на котельную «Северная»	Схема теплоснабжения (актуализация 2023 года)	**172,443**	172,443	-	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:		**172,443**	172,443								
	плата за подключение (присоединение), тариф		**172,443**	172,443	-	-	-					

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Источник информации/ ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
				2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		-									
1.2.22.	Техническое перевооружение (модернизация) котельной пос. Мостоотряд, 32а УТМ 8,72 МВт (ООО "Генерация тепла")"	Схема теплоснабжения (актуализация 2023 года)	**33,683**	13,942	14,498	5,243	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:		**33,683**	13,942	14,498	5,243						
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)		**33,683**	13,942	14,498	5,243	-	-	-			
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		-									
1.2.23.	Техническое перевооружение (модернизация) котельной пос. Мончегорская, 11г УТМ 12 МВт, ООО "Генерация тепла" "	Схема теплоснабжения (актуализация 2023 года)	**64,801**	-	-	-	8,092	18,903	18,903	18,903	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:		**64,801**				8,092	18,903	18,903	18,903		
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)		**64,801**	-	-	-	8,092	18,903	18,903	18,903		
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		-									
1.2.24.	Техническое перевооружение (модернизация) котельной пос. Завкомовская,8 УТМ 1,58 МВт, ООО "Генерация тепла""	Схема теплоснабжения (актуализация 2023 года)	**17,426**	-	-	9,836	7,590	-	-	-	-	-

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Источник информации/ ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
				2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	Внебюджетные средства, в том числе:		**17,426**			9,836	7,590					
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)		**17,426**	-	-	9,836	7,590	-				
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		**-**									
1.2.25.	Установка двух котлов КВ-ГМ 30-150 на котельной ул.Родионова,194б (КСПК) ООО "Нижновтеплоэнерго""	Схема теплоснабжения (актуализация 2023 года)	**304,372**	-	-	-	152,186	-	-	152,186	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:		**304,372**				152,186			152,186		
	плата за подключение (присоединение), тариф		**304,372**	-	-	-	152,186	-	-	152,186	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		**-**									
1.2.26.	Установка дополнительной станции электроснабжения ГПУ 1030 кВт на котельной ул.Деловая,14 ООО "Нижновтеплоэнерго""	Схема теплоснабжения (актуализация 2023 года)	**59,187**	-	-	-	-	35,512	23,675	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:		**59,187**					35,512	23,675			
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)		**59,187**	-	-	-	-	35,512	23,675	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		**-**									
1.2.27.	Реконструкция котельной ул. Гагарина, д. 37, ОАО	Схема теплоснабжен	**60,000**	-	-	-	60,000	-	-	-	-	-

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Источник информации/ ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
				2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	"НИТЕЛ" со снятием ограничений тепловой мощности"	ия (актуализация 2023 года)										
	Внебюджетные средства, в том числе:		**60,000**				60,000					
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)		**60,000**	-	-	-	60,000	-	-	-	-	
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		**-**									
1.3.	**Подгруппа 1.3. Техническое перевооружение источников теплоснабжения, иные мероприятия**		**2 754,850**	**668,733**	**1 035,046**	**273,014**	**197,982**	**135,010**	**132,576**	**312,489**	**-**	**-**
	Внебюджетные средства, в том числе:		**2 754,850**	**668,733**	**1 035,046**	**273,014**	**197,982**	**135,010**	**132,576**	**312,489**	**-**	**-**
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)		**2 099,064**	**668,733**	**643,215**	**273,014**	**197,982**	**135,010**	**132,576**	**48,534**	**-**	**-**
	плата за подключение (присоединение), тариф		**263,955**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**263,955**	**-**	**-**
	кредиты		**391,831**	**-**	**391,831**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1.3.1.	Техническое перевооружение основного бойлера № 1,2 и пикового бойлера №1 (Сормовская ТЭЦ)	Схема теплоснабжения (актуализация 2023 года), ИП ПАО "Т-	**55,116**	55,116	-	-	-	-	-	-	-	-

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Источник информации/ ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
				2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
		Плюс" на 2020-2023 гг										
	Внебюджетные средства, в том числе:		**55,116**	55,116								
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)		**55,116**	55,116								
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		**-**									
1.3.2.	Техническое перевооружение основного бойлера № 3,4 и пикового бойлера №2 (Сормовская ТЭЦ)	Схема теплоснабжения (актуализация 2023 года), ИП ПАО "Т-Плюс" на 2020-2023 гг	**33,044**	-	33,044	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:		**33,044**		33,044							
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)		**33,044**	-	33,044							
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		**-**									
1.3.3.	Техническое перевооружение аккумуляторного бака ст.№ 4 (Сормовская ТЭЦ)	Схема теплоснабжения (актуализация 2023 года), ИП ПАО "Т-Плюс" на 2020-2023 гг	**3,128**	-	3,128	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:		**3,128**		3,128							

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Источник информации/ ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
				2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)		**3,128**	-	3,128							
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		**-**									
1.3.4.	Замена вакуумного деаэратора ст №1 (Сормовская ТЭЦ)	Схема теплоснабжения (актуализация 2023 года), ИП ПАО "Т-Плюс" на 2020-2023 гг	**32,009**	32,009	-	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:		**32,009**	32,009								
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)		**32,009**	32,009								
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		**-**									
1.3.5.	Техническое перевооружение питательного трубопровода от ПЭН ст.№4,5 до котлов ст.№3,4 (Сормовская ТЭЦ)	Схема теплоснабжения (актуализация 2023 года), ИП ПАО "Т-Плюс" на 2020-2023 гг	**121,393**	43,718	77,675	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:		**121,393**	43,718	77,675							
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение		**121,393**	43,718	77,675							

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Источник информации/ ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
				2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	затрат за счет реализации проектов и т.п.)											
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		-									
1.3.6.	Замена сетевых насосов (Сормовская ТЭЦ)	Схема теплоснабжения (актуализация 2023 года), ИП ПАО "Т-Плюс" на 2020-2023 гг	**5,668**	-	5,668	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:		**5,668**		5,668							
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)		**5,668**	-	5,668							
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		-									
1.3.7.	Замена конденсатных насосов (Сормовская ТЭЦ)	Схема теплоснабжения (актуализация 2023 года), ИП ПАО "Т-Плюс" на 2020-2023 гг	**10,079**	10,079	-	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:		**10,079**	10,079								
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)		**10,079**	10,079	-							
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		-									

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Источник информации/ ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
				2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
1.3.8.	Разработка проекта и установка водогрейного котла номинальной тепловой мощностью 50 Гкал/час (Сормовская ТЭЦ)	Схема теплоснабжения (актуализация 2023 года), ИП ПАО "Т-Плюс" на 2020-2023 гг	**253,511**	109,457	144,054	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:		**253,511**	109,457	144,054							
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)		**253,511**	109,457	144,054							
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		**-**									
1.3.9.	Организация подогрева сырой воды во встроенных пучках ТГ-3,4 (Сормовская ТЭЦ)	Схема теплоснабжения (актуализация 2023 года), ИП ПАО "Т-Плюс" на 2020-2023 гг	**80,920**	54,715	26,205	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:		**80,920**	54,715	26,205							
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)		**80,920**	54,715	26,205							
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		**-**									
1.3.10.	Техническое перевооружение установки приготовления сырой воды	Схема теплоснабжения (актуализация	**104,409**	53,624	50,785	-	-	-	-	-	-	-

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Источник информации/ ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
				2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	для подпитки тепловой сети	2023 года), ИП ПАО "Т-Плюс" на 2020-2023 гг										
	Внебюджетные средства, в том числе:		**104,409**	53,624	50,785							
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)		**104,409**	53,624	50,785							
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		**-**									
1.3.11.	Полное техническое перевооружение кот. ул. Знаменская,5-б с увеличением РТМ до 15 Гкал/ч для устранения перспективного дефицита тепловой мощности	Схема теплоснабжения (актуализация 2023 года)	**75,638**	-	-	-	-	-	-	75,638	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:		**75,638**							75,638		
	плата за подключение (присоединение), тариф		**75,638**	-	-	-	-	-	-	75,638	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		**-**									
1.3.12.	Полное техническое перевооружение кот. ул. Климовская, 86-а с увеличением РТМ до 40 Гкал/ч для устранения перспективного дефицита тепловой мощности	Схема теплоснабжения (актуализация 2023 года)	**188,317**	-	-	-	-	-	-	188,317	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:		**188,317**							188,317		
	плата за подключение (присоединение), тариф		**188,317**	-	-	-	-	-	-	188,317	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		**-**									

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Источник информации/ ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
				2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
1.3.13.	Полное техническое перевооружение котельной ул. Бориса Панина, 19-б со снятием ограничений установленной тепловой мощности	Схема теплоснабжения (актуализация 2023 года)	**16,577**	-	-	-	-	-	-	16,577	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:		**16,577**							16,577		
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)		**16,577**	-	-	-	-	-	-	16,577	-	
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		**-**									
1.3.14.	Полное техническое перевооружение котельной Металлистов, 4б со снятием ограничений установленной тепловой мощности с последующим ее увеличением до 3,5 Гкал/ч	Схема теплоснабжения (актуализация 2023 года)	**19,873**	-	-	-	-	-	-	19,873	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:		**19,873**							19,873		
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)		**19,873**	-	-	-	-	-	-	19,873	-	
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		**-**									
1.3.15.	Полное техническое перевооружение котельной по ул. Рождественская, 40а со снятием ограничений тепловой мощности	Схема теплоснабжения (актуализация 2023 года)	**12,084**	-	-	-	-	-	-	12,084	-	-

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Источник информации/ ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
				2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	Внебюджетные средства, в том числе:		**12,084**							12,084		
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)		**12,084**	-	-	-	-	-	-	12,084	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		**-**									
1.3.16.	Модернизация котельной по адресу: город Нижний Новгород, ул. Климовская, 86а	Схема теплоснабжения (актуализация 2023 года)	**43,200**	43,200	-	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:		**43,200**	43,200								
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)		**43,200**	43,200	-	-	-	-	-			
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		**-**									
1.3.17.	Реконструкция котельной по адресу: г. Нижний Новгород,ул. Тихорецкая, 3в	Схема теплоснабжения (актуализация 2023 года)	**39,256**	-	39,256	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:		**39,256**		39,256							
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)		**39,256**	-	39,256	-	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		**-**									

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Источник информации/ ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
				2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
1.3.18.	Техничекое перевооружение котлов ПТВМ-100 на котельной, расположенной по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Ветеринарная, 5	Схема теплоснабжения (актуализация 2023 года)	**174,797**	174,797	-	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:		**174,797**	174,797								
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)		**174,797**	174,797	-	-	-	-				
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		**-**									
1.3.19.	"Выполнение технологически взаимосвязанных работ "под ключ", включая разработку проектно-сметной документации, строительно-монтажные работы на реконструкцию объекта: "Производственное здание НТЦ" по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Советский р-н, ул. Ветеринарная, д.5 *	Схема теплоснабжения (актуализация 2023 года)	**618,357**	7,086	611,271	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:		**618,357**	7,086	611,271							
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)		**226,526**	7,086	219,440							
	кредиты		**391,831**		391,831							

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Источник информации/ ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
				2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		-									
1.3.20.	Техническое перевооружение системы управления Нагорной теплоцентрали (НТЦ) ул. Ветеринарная, 5	Схема теплоснабжения (актуализация 2023 года)	**30,335**	1,997	-	28,338	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:		**30,335**	1,997	-	28,338						
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)		**30,335**	1,997	-	28,338	-	-				
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		-									
1.3.21.	Мероприятия по обеспечению водно-химического режима на котельных и ЦТП	Схема теплоснабжения (актуализация 2023 года)	**302,119**	-	17,463	86,061	77,024	61,681	59,890	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:		**302,119**		17,463	86,061	77,024	61,681	59,890			
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)		**302,119**	-	17,463	86,061	77,024	61,681	59,890	-	-	
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		-									
1.3.22.	Создание автоматизированной системы управления технологическими процессами АО "Теплоэнерго"	Схема теплоснабжения (актуализация 2023 года)	**32,250**	32,250	-	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:		**32,250**	32,250								

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Источник информации/ ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
				2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)		**32,250**	32,250	-	-	-	-				
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		**-**									
1.3.23.	Техническое перевооружение, модернизация узлов учета тепловой энергии на котельных и ЦТП	Схема теплоснабжения (актуализация 2023 года)	**8,224**	-	8,224	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:		**8,224**		8,224							
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)		**8,224**	-	8,224	-	-	-				
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		**-**									
1.3.24.	Строительство, техническое перевооружение, модернизация объектов теплоснабжения в части электротехнического оборудования	Схема теплоснабжения (актуализация 2023 года)	**170,988**	9,022	2,446	70,059	30,733	26,862	31,866	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:		**170,988**	9,022	2,446	70,059	30,733	26,862	31,866	-		
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)		**170,988**	9,022	2,446	70,059	30,733	26,862	31,866	-		
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		**-**									

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Источник информации/ ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
				2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
1.3.25.	Техническое перевооружение узлов учета расхода газа на котельных	Схема теплоснабжения (актуализация 2023 года)	**8,768**	8,768	-	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:		**8,768**	8,768								
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)		**8,768**	8,768	-	-	-					
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		**-**									
1.3.26.	Техническое перевооружение, модернизация теплоэнергетического оборудования на объектах АО "Теплоэнерго"	Схема теплоснабжения (актуализация 2023 года)	**230,062**	17,895	11,627	76,448	61,657	36,467	25,968	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:		**230,062**	17,895	11,627	76,448	61,657	36,467	25,968			
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		**-**									
1.3.27.	Техническое перевооружение основного и вспомагательного оборудования котельной ООО КСК, расположенной по адресу ул. Зайцева, 31в."	Схема теплоснабжения (актуализация 2023 года)	**84,728**	15,000	4,200	12,108	28,568	10,000	14,852	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:		**84,728**	15,000	4,200	12,108	28,568	10,000	14,852	-		
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)		**84,728**	15,000	4,200	12,108	28,568	10,000	14,852	-	-	-

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Источник информации/ ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
				2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		-									
2	**Группа 2. Строительство, реконструкция(модернизация) тепловых сетей и сооружений на них**		**22 136,779**	**2 992,911**	**5 709,432**	**4 135,250**	**2 441,515**	**2 259,209**	**2 133,553**	**827,613**	**817,309**	**819,987**
	Внебюджетные средства, в том числе:		**3 559,203**	**1 458,893**	**1 086,289**	**390,213**	**173,658**	**189,400**	**174,894**	**61,565**	**24,291**	**-**
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)		**1 207,881**	**383,609**	**225,074**	**164,558**	**90,969**	**123,973**	**133,842**	**61,565**	**24,291**	**-**
	плата за подключение (присоединение), тариф		**2 351,322**	**1 075,284**	**861,215**	**225,655**	**82,689**	**65,427**	**41,052**	**-**	**-**	**-**
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		**18 577,576**	**1 534,018**	**4 623,143**	**3 745,037**	**2 267,857**	**2 069,809**	**1 958,659**	**766,048**	**793,018**	**819,987**
2.1.	**Подгруппа 2.1. Строительство новых тепловых сетей**		**1 383,408**	**691,955**	**439,474**	**186,903**	**21,032**	**28,960**	**15,084**	**-**	**-**	**-**
	Внебюджетные средства, в том числе:		**1 383,408**	**691,955**	**439,474**	**186,903**	**21,032**	**28,960**	**15,084**	**-**	**-**	**-**
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)		**462,755**	**244,761**	**98,287**	**119,707**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	плата за подключение (присоединение), тариф		**920,653**	**447,194**	**341,187**	**67,196**	**21,032**	**28,960**	**15,084**	**-**	**-**	**-**
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2.1.1.	**Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных**	**Схема теплоснабжения (актуализация 2023 года)**	**920,653**	**447,194**	**341,187**	**67,196**	**21,032**	**28,960**	**15,084**	**-**	**-**	**-**

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Источник информации/ ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
				2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	приростов тепловой нагрузки - всего, в т.ч.											
2.1.1.1.	Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	Схема теплоснабжения (актуализация 2023 года)	456,910	270,684	186,226	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:		456,910	270,684	186,226	-						
	плата за подключение (присоединение), тариф		456,910	270,684	186,226	-	-	-				
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		-									
2.1.1.2.	Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	Схема теплоснабжения (актуализация 2023 года)	326,944	158,189	124,016	38,576	6,163	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:		326,944	158,189	124,016	38,576	6,163					
	плата за подключение (присоединение), тариф		326,944	158,189	124,016	38,576	6,163	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		-									
2.1.1.3.	Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	Схема теплоснабжения (актуализация 2023 года)	136,799	18,321	30,945	28,620	14,869	28,960	15,084	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:		136,799	18,321	30,945	28,620	14,869	28,960	15,084	-		
	плата за подключение (присоединение), тариф		136,799	18,321	30,945	28,620	14,869	28,960	15,084	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		-									
2.1.2.	**Строительство и реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования**	**Схема теплоснабжения (актуализация 2023 года)**	**462,755**	**244,761**	**98,287**	**119,707**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Источник информации/ ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
				2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	системы теплоснабжения - всего, в т.ч.											
	Внебюджетные средства, в том числе:		462,755	244,761	98,287	119,707	-	-	-	-	-	-
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)		462,755	244,761	98,287	119,707	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.1.	Строительство и реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжени	Схема теплоснабжения (актуализация 2023 года)	393,841	185,120	89,014	119,707	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:		393,841	185,120	89,014	119,707						
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)		393,841	185,120	89,014	119,707	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		-									
2.1.2.2.	Строительство и реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжени	Схема теплоснабжения (актуализация 2023 года)	68,914	59,641	9,273	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:		68,914	59,641	9,273	-						
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение		68,914	59,641	9,273	-	-	-				

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Источник информации/ ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
				2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	затрат за счет реализации проектов и т.п.)											
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		-									
2.2.	**Подгруппа 2.2. Реконструкция, модернизация, замена тепловых сетей**		**18 078,055**	**2 065,888**	**4 299,752**	**3 037,037**	**2 267,857**	**2 069,809**	**1 958,659**	**766,048**	**793,018**	**819,987**
	Внебюджетные средства, в том числе:		**1 021,479**	**531,870**	**489,609**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	плата за подключение (присоединение), тариф		**1 021,479**	**531,870**	**489,609**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		**17 056,576**	**1 534,018**	**3 810,143**	**3 037,037**	**2 267,857**	**2 069,809**	**1 958,659**	**766,048**	**793,018**	**819,987**
2.2.1.	**Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса - всего, в том числе**	**Схема теплоснабжения (актуализация 2023 года)**	**17 056,576**	**1 534,018**	**3 810,143**	**3 037,037**	**2 267,857**	**2 069,809**	**1 958,659**	**766,048**	**793,018**	**819,987**
	Внебюджетные средства, в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		17 056,576	1 534,018	3 810,143	3 037,037	2 267,857	2 069,809	1 958,659	766,048	793,018	819,987
2.2.1.1.	Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	Схема теплоснабжения (актуализация 2023 года)	10 537,676	1 211,562	3 010,110	2 426,561	1 312,163	1 357,700	1 219,580	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:		-									
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		10 537,676	1 211,562	3 010,110	2 426,561	1 312,163	1 357,700	1 219,580	-	-	-

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Источник информации/ ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
				2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
2.2.1.2.	Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	Схема теплоснабжения (актуализация 2023 года)	6 196,368	322,456	740,969	559,888	855,521	599,402	739,079	766,048	793,018	819,987
	Внебюджетные средства, в том числе:		-									
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		6 196,368	322,456	740,969	559,888	855,521	599,402	739,079	766,048	793,018	819,987
2.2.1.3.	Капитальный ремонт тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	Схема теплоснабжения (актуализация 2023 года)	322,532	-	59,064	50,588	100,173	112,707	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:		-									
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		322,532	-	59,064	50,588	100,173	112,707	-	-	-	-
2.2.2.	**Реконструкция тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки - всего, в т.ч.**	**Схема теплоснабжения (актуализация 2023 года)**	**1 021,479**	**531,870**	**489,609**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Внебюджетные средства, в том числе:		**1 021,479**	**531,870**	**489,609**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	плата за подключение (присоединение), тариф		**1 021,479**	**531,870**	**489,609**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2.2.2.1.	Реконструкция тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	Схема теплоснабжения (актуализация 2023 года)	904,541	473,401	431,140	-	-	-	-	-	-	-

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Источник информации/ ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
				2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	Внебюджетные средства, в том числе:		904,541	473,401	431,140							
	плата за подключение (присоединение), тариф		904,541	473,401	431,140	-	-	-	-	-	-	
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		-									
2.2.2.2.	Реконструкция тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	Схема теплоснабжения (актуализация 2023 года)	116,938	58,469	58,469	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:		116,938	58,469	58,469							
	плата за подключение (присоединение), тариф		116,938	58,469	58,469	-	-	-	-	-	-	
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		-									
2.3.	**Подгруппа 2.3. Реконструкция (модернизация) тепловых пунктов**		409,190	96,220	30,419	158,459	61,657	36,467	25,968	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:		409,190	96,220	30,419	158,459	61,657	36,467	25,968	-	-	-
	плата за подключение (присоединение), тариф		409,190	96,220	30,419	158,459	61,657	36,467	25,968	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1.	Строительство и реконструкция тепловых пунктов	Схема теплоснабжения (актуализация 2023 года)	289,595	77,428	11,627	76,448	61,657	36,467	25,968	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:		289,595	77,428	11,627	76,448	61,657	36,467	25,968			
	плата за подключение (присоединение), тариф		289,595	77,428	11,627	76,448	61,657	36,467	25,968	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		-									

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Источник информации/ ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
				2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
2.3.2.	Строительство и реконструкция тепловых пунктов	Схема теплоснабжения (актуализация 2023 года)	119,595	18,792	18,792	82,011	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:		119,595	18,792	18,792	82,011						
	плата за подключение (присоединение), тариф		119,595	18,792	18,792	82,011	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		-									
2.4.	**Подгруппа 2.4. Изменение схемы горячего водоснабжения**		745,126	138,848	126,787	44,851	90,969	123,973	133,842	61,565	24,291	-
	Внебюджетные средства, в том числе:		745,126	138,848	126,787	44,851	90,969	123,973	133,842	61,565	24,291	-
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)		745,126	138,848	126,787	44,851	90,969	123,973	133,842	61,565	24,291	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.	Изменение схемы горячего водоснабжения Автозаводского района	Схема теплоснабжения (актуализация 2023 года)	292,206	72,508	-	-	-	-	133,842	61,565	24,291	-
	Внебюджетные средства, в том числе:		292,206	72,508	-	-	-	-	133,842	61,565	24,291	
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)		292,206	72,508	-	-	-	-	133,842	61,565	24,291	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		-									

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Источник информации/ ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
				2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
2.4.2.	Изменение схемы горячего водоснабжения Автозаводского района	Схема теплоснабжения (актуализация 2023 года)	452,920	66,340	126,787	44,851	90,969	123,973	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:		452,920	66,340	126,787	44,851	90,969	123,973				
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)		452,920	66,340	126,787	44,851	90,969	123,973	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		-									
2.5.	**Подгруппа 2.5. Перевод открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения**		1 521,000	-	813,000	708,000	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		1 521,000	-	813,000	708,000	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	Перевод открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения	Схема теплоснабжения (актуализация 2023 года)	1 494,000	-	813,000	681,000	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:		-									
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		1 494,000	-	813,000	681,000	-	-	-	-		
2.5.2.	Перевод открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения	Схема теплоснабжения (актуализация 2023 года)	27,000	-	-	27,000	-	-	-	-	-	-

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Источник информации/ ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
				2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	Внебюджетные средства, в том числе:		-									
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.		27,000	-	-	27,000	-	-	-			

7.5.Эффективность инвестиций

Эффективность инвестиций в зоне деятельности АО «Теплоэнерго» оценивалась только для мероприятий, направленных на улучшение показателей эффективности работы систем теплоснабжения. Эффективность инвестиций в такие мероприятия как строительство и реконструкция тепловых сетей для присоединения новых потребителей не оценивалась, поскольку присоединение новых потребителей предусмотрено с учетом радиуса эффективного теплоснабжения, что само по себе предполагает положительный экономический эффект и рост маржинальной прибыли. Кроме того, источником финансирования мероприятий по подключению потребителей является плата за подключение.

Таким образом, оценка эффективности проводилась по мероприятиям, направленным на повышение данной эффективности. Оценка экономической эффективности проектов производилась с использованием тарифно-балансовых моделей методом сравнения затрат «без проекта» (работа котельных в существующих зонах действия) и «с проектом» (при реализации мероприятий).

Дисконтированный срок окупаемости инвестиций составит 10 лет.

Таблица 7.36 – Суммарные показатели эффективности инвестиций с учетом полного состава проектов в реализацию схемы теплоснабжения

№ п/п	Наименование показателя	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	Суммарный эффект	0,0	0,0	0,0	399,5	498,6	829,1	931,1	1 005,5	1 085,0	1 184,9	1 293,0	1 422,7	1 614,1
2	Кап. вложения в ценах соответствующих лет без НДС	0,00	533,98	1602,79	429,88	1094,50	500,17	158,30	0,00	0,00	0,00	10,07	0,00	0,00
3	Сальдо денежного потока	0,0	-534,0	-1 602,8	-30,4	-595,9	328,9	772,8	1 005,5	1 085,0	1 184,9	1 283,0	1 422,7	1 614,1
4	Коэффициент дисконтирования	1,00	1,12	1,25	1,40	1,57	1,76	1,97	2,21	2,48	2,77	3,11	3,48	3,90
5	Дисконтированный денежный поток (DCF)	0,0	-476,8	-1277,7	-21,6	-378,7	186,6	391,5	454,8	438,2	427,3	413,1	409,0	414,3
6	NPV	0,0	-476,8	-1754,5	-1776,1	-2154,9	-1968,3	-1576,7	-1121,9	-683,7	-256,4	156,7	565,7	980,0



Рисунок 7.1 - Результаты оценки эффективности полного состава проектов в зоне АО «Теплоэнерго»

Эффективность инвестиций в зоне деятельности ООО «Автозаводская ТЭЦ» и ООО «Теплосети» (в части системы теплоснабжения «Район») характеризуется системой показателей, отражающих соотношение затрат и результатов применительно к интересам его участников.

Финансовая (коммерческая) эффективность была проанализирована в разрезе показателей, учитывающих финансовые последствия реализации программ для его непосредственных участников. При этом показатели приводятся к действующим правилам составления бухгалтерской отчетности организаций (ПБУ).

Сроком окупаемости инвестиций является отрезок времени, за который поступления средств за счет тарифов покроют затраты на инвестирование.

Для расчета срока окупаемости и показателей эффективности инвестиций был построен денежный поток программ, в основу которого легли следующие предпосылки:

-Финансовый план программ построен на основании данных управленческого учета.

-Все расчеты, представленные в финансовом плане, приведены в рублях, в текущих (прогнозных) ценах.

-Горизонт планирования, принятый для целей финансового плана, равен 9 годам (до 2030 года) с момента осуществления первых инвестиций. Интервал планирования равен 1 году.

-Расчеты построены на допущении о том, что все денежные потоки возникают в середине прогнозного года.

-Расчеты предполагают наличие допустимых отклонений, связанных с округлением значений.

Учитывая, что реализация инвестиционных программ подвержена влиянию факторов риска, при определении их эффективности была применена практика дисконтирования денежного потока. Ставка дисконтирования для программ была принята за 25,0% годовых.

Результаты прогнозируемой деятельности просчитаны и сведены в финансовые планы, которые включают в себя расчеты интегральных показателей коммерческой (финансовой) эффективности, в том числе:

-чистой приведенной стоимости,

-внутренней нормы доходности,

-срока окупаемости капитальных вложений.

Экономический смысл чистой текущей стоимости можно представить, как результат, получаемый немедленно после принятия решения об осуществлении данной программы - так как при ее расчете исключается воздействие фактора времени. Положительное значение NPV считается подтверждением целесообразности инвестирования денежных средств в программу, а отрицательное, напротив, свидетельствует о неэффективности их использования.

Значение IRR может трактоваться как нижний гарантированный уровень прибыльности инвестиционных затрат. Если он превышает среднюю стоимость капитала в данном секторе инвестиционной активности и с учетом инвестиционного риска данной программы, последний может быть рекомендован к осуществлению.

Индекс доходности инвестиций (PI) тесно связан с показателем чистой современной ценности инвестиций, но, в отличие от последнего, позволяет определить не абсолютную, а относительную характеристику эффективности инвестиций. Показатель PI наиболее целесообразно использовать для ранжирования имеющихся вариантов вложения средств в условиях ограниченного объема инвестиционных ресурсов.

Обобщенные показатели экономической эффективности инвестиций рассмотренных ТСО представлены в таблице 7.37.

Таблица 7.37 - Показатели экономической эффективности инвестиций рассмотренных ТСО

№ пп	Наименование показателя	Ед. изм.	ООО «АТЭЦ» (ТЭ) – с учетом строительства блока ПГУ (за горизонтом планирования)	ООО «АТЭЦ» (ТЭ) – без учета строительства блока ПГУ (с учетом понесенных до 2017 года затрат)	ООО «Теплосети» (СТС «Район)»
	Горизонт планирования		После 2031 года (за горизонтом планирования схемы теплоснабжения)	2030 год	2030 год
	Ставка дисконтирования	%	25,0%	25,0%	25,0%
1	**Статические показатели**				
	Срок окупаемости программы без учета дисконтирования с начала реализации программы (с момента осуществления инвестиций - 01.01.2018 г.) **(PBP)**	лет	19,0	12,5	-
2	**Дисконтные показатели**				
2.1	Чистый дисконтированный доход проекта **(NPV)**	тыс.руб.	-3 161 937	-301 725	--19 697 130
2.2	Внутренняя норма доходности проекта **(IRR)**	%	16,2%	5,45%	-
2.3	Срок окупаемости программы с учетом дисконтирования с начала реализации программы (с момента осуществления инвестиций - 01.01.2013 г.) **(DPBP)**	лет	нет	9,9	нет

На основании выполненных расчетов можно сделать следующие выводы:

- инвестиции ООО «АТЭЦ» с учетом строительства блока ПГУ, отнесенные на теплоэнергию, окупаются в после 2033 г., инвестиции ООО «Теплосети» (СТС «Район)» - не окупаются.

- инвестиции ООО «АТЭЦ» без учета строительства блока ПГУ окупаются в течении 12,5 лет;

- по ООО «АТЭЦ» при учете строительства блока ПГУ в пределах выбранного горизонта планирования NPV отрицателен. При этом следует учитывать, что по ООО «АТЭЦ» основной эффект от реализации мероприятий будет получен от продажи электроэнергии (двукратный рост полезного отпуска при значительном снижении удельного расхода топлива) и электрической мощности. В результате этого суммарно по ООО «АТЭЦ» инвестиции могут иметь положительные показатели эффективности инвестиций.

- по ООО «Теплосети» в пределах выбранного горизонта планирования NPV отрицателен. При этом в случае предоставления организации дополнительных мер бюджетной поддержки (подробнее о вариантах поддержки – в заключении) организация сможет сократить объемы привлекаемых кредитов и сократить сроки их возврата, что будет способствовать достижению положительных показателей эффективности инвестиций.

8. Перспективная схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ город Нижний Новгород

8.1. Перспективная схема водоснабжения муниципального образования городской округ город Нижний Новгород

Настоящий раздел содержит данные о перечне мероприятий и инвестиционных проектов в отношении системы водоснабжения муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, обеспечивающих спрос на ресурс по всем годам реализации Программы на 2022 – 2030 годы.

Значения целевых показателей на каждый год реализации Программы на 2022 – 2030 годы в сфере водоснабжения отражены в разделе 5 Обосновывающих материалов настоящей Программы.

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов сформирован с разделением на группы проектов:

- развитие головных объектов систем водоснабжения (водозаборов, очистных сооружений), исходя из необходимости покрытия перспективной нагрузки, не обеспеченной мощностью за счет использования существующих её резервов;
- развитие водопроводных сетей для подключения перспективных потребителей.

В перечень мероприятий и инвестиционных проектов в отношении системы водоснабжения включены мероприятия с указанием ссылок на схемы и программы развития систем водоснабжения федерального, регионального и муниципального уровня, инвестиционных и производственных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения.

При формировании свода инвестиционных проектов в сфере водоснабжения были использованы следующие документы:

- актуализированной Схемы водоснабжения и водоотведения города Нижнего Новгорода, предоставленной департаментом градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода,
- Адресной инвестиционной программы Нижегородской области на 2022 – 2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 22.12.2021 № 1210 (с изм. от 01.07.2022 № 495);
- Муниципальной программы «Охрана окружающей среды города Нижнего Новгорода» на 2019 - 2024 годы, утвержденной постановлением администрация города Нижнего Новгорода от 23.01.2019 № 115 (с изм. от 11.03.2022 № 954);
- Муниципальной программы «Благоустройство города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы, утвержденной постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 29.12.2018 № 3836 с изм. от 29.12.2021 № 6056);
- Муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство в городе Нижнем Новгороде» на 2019 - 2024 годы», утвержденной постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 21.01.2019 №65 (с изм. от 23.12.2021 № 5891);
- Инвестиционные программы ресурсоснабжающих организаций.

В схеме водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ город Нижний Новгород рассматривается один сценарий развития систем водоснабжения. Сценарий базируется на запланированных к реализации и утверждённых в органах исполнительной власти в сфере надзора (тарифного регулирования) за регулируемыми организациями программам энергосбережения и повышения энергетической эффективности, инвестиционным программам организаций, программам комплексного развития поселения, концессионных соглашений. Экономическая эффективность мероприятия является второстепенным значением в сравнении с

увеличением качества водоснабжения потребителей поселения. Сценарий развития систем водоснабжения направлен на повышение качества и надежности водоснабжения, обеспечение бесперебойности оказания услуг.

При предлагаемых Схемой водоснабжения вариантах финансирования мероприятий по строительству и реконструкции системы водоснабжения имеется возможность не допускать превышения предельных уровней индекса тарифов на соответствующую услугу для потребителей.

Часть мероприятий и инвестиционных проектов (организационные, беззатратные и малозатратные) непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов, повышение надежности работы системы и улучшения качества и доступности услуг для потребителей, снижение негативного воздействия на окружающую среду.

В дальнейшем, при разработке проектов планировки участков новой застройки, входящих в границы муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, перспективные нагрузки, потребуют уточнения и корректировки.

Основные принципы развития централизованной системы водоснабжения:

1.Постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам);

2.Удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения объектов капитального строительства;

3.Постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.

Основные задачи с учетом перспективы развития:

1.использование эффективных и технически совершенных технологий водоподготовки при производстве питьевой воды на ВС с забором воды из поверхностного источника водоснабжения в целях обеспечения гарантированной безопасности и безвредности питьевой воды;

2.реконструкция и модернизация водопроводной сети и насосных станций, в целях обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности;

3.замена запорной арматуры на водопроводной сети, в том числе пожарных гидрантов, в целях обеспечения исправного технического состояния сети, бесперебойной подачи воды потребителям, в том числе на нужды пожаротушения;

4.внедрение системы автоматизированного управления и системы измерений в целях повышения качества предоставления услуги водоснабжения за счет оперативного выявления и устранения технологических нарушений в работе системы водоснабжения, а также обеспечения энергоэффективности функционирования системы;

5.строительство сетей и сооружений для водоснабжения осваиваемых и преобразуемых территорий, а также отдельных городских территорий, не имеющих централизованного водоснабжения, в целях обеспечения доступности услуг водоснабжения.

В рамках развития системы водоснабжения муниципального образования городской округ город Нижний Новгород в период с 2022 до 2030 года предусматриваются следующие основные мероприятия:

1.Строительство, реконструкция и модернизация источников водоснабжения, станций обеззараживания воды и иных сооружений.

В Нижнем Новгороде работает более 235 повысительных водопроводных насосных станций (ВНС), которые обеспечивают потребителей города нормативным давлением. Большинство из них нуждается в модернизации и реконструкции, при чем часть ВНС можно остановить и в дальнейшем вывести из эксплуатации.

В таблицах 8.1. – 8.4. приведен перечень ВНС, которые подлежат строительству, модернизации, реконструкции и остановке.

Таблица 8.1 -Строительство источников водоснабжения, станций обеззараживания воды и иных сооружений

Наименование объекта	Наименование объекта
Строительство водопроводной станции «Березовая Пойма» в Московском районе (по адресу: город Нижний Новгород, Московский район, пос. Берёзовая пойма)	Строительство сооружения для ликвидации сброса промывных вод, сбору и перекачке осадка в городскую канализацию Ново-Сормовской водопроводной станции (по адресу: город Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Алебастровая, д. 91)
Строительство автономного источника теплоснабжения на Ново-Сормовской водопроводной станции	**Мероприятия ООО «Заводские сети»**
Строительство водопроводной насосной станции у дома №9А по ул.Медицинская Приокского района г.Н.Новгород	Строительство сооружений для повторного использования промывных сточных вод АВС (1 этап)
Сооружение водозаборных узлов (за границами населенных пунктов) состоящих из скважин, емкостей для хранения воды и станции водоподготовки (умягчения) в п.Кудьма, Новинки, д.Комарово, Ромашково, Новопавловка, Сартаково	Строительство сооружений для повторного использования промывных сточных вод АВС (2 этап)
Создание станции обеззараживания воды на Ново-Сормовской водопроводной станции (по адресу: город Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Алебастровая, д. 91)	Строительство сооружений для повторного использования промывных сточных вод АВС (3 этап)
Создание станции обеззараживания воды на водопроводной станции «Малиновая гряда» (по адресу: город Нижний Новгород, Приокский район, пр. Гагарина, д. 121)	Строительство сооружений для повторного использования промывных сточных вод АВС (4 этап)

Таблица 8.2 - Модернизация ВНС

Наименование объекта	Наименование объекта
ВНС Шаляпина, 24-а	ВНС-6 Политбойцов, 15-а
ВНС Нартова, 31	ВНС с ИБ-2 Молодежный, 78а
ВНС в ЦТП Артельная, 6-а	ВНС ул. Жукова, 1-в
ВНС ул. Таганская, 4б	ВНС пр. Гагарина, 72-а
ВНС в ЦТП пер. Тургайский, 3а (котельная)	ВНС ул. Тропинина, 55-а
ВНС в ЦТП-5 пр.Ленина, 45/5	ВНС ЦТП-67 ул. Рокосовского, 8-а
ВНС-2 ул. Веденяпина, 13а	ВНС ул. 1-я Оранжерейная, 44б
ИБ-6 ул. Дружаева, 7а	ВНС ул. Кулибина, 15
ТНС-16 ул. Я.Купалы, 16	ВНС пер. Камчатский, 2в
ТНС-21 ул. Львовская, 21	ВНС ул. Электровозная,16в
ТНС-23 ул. Сазанова, 4	ВНС ул. Касимовская, 17
ТНС-24 ул. Красноуральская, 5а	ВНС в котельной ул. Путейская, 31 (в котельной)
ТНС-26 пр. Ильича, 40	ВНС в ЦТП ул. Путейская, 9 (в ЦТП)
ВНС пр. Ленина, 30а	ВНС в ЦТП ул. Московское шоссе, 219 (в котельной)
ВНС пр. Ленина, 69а	ВНС ул. Люкина, 7б
ВНС б. Заречный, 7г	ВНС ул. Красных зорь, 5б
ВНС пр. Ленина, 48д (Чугунова)	ВНС ул. Рябцева, 23а
ВНС Даргомыжского, 11а	ВНС ул. Циалковского, 46а (Сатурн)
ВНС пер. Трамвайный, 1а	ВНС ул. Гвардейцев, 16а
ВНС ул. Премудрова, 12а (котельная)	ВНС ул. Березовская, 65а

Наименование объекта	Наименование объекта
ВНС в ЦТП бульвар Заречный, 3а	ВНС ул. Березовская, 96а
ЦТП-3 ул. Есенина, 31.	ВНС ул. Страж революции, 30а
ЦТП-7 ул. Гордеевская, 34а	ВНС в ЦТП ул. Народная, 38а (в ЦТП)
ИБ-7 ул. Бурденко, 25	ВНС ул. Н.Прибоя, 35 (котельная)
ТНС-4 ул. Пермякова, 34	ВНС ул. Куйбышева, 57б
ТНС-8 ул. Ю.Шоссе, 28а (ул. Старых производств.)	ВНС ул. Куйбышева, 2а
ТНС-10 ул. Ватутина, 16а	ВНС ул. Шимборского, 5а
ТНС-11 ул. Школьная, 32	ВНС в котельной ул. Пугачева, 2 (в котельной)
ВНС Октябрьской революции, 74а	ВНС ул. Н. Рыбакова, 9а
ТНС-18 ул. Космическая, 49 (ул.Минеева,31 м/р «Аэродр.»)	ВНС пер. Союзный, 43 (Коминтерна – Свободы)
ИБ-8 ул. Дьяконова, 32 (30)	ВНС ул. Федосеенко, 102
ИБ-9 пр. Бусыгина, 46	ВНС пр. Гагарина, 21 к.14
ВНС Молитовская ул. Даргомыжского, 20а	ВНС пр. Гагарина, 5
ВНС ул. Профинтерна, 15а	ВНС ул. Родионова, 188-б
ВНС ул. Профинтерна, 7а (котельная)	ВНС ЦТП ул. Б.Покровская, 93
ВНС в ЦТП-3 пр. Ленина, 61б	ВНС ул. Ефремова, 13а
ВНС Ярмарочная ул. Совнаркомовская дом 26	ВНС ул. Мончегорская, д. 29а
ВНС ул. К.Маркса, 24к (ЭЖК- 1)	ВНС по адресу: Нижегородская область, г. Н. Новгород, Сормовский район, кв. Энгельса, 15а
ЦТП-11 ул. Гордеевская, 60а	ВНС ЦТП-145 ул.Родионова 182а (ВНС ЦТП Обл. б-цы Семашко)
ЦТП-4 ул. К.Маркса,15	ВНС ул. Светлоярская, 36а
ЦТП-5 ул.К. Маркса,18	ВНС ул. Днепропетровская, д.8б
ЦТП-52 ул. Генерала Зимина, 26	ВНС (ул. Березовская, д.89в)
ВНС (ул. Красных Зорь, д.14б)	ВНС "Сортировочная" (435 км, ул. Удмуртская, д.38а)
ЦТП ул. Лесной городок, д.5	ВНС ул. Болотникова, 2 (4в)
ВНС ул. Волжская, 40 а	ВНС ул. Мокроусова, 23а
ВНС ул. 50 лет Победы, 1а	ВНС ул. Короленко, 19а
ВНС ул. Ильинская, 149	ВНС ул. Болотникова, 6в
ВНС в ЦТП Сормовское шоссе, 9 (в ЦТП)	ТНС-28 Космическая, 65
ВНС Березовская, 5-а	ВНС с ИБ-4 Дьяконова, 9/1
ВНС Шаляпина, 2-в	ВНС с ИБ-11 Прыгунова, 17
ВНС Московское шоссе, 171	Котельн. Окт. революция, 18 ул. Чкалова, 37
ТНС-25 пер. Моторный, 2	ТНС-7 ул. Бусыгина, 19
ВНС ул. Глеба Успенского, 13а	ВНС ул. Тимирязева, 3в
ВНС в ЦТП «Гл.Успенского» ул. Таганская 4а	ВНС ул. Ванеева, 23а
ВНС-21 ул. Переходникова, 3а	ВНС ул. Краснозвездная, 4
ИБ-3 ул. Раевского, 19	ВНС ул. Пушкина, 12
ТНС-22 ул. Коломенская, 10	ВНС пр. Гагарина, 64а (бойлерная)
ТНС-15 ул. Переходникова, 31 (21)	ВНС ул. Чонгарская, 46
ТНС-20 ул. Львовская, 2	ВНС ул. Московское шоссе, 110 (в подвале ж/дома)
ВНС ул. Дружбы, 19б	ВНС ул. Аэродромная, 28
ВНС ул. Баумана, 58а	ВНС в ЦТП ул. Заречная, 1 (в ЦТП)
ВНС ул. Профинтерна, 16б	ВНС ул. Березовская, 75б
ВНС пр. Ленина, 22в (котельная)	ВНС ул. Березовская, 82 (в ЦТП)
Котельная Чкалова, 9	ВНС в ЦТП ул. Народная, 48а (в ЦТП)

Наименование объекта	Наименование объекта
ВНС в ЦТП-4 пр.Ленина, 49б	ВНС ул. К.Маркса, 32к (ЭЖК-2)
ВНС в ЦТП «Радио, 6-а» ул. Радио, 6а	ВНС ул. Коминтерна, 16а
ВНС в ЦТП Больница №33 пр. Ленина, 54а	ВНС ул. Березовская, 102г
ВНС ул. Обухова, 51	ВНС ул. Березовская, 110а
ВНС ул. Искра, 11б	ВНС ул. Московское шоссе, 193а
ЦТП-2 Мещерский бульвар, 5а	ВНС ул. Московское шоссе, 205в
Котельная Обухова, 34	ВНС ул. Московское шоссе, 139в
ВНС-8 пр. Молодежный, 20а	ВНС ул. П. Орлова, 7а
ТНС-3 ул. Пермякова, 19	ВНС ул. Страж революции, 15а
ВНС ул. М.Воронова, 20в	ВНС ул. Героев космоса, 10а
ТНС-12 ул. Дьяконова, 26а	ВНС ул. Юбилейный, 19а
ТНС-13 ул. Дьяконова, 13	ВНС ул. Комарова, 14а (кот. кв. «Ржавка»)
ТНС-14 ул. Мельникова, 8	ВНС ул. М. Казакова, 6в
ТНС-29 ул. Космическая, 48	ВНС в ЦТП ул. Коминтерна, д.115а
ВНС ул. Замкнутая, 4а (механическая мастерская)	ВНС ул. Дм. Павлова, 3а
ВНС в ЦТП Заводская, 17	ВНС ул. Островского, 4а
ВНС «Первомаевская» ул. Баумана, 68	ВНС ул. Федосеенко, 13а (в ЦТП)
ВНС в котельной ул. Архитектурная, 2д	ВНС в кот. Циалковского ул. Коперника, 1а (в котельной)
ВНС пр. Ленина, 15 (в подвале жил. Дома)	ВНС в ЦТП ул. Н.Прибоя, 17а
ВНС ул. Менделеева, 5	ВНС ул. Ошарская, 53
ВНС ул. Керченская, 20а	ВНС ул. Мельникова – Печёрская, 1б
ВНС ул. Зеленодольская, 50	ВНС Высоковская ул. Деловая, 12
ВНС ул. Зеленодольская, 34в	ВНС ул. Московское шоссе, 128в
ВНС ул. Зеленодольская, 56в	ВНС ул. Артемовская, 30в
ВНС ЦТП-44 ул. Невзоровых, 102 (ул.Белинского.,44)	

Таблица 8.3 - Реконструкция ВНС

Наименование объекта
ВНС с ИБ-10 Фучика, 39

Таблица 8.4 - ВНС, рекомендуемые к остановке

Наименование объекта	Наименование объекта
ВНС ул. Цветочная, 9	ВНС ул. Куйбышева, 49б
ВНС Анкудиновское шоссе, 30	ВНС пер. Камчатский, 3
ВНС ул. Нартова, 17	ВНС ул. Красных зорь, 4а
ЦТП ул.Агрономическая, 138а	ВНС ул. Кировская, 8б
ВНС (ул. Березовская, д.111а)	ВНС Московское шоссе, д.84 в
ВНС (пр. Героев, д.45)	Кот. с/х "Горьковский" ул. Тепличная, 8а
ВНС Анкудиновское шоссе, 26	ВНС бул. Юбилейный, 30б
ВНС ул. Дружбы, 19 б	ВНС ул. Таганская, 4а (Успенского)
ВНС ул. Горького, 80/1	ВНС ул. Шаляпина, 2в
ВНС пр. Ленина, 22в	ВНС ул. Е.Никонова, 16а
ВНС 5 ул.Краснодонцев, 21	ВНС ул. Страж революции, 30а
ВНС ул. Профинтерна, 16б	ВНС 50-летия Победы,1а
ВНС ул. Артемовская д.30в	ВНС ул.Давыдова,21а
ВНС ул. Зеленодольская, 34в	ВНС ул.Зеленодольская,50
ВНС ул. Обухова, 34	ВНС ул.Зеленодольская,56
ВНС ул. Болотникова, 6в	ВНС поселок Дальний ул. Московское шоссе, 318
ВНС ул. Менделеева, 5б	ВНС ул. Металлистов, 6

Наименование объекта	Наименование объекта
ВНС ул. Левинка, 39в	ВНС ул. Пушкина, 12

2. Строительство, реконструкция и ремонт сетей водоснабжения.

Для обеспечения надежности и безопасности работы системы водоснабжения рекомендуется реконструкция действующих сетей. Предполагаемые объемы приведены в таблице ниже.

Таблица 8.5 - Объемы реконструкции сетей по годам

Годы	Количество сетей, пог. м
2020	76 723
2021	72 886
2022	69 242
2023	65 779
2024	62 491
2025	59 366
ВСЕГО	**406 487**

На рисунке показано распределение объемов реконструкции сетей по диаметрам труб, выделенных на основании статистики повреждаемости.

Распределение объемов реконструкции сетей по диаметрам.

3.Проведение мероприятий по улучшению энергообеспечения объектов системы водоснабжения

Перечень мероприятий по улучшению энергообеспечения объектов холодного водоснабжения отражен в таблице 8.6.

Таблица 8.6 - Мероприятия по улучшению энергообеспечения объектов холодного водоснабжения

Перечень объектов	Ситуация	Состояние	Мероприятия
Ново-Сормовская водопроводная станция	Электротехническое оборудование	действующ.	Установка вакуумных выключателей 6 кВ - 3шт. Замена трансформатора 400кВА РУ-6кВ №4.
Водопроводная станция "Малиновая гряда"	Фидер 602	действующ.	перекладка КЛ 6 кВ 350 м
	Фидер 603	действующ.	перекладка КЛ 6 кВ 240 м
	Фидер 608	действующ.	перекладка КЛ 6 кВ 240 м
	Фидер 609	действующ.	перекладка КЛ 6 кВ 350 м

Перечень объектов	Ситуация	Состояние	Мероприятия
Водопроводная станция "Слудинская"	Электротехническое оборудование	действующ.	Установка: вакуумных выключателей 6 кВ - 7 шт.
Водопроводная насосная станция "Высоковская"	Фидер 604	действующ.	перекладка КЛ 6 кВ 1200 м
	Фидер 619	действующ.	перекладка КЛ 6 кВ 3400 м
Насосы в мастерской АВР ул. Веденяпина, д.13	3 категория, 2 ввода	действующ.	Замена: ВРУ 0,4 кВ
ВНС-5 (мастерская) ул. Краснодонцев, 21/2	3 категория, 2 ввода	действующ.	Замена: ВРУ 0,4 кВ
ТНС-4 ул. Пермякова, 34	2 категория, 2 ввода	действующ.	Замена: ВРУ 0,4 кВ
ТНС-13 ул. Дьяконова, 13	2 категория, 2 ввода	действующ.	Замена: ВРУ 0,4 кВ
ВНС ул. Мончегорская, 29	3 категория, 2 ввода	действующ.	Замена: ВРУ 0,4 кВ, установка АВР 0,4 кВ
ВНС №8 пр. Молодежный, 20	3 категория, 3 ввода	действующ.	Замена: ВРУ 0,4 кВ
ВНС №21 ул. Перходникова, 3	3 категория, 2 ввода	действующ.	Замена: ВРУ 0,4 кВ
ИБ 2 пр. Молодёжный, 78	3 категория, 2 ввода	действующ.	Замена: ВРУ 0,4 кВ, установка АВР 0,4 кВ
ИБ-3 ул. Раевского, 19	3 категория, 2 ввода	действующ.	Замена: ВРУ 0,4 кВ, установка АВР 0,4 кВ
ИБ-4 ул. Дьяконова, 9/1	3 категория, 1 ввода	действующ.	Замена: ВРУ 0,4 кВ
ИБ-7 ул. Бурденко, 25	3 категория, 1 ввода	действующ.	Замена: ВРУ 0,4 кВ
ИБ-8 ул. Дьяконова, 30А	3 категория, 2 ввода	действующ.	установка АВР 0,4 кВ
ИБ-11 ул. Прыгунова, 17	3 категория, 2 ввода	действующ.	Замена: ВРУ 0,4 кВ
ВНС ул.Совнаркомовская, 26 (Ярмарочная)	3 категория, 2 ввод	действующ.	Замена: ВРУ 0,4 кВ, установка АВР 0,4 кВ
ВНС ул. Карла Маркса у д.24к	2 категория, 2 ввода, АВР	действующ.	Замена: ВРУ 0,4 кВ, установка АВР 0,4 кВ
ЦТП-3,ул.Есенина, 31	2 категория, 2 ввода	действующ.	Замена: ВРУ 0,4 кВ, установка АВР 0,4 кВ
ВНС ул. Зеленодольская, 34	3 категория, 2 ввода, АВР	действующ.	Замена ВРУ 0,4 кВ с установкой АВР 0,4 кВ
ВНС ул. Карла Маркса у д.15	2 категория, 4 ввода	действующ.	Замена: ВРУ 0,4 кВ, установка АВР 0,4 кВ
ВНС ул. Карла Маркса у д.32к	2 категория, 2 ввода	действующ.	Замена: ВРУ 0,4 кВ
ВНС ул. Генерала Зимина у д.24	3 категория, 1 ввод	действующ.	Замена: ВРУ 0,4 кВ
ВНС ул. Чонгарская, 46	3 категория, 1 ввод	действующ.	Монтаж 2 ввода, Замена: ВРУ 0,4 кВ, установка АВР 0,4 кВ
Молитовская ВНС ул. Даргомыжского,20/2	2 категория, 2 ввода, АВР	действующ.	Замена ВРУ 0,4 кВ с установкой АВР 0,4 кВ
ВНС пр. Ленина,.48	2 категория, 2 ввода	действующ.	Замена: ВРУ 0,4 кВ, установка АВР 0,4 кВ
ВНС пр.Ленина, 54-а (Больница №33)	2 категория, 1 ввод	действующ.	Замена: ВРУ 0,4 кВ, установка АВР 0,4 кВ
ВНС бульвар Заречный, 7	3 категория, 1 ввод	действующ.	Замена: ВРУ 0,4 кВ, установка АВР 0,4 кВ
ВНС ул. Баумана, 56	2 категория, 2 ввода	действующ.	Замена: ВРУ 0,4 кВ, установка АВР 0,4 кВ
ВНС ул. Баумана, 68 («Первомаевская»)	2 категория, 2 ввода	действующ.	Замена: ВРУ 0,4 кВ, установка АВР 0,4 кВ

Перечень объектов	Ситуация	Состояние	Мероприятия
ВНС ул. Дружбы, 19	3 категория, 1 ввод	действующ.	Замена: ВРУ 0,4 кВ, установка АВР 0,4 кВ
ВНС ул. Кировская,8-б	3 категория, 1 ввод	действующ.	Замена: ВРУ 0,4 кВ, установка АВР 0,4 кВ
ВНС ул. Днепропетровская, 8	2 категория, 2 ввода	действующ.	Замена: ВРУ 0,4 кВ, установка АВР 0,4 кВ
ВНС ул. Таганская, 4 Б	2 категория, 2 ввода	действующ.	Замена: ВРУ 0,4 кВ, установка АВР 0,4 кВ
ВНС ул. Даргомыжского, 11–а (подвал)	3 категория, 1 ввод	действующ.	Замена: ВРУ 0,4 кВ
ВНС ул. Октябрьской революции, 74	2 категория, 2 ввода, АВР	действующ.	Замена ВРУ 0,4 кВ с установкой АВР 0,4 кВ
Заречный ПУ ул. Деревоотделочная 1а	3 категория, 2 ввода	действующ.	Замена трансформатора и трёх выключателей нагрузки
ВНС ЦТП 43 ул. Родионова, 197 к.4	2 категория, 2 ввода	действующ.	Восстановление 2-ой КЛ
ВНС ул. Тропинина, 57	3 категория, 2 ввода	действующ.	Замена ВРУ 0,4 кВ с установкой АВР 0,4 кВ
ВНС ул. Артельная, 6	2 категория, 2 ввода	действующ.	Замена ВРУ 0,4 кВ с установкой АВР 0,4 кВ
ВНС ул. Краснозвёздная, 4	3 категория, 2 ввода	действующ.	Замена ВРУ 0,4 кВ с установкой АВР
ВНС ул. Болотникова, 6	3 категория, 1 ввод	действующ.	Замена ВРУ 0,4 кВ
ВНС пер. Камчатский, 2	3 категория, 1 ввод	действующ.	Замена ВРУ 0,4 кВ
ВНС Московское шоссе, 84 А	3 категория, 1 ввод	действующ.	Замена ВРУ 0,4 кВ
ВНС Московское шоссе, 110	3 категория, 1 ввод	действующ.	Замена ВРУ 0,4 кВ
ВНС Московское шоссе, 128	3 категория, 1 ввод	действующ.	Замена ВРУ 0,4 кВ
ВНС Московское шоссе, 139	3 категория, 1 ввод	действующ.	Замена ВРУ 0,4 кВ
ВНС Московское шоссе, 171	3 категория, 1 ввод	действующ.	Замена ВРУ 0,4 кВ
ВНС Московское шоссе, 193	3 категория, 1 ввод	действующ.	Замена ВРУ 0,4 кВ
ВНС Московское шоссе, 207	3 категория, 1 ввод	действующ.	Замена ВРУ 0,4 кВ
ВНС пос. Дальний, Московское шоссе, 318	3 категория, 1 ввод	действующ.	Замена ВРУ 0,4 кВ
ВНС ул. Аэродромная, 28	2 категория, 2 ввода	действующ.	Замена ВРУ 0,4 кВ с установкой АВР 0,4 кВ
ВНС в ЦТП ул. Путейская, 9	3 категория, 1 ввод	действующ.	Замена ВРУ 0,4 кВ
ВНС в кот. ул. Путейская, 31	2 категория, 2 ввода, АВР	действующ.	Замена ВРУ 0,4 кВ с установкой АВР 0,4 кВ
ВНС 435 км ул. Удмуртская, 38 (пос. Сортировка)	2 категория, 2 ввода	действующ.	Замена ВРУ 0,4 кВ с установкой АВР 0,4 кВ
ВНС ул. Красных зорь, 5 А	2 категория, 2 ввода, АВР	действующ.	Замена ВРУ 0,4 кВ с установкой АВР 0,4 кВ
ВНС ул. Красных Зорь, 14	2 категория, 2 ввода, АВР	действующ.	Замена ВРУ 0,4 кВ с установкой АВР 0,4 кВ
ВНС ул. Люкина у д. 7 (Абонементная д.7)	2 категория, 2 ввода	действующ.	Замена ВРУ 0,4 кВ с установкой АВР 0,4 кВ
ВНС ул. Рябцева, 23	3 категория, 1 ввод	действующ.	Замена ВРУ 0,4 кВ
ВНС ул. Черняховского, 11 (Сатурн)	2 категория, 2 ввода, АВР	действующ.	Замена ВРУ 0,4 кВ с установкой АВР 0,4 кВ

Перечень объектов	Ситуация	Состояние	Мероприятия
ВНС ул. Гвардейцев, 16	3 категория, 2 ввода	действующ.	Замена ВРУ 0,4 кВ с установкой АВР 0,4 кВ
ВНС ул. Березовская, 5	3 категория, 1 ввода	действующ.	Замена ВРУ 0,4 кВ с установкой АВР 0,4 кВ
ВНС ул. Березовская, 65	3 категория, 1 ввода	действующ.	Замена ВРУ 0,4 кВ с установкой АВР 0,4 кВ
ВНС ул. Березовская, 75	3 категория, 2 ввода	действующ.	установка АВР 0,4 кВ
ВНС ул. Березовская, 82	3 категория, 1 ввода	действующ.	Замена ВРУ 0,4 кВ с установкой АВР 0,4 кВ
ВНС ул. Березовская, 89	3 категория, 2 ввода	действующ.	Замена ВРУ 0,4 кВ с установкой АВР 0,4 кВ
ВНС ул. Березовская, 102	2 категория, 2 ввода, АВР	действующ.	Замена ВРУ 0,4 кВ с установкой АВР 0,4 кВ
ВНС ул. Березовская, 110	3 категория, 2 ввод	действующ.	Замена ВРУ 0,4 кВ с установкой АВР 0,4 кВ
ВНС ул. Березовская, 111	3 категория, 2 ввода	действующ.	Замена ВРУ 0,4 кВ с установкой АВР 0,4 кВ
ВНС ул. Давыдова, 21	3 категория, 1 ввод	действующ.	Замена ВРУ 0,4 кВ
ВНС ул. Павла Орлова,.6	3 категория, 1 ввод	действующ.	Замена ВРУ 0,4 кВ
ВНС ул. Страж революции, 15-а	3 категория, 2 ввода	действующ.	Замена ВРУ 0,4 кВ с установкой АВР 0,4 кВ
ВНС ул. Страж революции, 30	3 категория, 1 ввод	действующ.	Замена ВРУ 0,4 кВ
ВНС ул. 50 лет Победы, 1	3 категория, 1 ввод	действующ.	Замена ВРУ 0,4 кВ
ВНС ул. Коминтерна, 16	2 категория, 2 ввода	действующ.	Замена ВРУ 0,4 кВ с установкой АВР 0,4 кВ
ВНС пр. Героев, 45	3 категория, 1 ввод	действующ.	Замена ВРУ 0,4 кВ
ВНС ул. Народная, 38 А	2 категория, 2 ввода	действующ.	Замена ВРУ 0,4 кВ с установкой АВР 0,4 кВ
ВНС ул. Народная, 48 А	2 категория, 2 ввода	действующ.	Замена ВРУ 0,4 кВ
ВНС Сормовское шоссе, 15	2 категория, 2 ввода, АВР	действующ.	Замена АВР
ВНС ул. Шаляпина, 24	3 категория, 2 ввода	действующ.	Замена ВРУ 0,4 кВ с установкой АВР 0,4 кВ
ВНС ул. Куйбышева, 49	3 категория, 1 ввод	действующ.	Замена ВРУ 0,4 кВ
ВНС ул. Куйбышева, 57 А	3 категория, 1 ввод	действующ.	Замена ВРУ 0,4 кВ
ВНС ул. Маршала Казакова, 7	2 категория, 2 ввода	действующ.	установка АВР 0,4 кВ
ВНС ул. Шимборского, 5	2 категория, 2 ввода	действующ.	установка АВР 0,4 кВ
ВНС ул. Героев Космоса, 4	2 категория, 2 ввода, АВР	действующ.	Замена ВРУ 0,4 кВ с установкой АВР 0,4 кВ кВ
ВНС бульвар Юбилейный, 19	3 категория, 1 ввод	действующ.	Замена ВРУ 0,4 кВ
ВНС ул. Пугачева, 2	3 категория, 3 ввода	действующ.	Замена ВРУ 0,4 кВ
ВНС ул. Светлоярская, 38	2 категория, 2 ввода	действующ.	установка АВР 0,4 кВ
ВНС ул. Зайцева, 18	2 категория, 2 ввода, АВР	действующ.	Замена ВРУ 0,4 кВ с установкой АВР 0,4 кВ
ВНС ул. Мокроусова, 23	2 категория, 2 ввода	действующ.	установка АВР 0,4 кВ

Перечень объектов	Ситуация	Состояние	Мероприятия
ВНС ул. Дмитрия Павлова, 3 А	2 категория, 2 ввода, АВР	действующ.	Замена ВРУ 0,4 кВ с установкой АВР 0,4 кВ
ВНС ул. Замкнутая, 18 (механическая мастерская)	3 категория, 1 ввод	действующ.	Замена ВРУ 0,4 кВ
ВНС пер. Союзный, 43	2 категория, 2 ввода, АВР	действующ.	Замена ВРУ 0,4 кВ с установкой АВР 0,4 кВ
ВНС ул. Островского, 5	2 категория, 2 ввода	действующ.	установка АВР 0,4 кВ
ВНС ул. Федосеенко, 13 А	3 категория, 1 ввод	действующ.	Замена ВРУ 0,4 кВ
ВНС ул. Волжская, 40	2 категория, 2 ввода	действующ.	Замена ВРУ 0,4 кВ с установкой АВР 0,4 кВ кВ
ВНС ул. Коминтерна, 115	3 категория, 2 ввода	действующ.	Замена ВРУ 0,4 кВ с установкой АВР 0,4 кВ кВ
ВНС ул. Федосеенко, 102	2 категория, 2 ввода, АВР	действующ.	Замена ВРУ 0,4 кВ с установкой АВР 0,4 кВ

4.Мероприятия по строительству и реконструкции подводящих сетей горячего водоснабжения для подключения новых объектов

Основные мероприятия по реализации схем горячего водоснабжения направлены на модернизацию центральных тепловых пунктов (переход на закрытую схему), строительство и реконструкцию сетей горячего водоснабжения, создание автоматизированной системы управления технологическими процессами.

5. Развитие систем водоснабжения и водоотведения Новинского сельсовета учитывает мероприятия по:

-увеличению размера территорий, занятых жилой застройкой повышенной комфортности, на основе нового строительства на свободных от застройки территориях;

-созданию благоустроенных рекреационных территорий, включающих водноспортивные комплексы, базы отдыха, спортивные и игровые площадки.

Реализация мероприятий должна обеспечить развитие систем централизованного водоснабжения и водоотведения в соответствии с потребностями зон жилищного и коммунально-промышленного строительства и подключения 100% населения Новинского сельсовета к централизованным системам водоснабжения и водоотведения.

В результате реализации мероприятия по реконструкции схем водоснабжения Новинского сельсовета:

-потребители будут обеспечены коммунальными услугами централизованного водоснабжения и водоотведения;

-будетдостигнутоповышениенадежностиикачествапредоставления коммунальных услуг;

-будет улучшена экологическая ситуация.

Реализация мероприятий направлена на увеличение мощности по водоснабжению и водоотведению для обеспечения подключения строящихся и существующих объектов сельского поселения в необходимых объемах и необходимой точке присоединения на период 2016 – 2028 г.г.

На территории Новинского сельсовета сохраняется существующая и, в связи с освоением новых территорий, будет развиваться планируемая централизованная система водоснабжения. Водопроводные сети необходимо предусмотреть для обеспечения 100%-ного охвата жилой и социальной застройки централизованными системами водоснабжения с одновременной заменой старых сетей, выработавших свой амортизационный срок и сетей с недостаточной пропускной способностью. Подключение планируемых площадок нового строительства, располагаемых на территории или вблизи действующих систем

водоснабжения, производится по техническим условиям владельцев водопроводных сооружений.

Предлагается дальнейшее развитие систем централизованного водоснабжения в населенных пунктах Новинского сельсовета. Планируемые кварталы жилой застройки предлагается подключить к существующей централизованной системе водоснабжения, для этого необходимо строительство новых внутриквартальных водопроводных сетей с устройством вводов в дома, а также планируемые сети необходимо закольцевать с существующими водопроводными сетями.

Адресной инвестиционной программой Нижегородской области на 2022 – 2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 22.12.2021 № 1210 (с изм. от 01.07.2022 № 495), на территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород за счет бюджетных средств в системе водоснабжения предусмотрена реализация следующих мероприятий:

- Строительство водопровода в деревне Новопокровское Советского района г. Нижнего Новгорода – реализация мероприятия в период 2021 – 2023 годов;
- Проектирование и реконструкция водопроводной станции "Малиновая гряда" - – реализация мероприятия в период 2022 – 2023 годов;
- Проектирование и строительство магистральных сетей водоснабжения/водоотведения под жилищное строительство в п.Ольгино и п.Новинки - реализация мероприятия в период 2022 – 2023 годов.

На основании данных, полученных от Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области (письмо от 19.07.2022 №9200-АБ), на территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород в перспективном периоде планируются мероприятия по строительству объектов системы водоснабжения на следующих территориях:

- в границах улиц Шоссейная, Гагарина, Богородская, Магистральная, Нижегородская, Северная, Дружная в поселке Новинки города Нижнего Новгорода (договор между АО «ДОМ.РФ» и ООО НИИ «Земля и город» от 07.10.2021 № 02/4867-21 на разработку документации по планировке территории (проекта планировки территории, включая проект межевания территории). Размер перспективной нагрузки по водоснабжению составит 10650 м3/сутки (в т.ч. горячей воды - 3 578 м3/сутки), по водоотведению – 10 650 м3/сутки, расход воды на пожаротушение – 50 л/с;
- 67 земельных участков общей площадью 84,77 га, переданных АО «ДОМ.РФ» в аренду ООО «СЗ «Три Эс Новый Город»: 35 участков (47,00 га) по договору аренды земельных участков для комплексного освоения территории, в рамках которого предусматривается в том числе жилищное строительство, от 18.08.2020 № 20/2811-20 и 32 участка (37,77 га) по договору аренды земельных участков для комплексного освоения территории, в рамках которого предусматривается в том числе жилищное строительство, от 30.09.2020 № 20/3362-20. Размер перспективной нагрузки по водоснабжению составит 4036,76 м3/сутки, по водоотведению – 4036,76 м3/сутки, расход воды на пожаротушение – 20 л/с.

В рамках актуализации Схемы водоснабжения и водоотведения необходимо определить наименование мероприятий системы водоснабжения, период реализации указанных мероприятий, объемы финансовых расходов, источник финансирования, с последующим внесением изменений в Программу комплексного развития коммунальной инфраструктуры.

Предложения по строительству и модернизации системы водоснабжения муниципального образования городской округ город Нижний Новгород представлены в таблице 8.7.

Основные технические характеристики мероприятия, влияющие на срок реализации и объем финансирования (протяженность, количество, мощность и т.д.), сроки реализации мероприятий и инвестиционных проектов, необходимые капитальные затраты приведены в таблице 8.8.

Таблица 8.7. - Перечень мероприятий и инвестиционных проектов по строительству и модернизации системы водоснабжения муниципального образования городской округ город Нижний Новгород на 2022 – 2030 годы

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВС	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	ВОДОСНАБЖЕНИЕ			47 771,770	5 395,736	12 912,776	20 476,009	4 537,728	1 582,124	1 082,100	579,992	783,865	421,439
	Внебюджетные средства, в том числе:			43 486,528	3 701,476	10 321,794	20 476,009	4 537,728	1 582,124	1 082,100	579,992	783,865	421,439
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			20 373,027	2 571,816	3 395,757	6 079,958	4 203,283	1 254,817	1 082,100	579,992	783,865	421,439
	плата за подключение (присоединение), тариф			23 113,501	1 129,660	6 926,037	14 396,051	334,446	327,307	-	-	-	-
	дополнительная эмиссия акций			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кредиты			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	средства частных инвесторов (в т.ч. по договору концессии)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			4 285,243	1 694,260	2 590,983	-	-	-	-	-	-	-
	федеральный бюджет			127,183	31,791	95,392	-	-	-	-	-	-	-
	бюджет субъекта Российской Федерации			4 156,301	1 661,952	2 494,348	-	-	-	-	-	-	-
	местный бюджет			1,759	0,516	1,243	-	-	-	-	-	-	-
1.	Группа 1. Строительство, реконструкция и техническое перевооружение источников водоснабжения и сооружений на них			7 445,180	1 453,276	2 365,904	866,209	886,094	1 005,006	664,788	-	-	203,903
	Внебюджетные средства, в том числе:			4 144,850	133,144	385,706	866,209	886,094	1 005,006	664,788	-	-	203,903

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВС	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			3 076,010	133,144	298,787	538,902	558,787	677,699	664,788	-	-	203,903
	плата за подключение (присоединение), тариф			1 068,840	-	86,919	327,307	327,307	327,307	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			3 300,330	1 320,132	1 980,198	-	-	-	-	-	-	-
	федеральный бюджет			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	бюджет субъекта Российской Федерации			3 300,000	1 320,000	1 980,000	-	-	-	-	-	-	-
	местный бюджет			0,330	0,132	0,198	-	-	-	-	-	-	-
1.1.	Подгруппа 1.1. Строительство головных объектов систем водоснабжения			5 766,639	1 331,862	2 085,483	362,307	543,260	695,803	544,021	-	-	203,903
	Внебюджетные средства, в том числе:			2 466,309	11,730	105,285	362,307	543,260	695,803	544,021	-	-	203,903
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			1 397,469	11,730	18,366	35,000	215,953	368,496	544,021	-	-	203,903
	плата за подключение (присоединение), тариф			1 068,840	-	86,919	327,307	327,307	327,307	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			3 300,330	1 320,132	1 980,198	-	-	-	-	-	-	-
	федеральный бюджет			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВС	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	бюджет субъекта Российской Федерации			**3 300,000**	**1 320,000**	**1 980,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	местный бюджет			**0,330**	**0,132**	**0,198**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1.1.1.	**Проектирование и реконструкция водопроводной станции "Малиновая гряда"**	**АО «Нижегородский водоканал» (ДЖИИ)**	**Адресная инвестиционная программа Нижегородской области на 2022 – 2024 годы (птановление Правительства Нижегородской области от 22.12.2021 № 1210 (с изм. от 01.07.2022 № 495)**	**3 300,330**	**1 320,132**	**1 980,198**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Внебюджетные средства, в том числе:			**-**									
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**3 300,330**	1 320,132	1 980,198							
	федеральный бюджет			**-**									
	бюджет субъекта Российской Федерации			**3 300,000**	1 320,000	1 980,000							
	местный бюджет			**0,330**	0,132	0,198							
1.1.2.	**Строительство головных объектов систем водоснабжения АО "Нижегородский водоканал"**	**АО "Нижегородский водоканал"**	**Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)**	**1 397,469**	**11,730**	**18,366**	**35,000**	**215,953**	**368,496**	**544,021**	**-**	**-**	**203,903**
	Внебюджетные средства, в том числе:			**1 397,469**	**11,730**	**18,366**	**35,000**	**215,953**	**368,496**	**544,021**	**-**	**-**	**203,903**
	средства предприятий (прибыль,			**1 397,469**	**11,730**	**18,366**	**35,000**	**215,953**	**368,496**	**544,021**	**-**	**-**	**203,903**

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВС	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)												
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2.1.	Создание станции обеззараживания воды на Ново-Сормовской водопроводной станции (по адресу: город Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Алебастровая, д. 91)	АО "Нижегородский водоканал"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы), ИП АО "Нижегородский водоканал" на 2014-2030 годы	**5,223**	5,223	-	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**5,223**	5,223								
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**5,223**	5,223								
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
1.1.2.2.	Создание станции обеззараживания воды на водопроводной станции «Малиновая гряда» (по адресу: город Нижний Новгород, Приокский район, пр. Гагарина, д. 121) (4-й этап)	по данным АО "Нижегородский водоканал" мероприятие выполнено	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы), ИП АО "Нижегородский водоканал"	**203,903**	-	-	-	-	-	-	-	-	203,903

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВС	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
			на 2014-2030 годы										
	Внебюджетные средства, в том числе:			**203,903**									203,903
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**203,903**	-	-	-	-	-	-	-	-	203,903
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
1.1.2.3.	Строительство водопроводной станции «Березовая Пойма» в Московском районе (по адресу: город Нижний Новгород, Московский район, пос. Берёзовая пойма)	АО "Нижегородский водоканал"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы), ИП АО "Нижегородский водоканал" на 2014-2030 годы	**109,403**	0,100	8,970	-	100,333	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**109,403**	0,100	8,970	-	100,333					
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**109,403**	0,100	8,970	-	100,333	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
1.1.2.4.	Строительство автономного источника теплоснабжения на Ново-Сормовской	АО "Нижегородский водоканал"	Схема водоснабжения и водоотведения	**104,328**	-	-	-	3,619	70,496	30,213	-	-	-

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВС	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	водопроводной станции		(актуализация 2022 годы)										
	Внебюджетные средства, в том числе:			**104,328**		-	-	3,619	70,496	30,213			
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**104,328**	-	-	-	3,619	70,496	30,213	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
1.1.2.5.	Строительство водопроводной насосной станции у дома №9А по ул.Медицинская Приокского района г.Н.Новгород	АО "Нижегородский водоканал"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**9,996**	0,600	9,397	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**9,996**	0,600	9,397	-	-	-	-	-	-	-
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**9,996**	0,600	9,397	-	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
1.1.2.6.	Строительство сооружения для ликвидации сброса промывных вод, сбору и перекачке осадка в городскую канализацию Ново-Сормовской водопроводной станции (по адресу: город Нижний Новгород, Сормовский	АО "Нижегородский водоканал"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**964,615**	5,807	-	35,000	112,000	298,000	513,808	-	-	-

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВС	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	район, ул. Алебастровая, д. 91)												
	Внебюджетные средства, в том числе:			**964,615**	5,807	-	35,000	112,000	298,000	513,808			
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**964,615**	5,807	-	35,000	112,000	298,000	513,808	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
1.1.3.	**Строительство головных объектов систем водоснабжения ООО "Заводские сети"**	**ООО "Заводские сети"**	**Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)**	**1 068,840**	**-**	**86,919**	**327,307**	**327,307**	**327,307**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Внебюджетные средства, в том числе:			**1 068,840**	**-**	**86,919**	**327,307**	**327,307**	**327,307**	**-**	**-**	**-**	**-**
	плата за подключение (присоединение), тариф			**1 068,840**	**-**	**86,919**	**327,307**	**327,307**	**327,307**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1.1.3.1.	Строительство сооружений для повторного использования промывных сточных вод АВС (1 этап)	ООО "Заводские сети"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**86,919**	-	86,919	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**86,919**		86,919							
	плата за подключение (присоединение), тариф			**86,919**	-	86,919	-	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВС	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
1.1.3.2.	Строительство сооружений для повторного использования промывных сточных вод АВС (2 этап)	ООО "Заводские сети"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**327,307**	-	-	327,307	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**327,307**			327,307						
	плата за подключение (присоединение), тариф			**327,307**	-	-	327,307	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
1.1.3.3.	Строительство сооружений для повторного использования промывных сточных вод АВС (3 этап)	ООО "Заводские сети"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**327,307**	-	-	-	327,307	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**327,307**				327,307					
	плата за подключение (присоединение), тариф			**327,307**	-	-	-	327,307	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
1.1.3.4.	Строительство сооружений для повторного использования промывных сточных вод АВС (4 этап)	ООО "Заводские сети"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**327,307**	-	-	-	-	327,307	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**327,307**					327,307				
	плата за подключение (присоединение), тариф			**327,307**	-	-	-	-	327,307	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВС	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
1.2.	Подгруппа 1.2. Реконструкция (модернизация) головных объектов систем водоснабжения			1 486,482	108,025	254,439	442,919	325,039	272,103	83,956	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			1 486,482	108,025	254,439	442,919	325,039	272,103	83,956	-	-	-
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			1 486,482	108,025	254,439	442,919	325,039	272,103	83,956	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	Реконструкция (модернизация) водонапорных станций с заменой насосного оборудования, шкафов управления, установкой частотно-регулируемых приводов и заменой арматуры	АО "Нижегородский водоканал"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы), ИП АО "Нижегородский водовканал на 2014 - 2030 гг.	766,579	77,880	7,600	-	325,039	272,103	83,956	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			766,579	77,880	7,600	-	325,039	272,103	83,956	-	-	-
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за			766,579	77,880	7,600	-	325,039	272,103	83,956	-	-	-

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВС	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	счет реализации проектов и т.п.)												
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.	Модернизация водопроводной станции "Слудинская" по адресу: город Нижний Новгород, Советсткий район, пр. Гагарина, д. 31: Реконструкция напорных водоводов Д800 мм и Д900 мм от НС-1 и НС-1А на водопроводной станции «Слудинская» по адресу: г. Н. Новгород, Советский район, пр. Гагарина, д.31	АО "Нижегородский водоканал"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**1,222**	1,222	-	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**1,222**	1,222								
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**1,222**	1,222								
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
1.2.1.2.	Модернизация ВНС Шаляпина, 24-а (инв.№ 000110262) (ВНС Шаляпина, 24-а)	АО "Нижегородский водоканал"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**6,280**	-	-	-	6,280	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**6,280**				6,280					
	средства предприятий (прибыль,			**6,280**	-	-	-	6,280	-	-	-	-	-

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВС	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)												
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
1.2.1.3.	Модернизация ВНС Нартова, 31 (инв.№ 000110275) (ВНС Нартова, 31)	АО "Нижегородский водоканал"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**3,818**	-	-	-	3,818	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**3,818**	-			3,818					
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**3,818**	-	-	-	3,818	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
1.2.1.4.	Реконструкция кабельной линии 6кВ от ПС «Ковалиха» до РУ-6кВ ВНС «Высоковская» (Инв. № 000332638)	АО "Нижегородский водоканал"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**75,674**	68,074	7,600	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**75,674**	68,074	7,600							
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**75,674**	68,074	7,600	-	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВС	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
1.2.1.5.	Модернизация ВНС в ЦТП Артельная, 6-а (инв.№ 001110048) (ВНС в ЦТП Артельная, 6-а)	АО "Нижегородский водоканал"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**14,930**	-	-	-	-	14,930	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**14,930**					14,930	-			
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**14,930**	-	-	-	-	14,930	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
1.2.1.6.	Реконструкция (модернизация) насосных станций в городе Нижний Новгород. ВНС по адресу: Нижегородская область, г. Н. Новгород, Автозаводский район, ул. Политбойцов, д. 15А (Инв. 110062)	АО "Нижегородский водоканал"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**12,967**	-	-	-	12,967	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**12,967**				12,967					
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**12,967**	-	-	-	12,967	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
1.2.1.7.	Реконструкция (модернизация)	АО "Нижегородс	Схема водоснабжен	**2,731**	-	-	-	2,731	-	-	-	-	-

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВС	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	насосных станций в городе Нижний Новгород. ВНС по адресу: Нижегородская область, г. Н. Новгород, Автозаводский район, проспект Молодежный, д. 78а (Инв. 110136)	кий водоканал"	ия и водоотведения (актуализация 2022 годы)										
	Внебюджетные средства, в том числе:			**2,731**				2,731					
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**2,731**	-	-	-	2,731	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
1.2.1.8.	Реконструкция (модернизация) насосных станций в городе Нижний Новгород. ВНС по адресу: Нижегородская область, г. Н. Новгород, Московский район, ул. Красных зорь, д. 14б (Инв. 110190)	АО "Нижегородский водоканал"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**8,564**	-	-	-	8,564	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**8,564**				8,564					
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**8,564**	-	-	-	8,564	-	-	-	-	-

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВС	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
1.2.1.9.	Реконструкция (модернизация) насосных станций в городе Нижний Новгород. Модернизация ВНС Сортировочная по адресу: ул.Удмуртская, 38а (Инв.№ 1110022)	АО "Нижегородский водоканал"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**18,357**	-	-	-	18,357	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**18,357**				18,357					
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**18,357**	-	-	-	18,357	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
1.2.1.10.	ВНС ЦТП ул.Лесной городок 5т	АО "Нижегородский водоканал"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**6,196**	-	-	-	-	6,196	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**6,196**					6,196	-			
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**6,196**	-	-	-	-	6,196	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
1.2.1.11.	ВНС Волжская 40а	АО "Нижегородс	Схема водоснабжен	**5,000**	-	-	-	-	5,000	-	-	-	-

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВС	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
		кий водоканал"	ия и водоотведения (актуализация 2022 годы)										
	Внебюджетные средства, в том числе:			**5,000**					5,000	-			
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**5,000**	-	-	-	-	5,000	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
1.2.1.12.	Реконструкция (модернизация) насосных станций в городе Нижний Новгород. ВНС по адресу: Нижегородская обл., г.Н.Новгород, ул.Болотникова, 4в (Инв. 110206) (или привязка к д.2 или д.4)	АО "Нижегородский водоканал"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**2,382**	-	-	-	2,382	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**2,382**	-			2,382					
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**2,382**	-	-	-	2,382	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
1.2.1.13.	ВНС ул.Светлоярская 36а	АО "Нижегородский водоканал"	Схема водоснабжения и водоотведения	**7,960**	-	-	-	-	7,960	-	-	-	-

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВС	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
			(актуализация 2022 годы)										
	Внебюджетные средства, в том числе:			**7,960**					7,960	-			
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**7,960**	-	-	-	-	7,960	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
1.2.1.14.	ВНС ул.Мокроусова 23а	АО "Нижегородский водоканал"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**7,960**	-	-	-	-	7,960	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**7,960**					7,960	-			
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**7,960**	-	-	-	-	7,960	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
1.2.1.15.	Модернизация ВНС по адресу: Нижегородская обл., г. Н.Новгород, Ленинский район, ул. Днепропетровская, 8б (инв.№ 110281)	АО "Нижегородский водоканал"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**7,543**	0,943	-	-	6,599	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**7,543**	0,943			6,599					
	средства предприятий (прибыль, амортизационные			**7,543**	0,943	-	-	6,599	-	-	-	-	-

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВС	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)												
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
1.2.1.16.	Модернизация ВНС ул. Таганская, 4б	АО "Нижегородский водоканал"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**5,000**	-	-	-	-	5,000	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**5,000**					5,000	-			
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**5,000**	-	-	-	-	5,000	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
1.2.1.17.	Модернизация ВНС в ЦТП пер. Тургайский, 3а	АО "Нижегородский водоканал"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**13,172**	-	-	-	-	13,172	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**13,172**					13,172	-			
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**13,172**	-	-	-	-	13,172	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВС	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
1.2.1.18.	Реконструкция (модернизация) насосных станций в городе Нижний Новгород. Модернизация оборудования ВНС в ЦТП по адресу: Нижегородская обл., г.Н.Новгород, пр-т Ленина, 45/5а	АО "Нижегородский водоканал"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**12,351**	-	-	-	12,351	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**12,351**				12,351					
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**12,351**	-	-	-	12,351	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
1.2.1.19.	Модернизация ВНС по адресу: Нижегородская обл., г. Н.Новгород, Автозаводский район, ул. Дружаева,7А	АО "Нижегородский водоканал"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**15,517**	0,943	-	-	14,574	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**15,517**	0,943			14,574					
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**15,517**	0,943	-	-	14,574	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
1.2.1.20.	Модернизация оборудования ВНС в ТНС по адресу::	АО "Нижегородс	Схема водоснабжения и	**5,815**	-	-	-	-	-	5,815	-	-	-

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВС	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	Нижегородская обл., г. Н.Новгород, Автозаводский район, ул. Я.Купалы, 16	кий водоканал"	водоотведения (актуализация 2022 годы)										
	Внебюджетные средства, в том числе:			**5,815**				-		5,815			
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**5,815**	-	-	-	-	-	5,815	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
1.2.1.21.	Реконструкция (модернизация) насосных станций в городе Нижний Новгород. Модернизация оборудования ВНС в ТНС по адресу: Нижегородская обл., г.Н.Новгород, ул.Львовская, 21	АО "Нижегородский водоканал"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**3,104**	-	-	-	3,104	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**3,104**				3,104					
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**3,104**	-	-	-	3,104	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
1.2.1.22.	Модернизация оборудования ВНС в ТНС по адресу: Нижегородская обл., г. Н.Новгород,	АО "Нижегородский водоканал"	Схема водоснабжения и водоотведения	**10,815**	-	-	-	-	-	10,815	-	-	-

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВС	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	Автозаводский район, ул. Сазанова, 4		(актуализация 2022 годы)										
	Внебюджетные средства, в том числе:			**10,815**				-		10,815			
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**10,815**	-	-	-	-	-	10,815	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
1.2.1.23.	Реконструкция (модернизация) насосных станций в городе Нижний Новгород. Модернизация оборудования ВНС в ЦТП по адресу: Нижегородская обл., г.Н.Новгород, ул.Красноуральская, 5	АО "Нижегородский водоканал"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**8,338**	-	-	-	8,338	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**8,338**				8,338					
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**8,338**	-	-	-	8,338	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
1.2.1.24.	Модернизация ВНС ТНС-26 пр. Ильича, 40	АО "Нижегородский водоканал"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**11,303**	-	-	-	-	11,303	-	-	-	-

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВС	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	Внебюджетные средства, в том числе:			**11,303**					11,303	-			
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**11,303**	-	-	-	-	11,303	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
1.2.1.25.	Модернизация ВНС пр. Ленина, 30а	АО "Нижегородский водоканал"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**7,883**	-	-	-	-	7,883	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**7,883**					7,883	-			
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**7,883**	-	-	-	-	7,883	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
1.2.1.26.	Реконструкция (модернизация) насосных станций в городе Нижний Новгород. ВНС по адресу: Нижегородская область, г. Н. Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, д. 69а (Инв. 1110054)	АО "Нижегородский водоканал"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**3,847**	-	-	-	3,847	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**3,847**				3,847					

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВС	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**3,847**	-	-	-	3,847	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
1.2.1.27	Реконструкция (модернизация) насосных станций в городе Нижний Новгород. ВНС по адресу: Нижегородская обл., г.Н.Новгород, б-р Заречный, 7г (Инв.№ 1110042)	АО "Нижегородский водоканал"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**3,099**	-	-	-	3,099	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**3,099**				3,099					
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**3,099**	-	-	-	3,099	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
1.2.1.28.	Модернизация ВНС пр. Ленина, 48д	АО "Нижегородский водоканал"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**8,597**	-	-	-	-	-	8,597	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**8,597**					-	8,597			
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение			**8,597**	-	-	-	-	-	8,597	-	-	-

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВС	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	затрат за счет реализации проектов и т.п.)												
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
1.2.1.29.	Модернизация ВНС Даргомыжского, 11а	АО "Нижегородский водоканал"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**7,144**	-	-	-	-	-	7,144	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**7,144**					-	7,144			
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**7,144**	-	-	-	-	-	7,144	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
1.2.1.30.	Модернизация ВНС пер. Трамвайный, 1а	АО "Нижегородский водоканал"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**7,960**	-	-	-	-	7,960	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**7,960**					7,960	-			
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**7,960**	-	-	-	-	7,960	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
1.2.1.31.	Реконструкция (модернизация)	АО "Нижегородс	Схема водоснабжен	**3,149**	-	-	-	3,149	-	-	-	-	-

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВС	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	насосных станций в городе Нижний Новгород. Модернизация оборудования ВНС в котельной по адресу: Нижегородская обл., г.Н.Новгород, ул.Премудрова, 12а	кий водоканал"	ия и водоотведения (актуализация 2022 годы)										
	Внебюджетные средства, в том числе:			**3,149**				3,149					
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**3,149**	-	-	-	3,149	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
1.2.1.32.	Реконструкция (модернизация) насосных станций в городе Нижний Новгород. Модернизация оборудования ВНС в ЦТП по адресу: Нижегородская обл., г.Н.Новгород, б-р Заречный, 3а	АО "Нижегородский водоканал"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**2,749**	-	-	-	2,749	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**2,749**	-			2,749					
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**2,749**	-	-	-	2,749	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВС	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
1.2.1.33.	Реконструкция (модернизация) насосных станций в городе Нижний Новгород. Модернизация оборудования ВНС в ЦТП по адресу: Нижегородская обл., г.Н.Новгород, ул.Есенина, 31	АО "Нижегородский водоканал"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**4,948**	-	-	-	4,948	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**4,948**				4,948					
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**4,948**	-	-	-	4,948	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
1.2.1.34.	Реконструкция (модернизация) насосных станций в городе Нижний Новгород. ВНС в ЦТП по адресу: Нижегородская обл., г.Н.Новгород, ул.Гордеевская, 34а (Инв. 1110045)	АО "Нижегородский водоканал"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**5,223**	-	-	-	5,223	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**5,223**				5,223					
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**5,223**	-	-	-	5,223	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВС	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
1.2.1.35.	Реконструкция (модернизация) насосных станций в городе Нижний Новгород. ВНС (помещение в здании ТП-930) по адресу: Нижегородская обл., г.Н.Новгород, ул.Бурденко, 25б	АО "Нижегородский водоканал"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**3,317**	-	-	-	3,317	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**3,317**				3,317					
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**3,317**	-	-	-	3,317	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
1.2.1.36.	Модернизация оборудования ВНС в ТНС по адресу: Нижегородская обл., г. Н.Новгород, Автозаводский район, ул. Пермякова, 34б	АО "Нижегородский водоканал"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**5,815**	-	-	-	-	-	5,815	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**5,815**				-		5,815			
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**5,815**	-	-	-	-	-	5,815	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
1.2.1.37.	Модернизация оборудования ВНС в ТНС по адресу: Нижегородская обл., г.	АО "Нижегородский водоканал"	Схема водоснабжения и водоотведени	**6,299**	-	-	-	-	-	6,299	-	-	-

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВС	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	Н.Новгород, Автозаводский район, Южное шоссе, 28а		я (актуализация 2022 годы)										
	Внебюджетные средства, в том числе:			**6,299**				-		6,299			
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**6,299**	-	-	-	-	-	6,299	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
1.2.1.38.	Модернизация оборудования ВНС в ТНС по адресу: Нижегородская обл., г. Н.Новгород, Автозаводский район, ул. Ватутина, 16А	АО "Нижегородский водоканал"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**5,815**	-	-	-	-	-	5,815	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**5,815**				-		5,815			
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**5,815**	-	-	-	-	-	5,815	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
1.2.1.39.	Модернизация оборудования ВНС в ТНС по адресу: Нижегородская обл., г. Н.Новгород, Автозаводский район, ул. Школьная, 32	АО "Нижегородский водоканал"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**5,815**	-	-	-	-	-	5,815	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**5,815**				-		5,815			
	средства предприятий (прибыль,			**5,815**	-	-	-	-	-	5,815	-	-	-

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВС	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)												
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
1.2.1.40.	ВНС ТНС-12 ул.Газовская 15в; (или Дьяконова, 26а)	АО "Нижегородский водоканал"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**7,992**	-	-	-	-	7,992	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**7,992**					7,992	-			
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**7,992**	-	-	-	-	7,992	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
1.2.1.41.	Модернизация оборудования ВНС в ТНС по адресу: Нижегородская обл., г. Н.Новгород, Автозаводский район, ул. Космическая, 49б	АО "Нижегородский водоканал"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**5,815**	-	-	-	-	-	5,815	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**5,815**				-		5,815			
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**5,815**	-	-	-	-	-	5,815	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВС	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
1.2.1.42.	Модернизация ИБ-9 пр. Бусыгина, 46	АО "Нижегородский водоканал"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**5,000**	-	-	-	-	5,000	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**5,000**					5,000	-			
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**5,000**	-	-	-	-	5,000	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
1.2.1.43.	Модернизация ВНС по адресу: Нижегородская обл., г. Н. Новгород, Ленинский район, ул. Даргомыжского, 20А (инв.№1110044)	АО "Нижегородский водоканал"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**21,800**	1,069	-	-	20,731	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**21,800**	1,069			20,731					
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**21,800**	1,069	-	-	20,731	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
1.2.1.44.	Модернизация ВНС ул. Профинтерна, 15а	АО "Нижегородский водоканал"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**7,960**	-	-	-	-	7,960	-	-	-	-

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВС	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	Внебюджетные средства, в том числе:			**7,960**					7,960	-			
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**7,960**	-	-	-	-	7,960	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
1.2.1.45.	Модернизация ВНС ул. Профинтерна, 7б (или 7а)	АО "Нижегородский водоканал"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**6,721**	-	-	-	-	6,721	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**6,721**					6,721	-			
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**6,721**	-	-	-	-	6,721	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
1.2.1.46.	Модернизация ВНС в ЦТП-3 пр. Ленина, 61б	АО "Нижегородский водоканал"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**8,224**	-	-	-	-	8,224	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**8,224**					8,224	-			
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет			**8,224**	-	-	-	-	8,224	-	-	-	-

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВС	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	реализации проектов и т.п.)												
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
1.2.1.47.	Модернизация ВНС Октябрьской революции, 74а	АО "Нижегородский водоканал"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**7,883**	-	-	-	-	7,883	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**7,883**					7,883	-			
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**7,883**	-	-	-	-	7,883	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
1.2.1.48.	Модернизация ВНС по адресу: Нижегородская обл., г. Н.Новгород, Канавинский район, ул. К.Маркса, 24к (инв.№ 1110043)	АО "Нижегородский водоканал"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**11,623**	1,250	-	-	10,373	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**11,623**	1,250			10,373					
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**11,623**	1,250	-	-	10,373	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
1.2.1.49.	Модернизация ЦТП-11 ул. Гордеевская, 60а	АО "Нижегородс	Схема водоснабжения и	**9,764**	-	-	-	-	-	9,764	-	-	-

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВС	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
		кий водоканал"	водоотведения (актуализация 2022 годы)										
	Внебюджетные средства, в том числе:			**9,764**					-	9,764			
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**9,764**	-	-	-	-	-	9,764	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
1.2.1.50.	Реконструкция (модернизация) насосных станций в городе Нижний Новгород. Модернизация оборудования ВНС в ЦТП по адресу: Нижегородская обл., г.Н.Новгород, ул.Карла Маркса, 15а	АО "Нижегородский водоканал"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**11,145**	-	-	-	11,145	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**11,145**				11,145					
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**11,145**	-	-	-	11,145	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
1.2.1.51.	Модернизация оборудования ВНС в ЦТП по адресу: Нижегородская обл., г. Н.Новгород,	АО "Нижегородский водоканал"	Схема водоснабжения и водоотведения	**6,445**	-	-	-	-	-	6,445	-	-	-

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВС	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	Канавинский район, ул. К.Маркса, 18		(актуализация 2022 годы)										
	Внебюджетные средства, в том числе:			**6,445**				-		6,445			
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**6,445**	-	-	-	-	-	6,445	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
1.2.1.52.	Реконструкция (модернизация) насосных станций в городе Нижний Новгород. ВНС по адресу: Нижегородская область, г. Н. Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, д. 72а (Инв. 110202)	АО "Нижегородский водоканал"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**3,265**	-	-	-	3,265	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**3,265**				3,265					
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**3,265**	-	-	-	3,265	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
1.2.1.53.	Реконструкция (модернизация) насосных станций в городе Нижний Новгород. ВНС по адресу: Нижегородская обл.,	АО "Нижегородский водоканал"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**4,435**	-	-	-	4,435	-	-	-	-	-

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВС	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	г.Н.Новгород, ул.Тропинина, 55а (Инв. 110300)												
	Внебюджетные средства, в том числе:			**4,435**	-			4,435					
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**4,435**	-	-	-	4,435	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
1.2.1.54.	Модернизация ВНС ЦТП-67 ул. Рокосовского, 8-а	АО "Нижегородский водоканал"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**12,768**	-	-	-	-	12,768	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**12,768**					12,768	-			
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**12,768**	-	-	-	-	12,768	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
1.2.1.55.	Модернизация ВНС ул. 1-я Оранжерейная, 44б	АО "Нижегородский водоканал"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**7,768**	-	-	-	-	7,768	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**7,768**					7,768	-			
	средства предприятий (прибыль,			**7,768**	-	-	-	-	7,768	-	-	-	-

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВС	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)												
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
1.2.1.56.	Модернизация ВНС ул. Кулибина, 15		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**7,246**	-	-	-	-	7,246	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**7,246**					7,246	-			
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**7,246**	-	-	-	-	7,246	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
1.2.1.57	ВНС ЦТП-145 ул.Родионова 182а	АО "Нижегородский водоканал"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**6,961**	-	-	-	-	6,961	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**6,961**					6,961	-			
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**6,961**	-	-	-	-	6,961	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВС	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
1.2.1.58.	Модернизация ВНС пер. Камчатский, 2в	АО "Нижегородский водоканал"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**7,458**	-	-	-	-	7,458	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**7,458**					7,458	-			
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**7,458**	-	-	-	-	7,458	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
1.2.1.59.	Реконструкция (модернизация) насосных станций в городе Нижний Новгород. ВНС по адресу: Нижегородская обл., г.Н.Новгород, ул.Электровозная, 16в (Инв. 110299)	АО "Нижегородский водоканал"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**2,763**	-	-	-	2,763	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**2,763**	-			2,763					
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**2,763**	-	-	-	2,763	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
1.2.1.60.	Модернизация ВНС ул. Касимовская, 17	АО "Нижегородский водоканал"	Схема водоснабжения и водоотведени	**8,470**	-	-	-	-	8,470	-	-	-	-

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВС	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
			я (актуализация 2022 годы)										
	Внебюджетные средства, в том числе:			**8,470**					8,470	-			
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**8,470**	-	-	-	-	8,470	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
1.2.1.61.	Модернизация ВНС в котельной ул. Путейская, 31а (в котельной)	АО "Нижегородский водоканал"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**11,878**	-	-	-	-	11,878	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**11,878**					11,878	-			
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**11,878**	-	-	-	-	11,878	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
1.2.1.62.	Реконструкция (модернизация) насосных станций в городе Нижний Новгород. Модернизация оборудования ВНС в ЦТП по адресу: Нижегородская обл., г.Н.Новгород,	АО "Нижегородский водоканал"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**2,549**	-	-	-	2,549	-	-	-	-	-

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВС	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	ул.Московское шоссе, 219												
	Внебюджетные средства, в том числе:			**2,549**	-			2,549					
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**2,549**	-	-	-	2,549	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
1.2.1.63.	Модернизация ВНС по адресу: Нижегородская обл., г. Н.Новгород, Московский район, ул. Люкина, 7б (инв.№ 110193)	АО "Нижегородский водоканал"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**10,752**	1,048	-	-	9,704	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**10,752**	1,048			9,704					
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**10,752**	1,048	-	-	9,704	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
1.2.1.64.	Модернизация ВНС ул. Красных зорь, 5б	АО "Нижегородский водоканал"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**7,960**	-	-	-	-	7,960	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**7,960**					7,960	-			
	средства предприятий (прибыль, амортизационные			**7,960**	-	-	-	-	7,960	-	-	-	-

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВС	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)												
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
1.2.1.65.	Модернизация ВНС ул. Рябцева, 23а	АО "Нижегородский водоканал"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**9,402**	-	-	-	-	9,402	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**9,402**					9,402	-			
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**9,402**	-	-	-	-	9,402	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
1.2.1.66.	Реконструкция (модернизация) насосных станций в городе Нижний Новгород. ВНС по адресу: Нижегородская обл., г.Н.Новгород, ул.Циолковского, 46 (Сатурн) (Инв. 110187)	АО "Нижегородский водоканал"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**14,172**	-	-	-	14,172	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**14,172**				14,172					
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**14,172**	-	-	-	14,172	-	-	-	-	-

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВС	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
1.2.1.67.	Реконструкция (модернизация) насосных станций в городе Нижний Новгород. ВНС по адресу: Нижегородская обл., г. Н.Новгород, ул. Гвардейцев, 16а (Инв. 110229)	АО "Нижегородский водоканал"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**6,989**	-	-	-	6,989	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**6,989**				6,989					
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**6,989**	-	-	-	6,989	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
1.2.1.68.	Модернизация ВНС по адресу: Нижегородская обл., г. Н.Новгород, Московский район, ул. Березовская,65а (инв.№ 110231)	АО "Нижегородский водоканал"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**15,032**	1,179	-	-	13,853	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**15,032**	1,179			13,853					
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**15,032**	1,179	-	-	13,853	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
1.2.1.69.	Модернизация ВНС по адресу:	АО "Нижегородс	Схема водоснабжен	**12,470**	1,180	-	-	11,290	-	-	-	-	-

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВС	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	Нижегородская обл., г. Н.Новгород, Московский район, ул. Березовская, 96а (инв.№ 110245)	кий водоканал"	ия и водоотведения (актуализация 2022 годы)										
	Внебюджетные средства, в том числе:			**12,470**	1,180			11,290					
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**12,470**	1,180	-	-	11,290	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
1.2.1.70.	Модернизация ВНС ул. Страж революции, 30а	АО "Нижегородский водоканал"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**5,000**	-	-	-	-	5,000	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**5,000**					5,000	-			
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**5,000**	-	-	-	-	5,000	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
1.2.1.71.	Реконструкция (модернизация) насосных станций в городе Нижний Новгород. ВНС по адресу: Нижегородская область, г. Н. Новгород, Московский	АО "Нижегородский водоканал"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**3,564**	-	-	-	3,564	-	-	-	-	-

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВС	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	район, ул. Куйбышева, д. 57б (Инв. 90540333)												
	Внебюджетные средства, в том числе:			**3,564**	-			3,564					
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**3,564**	-	-	-	3,564	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
1.2.1.72.	Реконструкция (модернизация) насосных станций в городе Нижний Новгород. ВНС по адресу: Нижегородская область, г. Н. Новгород, Московский район, ул. Куйбышева, д. 2А (Инв. 110244)	АО "Нижегородский водоканал"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**4,115**	-	-	-	4,115	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**4,115**	-			4,115					
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**4,115**	-	-	-	4,115	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
1.2.1.73.	Реконструкция (модернизация) насосных станций в городе Нижний Новгород. ВНС по адресу: Нижегородская обл., г.Н.Новгород,	АО "Нижегородский водоканал"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**6,610**	-	-	-	6,610	-	-	-	-	-

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВС	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	ул.Шимборского, 5а (Инв. 1110062)												
	Внебюджетные средства, в том числе:			**6,610**				6,610					
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**6,610**	-	-	-	6,610	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
1.2.1.74.	Реконструкция (модернизация) насосных станций в городе Нижний Новгород. Модернизация оборудования ВНС в котельной по адресу: Нижегородская обл., г.Н.Новгород, ул.Пугачева, 2	АО "Нижегородский водоканал"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**6,990**	-	-	-	6,990	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**6,990**	-			6,990					
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**6,990**	-	-	-	6,990	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
1.2.1.75.	Реконструкция (модернизация) насосных станций в городе Нижний Новгород. ВНС по адресу: Нижегородская обл., г.Н.Новгород, ул.Н.	АО "Нижегородский водоканал"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**3,237**	-	-	-	3,237	-	-	-	-	-

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВС	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	Рыбакова, 9а (Инв.№ 110200)												
	Внебюджетные средства, в том числе:			**3,237**				3,237					
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**3,237**	-	-	-	3,237	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
1.2.1.76.	Реконструкция ВНС по адресу: Нижегородская область, г. Н. Новгород, Сормовский район, кв. Энгельса, 15а	АО "Нижегородский водоканал"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**12,234**	-	-	-	12,234	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**12,234**	-			12,234					
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**12,234**	-	-	-	12,234	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
1.2.1.77.	Модернизация ВНС по адресу: Нижегородская обл., г. Н.Новгород, Сормовский район, пр.Союзный, 43 (инв.№ 110216)	АО "Нижегородский водоканал"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**10,610**	0,974	-	-	9,636	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**10,610**	0,974			9,636					
	средства предприятий (прибыль, амортизационные			**10,610**	0,974	-	-	9,636	-	-	-	-	-

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВС	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)												
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
1.2.1.78.	Реконструкция ВНС по адресу: Нижегородская область, г. Н.Новгород, Сормовский р-н, ул. Федосеенко, 102	АО "Нижегородский водоканал"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**10,506**	-	-	-	10,506	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**10,506**				10,506					
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**10,506**	-	-	-	10,506	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
1.2.1.79.	Реконструкция (модернизация) насосных станций в городе Нижний Новгород. ВНС по адресу: Нижегородская область, г. Н. Новгород, Советский район, проспект Гагарина, д. 21, корп. 14 (Инв. 110333)	АО "Нижегородский водоканал"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**3,675**	-	-	-	3,675	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**3,675**				3,675					
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет			**3,675**	-	-	-	3,675	-	-	-	-	-

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВС	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	реализации проектов и т.п.)												
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
1.2.1.80.	Модернизация ВНС пр. Гагарина, 5	АО "Нижегородский водоканал"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**7,817**	-	-	-	-	7,817	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**7,817**					7,817	-			
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**7,817**	-	-	-	-	7,817	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
1.2.1.81.	Реконструкция (модернизация) насосных станций в городе Нижний Новгород. ВНС по адресу: Нижегородская область, г. Н. Новгород, Нижегородский район, ул. Родионова, д. 188б (Инв. 110315)	АО "Нижегородский водоканал"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**6,201**	-	-	-	6,201	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**6,201**				6,201					
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**6,201**	-	-	-	6,201	-	-	-	-	-

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВС	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
1.2.1.82.	Модернизация ВНС ул. Ефремова, 13а	АО "Нижегородский водоканал"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**7,960**	-	-	-	-	7,960	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**7,960**					7,960	-			
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**7,960**	-	-	-	-	7,960	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
1.2.1.83.	Модернизация ВНС ул. Н.Прибоя, 35 (котельная)	АО "Нижегородский водоканал"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**6,638**	-	-	-	-	6,638	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**6,638**					6,638	-			
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**6,638**	-	-	-	-	6,638	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
1.2.1.84.	Реконструкция (модернизация) насосных станций в городе Нижний Новгород. ВНС по	АО "Нижегородский водоканал"	Схема водоснабжения и водоотведения	**6,995**	-	-	-	6,995	-	-	-	-	-

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВС	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	адресу: Нижегородская область, г. Н. Новгород, Автозаводский район, ул. Мончегорская, д. 29а (Инв.№ 1110107)		(актуализация 2022 годы)										
	Внебюджетные средства, в том числе:			**6,995**				6,995					
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**6,995**	-	-	-	6,995	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
1.2.1.85.	Модернизация оборудования ВНС в ЦТП по адресу: Нижегородская обл., г. Н.Новгород, Канавинский район, ул. Генерала Зимина, 26а	АО "Нижегородский водоканал"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**5,815**	-	-	-	-	-	5,815	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**5,815**				-		5,815			
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**5,815**	-	-	-	-	-	5,815	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
1.2.1.86.	Реконструкция (модернизация) насосных станций в городе Нижний Новгород. Модернизация ВНС по	АО "Нижегородский водоканал"	Схема водоснабжения и водоотведения	**7,752**	-	-	-	7,752	-	-	-	-	-

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВС	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	адресу: Нижегородская обл., г. Н. Новгород, Канавинский район, ул. Чкалова, 9г		(актуализация 2022 годы)										
	Внебюджетные средства, в том числе:			**7,752**				7,752					
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**7,752**	-	-	-	7,752	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
1.2.1.87.	ВНС ИБ-5 ул.Переходникова 5а;	АО "Нижегородский водоканал"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**13,684**	-	-	-	-	13,684	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**13,684**				-	13,684				
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**13,684**	-	-	-	-	13,684	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
1.2.1.88.	ВНС ул.Кулибина 15/1 - 15/2;	АО "Нижегородский водоканал"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**6,265**	-	-	-	-	6,265	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**6,265**				-	6,265				

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВС	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**6,265**	-	-	-	-	6,265	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
1.2.1.89.	Остановка/Ликвидация ЦТП 93 (ул. Г. Зимина, д.26а)		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**5,857**	-	-	-	5,857	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**5,857**				5,857	-				
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**5,857**	-	-	-	5,857	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
1.2.1.90.	Остановка/Ликвидация ТНС-6 ул. Дьяконова, 6/Переходникова 5а (ИБ-5)		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**13,684**	-	-	-	-	13,684	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**13,684**				-	13,684				
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**13,684**	-	-	-	-	13,684	-	-	-	-

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВС	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
1.2.2.	**Реконструкция (модернизация) водонапорных станций с заменой насосного оборудования, шкафов управления, установкой частотно-регулируемых приводов и заменой арматуры**	**ООО "Заводские сети"**	**Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы), ИП ООО "Заводские сети"**	**719,903**	**30,145**	**246,839**	**442,919**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Внебюджетные средства, в том числе:			**719,903**	**30,145**	**246,839**	**442,919**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**719,903**	**30,145**	**246,839**	**442,919**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2.1.	Реконструкция озонаторной станции ВС Автозаводская (ООО Зав.Сети)	ООО "Заводские сети"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**501,328**	25,264	155,678	320,386	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**501,328**	25,264	155,678	320,386						
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**501,328**	25,264	155,678	320,386	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВС	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
1.2.2.2.	Монтаж сооружений для повторного использования промышленных сточных вод с Автозаводской водопроводной станции (ООО Зав. Сети)	ООО "Заводские сети"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**96,863**	4,881	30,079	61,903	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**96,863**	4,881	30,079	61,903						
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**96,863**	4,881	30,079	61,903	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
1.2.2.3.	Реконструкция автоматизированной системы управления фильтростанции № 2 АВС (1 этап)	ООО "Заводские сети"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**60,630**	-	60,630	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**60,630**		60,630							
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**60,630**	-	60,630	-	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
1.2.2.4.	Реконструкция автоматизированной системы управления фильтростанции № 2 АВС (2 этап)	ООО "Заводские сети"	Схема водоснабжения и водоотведения	**60,630**	-	-	60,630	-	-	-	-	-	-

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВС	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
			(актуализация 2022 годы)										
	Внебюджетные средства, в том числе:			**60,630**			60,630						
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**60,630**	-	-	60,630	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
1.2.2.5.	Реконструкция промышленного водовода Ду 500 мм (L= 60м) по ул. Монастырка, на эстакаде	ООО "Заводские сети"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**0,452**	-	0,452	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**0,452**		0,452							
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**0,452**	-	0,452	-	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
1.3.	**Подгруппа 1.3. Техническое перевооружение источников водоснабжения, иные мероприятия**			**192,060**	**13,388**	**25,981**	**60,983**	**17,794**	**37,100**	**36,812**	**-**	**-**	**-**
	Внебюджетные средства, в том числе:			**192,060**	**13,388**	**25,981**	**60,983**	**17,794**	**37,100**	**36,812**	**-**	**-**	**-**
	средства предприятий (прибыль,			**192,060**	**13,388**	**25,981**	**60,983**	**17,794**	**37,100**	**36,812**	**-**	**-**	**-**

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВС	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)												
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.1.	**Техническое перевооружение источников водоснабжения, иные мероприятия АО "Нижегородский водоканал"**	**АО "Нижегородский водоканал"**	**Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы), ИП АО "Нижегородский водоканал" на 2014 - 2030 годы**	**125,817**	**2,287**	**1,894**	**29,928**	**17,794**	**37,100**	**36,812**	**-**	**-**	**-**
	Внебюджетные средства, в том числе:			**125,817**	**2,287**	**1,894**	**29,928**	**17,794**	**37,100**	**36,812**	**-**	**-**	**-**
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**125,817**	**2,287**	**1,894**	**29,928**	**17,794**	**37,100**	**36,812**	**-**	**-**	**-**
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.1.1.	Создание автоматизированной системы управления технологическими процессами водоснабжения и водоотведения АО «Нижегородский водоканал» (Диспетчеризация водоснабжения)	АО "Нижегородский водоканал"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы), ИП АО "Нижегородский водоканал"	**125,424**	1,894	1,894	29,928	17,794	37,100	36,812	-	-	-

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВС	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
			на 2014 - 2030 годы										
	Внебюджетные средства, в том числе:			**125,424**	1,894	1,894	29,928	17,794	37,100	36,812			
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**125,424**	1,894	1,894	29,928	17,794	37,100	36,812	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**	-								
1.3.1.2.	Модернизация водопроводных станций с установкой оборудования по предварительной аммонизации, в т.ч.: Модернизация Ново-Сормовской водопроводной станции по адресу: город Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Алебастровая, д. 91. Установка оборудования по предварительной аммонизации на территории НС-1.	АО "Нижегородский водоканал"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**0,393**	0,393	-	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**0,393**	0,393	-	-						
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**0,393**	0,393	-	-	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВС	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
1.3.2.	**Техническое перевооружение источников водоснабжения, иные мероприятия ООО "Заводские сети"**	**ООО "Заводские сети"**	**Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)**	**66,243**	**11,101**	**24,087**	**31,055**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Внебюджетные средства, в том числе:			**66,243**	**11,101**	**24,087**	**31,055**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**66,243**	**11,101**	**24,087**	**31,055**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.1.	Система частотного регулирования насосных агрегатов НС II подъема № 2 АВС (ООО Зав.Сети)	ООО "Заводские сети"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**24,242**	1,222	7,528	15,492	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**24,242**	1,222	7,528	15,492						
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**24,242**	1,222	7,528	15,492	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-	-								
1.3.2.2.	Приобретение оборудования и приборов для хим. бак.Лаборатории (ООО Зав. Сети)	ООО "Заводские сети"	Схема водоснабжения и водоотведения	**13,629**	0,687	4,232	8,710	-	-	-	-	-	-

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВС	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
			(актуализация 2022 годы)										
	Внебюджетные средства, в том числе:			**13,629**	0,687	4,232	8,710						
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**13,629**	0,687	4,232	8,710	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**	-								
1.3.2.3.	Замена насосного оборудования (ООО Зав. Сети)	ООО "Заводские сети"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**2,080**	0,105	0,646	1,329	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**2,080**	0,105	0,646	1,329						
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**2,080**	0,105	0,646	1,329	-	-	-	-	-	
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**	-								
1.3.2.4.	Установка приборов учета на участке "Промводопровод" (ООО Зав. Сети)	ООО "Заводские сети"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**1,995**	0,101	0,619	1,275	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**1,995**	0,101	0,619	1,275						
	средства предприятий (прибыль, амортизационные			**1,995**	0,101	0,619	1,275	-	-	-	-	-	-

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВС	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)												
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-	-								
1.3.2.5.	Замена насосного оборудования технической воды (ООО Зав. Сети)	ООО "Заводские сети"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**6,649**	0,335	2,065	4,249	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**6,649**	0,335	2,065	4,249						
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**6,649**	0,335	2,065	4,249	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-	-								
1.3.2.6.	Реконструкция фильтра №3 на участке Водоподготовки станции «Промводопровод»	ООО "Заводские сети"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**8,651**	8,651	-	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**8,651**	8,651								
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**8,651**	8,651	-	-	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-	-								

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВС	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
1.3.2.7.	Реконструкция фильтра №8 на участке Водоподготовки станции «Промводопровод»	ООО "Заводские сети"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**8,997**	-	8,997	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**8,997**		8,997							
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**8,997**	-	8,997	-	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**	-								
2.	**Группа 2. Строительство, реконструкция и техническое перевооружение сетей водоснабжения**			**40 326,590**	**3 942,461**	**10 546,872**	**19 609,799**	**3 651,635**	**577,118**	**417,312**	**579,992**	**783,865**	**217,536**
	Внебюджетные средства, в том числе:			**39 341,677**	**3 568,333**	**9 936,088**	**19 609,799**	**3 651,635**	**577,118**	**417,312**	**579,992**	**783,865**	**217,536**
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**17 297,017**	**2 438,672**	**3 096,969**	**5 541,056**	**3 644,496**	**577,118**	**417,312**	**579,992**	**783,865**	**217,536**
	плата за подключение (присоединение), тариф			**22 044,661**	**1 129,660**	**6 839,118**	**14 068,744**	**7,139**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**984,913**	**374,128**	**610,785**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	федеральный бюджет			**127,183**	**31,791**	**95,392**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВС	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	бюджет субъекта Российской Федерации			856,301	341,952	514,348	-	-	-	-	-	-	-
	местный бюджет			1,429	0,384	1,045	-	-	-	-	-	-	-
2.1.	Подгруппа 2.1. Строительство водопроводных сетей			23 315,534	1 503,906	7 470,998	14 068,744	7,139	-	-	146,055	118,692	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			22 330,621	1 129,778	6 860,214	14 068,744	7,139	-	-	146,055	118,692	-
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			285,960	0,118	21,095	-	-	-	-	146,055	118,692	-
	плата за подключение (присоединение), тариф			22 044,661	1 129,660	6 839,118	14 068,744	7,139	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			984,913	374,128	610,785	-	-	-	-	-	-	-
	федеральный бюджет			127,183	31,791	95,392	-	-	-	-	-	-	-
	бюджет субъекта Российской Федерации			856,301	341,952	514,348	-	-	-	-	-	-	-
	местный бюджет			1,429	0,384	1,045	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	Реализация проекта "Развитие южных территорий города для жилищного строительства в части снятия инфраструктурных ограничений за счет проектирования и строительства магистральных сетей водоснабжения под жилищное строительство в п.	АО «Нижегородский водоканал» (ДЖИИ)	Адресная инвестиционная программа Нижегородской области на 2022 – 2024 годы (птановление Правительства Нижегородской области	984,913	374,128	610,785	-	-	-	-	-	-	-

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВС	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	Ольгино и п.Новинки"		**от 22.12.2021 № 1210 (с изм. от 01.07.2022 № 495)**										
	Внебюджетные средства, в том числе:			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**984,913**	**374,128**	**610,785**	-	-	-	-	-	-	-
	федеральный бюджет			**127,183**	**31,791**	**95,392**	-	-	-	-	-	-	-
	бюджет субъекта Российской Федерации			**856,301**	**341,952**	**514,348**	-	-	-	-	-	-	-
	местный бюджет			**1,429**	**0,384**	**1,045**	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.1.	Строительство водопровода в деревне Новопокровское Советского района г. Нижнего Новгорода	**АО «Нижегородский водоканал» (ДЖИИ)**	**Адресная инвестиционная программа Нижегородской области на 2022 – 2024 годы (птановление Правительства Нижегородской области от 22.12.2021 № 1210 (с изм. от 01.07.2022 № 495)**	132,549	33,182	99,366	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			-									
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			132,549	33,182	99,366							
	федеральный бюджет			127,183	31,791	95,392							
	бюджет субъекта Российской Федерации			4,022	1,041	2,981							
	местный бюджет			1,344	0,350	0,994							
2.1.1.2.	Проектирование и строительство магистральных сетей	**АО «Нижегородский**	**Адресная инвестиционная**	852,364	340,946	511,418	-	-	-	-	-	-	-

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВС	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	водоснабжения/водоотведения под жилищное строительство в п.Ольгино и п.Новинки	**водоканал» (ДЖИИ)**	**программа Нижегородской области на 2022 – 2024 годы (птановление Правительства Нижегородской области от 22.12.2021 № 1210 (с изм. от 01.07.2022 № 495)**										
	Внебюджетные средства, в том числе:			-									
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			852,364	340,946	511,418							
	федеральный бюджет			-	-								
	бюджет субъекта Российской Федерации			852,279	340,911	511,367							
	местный бюджет			0,085	0,034	0,051							
2.1.2.	**Строительство водопроводных сетей АО "Нижегородский водоканал"**	**АО "Нижегородский водоканал"**	**Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)**	**22 322,925**	**1 129,778**	**6 859,656**	**14 068,744**	**-**	**-**	**-**	**146,055**	**118,692**	**-**
	Внебюджетные средства, в том числе:			**22 322,925**	**1 129,778**	**6 859,656**	**14 068,744**	**-**	**-**	**-**	**146,055**	**118,692**	**-**
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**285,960**	**0,118**	**21,095**	**-**	**-**	**-**	**-**	**146,055**	**118,692**	**-**

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВС	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	плата за подключение (присоединение), тариф			**22 036,965**	**1 129,660**	**6 838,561**	**14 068,744**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.1.	Строительство водовода Д=300 мм для закольцовки магистральных сетей по ул. Детская-Дружаева в Автозаводском районе		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**77,218**	3,891	23,979	49,348	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**77,218**	3,891	23,979	49,348						
	плата за подключение (присоединение), тариф			**77,218**	3,891	23,979	49,348	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.1.2.2.	Строительство водопровода Д-200мм в дер. Ляхово Приокского района		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**185,713**	9,359	57,670	118,684	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**185,713**	9,359	57,670	118,684						
	плата за подключение (присоединение), тариф			**185,713**	9,359	57,670	118,684	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.1.2.3.				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.4.	Строительство водопроводной линии Д=150мм по улицам поселка Высоково от существующего водовода Д=400мм, идущего вдоль железной дороги у пос.Высоково		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**56,403**	2,842	17,515	36,046	-	-	-	-	-	-

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВС	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	Внебюджетные средства, в том числе:			**56,403**	2,842	17,515	36,046						
	плата за подключение (присоединение), тариф			**56,403**	2,842	17,515	36,046	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.1.2.5.	Строительство водопроводной линии Д=150мм по улицам поселка Нагулино от проектируемой водопроводной линии Д=200мм		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**24,172**	1,218	7,506	15,448	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**24,172**	1,218	7,506	15,448						
	плата за подключение (присоединение), тариф			**24,172**	1,218	7,506	15,448	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.1.2.6.	Строительство водовода d315 мм от водовода d500 мм в к.п. Зеленый город до во-довода 2d225 мм в районе НПЭК	АО "Нижегородский водоканал"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**40,288**	2,030	12,511	25,747	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**40,288**	2,030	12,511	25,747						
	плата за подключение (присоединение), тариф			**40,288**	2,030	12,511	25,747	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.1.2.7.	Строительство водовода (перемычки) Д=600 мм между водоводами Д=600 мм по ул. Детской и Д=1020 мм у дома №31 по ул. Переходникова	АО "Нижегородский водоканал"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**21,213**	0,118	21,095	-	-	-	-	-	-	-

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВС	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	Внебюджетные средства, в том числе:			**21,213**	0,118	21,095							
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**21,213**	0,118	21,095							
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.1.2.8.				**-**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.9.	Прокладка 2-х вводов 2хД=500 мм протяженностью ~75 п.м. каждый, общей протяженностью ~150п.м., от водопроводной линии Д=500 мм по ул.Самаркандская/Керченская до границ земельного участка объекта строительства: «Универсальный спортивный комплекс с искусственным льдом в г. Нижнем Новгороде», расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Канавинский район, в квартале ул. Бетанкура, набережной р. Волга, ул. Должанская, ул. Самаркандская (с запрошенной мощностью: хозяйственно-бытовые и производственные	АО "Нижегородский водоканал"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**12,829**	12,829	-	-	-	-	-	-	-	-

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВС	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	нужды 135,13 м3/час/422,95 м3/сут., (в том числе производственные нужды 24,5 м3/час/88,98м3/сут.), противопожарные нужды: - внутреннее – 15,6 л/с, - автоматическое – 74,26 л/с, - наружное – 110 л/с).												
	Внебюджетные средства, в том числе:			**12,829**	12,829								
	плата за подключение (присоединение), тариф			**12,829**	12,829	-	-	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.1.2.10.	Строительство водопровода в поселке Новое Доскино Автозаводского района г. Нижнего Новгорода	АО "Нижегородский водоканал"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**264,747**	0,000	-	-	-	-	-	146,055	118,692	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**264,747**						-	146,055	118,692	
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**264,747**	0,000	-	-	-	-	-	146,055	118,692	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
	Строительство водопроводных сетей												
2.1.2.11.	пос. Высоково		Схема водоснабжения и водоотведени	**387,248**	19,515	120,253	247,480	-	-	-	-	-	-

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВС	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
			я (актуализация 2022 годы)										
	Внебюджетные средства, в том числе:			**387,248**	19,515	120,253	247,480						
	плата за подключение (присоединение), тариф			**387,248**	19,515	120,253	247,480	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.1.2.12.	пос. Дубравный		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**169,693**	8,552	52,695	108,446	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**169,693**	8,552	52,695	108,446						
	плата за подключение (присоединение), тариф			**169,693**	8,552	52,695	108,446	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.1.2.13.	пос. Торфосклад		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**104,749**	5,279	32,528	66,942	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**104,749**	5,279	32,528	66,942						
	плата за подключение (присоединение), тариф			**104,749**	5,279	32,528	66,942	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.1.2.14.	пос. Березовая пойма		Схема водоснабжения и водоотведения	**160,830**	8,105	49,943	102,782	-	-	-	-	-	-

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВС	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
			(актуализация 2022 годы)										
	Внебюджетные средства, в том числе:			**160,830**	8,105	49,943	102,782						
	плата за подключение (присоединение), тариф			**160,830**	8,105	49,943	102,782	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.1.2.15.	пос. Новая стройка (3-я очередь строительства)		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**72,196**	3,638	22,419	46,139	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**72,196**	3,638	22,419	46,139						
	плата за подключение (присоединение), тариф			**72,196**	3,638	22,419	46,139	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.1.2.16.	пос. Орловские дворики		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**63,494**	3,200	19,717	40,577	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**63,494**	3,200	19,717	40,577	-					
	плата за подключение (присоединение), тариф			**63,494**	3,200	19,717	40,577	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.1.2.17.	пос. Тепличный		Схема водоснабжения и водоотведения	**5,640**	0,284	1,751	3,605	-	-	-	-	-	-

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВС	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
			(актуализация 2022 годы)										
	Внебюджетные средства, в том числе:			**5,640**	0,284	1,751	3,605						
	плата за подключение (присоединение), тариф			**5,640**	0,284	1,751	3,605	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
2.1.2.18.	пос. Новое Доскино		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**464,600**	23,413	144,273	296,914	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**464,600**	23,413	144,273	296,914						
	плата за подключение (присоединение), тариф			**464,600**	23,413	144,273	296,914	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
2.1.2.19.	пос. Стригино		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**130,533**	6,578	40,535	83,420	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**130,533**	6,578	40,535	83,420						
	плата за подключение (присоединение), тариф			**130,533**	6,578	40,535	83,420	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
2.1.2.20.	пос. Гнилицы		Схема водоснабжения и водоотведения	**257,843**	12,994	80,068	164,781	-	-	-	-	-	-

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВС	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
			(актуализация 2022 годы)										
	Внебюджетные средства, в том числе:			**257,843**	12,994	80,068	164,781						
	плата за подключение (присоединение), тариф			**257,843**	12,994	80,068	164,781	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
2.1.2.21.	в застройке по пр.Кораблестроителей		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**197,475**	9,952	61,322	126,201	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**197,475**	9,952	61,322	126,201						
	плата за подключение (присоединение), тариф			**197,475**	9,952	61,322	126,201	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
2.1.2.22.	в застройке "Бурнаковская низина" в границах ул.Коминтерна, ул.Левинка, ш.Бурнаковское		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**2 259,817**	113,883	701,744	1 444,190	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**2 259,817**	113,883	701,744	1 444,190						
	плата за подключение (присоединение), тариф			**2 259,817**	113,883	701,744	1 444,190	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
2.1.2.23.	в застройке Красноуральская-пр.Ильича-Красных партизан-Спутника		Схема водоснабжения и водоотведения	**3 842,091**	193,621	1 193,090	2 455,380	-	-	-	-	-	-

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВС	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
			(актуализация 2022 годы)										
	Внебюджетные средства, в том числе:			**3 842,091**	193,621	1 193,090	2 455,380						
	плата за подключение (присоединение), тариф			**3 842,091**	193,621	1 193,090	2 455,380	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
2.1.2.24.	в застройке Шуваловская промзона		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**3 732,211**	188,083	1 158,969	2 385,159	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**3 732,211**	188,083	1 158,969	2 385,159						
	плата за подключение (присоединение), тариф			**3 732,211**	188,083	1 158,969	2 385,159	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
2.1.2.25.	в застройке пос Дачный		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**157,768**	7,951	48,992	100,825	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**157,768**	7,951	48,992	100,825						
	плата за подключение (присоединение), тариф			**157,768**	7,951	48,992	100,825	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
2.1.2.26.	в квартале "Старое Канавино"		Схема водоснабжения и водоотведения	**2 198,842**	110,810	682,810	1 405,222	-	-	-	-	-	-

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВС	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
			(актуализация 2022 годы)										
	Внебюджетные средства, в том числе:			**2 198,842**	110,810	682,810	1 405,222						
	плата за подключение (присоединение), тариф			**2 198,842**	110,810	682,810	1 405,222	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
2.1.2.27.	в квартале "Молитовка"		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**2 348,959**	118,375	729,426	1 501,158	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**2 348,959**	118,375	729,426	1 501,158	-					
	плата за подключение (присоединение), тариф			**2 348,959**	118,375	729,426	1 501,158	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
2.1.2.28.	в застройке по ул.Коломенская		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**282,284**	14,226	87,658	180,400	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**282,284**	14,226	87,658	180,400						
	плата за подключение (присоединение), тариф			**282,284**	14,226	87,658	180,400	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
2.1.2.29.	в застройке ул.Малоэтажная и Шнитникова		Схема водоснабжения и водоотведения	**766,277**	38,616	237,953	489,708	-	-	-	-	-	-

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВС	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
			(актуализация 2022 годы)										
	Внебюджетные средства, в том числе:			**766,277**	38,616	237,953	489,708						
	плата за подключение (присоединение), тариф			**766,277**	38,616	237,953	489,708	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
2.1.2.30.	Участок застройки, прилегающий к пос.Новинки		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**1 617,559**	81,516	502,303	1 033,740	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**1 617,559**	81,516	502,303	1 033,740						
	плата за подключение (присоединение), тариф			**1 617,559**	81,516	502,303	1 033,740	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
2.1.2.31.	в застройке пр.Гагарина (С/х академия)		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**94,157**	4,745	29,239	60,173	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**94,157**	4,745	29,239	60,173						
	плата за подключение (присоединение), тариф			**94,157**	4,745	29,239	60,173	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
2.1.2.32.	в застройке ул.Голованова		Схема водоснабжения и водоотведения	**37,421**	1,886	11,620	23,915	-	-	-	-	-	-

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВС	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
			(актуализация 2022 годы)										
	Внебюджетные средства, в том числе:			**37,421**	1,886	11,620	23,915						
	плата за подключение (присоединение), тариф			**37,421**	1,886	11,620	23,915	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
2.1.2.33.	в застройке пр.Гагарина-Пятигорская		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**41,042**	2,068	12,745	26,229	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**41,042**	2,068	12,745	26,229						
	плата за подключение (присоединение), тариф			**41,042**	2,068	12,745	26,229	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
2.1.2.34.	в застройке ул.Пятигорская-Батумская-Столетова		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**33,800**	1,703	10,496	21,601	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**33,800**	1,703	10,496	21,601	-					
	плата за подключение (присоединение), тариф			**33,800**	1,703	10,496	21,601	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
2.1.2.35.	в застройке ул.Г.Елисеева-Батумская-Столетова-Б-Бруевича		Схема водоснабжения и водоотведения	**32,592**	1,642	10,121	20,829	-	-	-	-	-	-

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВС	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
			(актуализация 2022 годы)										
	Внебюджетные средства, в том числе:			**32,592**	1,642	10,121	20,829						
	плата за подключение (присоединение), тариф			**32,592**	1,642	10,121	20,829	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
2.1.2.36.	в застройке ул.Батумская-г.Елисеева		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**26,557**	1,338	8,247	16,972	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**26,557**	1,338	8,247	16,972						
	плата за подключение (присоединение), тариф			**26,557**	1,338	8,247	16,972	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
2.1.2.37.	в застройке Цветочная(Анкудин.Ш.- Цветочная-«Щёлковский хутор»-дублёр пр.Гагарина		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**259,533**	13,079	80,593	165,861	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**259,533**	13,079	80,593	165,861	-					
	плата за подключение (присоединение), тариф			**259,533**	13,079	80,593	165,861	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
2.1.2.38.	в застройке пр.Гагарина-Краснозвёздная		Схема водоснабжения и водоотведения	**27,764**	1,399	8,622	17,743	-	-	-	-	-	-

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВС	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
			(актуализация 2022 годы)										
	Внебюджетные средства, в том числе:			**27,764**	1,399	8,622	17,743						
	плата за подключение (присоединение), тариф			**27,764**	1,399	8,622	17,743	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
2.1.2.39.	в квартале ул.Пушкина		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**39,835**	2,007	12,370	25,458	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**39,835**	2,007	12,370	25,458						
	плата за подключение (присоединение), тариф			**39,835**	2,007	12,370	25,458	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
2.1.2.40.	в квартале ул.Пушкина-Косогорная		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**20,522**	1,034	6,373	13,115	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**20,522**	1,034	6,373	13,115						
	плата за подключение (присоединение), тариф			**20,522**	1,034	6,373	13,115	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
2.1.2.41.	в застройке по ул.Серафимовича-Цветочная		Схема водоснабжения и водоотведения	**66,393**	3,346	20,617	42,430	-	-	-	-	-	-

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВС	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
			(актуализация 2022 годы)										
	Внебюджетные средства, в том числе:			**66,393**	3,346	20,617	42,430						
	плата за подключение (присоединение), тариф			**66,393**	3,346	20,617	42,430	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.1.2.42.	в застройке ул.2-я Оранжерейная		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**61,564**	3,102	19,118	39,344	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**61,564**	3,102	19,118	39,344						
	плата за подключение (присоединение), тариф			**61,564**	3,102	19,118	39,344	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.1.2.43.	в застройке ул.Ванеева		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**20,522**	1,034	6,373	13,115	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**20,522**	1,034	6,373	13,115	-					
	плата за подключение (присоединение), тариф			**20,522**	1,034	6,373	13,115	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.1.2.44.	в застройке ул.Ошарская-Республиканская		Схема водоснабжения и водоотведения	**7,243**	0,365	2,249	4,629	-	-	-	-	-	-

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВС	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
			(актуализация 2022 годы)										
	Внебюджетные средства, в том числе:			**7,243**	0,365	2,249	4,629						
	плата за подключение (присоединение), тариф			**7,243**	0,365	2,249	4,629	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
2.1.2.45.	в застройке Невзоровых- 3-й Проезд		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**7,243**	0,365	2,249	4,629	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**7,243**	0,365	2,249	4,629						
	плата за подключение (присоединение), тариф			**7,243**	0,365	2,249	4,629	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
2.1.2.46.	в застройке ул.Тверская-Генкиной-Ашхабадская-Белинского		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**48,285**	2,433	14,994	30,858	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**48,285**	2,433	14,994	30,858						
	плата за подключение (присоединение), тариф			**48,285**	2,433	14,994	30,858	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
2.1.2.47.	в застройке ул.Белинского-Тверская- Невзоровых-Студёная		Схема водоснабжения и водоотведения	**20,522**	1,034	6,373	13,115	-	-	-	-	-	-

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВС	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
			(актуализация 2022 годы)										
	Внебюджетные средства, в том числе:			**20,522**	1,034	6,373	13,115						
	плата за подключение (присоединение), тариф			**20,522**	1,034	6,373	13,115	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.1.2.48.	в застройке Шевченко-3-я Ямская-Большие Овраги		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**3,714**	0,187	1,153	2,374	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**3,714**	0,187	1,153	2,374						
	плата за подключение (присоединение), тариф			**3,714**	0,187	1,153	2,374	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.1.2.49.	в застройке ул.М.Ямская-М-Горького-Ильинская		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**24,143**	1,217	7,497	15,429	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**24,143**	1,217	7,497	15,429	-					
	плата за подключение (присоединение), тариф			**24,143**	1,217	7,497	15,429	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.1.2.50.	в застройке ул.М.Горького-Ильинская- Новая		Схема водоснабжения и водоотведения	**28,971**	1,460	8,996	18,515	-	-	-	-	-	-

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВС	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
			(актуализация 2022 годы)										
	Внебюджетные средства, в том числе:			**28,971**	1,460	8,996	18,515	-					
	плата за подключение (присоединение), тариф			**28,971**	1,460	8,996	18,515	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.1.2.51.	в застройке ул.М.Горького-Ильинская		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**10,864**	0,547	3,374	6,943	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**10,864**	0,547	3,374	6,943	-					
	плата за подключение (присоединение), тариф			**10,864**	0,547	3,374	6,943	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.1.2.52.	в застройке ул.М.Ямская-Маслякова-Ильинская		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**33,800**	1,703	10,496	21,601	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**33,800**	1,703	10,496	21,601						
	плата за подключение (присоединение), тариф			**33,800**	1,703	10,496	21,601	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.1.2.53.	в застройке ул.Белинского-Славянская-Ашхабадская		Схема водоснабжения и водоотведения	**16,900**	0,852	5,248	10,800	-	-	-	-	-	-

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВС	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
			(актуализация 2022 годы)										
	Внебюджетные средства, в том числе:			**16,900**	0,852	5,248	10,800	-					
	плата за подключение (присоединение), тариф			**16,900**	0,852	5,248	10,800	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.1.2.54.	в застройке ул.Октябрьская		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**9,658**	0,487	2,999	6,172	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**9,658**	0,487	2,999	6,172						
	плата за подключение (присоединение), тариф			**9,658**	0,487	2,999	6,172	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.1.2.55.	в застройке пер.Плотничный		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**14,485**	0,730	4,498	9,257	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**14,485**	0,730	4,498	9,257						
	плата за подключение (присоединение), тариф			**14,485**	0,730	4,498	9,257	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.1.2.56.	в застройке ул.Ильинская-А.Харитонова		Схема водоснабжения и водоотведения	**80,878**	4,076	25,115	51,687	-	-	-	-	-	-

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВС	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
			(актуализация 2022 годы)										
	Внебюджетные средства, в том числе:			**80,878**	4,076	25,115	51,687						
	плата за подключение (присоединение), тариф			**80,878**	4,076	25,115	51,687	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.1.2.57.	в застройке ул.Нижегородская-Гоголя-Заломова		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**44,060**	2,220	13,682	28,158	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**44,060**	2,220	13,682	28,158						
	плата за подключение (присоединение), тариф			**44,060**	2,220	13,682	28,158	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.1.2.58.	в застройке ул.Ульянова 32,36,38		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**10,864**	0,547	3,374	6,943	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**10,864**	0,547	3,374	6,943						
	плата за подключение (присоединение), тариф			**10,864**	0,547	3,374	6,943	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.1.2.59.	в застройке ул.Семашко (В часть квартала Ульянова-Семашко-Ковалихинская-Нестерова)		Схема водоснабжения и водоотведения	**10,864**	0,547	3,374	6,943	-	-	-	-	-	-

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВС	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
			(актуализация 2022 годы)										
	Внебюджетные средства, в том числе:			**10,864**	0,547	3,374	6,943						
	плата за подключение (присоединение), тариф			**10,864**	0,547	3,374	6,943	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.1.2.60.	в застройке ул.Большая Печёрская-Казанская наб.		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**25,349**	1,277	7,872	16,200	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**25,349**	1,277	7,872	16,200						
	плата за подключение (присоединение), тариф			**25,349**	1,277	7,872	16,200	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.1.2.61.	в застройке ул.Сеченова-Тургенева		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**50,700**	2,555	15,744	32,401	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**50,700**	2,555	15,744	32,401						
	плата за подключение (присоединение), тариф			**50,700**	2,555	15,744	32,401	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.1.2.62.	в застройке ул.Родионова обувная фабрика		Схема водоснабжения и водоотведения	**39,835**	2,007	12,370	25,458	-	-	-	-	-	-

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВС	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
			(актуализация 2022 годы)										
	Внебюджетные средства, в том числе:			**39,835**	2,007	12,370	25,458						
	плата за подключение (присоединение), тариф			**39,835**	2,007	12,370	25,458	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.1.2.63.	в застройке ул.К.Касьянова-р.Кова		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**30,178**	1,521	9,371	19,286	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**30,178**	1,521	9,371	19,286						
	плата за подключение (присоединение), тариф			**30,178**	1,521	9,371	19,286	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.1.2.64.	ул.Большая Печёрская-М.Горького-Белинского-Ковалихинская-Фрунзе		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**41,042**	2,068	12,745	26,229	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**41,042**	2,068	12,745	26,229						
	плата за подключение (присоединение), тариф			**41,042**	2,068	12,745	26,229	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.1.2.65.	Закольцовка водовода Д=500мм к.п. Зеленый город до проектируемой закольцовки водовода Д=800мм от		Схема водоснабжения и водоотведения	**202,003**	10,180	62,728	129,095	-	-	-	-	-	-

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВС	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	Анкудиновского шоссе		(актуализация 2022 годы)										
	Внебюджетные средства, в том числе:			**202,003**	10,180	62,728	129,095						
	плата за подключение (присоединение), тариф			**202,003**	10,180	62,728	129,095	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.1.2.66.	Строительство водопровода от водовода Д=400мм по ул.Красных Зорь до водопровода Д=300мм по ул.Линдовская		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**8,057**	0,406	2,502	5,149	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**8,057**	0,406	2,502	5,149						
	плата за подключение (присоединение), тариф			**8,057**	0,406	2,502	5,149	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.1.2.67.	Восстановление закольцовки от водопроводной линии Д=160мм в районе д.9 по ул.Сазанова до водопроводной линии Д=160мм в районе д.13 по ул.Сазанова		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**0,821**	0,041	0,255	0,525	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**0,821**	0,041	0,255	0,525						
	плата за подключение (присоединение), тариф			**0,821**	0,041	0,255	0,525	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.1.2.68.	Строительство водопроводных сетей в д.Кузьминки Д=225		Схема водоснабжения и водоотведения	**35,967**	1,813	11,169	22,985	-	-	-	-	-	-

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВС	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
			(актуализация 2022 годы)										
	Внебюджетные средства, в том числе:			**35,967**	1,813	11,169	22,985						
	плата за подключение (присоединение), тариф			**35,967**	1,813	11,169	22,985	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.1.2.69.	Строительство водопроводных сетей в д.Кузьминки Д=160		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**104,282**	5,255	32,383	66,644	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**104,282**	5,255	32,383	66,644						
	плата за подключение (присоединение), тариф			**104,282**	5,255	32,383	66,644	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.1.2.70.	Строительство водопроводных сетей в д.Кузьминки Д=110		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**0,773**	0,039	0,240	0,494	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**0,773**	0,039	0,240	0,494						
	плата за подключение (присоединение), тариф			**0,773**	0,039	0,240	0,494	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.1.2.71.	Перекладка водопровода от водовода Д=500мм по ул.Г.Попова до водовода Д=500мм по ул.Матросская		Схема водоснабжения и водоотведения	**101,002**	5,090	31,364	64,548	-	-	-	-	-	-

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВС	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
			(актуализация 2022 годы)										
	Внебюджетные средства, в том числе:			**101,002**	5,090	31,364	64,548						
	плата за подключение (присоединение), тариф			**101,002**	5,090	31,364	64,548	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
2.1.2.72.	Перекладка водопровода по Московскому шоссе от д.233 до д.312		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**102,617**	5,171	31,866	65,580	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**102,617**	5,171	31,866	65,580						
	плата за подключение (присоединение), тариф			**102,617**	5,171	31,866	65,580	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
2.1.2.73.	Перекладка водовода Д=500мм от водовода Д=500мм Московского шоссе 235 до водовода Д=500мм ул.Мечникова,64		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**84,842**	4,276	26,346	54,220	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**84,842**	4,276	26,346	54,220						
	плата за подключение (присоединение), тариф			**84,842**	4,276	26,346	54,220	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
2.1.2.74.	Санация водовода Д=600мм по пер.Светлогорский в районе д.2 по пер.Светлогорскому в		Схема водоснабжения и водоотведения	**2,222**	0,112	0,690	1,420	-	-	-	-	-	-

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВС	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	сторону дома 27 по ул.Пушкина		(актуализация 2022 годы)										
	Внебюджетные средства, в том числе:			**2,222**	0,112	0,690	1,420						
	плата за подключение (присоединение), тариф			**2,222**	0,112	0,690	1,420	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.1.2.75.	Восстановление водовода Д=400мм от водовода Д=800мм по ул.Ванеева, 205 до водовода Д=400мм по ул.Ванеева, 110б		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**12,870**	0,649	3,996	8,225	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**12,870**	0,649	3,996	8,225						
	плата за подключение (присоединение), тариф			**12,870**	0,649	3,996	8,225	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.1.2.76.	Строительство водопровода до КМ «Анкудиновка» от водовода Д=1200-1400мм		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**141,403**	7,126	43,910	90,367	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**141,403**	7,126	43,910	90,367	-					
	плата за подключение (присоединение), тариф			**141,403**	7,126	43,910	90,367	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.1.2.77.	Перекладка водопровода Д=225мм по ул.Ярославская от водовода Д=500мм по ул.Гоголя		Схема водоснабжения и водоотведения	**15,444**	0,778	4,796	9,870	-	-	-	-	-	-

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВС	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
			(актуализация 2022 годы)										
	Внебюджетные средства, в том числе:			**15,444**	0,778	4,796	9,870						
	плата за подключение (присоединение), тариф			**15,444**	0,778	4,796	9,870	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.1.2.78.	Восстановление водовода Д=800мм от приборов учета ОАО «НВ» на территории водопроводной станции ООО «Заводские сети» до водовода Д=800мм по ул.Шнитникова		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**8,530**	0,430	2,649	5,451	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**8,530**	0,430	2,649	5,451						
	плата за подключение (присоединение), тариф			**8,530**	0,430	2,649	5,451	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.1.2.79.	Строительство в/линии по дер.Новая от существующих сетей водопровода		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**12,892**	0,650	4,003	8,239	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**12,892**	0,650	4,003	8,239						
	плата за подключение (присоединение), тариф			**12,892**	0,650	4,003	8,239	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.1.2.80.	Строительство в/линии по ул.Овражная от водопровода Д=150мм в районе д.7 по		Схема водоснабжения и водоотведени	**6,447**	0,325	2,002	4,120	-	-	-	-	-	-

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВС	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	ул.Овражная до водовода Д=500мм по ул.Усиевича		я (актуализация 2022 годы)										
	Внебюджетные средства, в том числе:			**6,447**	0,325	2,002	4,120						
	плата за подключение (присоединение), тариф			**6,447**	0,325	2,002	4,120	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.1.2.81.	Строительство в/линии по ул.Приусадебной от водовода Д=400мм оп ул.Фруктовая		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**4,029**	0,203	1,251	2,575	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**4,029**	0,203	1,251	2,575						
	плата за подключение (присоединение), тариф			**4,029**	0,203	1,251	2,575	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.1.2.82.	Перекладка в/линии от водовода Д=500мм в районе д.1 по ул.Родионова.		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**12,381**	0,624	3,845	7,912	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**12,381**	0,624	3,845	7,912						
	плата за подключение (присоединение), тариф			**12,381**	0,624	3,845	7,912	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.1.2.83.	Строительство в/линии по Приволжской слободе		Схема водоснабжения и водоотведения	**19,339**	0,975	6,005	12,359	-	-	-	-	-	-

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВС	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
			(актуализация 2022 годы)										
	Внебюджетные средства, в том числе:			**19,339**	0,975	6,005	12,359						
	плата за подключение (присоединение), тариф			**19,339**	0,975	6,005	12,359	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
2.1.2.84.	Строительство в/линии в пос.Копосово от в/линии Д=300мм по ул.Новые Пески		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**16,115**	0,812	5,004	10,299	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**16,115**	0,812	5,004	10,299						
	плата за подключение (присоединение), тариф			**16,115**	0,812	5,004	10,299	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
2.1.2.85.	Строительство в/линии по ул.Кунгурской от в/линии Д=150мм в районе д.3 по ул.Волховской		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**8,057**	0,406	2,502	5,149	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**8,057**	0,406	2,502	5,149						
	плата за подключение (присоединение), тариф			**8,057**	0,406	2,502	5,149	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
2.1.2.86.	Строительство в/ линии в пос.Комсомольский от водовода Д=600мм по ул.Алебастровая,38		Схема водоснабжения и водоотведения	**16,115**	0,812	5,004	10,299	-	-	-	-	-	-

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВС	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
			(актуализация 2022 годы)										
	Внебюджетные средства, в том числе:			**16,115**	0,812	5,004	10,299	-					
	плата за подключение (присоединение), тариф			**16,115**	0,812	5,004	10,299	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.1.2.87.	Строительство в/линии в по ул.Грубе от водопровода Д=300мм в районе д.6 по ул.Грубе		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**2,579**	0,130	0,801	1,648	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**2,579**	0,130	0,801	1,648						
	плата за подключение (присоединение), тариф			**2,579**	0,130	0,801	1,648	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.1.2.88.	Строительство закольцовки по ул.Кисловодская от в/линии Д=100мм по ул.Кисловодская,10 до в/линии Д=150мм по ул.Кисловодская,20		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**3,707**	0,187	1,151	2,369	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**3,707**	0,187	1,151	2,369						
	плата за подключение (присоединение), тариф			**3,707**	0,187	1,151	2,369	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.1.2.89.	Строительство в/линии Д=150мм по ул.Рижская от в/линии Д=200мм по ул.Болотникова		Схема водоснабжения и водоотведения	**9,669**	0,487	3,003	6,179	-	-	-	-	-	-

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВС	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
			(актуализация 2022 годы)										
	Внебюджетные средства, в том числе:			**9,669**	0,487	3,003	6,179						
	плата за подключение (присоединение), тариф			**9,669**	0,487	3,003	6,179	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
2.1.2.90.	Строительство в/линии ТИЗ «Покровское» в границах ул.Рокоссовского, Ивлиева, Казанское шоссе, южная граница города, памятников природы « Дубрава Ботанического сада университета»,«Щелковский хутор»		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**77,218**	3,891	23,979	49,348	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**77,218**	3,891	23,979	49,348						
	плата за подключение (присоединение), тариф			**77,218**	3,891	23,979	49,348	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
	федеральный бюджет			-									
	бюджет субъекта Российской Федерации			-									
	местный бюджет			-	-								
2.1.2.91.	Строительство водовода d315 мм от водовода d500 мм в к.п. Зеленый город до водопровода 2d225 мм в районе НПЭК		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**89,552**	11,452	27,180	50,921	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**89,552**	11,452	27,180	50,921						
	плата за подключение (присоединение), тариф			**89,552**	11,452	27,180	50,921	-	-	-	-	-	-

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВС	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
2.1.3.	**Строительство и реконструкция подводящих сетей горячего водоснабжения для подключения новых объектов - всего, в том числе**	**ООО "ТЕПЛОСЕТИ"**	**Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)**	**7,696**	**-**	**0,557**	**-**	**7,139**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Внебюджетные средства, в том числе:			7,696	-	0,557	-	7,139	-	-	-	-	-
	плата за подключение (присоединение), тариф			**7,696**	**-**	**0,557**	**-**	**7,139**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.1.	Строительство подводящего трубопровода ГВС к объектам Нового строительства, разрешенное использование з/у - ТЖм-3-зона многоквартирной высокоплотной, многоэтажной застройки выделена для сохранения и формирования кварталов, состоящих из жилых домов высотной застройки и среднеэтажных жилых домов квартального типа с минимально разрешенным набором услуг для местного населения	ООО "ТЕПЛОСЕТИ"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**0,098**	-	-	-	0,098	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			0,098	-	-	-	0,098					

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВС	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	плата за подключение (присоединение), тариф			**0,098**	-	-	-	0,098	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.1.3.2.	Строительство трубопроводов ГВС к Банному комплексу по адресу: ул.Красноуральская, у дома 1А	ООО "ТЕПЛОСЕТИ"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**2,808**	-	-	-	2,808	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**2,808**				2,808					
	плата за подключение (присоединение), тариф			**2,808**	-	-	-	2,808	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.1.3.3.	Строительство трубопроводов ГВС к объектам проекта планировки территории в границах проспекта Молодежный, улицы Красноуральская, проспекта Ильича, улицы Левитана в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода	ООО "ТЕПЛОСЕТИ"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**1,404**	-	-	-	1,404	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**1,404**				1,404					
	плата за подключение (присоединение), тариф			**1,404**	-	-	-	1,404	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.1.3.4.	Строительство трубопроводов ГВС к здания медицинского обслуживания на 200	ООО "ТЕПЛОСЕТИ"	Схема водоснабжения и водоотведени	**0,175**	-	-	-	0,175	-	-	-	-	-

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВС	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	посещений (без стационара), расположенного по адресу: ул.Прыгунова, рядом с домами №17 и №27		я (актуализация 2022 годы)										
	Внебюджетные средства, в том числе:			**0,175**				0,175					
	плата за подключение (присоединение), тариф			**0,175**	-	-	-	0,175	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
2.1.3.5.	Строительство трубопроводов ГВС к объектам проекта планировки и межевания границ на пересечении улиц Коломенская и Янки Купалы в Автозаводском районе г. Нижнего Новгорода	ООО "ТЕПЛОСЕТИ"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**0,101**	-	-	-	0,101	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**0,101**				0,101					
	плата за подключение (присоединение), тариф			**0,101**	-	-	-	0,101	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
2.1.3.6.	Строительство подводящего трубопровода ГВС к медицинскому центру по ул.Мончегорская, у дома №3/1	ООО "ТЕПЛОСЕТИ"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**0,014**	-	-	-	0,014	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**0,014**				0,014					
	плата за подключение (присоединение), тариф			**0,014**	-	-	-	0,014	-	-	-	-	-

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВС	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
2.1.3.7.	Строительство подводящего трубопровода ГВС к корпусу литейного цеха №1 металлургического производства, пр.Ленина, д.88	ООО "ТЕПЛОСЕТИ"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**1,007**	-	-	-	1,007	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**1,007**				1,007					
	плата за подключение (присоединение), тариф			**1,007**	-	-	-	1,007	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
2.1.3.8.	Строительство подводящего трубопровода ГВС к Многоквартирному дому №2 (по генплану), ул. Героя Васильева, 33 земельный участок №2	ООО "ТЕПЛОСЕТИ"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**0,688**	-	-	-	0,688	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**0,688**				0,688					
	плата за подключение (присоединение), тариф			**0,688**	-	-	-	0,688	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
2.1.3.9.	Строительство подводящего трубопровода ГВС к Многоквартирного дома №1 (по генплану), ул. Героя Васильева,31, земельный участок №1	ООО "ТЕПЛОСЕТИ"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**0,423**	-	-	-	0,423	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**0,423**				0,423					

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВС	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	плата за подключение (присоединение), тариф			**0,423**	-	-	-	0,423	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.1.3.10.	Строительство подводящего трубопровода ГВС к объекту - Строительство ДОУ по ул.Янки Купалы, д. 29 в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода	ООО "ТЕПЛОСЕТИ"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**0,381**	-	-	-	0,381	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**0,381**				0,381					
	плата за подключение (присоединение), тариф			**0,381**	-	-	-	0,381	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.1.3.11.	Строительство подводящего трубопровода ГВС к объекту - Строительство здания учебного корпуса к МБОУ "Школа №126 с углубленным изучением английского языка" Автозаводского района г. Нижнего Новгорода	ООО "ТЕПЛОСЕТИ"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**0,040**	-	-	-	0,040	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**0,040**				0,040					
	плата за подключение (присоединение), тариф			**0,040**	-	-	-	0,040	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВС	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
2.1.3.12.	Строительство подводящего трубопровода ГВС к Многоквартирному жилому дому, ул. Сергея Тюленина, 20а	ООО "ТЕПЛОСЕТИ"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**0,557**	-	0,557	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**0,557**		0,557							
	плата за подключение (присоединение), тариф			**0,557**	-	0,557	-	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
2.1.4.	Строительство сетей наружного водопровода (от точки подключения к водоводу диаметром 1200-1400 мм до точки пересечения автотрасс Нижний Новгород-Арзамас и Нижний Новгород-Богородск,протяженность трассы в 2 нити 1,9 км).	ООО "Коммунальщик"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			-			-						
	плата за подключение (присоединение), тариф			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
2.1.5.	Подключение существующих поселений: поселок Новинки, поселок Кудьма, деревня Кусаковка, деревня Комарово, село Сартаково, деревня Ромашково, деревня	ООО "Коммунальщик"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВС	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	Новопавловка диаметром 160мм- 2 км, 225мм-0,45км, 50мм-3,4км, 75мм-2,3км, 63мм-0,5 км).												
	Внебюджетные средства, в том числе:			-			-						
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
2.2.	**Подгруппа 2.2. Замена, реконструкция или модернизация водопроводных сетей**			**17 011,056**	**2 438,554**	**3 075,874**	**5 541,056**	**3 644,496**	**577,118**	**417,312**	**433,937**	**665,173**	**217,536**
	Внебюджетные средства, в том числе:			**17 011,056**	**2 438,554**	**3 075,874**	**5 541,056**	**3 644,496**	**577,118**	**417,312**	**433,937**	**665,173**	**217,536**
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**17 011,056**	**2 438,554**	**3 075,874**	**5 541,056**	**3 644,496**	**577,118**	**417,312**	**433,937**	**665,173**	**217,536**
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Замена, реконструкция или модернизация водопроводных сетей АО "Нижегородский водоканал"		**Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)**	**13 932,420**	**2 438,379**	**2 685,698**	**4 843,006**	**3 409,184**	**124,773**	-	-	**213,844**	**217,536**
	Внебюджетные средства, в том числе:			**13 932,420**	**2 438,379**	**2 685,698**	**4 843,006**	**3 409,184**	**124,773**	-	-	**213,844**	**217,536**
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет			**13 932,420**	**2 438,379**	**2 685,698**	**4 843,006**	**3 409,184**	**124,773**	-	-	**213,844**	**217,536**

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВС	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	реализации проектов и т.п.)												
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.1.	Перекладка водовода сырой воды Д=800 мм от НС-1 до площадки очистных сооружений на Слудинской водопроводной станции		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**102,357**	5,158	31,785	65,414	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**102,357**	5,158	31,785	65,414						
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**102,357**	5,158	31,785	65,414	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
2.2.2.	Перекладка водовода d=400мм по пр. Молодежный		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**23,165**	1,167	7,194	14,804	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**23,165**	1,167	7,194	14,804						
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**23,165**	1,167	7,194	14,804	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
2.2.3.	Перекладка сетей водопровода Д=200мм по ул. Стахановская		Схема водоснабжения и	**65,000**	3,276	20,184	41,540	-	-	-	-	-	-

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВС	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
			водоотведения (актуализация 2022 годы)										
	Внебюджетные средства, в том числе:			**65,000**	3,276	20,184	41,540						
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**65,000**	3,276	20,184	41,540	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.2.4.	Перекладка водовода Южное шоссе d=300мм		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**77,218**	3,891	23,979	49,348	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**77,218**	3,891	23,979	49,348						
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**77,218**	3,891	23,979	49,348						
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.2.5	Перекладка водовода d=300 мм по ул. Дьяконова-ул.Дружаева Автозаводского района		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**23,165**	1,167	7,194	14,804	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**23,165**	1,167	7,194	14,804						

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВС	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**23,165**	1,167	7,194	14,804	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
2.2.6.	Перекладка водоводов Д=150 мм, Д=300 мм, Д=500 мм и Д=900 мм по ул.Минеева в Автозаводском районе		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**141,403**	7,126	43,910	90,367	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**141,403**	7,126	43,910	90,367						
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**141,403**	7,126	43,910	90,367	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
2.2.7.	Модернизация водовода Д=1200 мм от колодца К-52 до НС в Ленинском районе		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**286,631**	14,445	89,008	183,178	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**286,631**	14,445	89,008	183,178						
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**286,631**	14,445	89,008	183,178	-	-	-	-	-	-

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВС	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
2.2.8.	Перекладка водовода d=200 от Тепловой насосной станции №14 до д.27 по ул.Переходникова, по ул.Газовская до д.18/2 по ул.Мельникова		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**34,048**	1,716	10,573	21,759	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**34,048**	1,716	10,573	21,759						
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**34,048**	1,716	10,573	21,759	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
2.2.9.	Перекладка водовода д- 160мм от ул. Пушкина до ул. Шорина в Советском районе		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**4,835**	0,244	1,501	3,090	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**4,835**	0,244	1,501	3,090						
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**4,835**	0,244	1,501	3,090	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
2.2.10.	Перекладка водовода d=300 мм по ул. Глеба Успенского от водовода d=700 мм по ул. Новикова-Прибоя		Схема водоснабжения и водоотведения	**43,757**	2,205	13,588	27,964	-	-	-	-	-	-

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВС	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	до водовода Д 300мм. по ул. Космонавта Комарова		(актуализация 2022 годы)										
	Внебюджетные средства, в том числе:			**43,757**	2,205	13,588	27,964						
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**43,757**	2,205	13,588	27,964	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.2.11.	Перекладка водопроводной линии Д=200мм на Д=300мм по ул. Тимирязева от дома № 5 по ул. Тимирязева до существующей водопроводной линии Д=300мм по ул. Тверской		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**25,739**	1,297	7,993	16,449	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**25,739**	1,297	7,993	16,449						
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**25,739**	1,297	7,993	16,449	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.2.12.	Перекладка водопроводной линии Д=300мм по ул. Невзоровых на Д=500 мм от подключения водопроводной линии Д=300 мм по ул. Генкиной до водовода		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**20,201**	1,018	6,273	12,910	-	-	-	-	-	-

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВС	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	Д=500 мм по ул. Студеной												
	Внебюджетные средства, в том числе:			**20,201**	1,018	6,273	12,910						
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**20,201**	1,018	6,273	12,910	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.2.13.	Перекладка водопроводной линии Д=300мм на Д=500мм по пл.Горького		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**20,201**	1,018	6,273	12,910	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**20,201**	1,018	6,273	12,910						
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**20,201**	1,018	6,273	12,910	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.2.14.	Реконструкция сооружения передающих устройств - водовод (сооружение), инвентарный номер: 22:401:900:000442090, литер:1, протяженность: 2777 м Адрес (местоположение) объекта: Город	АО "Нижегородский водоканал"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**431,380**	-	-	-	-	-	-	-	213,844	217,536

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВС	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	НИЖНИЙ НОВГОРОД, проспект МОЛОДЕЖНЫЙ, от водозабора до пр. Молодежный, 2А (пр. Ленина, 100) (от т. А до ВК-27).												
	Внебюджетные средства, в том числе:			**431,380**								213,844	217,536
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**431,380**	-	-	-	-	-	-	-	213,844	217,536
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.2.15.	Реконструкция водопроводной линии по адресу Московское ш., 235 - Московское ш., 312	АО "Нижегородский водоканал"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**87,667**	-	-	-	41,000	46,667	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**87,667**				41,000	46,667	-			
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**87,667**	-	-	-	41,000	46,667	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.2.16.	Реконструкция водопроводной линии от ул. Федосеенко, 34 до ул. Травяная, 6	АО "Нижегородский водоканал"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**15,541**	-	-	-	-	15,541	-	-	-	-

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВС	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	Внебюджетные средства, в том числе:			**15,541**					15,541	-			
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**15,541**	-	-	-	-	15,541	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.2.17.	Реконструкция водопроводной линии по ул. Гороховецкая, 1 – ВНС 435км	АО "Нижегородский водоканал"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**67,582**	-	-	-	5,017	62,565	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**67,582**				5,017	62,565	-			
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**67,582**	-	-	-	5,017	62,565	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.2.18.	Реконструкция (модернизация) водопроводных сетей Д-250мм в Нижегородском районе по ул. Усилова,3/3 – Яблоневая,12А	АО "Нижегородский водоканал"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**18,479**	0,053	18,426	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**18,479**	0,053	18,426							
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение			**18,479**	0,053	18,426	-	-	-	-	-	-	-

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВС	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	затрат за счет реализации проектов и т.п.)												
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
2.2.19.	Реконструкция водопроводных сетей Д 110мм, в Канавинском районе по ул. Окт.Революции от д. 5 до д.74 и от д.5 до 70	АО "Нижегородский водоканал"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**19,082**	0,176	18,906	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**19,082**	0,176	18,906							
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**19,082**	0,176	18,906	-	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
2.2.19.	Реконструкция,модернизация, замена сетей - всего, в том числе		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**12 208,518**	**2 382,729**	**2 324,677**	**4 137,945**	**3 363,167**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Внебюджетные средства, в том числе:			**12 208,518**	2 382,729	2 324,677	4 137,945	3 363,167	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**12 208,518**	**2 382,729**	**2 324,677**	**4 137,945**	**3 363,167**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.19.1.	диаметр до 100		Схема водоснабжен	**715,623**	139,672	136,269	242,549	197,133	-	-	-	-	-

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВС	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
			ия и водоотведения (актуализация 2022 годы)										
	Внебюджетные средства, в том числе:			**715,623**	139,672	136,269	242,549	197,133					
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**715,623**	139,672	136,269	242,549	197,133	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
2.2.19.2.	диаметр 100-149		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**1 172,288**	228,790	223,221	397,340	322,937	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**1 172,288**	228,790	223,221	397,340	322,937					
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**1 172,288**	228,790	223,221	397,340	322,937	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
2.2.19.3.	диаметр 150-199		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**2 551,392**	497,948	485,811	864,770	702,863	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**2 551,392**	497,948	485,811	864,770	702,863	-				

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВС	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**2 551,392**	497,948	485,811	864,770	702,863	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
2.2.19.4.	диаметр 200-299		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**1 673,115**	326,534	318,592	567,084	460,905	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**1 673,115**	326,534	318,592	567,084	460,905					
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**1 673,115**	326,534	318,592	567,084	460,905	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
2.2.19.5.	диаметр 300-599		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**2 732,194**	533,242	520,259	926,046	752,647	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**2 732,194**	533,242	520,259	926,046	752,647					
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**2 732,194**	533,242	520,259	926,046	752,647	-	-	-	-	-

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВС	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
2.2.19.6.	диаметр 600-999		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**3 363,906**	656,543	640,525	1 140,156	926,682	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**3 363,906**	656,543	640,525	1 140,156	926,682					
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**3 363,906**	656,543	640,525	1 140,156	926,682	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
2.2.19.7.	диаметр 1000-1400		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			-									
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
2.2.20.	Восстановление недействующих кольцевых сетей и перемычек для обеспечения абонентов питьевой водой установленного качества - всего, в т.ч.		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**235,533**	**11,869**	**73,140**	**150,524**	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**235,533**	11,869	73,140	150,524	-	-	-	-	-	-
	средства предприятий (прибыль,			**235,533**	**11,869**	**73,140**	**150,524**	-	-	-	-	-	-

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВС	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)												
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.20.1	Московское ш.,17а-31 (ВК-2-04-1-4-27 - ВК-2-04-2-4-430) Д500		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**8,080**	0,407	2,509	5,164	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**8,080**	0,407	2,509	5,164						
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**8,080**	0,407	2,509	5,164	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
2.2.20.2.	Дьяконова,44 (ВК-3-03-4-6-27 - ЗАГ03-5-600034) Д700		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**16,292**	0,821	5,059	10,412	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**16,292**	0,821	5,059	10,412						
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**16,292**	0,821	5,059	10,412	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВС	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
2.2.20.3.	ул. Зеленхозовская (ВК- 4-03-10-11-23 - ВК-4-03-11-11-155) Д800		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**109,693**	5,528	34,063	70,102	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**109,693**	5,528	34,063	70,102						
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**109,693**	5,528	34,063	70,102	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.2.20.4.	Батумская ул 9б - Батумская ул 25(ВК-5-03- 5- 1-55 - ВК-5-02-4-0-308) Д500		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**14,302**	0,721	4,441	9,140	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**14,302**	0,721	4,441	9,140						
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**14,302**	0,721	4,441	9,140	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.2.20.5.	Батумская ул 25 - Батумская ул 25(ВК-5-02- 4- 0-308 - ВК-5-02-4-0-144) Д500		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**4,727**	0,238	1,468	3,021	-	-	-	-	-	-

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВС	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	Внебюджетные средства, в том числе:			**4,727**	0,238	1,468	3,021						
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**4,727**	0,238	1,468	3,021	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.2.20.6.	Ветеринарная ул 5 - Артельная ул 15(ВК-6-02- 1- 0-8 - ВК-6-02- 1-0-9) Д500		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**18,382**	0,926	5,708	11,748	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**18,382**	0,926	5,708	11,748						
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**18,382**	0,926	5,708	11,748	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.2.20.7.	Ошарская ул 95 - Салганская ул 95(ВК-6- 01- 0- 2-545 - ВК-6-02- 1-2-17) Д500		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**5,575**	0,281	1,731	3,563	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**5,575**	0,281	1,731	3,563						
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет			**5,575**	0,281	1,731	3,563	-	-	-	-	-	-

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВС	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	реализации проектов и т.п.)												
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
2.2.20.8.	Верхне-Печерская ул 7 - Верхне-Печерская ул 7(ПГ-6-02- 2- 5-10 - ВК-6-02- 2- 5-2) Д500		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**6,383**	0,322	1,982	4,079	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**6,383**	0,322	1,982	4,079						
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**6,383**	0,322	1,982	4,079	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
2.2.20.9.	Маршала Голованова ул 37а - Маршала Голованова ул 37а(ВК-5- 03- 8- 2-12 - ВК-5-03- 8-2-274) Д500		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**2,788**	0,140	0,866	1,782	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**2,788**	0,140	0,866	1,782						
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**2,788**	0,140	0,866	1,782	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
2.2.20.10.	Пушкина ул 27 - (ВК-6- 02- 1- 0-81 - ВК-6-02- 1-0-82) Д600		Схема водоснабжения и	**2,141**	0,108	0,665	1,368	-	-	-	-	-	-

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВС	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
			водоотведения (актуализация 2022 годы)										
	Внебюджетные средства, в том числе:			**2,141**	0,108	0,665	1,368						
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**2,141**	0,108	0,665	1,368	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.2.20.11.	Юбилейная ул 16 - Бекетова ул 21(ВК-6-02- 2- 1-рег - ВК-6-02-2- 1-97) Д800		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**47,170**	2,377	14,648	30,145	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**47,170**	2,377	14,648	30,145						
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**47,170**	2,377	14,648	30,145	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.2.21.	**Реконструкция трасс, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса- всего, в том числе**	**ООО "ТЕПЛОСЕТИ"**	**Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)**	**3 059,554**	**-**	**371,269**	**698,050**	**235,312**	**452,345**	**417,312**	**433,937**	**451,330**	**-**
	Внебюджетные средства, в том числе:			**3 059,554**	-	371,269	698,050	235,312	452,345	417,312	433,937	451,330	**-**

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВС	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**3 059,554**	**-**	**371,269**	**698,050**	**235,312**	**452,345**	**417,312**	**433,937**	**451,330**	**-**
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.21.1.	Реконструкция трассы ГВС от тепловой камеры у жилого дома ул.Космическая, 48 до жилого дома и по подвалу ул.Космическая,48 (ТСЖ №320); трассы ГВС от врезки в подвале жилого дома ул.Космическая, 48 до жилого дома и по подвалу ул.Космическая, 46 (ТСЖ №325)	ООО "ТЕПЛОСЕТИ"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**4,865**	0,000	4,865	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Внебюджетные средства, в том числе:			**4,865**		4,865							
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**4,865**	**-**	**4,865**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
2.2.21.2.	Реконструкция трассы 43 квартала от ж.д. пр.Молодежный, 70 до ж.д. пр.Ильича, 59	ООО "ТЕПЛОСЕТИ"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**15,818**	**-**	15,818	-	-	-	-	-	-	-

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВС	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	Внебюджетные средства, в том числе:			**15,818**		15,818							
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**15,818**	**-**	**15,818**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.2.21.3.	Реконструкция трассы от ж.д. ул.Веденяпина, 16 до ж.д. ул. Автомеханическая, 11А	ООО "ТЕПЛОСЕТИ"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**14,846**	**-**	14,846	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**14,846**		14,846							
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**14,846**	**-**	**14,846**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.2.21.4.	Реконструкция трассы 2-я Юго-Западная (от ТК 2ю.67 до 2ю.70, от Веденяпина, 1А до Веденяпина, 2А)	ООО "ТЕПЛОСЕТИ"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**10,207**	**-**	10,207	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**10,207**		10,207							
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет			**10,207**	**-**	**10,207**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВС	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	реализации проектов и т.п.)												
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
2.2.21.5.	Реконструкция трассы ГВС на ТНС-26 от ТК 1С.88 ул.Краснодонцев, 3 до ТК 1С.119 бул.Коноваленко, 2	ООО "ТЕПЛОСЕТИ"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**7,352**	**-**	7,352	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**7,352**		7,352							
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**7,352**	**-**	**7,352**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
2.2.21.6.	Реконструкция трассы от д.13А ул.Сов.Армии до н.о.у ТНС-1	ООО "ТЕПЛОСЕТИ"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**12,273**	**-**	12,273	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**12,273**		12,273							
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**12,273**	**-**	**12,273**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
2.2.21.7.	Реконструкция трассы от ж.д. ул.6 микрорайон 17А до	ООО "ТЕПЛОСЕТИ"	Схема водоснабжения и	**12,003**	**-**	12,003	-	-	-	-	-	-	-

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВС	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	ж.д. ул.6 микрорайон 23		водоотведения (актуализация 2022 годы)										
	Внебюджетные средства, в том числе:			**12,003**		12,003							
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**12,003**	**-**	**12,003**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
2.2.21.8.	Реконструкция трассы от ж.д. 1 ул. Прыгунова 1 до ж.д. 2 ул. Прыгунова	ООО "ТЕПЛОСЕТИ"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**6,736**	**-**	3,368	3,368	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**6,736**		3,368	3,368						
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**6,736**	**-**	**3,368**	**3,368**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
2.2.21.9.	Реконструкция трассы от ж.д. 18 ул.Гайдара до ж.д. 60 ул.Космическая	ООО "ТЕПЛОСЕТИ"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**8,743**	**-**	4,372	4,372	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**8,743**		4,372	4,372						

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВС	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**8,743**	**-**	**4,372**	**4,372**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.2.21.10.	Реконструкция трассы от ж.д. 20 ул. Янки Купалы до ж.д. 62 ул. Лескова	ООО "ТЕПЛОСЕТИ"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**5,772**	**-**	2,886	2,886	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**5,772**		2,886	2,886						
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**5,772**	**-**	**2,886**	**2,886**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.2.21.11.	Реконструкция трассы от ТК у ж.д.19 на ул.Политбойцов до ТК у ж.д. 4 ул. Политбойцов	ООО "ТЕПЛОСЕТИ"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**29,534**	**-**	14,767	14,767	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**29,534**		14,767	14,767						
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**29,534**	**-**	**14,767**	**14,767**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВС	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
2.2.21.12.	Реконструкция трассы вдоль стадиона "Северный" от д. 31 ул. Дьяконова до опуска трассы	ООО "ТЕПЛОСЕТИ"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**17,945**	-	5,982	5,982	5,982	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**17,945**		5,982	5,982	5,982					
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**17,945**	-	**5,982**	**5,982**	**5,982**	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
2.2.21.13.	Реконструкция трассы от ТК у д.№12 по пр.Молодежный до д.№26А по пр.Молодежный	ООО "ТЕПЛОСЕТИ"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**1,446**	-	0,723	0,723	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**1,446**		0,723	0,723						
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**1,446**	-	**0,723**	**0,723**	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
2.2.21.14.	Реконструкция трассы от ж.д. 7 пр. Ильича до ж.д. 11 пр. Ильича	ООО "ТЕПЛОСЕТИ"	Схема водоснабжения и водоотведения	**9,113**	-	3,038	3,038	3,038	-	-	-	-	-

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВС	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
			(актуализация 2022 годы)										
	Внебюджетные средства, в том числе:			**9,113**		3,038	3,038	3,038					
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**9,113**	**-**	**3,038**	**3,038**	**3,038**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.2.21.15.	Реконструкция трассы от ж.д. 11 ул.Краснодонцев до ж.д. 13 ул.Краснодонцев	ООО "ТЕПЛОСЕТИ"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**3,286**	**-**	1,643	1,643	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**3,286**		1,643	1,643						
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**3,286**	**-**	**1,643**	**1,643**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.2.21.16.	Реконструкция трассы от ТК 1Л.105 (пр.Ленина, 57/1)-ТК 1Л.110 (пр.Ленина, 56)	ООО "ТЕПЛОСЕТИ"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**16,448**	**-**	16,448	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**16,448**		16,448							
	средства предприятий (прибыль, амортизационные			**16,448**	**-**	**16,448**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВС	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)												
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
2.2.21.17.	Реконструкция трассы по пр. Молодежный, от д. 18А до д. 24А	ООО "ТЕПЛОСЕТИ"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**5,283**	**-**	5,283	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**5,283**		5,283							
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**5,283**	**-**	**5,283**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
2.2.21.18.	Реконструкция 2-й Соцгородской трассы от ТК 2с.21 у д. 2А ул. Комсомольская до ТК 2с.22 у д. 2Б ул. Комсомольская	ООО "ТЕПЛОСЕТИ"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**10,588**	**-**	10,588	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**10,588**		10,588							
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**10,588**	**-**	**10,588**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВС	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
2.2.21.19.	Реконструкция трассы по ул. 6-й микрорайон, 21-23	ООО "ТЕПЛОСЕТИ"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**7,130**	**-**	7,130	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**7,130**		7,130							
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**7,130**	**-**	**7,130**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.2.21.20.	Реконструкция трассы по ул. Матросская, 79-51	ООО "ТЕПЛОСЕТИ"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**47,547**	**-**	47,547	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**47,547**		47,547							
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**47,547**	**-**	**47,547**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.2.21.21.	Реконструкция трассы по бул. Заречный, 9	ООО "ТЕПЛОСЕТИ"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**22,249**	**-**	22,249	-	-	-	-	-	-	-

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВС	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	Внебюджетные средства, в том числе:			**22,249**		22,249							
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**22,249**	**-**	**22,249**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.2.21.22.	Реконструкция трассы по бул. Заречный, 3	ООО "ТЕПЛОСЕТИ"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**24,536**	**-**	24,536	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**24,536**		24,536							
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**24,536**	**-**	**24,536**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.2.21.23.	Реконструкция трассы от д. 1 пер. Бакинский до д. 7А ул. Спутника	ООО "ТЕПЛОСЕТИ"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**12,466**	**-**	12,466	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**12,466**		12,466							
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет			**12,466**	**-**	**12,466**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВС	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	реализации проектов и т.п.)												
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
2.2.21.24.	Реконструкция трассы по ул. Коломенская, 10-12	ООО "ТЕПЛОСЕТИ"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**21,497**	-	-	21,497	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**21,497**			21,497						
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**21,497**	-	-	**21,497**	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
2.2.21.25.	Реконструкция трассы по бул. Заречный, 1-1А	ООО "ТЕПЛОСЕТИ"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**16,208**	-	-	16,208	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**16,208**			16,208						
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**16,208**	-	-	**16,208**	-	-	-	-	-	-
	плата за подключение (присоединение), тариф			-									
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВС	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
2.2.21.26.	Реконструкция трассы по пр. Ленина, 71	ООО "ТЕПЛОСЕТИ"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**8,411**	**-**	-	8,411	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**8,411**			8,411						
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**8,411**	**-**	**-**	**8,411**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.2.21.27.	Реконструкция трассы 1-й Соцгородской трассы по пр. Молодежный, 2 - 12	ООО "ТЕПЛОСЕТИ"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**22,064**	**-**	-	22,064	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**22,064**			22,064						
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**22,064**	**-**	**-**	**22,064**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.2.21.28.	Реконструкция трассы "Комсомольская" (переход дороги пр. Ленина)	ООО "ТЕПЛОСЕТИ"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**11,232**	**-**	-	11,232	-	-	-	-	-	-

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВС	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	Внебюджетные средства, в том числе:			**11,232**			11,232						
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**11,232**	**-**	**-**	**11,232**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.2.21.29.	Реконструкция трассы трассы от д.42 ул.Космическая до д.19А ул.Мончегорская	ООО "ТЕПЛОСЕТИ"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**5,786**	**-**	-	5,786	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**5,786**			5,786						
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**5,786**	**-**	**-**	**5,786**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.2.21.30.	Реконструкция трассы по ул. Дьяконова, 9 - 11	ООО "ТЕПЛОСЕТИ"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**2,083**	**-**	-	2,083	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**2,083**			2,083						
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет			**2,083**	**-**	**-**	**2,083**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВС	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	реализации проектов и т.п.)												
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
2.2.21.31.	Реконструкция трассы по ул. Прыгунова, 7 - 10	ООО "ТЕПЛОСЕТИ"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**5,076**	-	-	5,076	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**5,076**			5,076						
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**5,076**	-	-	**5,076**	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
2.2.21.32.	Реконструкция трассы от д. 50 ул. Южное шоссе до д. 22 ул. Веденяпина	ООО "ТЕПЛОСЕТИ"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**16,703**	-	-	16,703	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**16,703**			16,703						
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**16,703**	-	-	**16,703**	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
2.2.21.33.	Реконструкция трассы от УТ у д. 2/2 ул.	ООО "ТЕПЛОСЕТИ"	Схема водоснабжения и	**1,084**	-	-	1,084	-	-	-	-	-	-

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВС	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	Радио до д/с № 436 пр. Ленина, 43/6		водоотведения (актуализация 2022 годы)										
	Внебюджетные средства, в том числе:			**1,084**			1,084						
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**1,084**	**-**	**-**	**1,084**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
2.2.21.34.	Реконструкция трассы по ул. Дьяконова, 14-18	ООО "ТЕПЛОСЕТИ"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**1,265**	**-**	-	1,265	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**1,265**			1,265						
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**1,265**	**-**	**-**	**1,265**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
2.2.21.35.	Реконструкция трассы от ТК 3с.33 до ТК 3с.34 по ул. Раевского 15	ООО "ТЕПЛОСЕТИ"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**17,601**	**-**	-	17,601	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**17,601**			17,601						

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВС	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**17,601**	**-**	**-**	**17,601**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.2.21.36.	Реконструкция трассы по ул. Сазанова, д. 11-13	ООО "ТЕПЛОСЕТИ"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**9,467**	**-**	9,467	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**9,467**		9,467							
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**9,467**	**-**	**9,467**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.2.21.37.	Реконструкция трассы по ул. Веденяпина, 8 - 9	ООО "ТЕПЛОСЕТИ"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**4,501**	**-**	4,501	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**4,501**		4,501							
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**4,501**	**-**	**4,501**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВС	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
2.2.21.38.	Реконструкция 1-й Соцгородской трассы от д. 1 пр. Кирова до д. 17 пр. Октября	ООО "ТЕПЛОСЕТИ"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**30,261**	**-**	30,261	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**30,261**		30,261							
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**30,261**	**-**	**30,261**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
2.2.21.39.	Реконструкция 2-й Соцгородской трассы по ул. Поющева, 19-27	ООО "ТЕПЛОСЕТИ"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**31,221**	**-**	31,221	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**31,221**		31,221							
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**31,221**	**-**	**31,221**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
2.2.21.40.	Реконструкция трассы "Котельная Северная" от границ забора до ул. Лесная	ООО "ТЕПЛОСЕТИ"	Схема водоснабжения и водоотведения	**32,457**	**-**	32,457	-	-	-	-	-	-	-

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВС	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
			(актуализация 2022 годы)										
	Внебюджетные средства, в том числе:			**32,457**		32,457							
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**32,457**	**-**	**32,457**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.2.21.41.	Реконструкция 2-й Юго-Западной трассы по ул. Южное шоссе, 28/1 - 21А	ООО "ТЕПЛОСЕТИ"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**2,974**	**-**	2,974	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**2,974**		2,974							
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**2,974**	**-**	**2,974**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.2.21.42.	Реконструкция 2-й Юго-Западной трассы от ул. Южное шоссе, 28/1 до ул. Ст.производственников, 15	ООО "ТЕПЛОСЕТИ"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**14,687**	**-**	-	14,687	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**14,687**			14,687						
	средства предприятий (прибыль, амортизационные			**14,687**	**-**	**-**	**14,687**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВС	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)												
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
2.2.21.43.	Реконструкция трассы ГВС к д/с № 54,55	ООО "ТЕПЛОСЕТИ"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**20,039**	**-**	-	20,039	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**20,039**			20,039						
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**20,039**	**-**	**-**	**20,039**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
2.2.21.44.	Реконструкция трассы по ул. Веденяпина, 27-32	ООО "ТЕПЛОСЕТИ"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**18,814**	**-**	-	18,814	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**18,814**			18,814						
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**18,814**	**-**	**-**	**18,814**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВС	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
2.2.21.45.	Реконструкция трассы по ул. Южное шоссе, д. 19 - 19А	ООО "ТЕПЛОСЕТИ"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**26,860**	**-**	-	26,860	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**26,860**			26,860						
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**26,860**	**-**	**-**	**26,860**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.2.21.46.	Реконструкция трассы к д. 1А-1Б по ул. Веденяпина	ООО "ТЕПЛОСЕТИ"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**12,294**	**-**	-	12,294	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**12,294**			12,294						
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**12,294**	**-**	**-**	**12,294**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.2.21.47.	Реконструкция трассы по пр. Ильича, 10 - 22	ООО "ТЕПЛОСЕТИ"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**25,092**	**-**	-	25,092	-	-	-	-	-	-

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВС	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	Внебюджетные средства, в том числе:			**25,092**			25,092						
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**25,092**	**-**	**-**	**25,092**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.2.21.48.	Реконструкция трассы по ул. Южное шоссе, 22 - 28/1	ООО "ТЕПЛОСЕТИ"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**26,528**	**-**	-	26,528	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**26,528**			26,528						
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**26,528**	**-**	**-**	**26,528**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.2.21.49.	Реконструкция трассы от д. 5 пер. Райниса до д/с № 42 по пер. Райниса, 6	ООО "ТЕПЛОСЕТИ"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**2,914**	**-**	-	2,914	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**2,914**			2,914						
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет			**2,914**	**-**	**-**	**2,914**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВС	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	реализации проектов и т.п.)												
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
2.2.21.50.	Реконструкция трассы по пр. Ленина, 28Г	ООО "ТЕПЛОСЕТИ"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**1,474**	-	-	1,474	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**1,474**			1,474						
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**1,474**	-	-	**1,474**	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
2.2.21.51.	Реконструкция трассы по ул. Политбойцов, 10 - 12	ООО "ТЕПЛОСЕТИ"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**21,348**	-	-	21,348	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**21,348**			21,348						
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**21,348**	-	-	**21,348**	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
2.2.21.52.	Реконструкция трассы от д. 27 ул. Дворовая до ТК 3с.28	ООО "ТЕПЛОСЕТИ"	Схема водоснабжения и	**12,852**	-	-	12,852	-	-	-	-	-	-

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВС	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
			водоотведения (актуализация 2022 годы)										
	Внебюджетные средства, в том числе:			**12,852**			12,852						
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**12,852**	**-**	**-**	**12,852**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
2.2.21.53.	Реконструкция трассы по ул. Комсомольская, д. 19 - 17	ООО "ТЕПЛОСЕТИ"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**5,791**	**-**	-	5,791	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**5,791**			5,791						
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**5,791**	**-**	**-**	**5,791**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
2.2.21.54.	Реконструкция трассы по пр. Кирова, д. 29 - 10	ООО "ТЕПЛОСЕТИ"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**36,839**	**-**	-	36,839	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**36,839**			36,839						

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВС	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**36,839**	**-**	**-**	**36,839**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.2.21.55.	Реконструкция трассы по ул. Ю.Фучика, 29 - 50	ООО "ТЕПЛОСЕТИ"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**36,940**	**-**	-	36,940	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**36,940**			36,940						
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**36,940**	**-**	**-**	**36,940**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.2.21.56.	Реконструкция трассы ул. Южное шоссе, 4 - 4Б	ООО "ТЕПЛОСЕТИ"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**41,089**	**-**	-	41,089	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**41,089**			41,089						
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**41,089**	**-**	**-**	**41,089**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВС	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
2.2.21.57.	Реконструкция трассы по ул. Прыгунова, 12 - 16	ООО "ТЕПЛОСЕТИ"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**7,142**	**-**	-	7,142	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**7,142**			7,142						
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**7,142**	**-**	**-**	**7,142**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
2.2.21.58.	Реконструкция трассы от д. 50 пр. Бусыгина до ТК кс.20	ООО "ТЕПЛОСЕТИ"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**9,041**	**-**	-	9,041	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**9,041**			9,041						
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**9,041**	**-**	**-**	**9,041**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
2.2.21.59.	Реконструкция трассы по ул. Бурденко, 25	ООО "ТЕПЛОСЕТИ"	Схема водоснабжения и водоотведения	**14,245**	**-**	-	14,245	-	-	-	-	-	-

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВС	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
			(актуализация 2022 годы)										
	Внебюджетные средства, в том числе:			**14,245**			14,245						
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**14,245**	**-**	**-**	**14,245**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.2.21.60.	Реконструкция трассы по пр. Бусыгина, д. 20-20А	ООО "ТЕПЛОСЕТИ"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**22,267**	**-**	-	22,267	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**22,267**			22,267						
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**22,267**	**-**	**-**	**22,267**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.2.21.61.	Реконструкция 2-й Соцгородской трассы от д. 24 до д. 26 по пр. Октября	ООО "ТЕПЛОСЕТИ"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**3,099**	**-**	-	3,099	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**3,099**			3,099						
	средства предприятий (прибыль, амортизационные			**3,099**	**-**	**-**	**3,099**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВС	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)												
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
2.2.21.62.	Реконструкция трассы от ТНС-1 на д. 23 по ул. Краснодонцев	ООО "ТЕПЛОСЕТИ"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**5,981**	-	-	5,981	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**5,981**			5,981						
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**5,981**	-	-	**5,981**	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
2.2.21.63.	Реконструкция трассы от ТК 1с.107 до д. 15 ул.Краснодонцев	ООО "ТЕПЛОСЕТИ"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**28,405**	-	-	28,405	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**28,405**			28,405						
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**28,405**	-	-	**28,405**	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВС	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
2.2.21.64.	Реконструкция трассы от д. 17 ул. Челюскинцев до ТНС-17	ООО "ТЕПЛОСЕТИ"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			-									
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
2.2.21.65.	Реконструкция 1-й Соцгородской трассы от д. 9 пр. Октября до д. 1 пр. Кирова	ООО "ТЕПЛОСЕТИ"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**23,238**	-	-	23,238	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**23,238**			23,238						
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**23,238**	-	-	**23,238**	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
2.2.21.66.	Реконструкция трассы от д. 39 ул. Комсомольская до д. 20 ул.Кр.партизан и д. 55 ул.Комсомольская	ООО "ТЕПЛОСЕТИ"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**1,257**	-	-	1,257	-	-	-	-	-	-

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВС	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	Внебюджетные средства, в том числе:			**1,257**			1,257						
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**1,257**	**-**	**-**	**1,257**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.2.21.67.	Реконструкция трассы от д. 47-49 ул. Смирнова до д. 4 ул. Прыгунова	ООО "ТЕПЛОСЕТИ"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**10,286**	**-**	-	10,286	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**10,286**			10,286						
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**10,286**	**-**	**-**	**10,286**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	плата за подключение (присоединение), тариф			**-**									
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.2.21.68.	Реконструкция трассы по ул. Гайдара, 26	ООО "ТЕПЛОСЕТИ"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**4,471**	**-**	-	4,471	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**4,471**			4,471						
	средства предприятий (прибыль,			**4,471**	**-**	**-**	**4,471**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВС	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)												
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
2.2.21.69.	Реконструкция трассы 1-й Соцгородской трассы по пр. Октября, д. 20 - 22	ООО "ТЕПЛОСЕТИ"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**3,604**	**-**	-	3,604	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**3,604**			3,604						
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**3,604**	**-**	**-**	**3,604**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
2.2.21.70.	Реконструкция 1-й Соцгородской трассы по пр. Молодежный от ТК 1с.42 до ТК 1с.43	ООО "ТЕПЛОСЕТИ"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**12,842**	**-**	-	12,842	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**12,842**			12,842						
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**12,842**	**-**	**-**	**12,842**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВС	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
2.2.21.71.	Реконструкция трассы от ул. Дьяконова, 2 к.8 до ул. Дьяконова, 2В к.1	ООО "ТЕПЛОСЕТИ"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**4,140**	**-**	-	4,140	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**4,140**			4,140						
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**4,140**	**-**	**-**	**4,140**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.2.21.72.	Реконструкция 3-й Юго-Западной трассы от ул. Булавинова, 5 до ул. Тяблинская, 4	ООО "ТЕПЛОСЕТИ"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**7,834**	**-**	-	7,834	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**7,834**			7,834						
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**7,834**	**-**	**-**	**7,834**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.2.21.73.	Реконструкция 3-й Юго-Западной трассы вдоль ТЦ "Сочи"	ООО "ТЕПЛОСЕТИ"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**6,608**	**-**	-	6,608	-	-	-	-	-	-

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВС	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	Внебюджетные средства, в том числе:			**6,608**			6,608						
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**6,608**	**-**	**-**	**6,608**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.2.21.74.	Реконструкция 2-й Соцгородской трассы от ТК 2с.27 у д. 1 ул. Комсомольская до ТК 2с.29 у д. 7 ул. Комсомольская	ООО "ТЕПЛОСЕТИ"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**4,933**	**-**	-	4,933	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**4,933**			4,933						
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**4,933**	**-**	**-**	**4,933**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.2.21.75.	Реконструкция 1-й Соцгородской трассы от ТК 1с.23 у д. 2 пр. Октября до ТК 1с.24 пр. Молодежный	ООО "ТЕПЛОСЕТИ"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**2,458**	**-**	-	2,458	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**2,458**			2,458						
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет			**2,458**	**-**	**-**	**2,458**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВС	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	реализации проектов и т.п.)												
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
2.2.21.76.	Реконструкция трассы от ТНС-26 до д. 38 пр. Ильича	ООО "ТЕПЛОСЕТИ"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**2,464**	-	-	2,464	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**2,464**			2,464						
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**2,464**	-	-	**2,464**	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
2.2.21.77.	Реконструкция трассы от д. 24 ул. Школьная до д. 10 ул. Комсомольская	ООО "ТЕПЛОСЕТИ"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**5,112**	-	-	5,112	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**5,112**			5,112						
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**5,112**	-	-	**5,112**	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
2.2.21.78.	Реконструкция 1-й Соцгородской трассы от ТК 1с.19 у д. 1 пр.	ООО "ТЕПЛОСЕТИ"	Схема водоснабжения и	**8,945**	-	-	8,945	-	-	-	-	-	-

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВС	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	Ильича до ТК 1с.22 у д. 3 пр.Октября		водоотведения (актуализация 2022 годы)										
	Внебюджетные средства, в том числе:			**8,945**			8,945						
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**8,945**	**-**	**-**	**8,945**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.2.21.79.	Реконструкция трассы по ул. Дружаева от ТК 3с.25 до ТК КС.16	ООО "ТЕПЛОСЕТИ"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**6,810**	**-**	-	6,810	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**6,810**			6,810						
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**6,810**	**-**	**-**	**6,810**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.2.21.80.	Реконструкция трассы ЗКС от ТК КС.15 до ТК КС.16	ООО "ТЕПЛОСЕТИ"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**2,879**	**-**	-	2,879	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**2,879**			2,879						

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВС	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**2,879**	**-**	**-**	**2,879**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.2.21.81.	Реконструкция трассы по пр.Бусыгина от ТК КМ.35 до ТК КМ.37	ООО "ТЕПЛОСЕТИ"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**10,762**	**-**	-	10,762	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**10,762**			10,762						
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**10,762**	**-**	**-**	**10,762**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.2.21.82.	Реконструкция трассы по ул. Дьяконова, 22 - 24	ООО "ТЕПЛОСЕТИ"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**5,514**	**-**	-	5,514	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**5,514**			5,514						
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**5,514**	**-**	**-**	**5,514**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВС	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
2.2.21.83.	Реконструкция 3-й Соцгородской трассы по ул. Плотникова от ТК 3с.37 до ТК 3с.38	ООО "ТЕПЛОСЕТИ"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			-									
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
2.2.21.84.	Реконструкция трассы от д. 30А ул. Дьяконова до ИБ	ООО "ТЕПЛОСЕТИ"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**7,014**	-	-	7,014	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**7,014**			7,014						
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**7,014**	-	-	**7,014**	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
2.2.21.85.	Реконструкция трассы по ул. Комсомольская от д. 21 до ТК 2с.40	ООО "ТЕПЛОСЕТИ"	Схема водоснабжения и водоотведения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВС	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
			(актуализация 2022 годы)										
	Внебюджетные средства, в том числе:			-									
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
2.2.21.86	Реконструкция квартальной трассы от д. 4 по пр. Ильича до д. 6 по пр. Ильича	ООО "ТЕПЛОСЕТИ"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**2,548**	-	-	2,548	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**2,548**			2,548						
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**2,548**	-	-	**2,548**	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
2.2.21.87.	Реконструкция квартальной трассы от д. 6 по пр. Ильича до д. 8 по пр. Ильича	ООО "ТЕПЛОСЕТИ"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**4,801**	-	-	4,801	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**4,801**			4,801						
	средства предприятий (прибыль, амортизационные			**4,801**	-	-	**4,801**	-	-	-	-	-	-

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВС	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)												
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
2.2.21.88.	Реконструкция трассы ул. Матросская, 93 - 51 ТК 2Л10 - 2Л12	ООО "ТЕПЛОСЕТИ"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**4,353**	**-**	-	-	4,353	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**4,353**				4,353					
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**4,353**	**-**	**-**	**-**	**4,353**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
2.2.21.89.	Реконструкция трассы ул.Бусыгина 20А-22	ООО "ТЕПЛОСЕТИ"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**32,293**	**-**	-	-	32,293	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**32,293**				32,293					
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**32,293**	**-**	**-**	**-**	**32,293**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВС	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
2.2.21.90.	Реконструкция трассы Дьяконова 2/6-Поющего 31	ООО "ТЕПЛОСЕТИ"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**34,468**	**-**	-	-	34,468	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**34,468**				34,468					
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**34,468**	**-**	**-**	**-**	**34,468**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.2.21.91.	Реконструкция трассы ул.Львовская 2-ТНС-20 уч. 1-2	ООО "ТЕПЛОСЕТИ"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**53,413**	**-**	-	-	53,413	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**53,413**				53,413					
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**53,413**	**-**	**-**	**-**	**53,413**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.2.21.92.	Реконструкция трассы ул.Дворовая 36-36/2	ООО "ТЕПЛОСЕТИ"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**17,760**	**-**	-	-	17,760	-	-	-	-	-

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВС	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	Внебюджетные средства, в том числе:			**17,760**				17,760					
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**17,760**	**-**	**-**	**-**	**17,760**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.2.21.93.	Реконструкция трассы ул.Лесная 5 КС-1/2	ООО "ТЕПЛОСЕТИ"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**8,281**	**-**	-	-	8,281	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**8,281**				8,281					
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**8,281**	**-**	**-**	**-**	**8,281**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.2.21.94.	Реконструкция трассы от ТК у дома ул. Обнорского, 1 до ТК у дома Бакинский, 1	ООО "ТЕПЛОСЕТИ"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**6,114**	**-**	-	-	6,114	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**6,114**				6,114					
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет			**6,114**	**-**	**-**	**-**	**6,114**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВС	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	реализации проектов и т.п.)												
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
2.2.21.95.	Реконструкция трассы квартала 43 (1 кольцо)	ООО "ТЕПЛОСЕТИ"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**3,284**	**-**	-	-	3,284	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**3,284**				3,284					
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**3,284**	**-**	**-**	**-**	**3,284**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
2.2.21.96.	Реконструкция трассы от Тк 1С. 20 до дома Ильича 3, от дома Ильича, 7 до дома Ильича, 29	ООО "ТЕПЛОСЕТИ"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**11,997**	**-**	-	-	11,997	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**11,997**				11,997					
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**11,997**	**-**	**-**	**-**	**11,997**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
2.2.21.97.	Реконструкция трассы от ТК 1С. 55 у дома	ООО "ТЕПЛОСЕТИ"	Схема водоснабжения и	**5,763**	**-**	-	-	5,763	-	-	-	-	-

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВС	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	Кирова, 1 до дома Кирова, 29		водоотведения (актуализация 2022 годы)										
	Внебюджетные средства, в том числе:			**5,763**				5,763					
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**5,763**	**-**	**-**	**-**	**5,763**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
2.2.21.98.	Реконструкция трассы от Тк у дома Обнорского, 1 через Обнорскаго, 5а до дома Спутник, 1	ООО "ТЕПЛОСЕТИ"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**7,234**	**-**	-	-	7,234	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**7,234**				7,234					
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**7,234**	**-**	**-**	**-**	**7,234**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
2.2.21.99.	Реконструкция трассы от Тк у дома Обнорского,17а до ТК у дома Красноуральская, 2а	ООО "ТЕПЛОСЕТИ"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**8,918**	**-**	-	-	8,918	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**8,918**				8,918					

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВС	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**8,918**	**-**	**-**	**-**	**8,918**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.2.21.100	Реконструкция трассы по подвалам дома Октября, 18 - Октября, 24	ООО "ТЕПЛОСЕТИ"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**3,290**	**-**	-	-	3,290	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**3,290**				3,290					
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**3,290**	**-**	**-**	**-**	**3,290**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.2.21.101.	Реконструкция трассы 3-ей юго-западной: от ул.Спутника, д.44 до ТНС-24 (от ТК 3Ю.44 до ТК 3Ю.45)	ООО "ТЕПЛОСЕТИ"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**15,626**	**-**	-	-	15,626	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**15,626**				15,626					
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**15,626**	**-**	**-**	**-**	**15,626**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВС	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
2.2.21.102.	Реконструкция трассы на Д/с №7 от ТК ул. Прыгунова 14А до ул. Автомеханическая д. 28А и ГВС от Ст. Производственников д.9	ООО "ТЕПЛОСЕТИ"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**2,447**	**-**	-	-	2,447	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**2,447**				2,447					
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**2,447**	**-**	**-**	**-**	**2,447**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
2.2.21.103.	Реконструкция трассы микрорайон №2: от ул.Лескова, д.68 до ул.Смирнова, д.52А	ООО "ТЕПЛОСЕТИ"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**7,175**	**-**	-	-	7,175	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**7,175**				7,175					
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**7,175**	**-**	**-**	**-**	**7,175**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
2.2.21.104.	Реконструкция трассы ул.Автомеханическая (четная) от ТК 2Ю.61 ул.Веденяпина, д.9 до подъёма	ООО "ТЕПЛОСЕТИ"	Схема водоснабжения и водоотведения	**3,880**	**-**	-	-	3,880	-	-	-	-	-

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВС	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	ул.Автомеханическая, д.10		(актуализация 2022 годы)										
	Внебюджетные средства, в том числе:			**3,880**				3,880					
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**3,880**	**-**	**-**	**-**	**3,880**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.2.21.105.	Реконструкция трассы ул. Самочкина 29а-пр. Ленина, 32 от ТК 1Л95 до Пав.№2	ООО "ТЕПЛОСЕТИ"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**4,909**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4,909**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Внебюджетные средства, в том числе:			**4,909**					4,909				
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**4,909**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4,909**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.2.21.106	Реконструкция трассы на ЦТП - 5 от 1Л22 до ЦТП-5	ООО "ТЕПЛОСЕТИ"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**23,807**	**-**	-	-	-	23,807	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**23,807**					23,807				
	средства предприятий (прибыль, амортизационные			**23,807**	**-**	**-**	**-**	**-**	**23,807**	**-**	**-**	**-**	**-**

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВС	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)												
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
2.2.21.107	Реконструкция трассы на ЦТП - 5 от 1Л22 до ЦТП-5	ООО "ТЕПЛОСЕТИ"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**39,565**	**-**	-	-	-	39,565	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**39,565**					39,565				
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**39,565**	**-**	**-**	**-**	**-**	**39,565**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
2.2.21.108	Реконструкция трассы Дружаева 30-Львовская 2 КС-13/15	ООО "ТЕПЛОСЕТИ"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**17,921**	**-**	-	-	-	17,921	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**17,921**					17,921				
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**17,921**	**-**	**-**	**-**	**-**	**17,921**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВС	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
2.2.21.109	Реконструкция трассы ул.Дворовая 27-36	ООО "ТЕПЛОСЕТИ"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**17,421**	**-**	-	-	-	17,421	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**17,421**					17,421				
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**17,421**	**-**	**-**	**-**	**-**	**17,421**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.2.21.110	Реконструкция трассы ул.Переходникова 3-7	ООО "ТЕПЛОСЕТИ"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**1,835**	**-**	-	-	-	1,835	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**1,835**					1,835				
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**1,835**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1,835**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.2.21.111	Реконструкция трассы Ленина 95Б-ЖД Кустовая 3с-1/2	ООО "ТЕПЛОСЕТИ"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**51,426**	**-**	-	-	-	51,426	-	-	-	-

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВС	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	Внебюджетные средства, в том числе:			**51,426**					51,426				
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**51,426**	**-**	**-**	**-**	**-**	**51,426**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.2.21.112	Реконструкция трассы Ленина 95Б-ЖД Кустовая 3с-1/2	ООО "ТЕПЛОСЕТИ"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**15,395**	**-**	-	-	-	15,395	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**15,395**					15,395				
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**15,395**	-	-	-	-	**15,395**	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.2.21.1113	Реконструкция трассы ул.Дружаева 11 от ТК 3с.20 до ТНС-13	ООО "ТЕПЛОСЕТИ"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**6,255**	**-**	-	-	-	6,255	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**6,255**					6,255				
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет			**6,255**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6,255**	**-**	**-**	**-**	**-**

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВС	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	реализации проектов и т.п.)												
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
2.2.21.114	Реконструкция трассы ул.Васильева 1-9	ООО "ТЕПЛОСЕТИ"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**21,489**	-	-	-	-	21,489	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**21,489**					21,489				
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**21,489**	-	-	-	-	**21,489**	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
2.2.21.115	Реконструкция трассы ГВС от ТК 1С.88 у дома ул. Краснодонцев, 3 до ТНС 26, включая т\трассу отопления от ТК 1С.119 до ТНС 26	ООО "ТЕПЛОСЕТИ"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**31,895**	-	-	-	-	31,895	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**31,895**					31,895				
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**31,895**	-	-	-	-	**31,895**	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
2.2.21.116	Реконструкция трассы от Тк 1с. 100 у дома	ООО "ТЕПЛОСЕТИ"	Схема водоснабжения и	**45,233**	-	-	-	-	45,233	-	-	-	-

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВС	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	Краснодонцев, 7 до ТК 1С. 109		водоотведения (актуализация 2022 годы)										
	Внебюджетные средства, в том числе:			**45,233**					45,233				
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**45,233**	**-**	**-**	**-**	**-**	**45,233**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
2.2.21.117	Реконструкция трассы ГВС от ТК 1С.88 у дома Краснодонцев, 3 до ТК 1С.100 у дома Краснодонцев, 7	ООО "ТЕПЛОСЕТИ"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**18,596**	**-**	-	-	-	18,596	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**18,596**					18,596				
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**18,596**	**-**	**-**	**-**	**-**	**18,596**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
2.2.21.118	Реконструкция трассы от Тк 1С. 49 у дома Молодёжный, 70 до Тк у дома Молодёжный, 74а	ООО "ТЕПЛОСЕТИ"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**21,016**	**-**	-	-	-	21,016	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**21,016**					21,016				

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВС	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**21,016**	**-**	**-**	**-**	**-**	**21,016**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.2.21.119	Реконструкция трассы квартала 43 (2 кольцо)	ООО "ТЕПЛОСЕТИ"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**43,921**	**-**	-	-	-	43,921	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**43,921**					43,921				
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**43,921**	**-**	**-**	**-**	**-**	**43,921**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.2.21.120	Реконструкция трассы от ТК у домма Сов. Армии, 6 до дома Раевского, 3 и по подвалу дома Раевского, 3 и до домаа Раевского, 5	ООО "ТЕПЛОСЕТИ"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**27,825**	**-**	-	-	-	27,825	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**27,825**					27,825				
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**27,825**	**-**	**-**	**-**	**-**	**27,825**	**-**	**-**	**-**	**-**

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВС	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
2.2.21.121	Реконструкция трассы ул.Дьяконова, 1А-5А	ООО "ТЕПЛОСЕТИ"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**2,519**	**-**	-	-	-	2,519	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**2,519**					2,519				
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**2,519**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2,519**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
2.2.21.122	Реконструкция трассы ул.Дьяконова, 31А от ТК уч.2 до опуска уч.6	ООО "ТЕПЛОСЕТИ"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**13,365**	**-**	-	-	-	13,365	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**13,365**					13,365				
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**13,365**	**-**	**-**	**-**	**-**	**13,365**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
2.2.21.123	Реконструкция трассы ул.Политбойцов, 19	ООО "ТЕПЛОСЕТИ"	Схема водоснабжения и водоотведения	**6,267**	**-**	-	-	-	6,267	-	-	-	-

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВС	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
			(актуализация 2022 годы)										
	Внебюджетные средства, в том числе:			**6,267**					6,267				
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**6,267**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6,267**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.2.21.124	Реконструкция трассы 3-ей юго-западной: от опуска Отрадная д.5 до подъёма ул.Тяблинская, д.7 (от ТК 3Ю.14 до ТК 3Ю.17)	ООО "ТЕПЛОСЕТИ"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**41,682**	**-**	-	-	-	41,682	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**41,682**					41,682				
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**41,682**	**-**	**-**	**-**	**-**	**41,682**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.2.21.125	Реконструкция трассы ул. Матросская, 35 - Кутузова, 20 от ТК 2Л13 до НПС-7	ООО "ТЕПЛОСЕТИ"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**22,866**	**-**	-	-	-	-	22,866	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**22,866**						22,866			
	средства предприятий (прибыль, амортизационные			**22,866**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**22,866**	**-**	**-**	**-**

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВС	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)												
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
2.2.21.126	Реконструкция трассы ул. Матросская, 35 - Кутузова, 20 от ТК 2Л13 до НПС-7	ООО "ТЕПЛОСЕТИ"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**27,560**	**-**	-	-	-	-	27,560	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**27,560**						27,560			
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**27,560**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**27,560**	**-**	**-**	**-**
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
2.2.21.127	Реконструкция трассы от ж/д №10/1 ул. Энтузиастов до ж/д №2 ул. Радио	ООО "ТЕПЛОСЕТИ"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**2,587**	**-**	-	-	-	-	2,587	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**2,587**						2,587			
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**2,587**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2,587**	**-**	**-**	**-**
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВС	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
2.2.21.128	Реконструкция трассы ул.Бусыгина 19-24	ООО "ТЕПЛОСЕТИ"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**7,190**	**-**	-	-	-	-	7,190	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**7,190**						7,190			
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**7,190**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7,190**	**-**	**-**	**-**
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.2.21.129	Реконструкция трассы ул.Львовская 3	ООО "ТЕПЛОСЕТИ"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**17,665**	**-**	-	-	-	-	17,665	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**17,665**						17,665			
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**17,665**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**17,665**	**-**	**-**	**-**
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.2.21.130	Реконструкция трассы ул.Васильева 11 д/с	ООО "ТЕПЛОСЕТИ"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**2,690**	**-**	-	-	-	-	2,690	-	-	-

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВС	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	Внебюджетные средства, в том числе:			**2,690**						2,690			
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**2,690**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2,690**	**-**	**-**	**-**
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
2.2.21.131	Реконструкция трассы ул.Васильева 12-ул.Бурденко 14	ООО "ТЕПЛОСЕТИ"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**3,360**	**-**	-	-	-	-	3,360	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**3,360**						3,360			
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**3,360**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3,360**	**-**	**-**	**-**
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
2.2.21.132.	Реконструкция трассы ул.Львовская 2А-ТНС3	ООО "ТЕПЛОСЕТИ"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**5,237**	**-**	-	-	-	-	5,237	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**5,237**						5,237			
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет			**5,237**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5,237**	**-**	**-**	**-**

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВС	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	реализации проектов и т.п.)												
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
2.2.21.133	Реконструкция трассы ул.Пермякова 10А	ООО "ТЕПЛОСЕТИ"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**7,335**	-	-	-	-	-	7,335	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**7,335**						7,335			
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**7,335**	-	-	-	-	-	**7,335**	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
2.2.21.134	Реконструкция трассы ул.Пермякова 16-18	ООО "ТЕПЛОСЕТИ"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**5,052**	-	-	-	-	-	5,052	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**5,052**						5,052			
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**5,052**	-	-	-	-	-	**5,052**	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
2.2.21.135	Реконструкция трассы ул.Новикова-Прибоя 18-Херсонская 15	ООО "ТЕПЛОСЕТИ"	Схема водоснабжения и	**21,380**	-	-	-	-	-	21,380	-	-	-

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВС	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
			водоотведения (актуализация 2022 годы)										
	Внебюджетные средства, в том числе:			**21,380**						21,380			
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**21,380**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**21,380**	**-**	**-**	**-**
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
2.2.21.136	Реконструкция трассы ул.Дьяконова 14-20	ООО "ТЕПЛОСЕТИ"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**1,218**	**-**	-	-	-	-	1,218	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**1,218**						1,218			
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**1,218**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1,218**	**-**	**-**	**-**
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
2.2.21.137	Реконструкция трассы Бусыгина 1/2-1/3 (КМ опуска)	ООО "ТЕПЛОСЕТИ"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**7,471**	**-**	-	-	-	-	7,471	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**7,471**						7,471			

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВС	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**7,471**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7,471**	**-**	**-**	**-**
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.2.21.138	Реконструкция трассы ул.Бусыгина 19-Дьяконова 31А КМ-38/41	ООО "ТЕПЛОСЕТИ"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**4,926**	**-**	-	-	-	-	4,926	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**4,926**						4,926			
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**4,926**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4,926**	**-**	**-**	**-**
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.2.21.139	Реконструкция трассы от пр. Ильича, 12 до ТК у дома пр. Ильича, 22	ООО "ТЕПЛОСЕТИ"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**24,633**	**-**	-	-	-	-	24,633	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**24,633**						24,633			
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**24,633**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**24,633**	**-**	**-**	**-**

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВС	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
2.2.21.140.	Реконструкция трассы от дома Молодёжного, 17 до дома Обнорского, 10	ООО "ТЕПЛОСЕТИ"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**21,382**	**-**	-	-	-	-	21,382	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**21,382**						21,382			
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**21,382**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**21,382**	**-**	**-**	**-**
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
2.2.21.141	Реконструкция трассы на квартал 34 от ТК 1С. 45 до ТК у дома Толбухина, 18	ООО "ТЕПЛОСЕТИ"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**12,947**	**-**	-	-	-	-	12,947	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**12,947**						12,947			
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**12,947**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12,947**	**-**	**-**	**-**
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
2.2.21.142	Реконструкция трассы отопления и ГВС от Тк 1С. 8 пр. Ленина, 94а до ТК 1С. 12 и до пр. Ленина	ООО "ТЕПЛОСЕТИ"	Схема водоснабжения и водоотведения	**31,718**	**-**	-	-	-	-	31,718	-	-	-

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВС	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
			(актуализация 2022 годы)										
	Внебюджетные средства, в том числе:			**31,718**						31,718			
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**31,718**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**31,718**	**-**	**-**	**-**
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.2.21.143	Реконструкция трассы ГВС от ТК у дома Ильича, 30 до дома Краснодонцев, 5	ООО "ТЕПЛОСЕТИ"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**12,747**	**-**	-	-	-	-	12,747	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**12,747**						12,747			
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**12,747**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12,747**	**-**	**-**	**-**
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.2.21.144	Реконструкция трассы от ТК Обнорского, 17а до Тк Спутника, 4	ООО "ТЕПЛОСЕТИ"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**5,291**	**-**	-	-	-	-	5,291	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**5,291**						5,291			
	средства предприятий (прибыль, амортизационные			**5,291**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5,291**	**-**	**-**	**-**

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВС	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)												
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
2.2.21.145	Реконструкция трассы ул.Дворовая, 37-37Б	ООО "ТЕПЛОСЕТИ"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**11,779**	**-**	-	-	-	-	11,779	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**11,779**						11,779			
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**11,779**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**11,779**	**-**	**-**	**-**
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
2.2.21.146	Реконструкция трассы ул.Дворовая, 37-37Б	ООО "ТЕПЛОСЕТИ"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**57,215**	**-**	-	-	-	-	57,215	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**57,215**						57,215			
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**57,215**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**57,215**	**-**	**-**	**-**
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВС	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
2.2.21.147	Реконструкция трассы 3-ей юго-западной: от ТК 3Ю.35 ул.Коломенская, д.10 до подъёма ул.Сазанова, 13-1 (от ТК 3Ю.35 до ТК 3Ю.39)	ООО "ТЕПЛОСЕТИ"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**46,590**	-	-	-	-	-	46,590	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**46,590**						46,590			
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**46,590**	-	-	-	-	-	**46,590**	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
2.2.21.148	Реконструкция трассы 3-ей Юго-Западной ул.Веденяпина, 23 до ул.Веденяпина, д.21 (от ТК 2Ю.50 до ТК 2Ю.53)	ООО "ТЕПЛОСЕТИ"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**15,180**	-	-	-	-	-	15,180	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**15,180**						15,180			
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**15,180**	-	-	-	-	-	**15,180**	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
2.2.21.149	Реконструкция трассы 2-ой Юго-Западной ул.Веденяпина, 1 до ул.Веденяпина, д.1В (от ТК 2Ю.63 до ТК 2Ю.65)	ООО "ТЕПЛОСЕТИ"	Схема водоснабжения и водоотведения	**16,246**	-	-	-	-	-	16,246	-	-	-

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВС	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
			(актуализация 2022 годы)										
	Внебюджетные средства, в том числе:			**16,246**						16,246			
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**16,246**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**16,246**	**-**	**-**	**-**
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.2.21.150	Реконструкция трассы 2-ой Юго-Западной ул.Веденяпина, 32 до ул.Веденяпина, д.29 (от ПО 2Ю.6 до н.о. у д.29)	ООО "ТЕПЛОСЕТИ"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**25,048**	**-**	-	-	-	-	25,048	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**25,048**						25,048			
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**25,048**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**25,048**	**-**	**-**	**-**
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.2.21.151	Реконструкция трассы отопления 2 Соцгородская от 6 перекачки до 6 проходной	ООО "ТЕПЛОСЕТИ"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**77,530**	**-**	-	-	-	-	-	77,530	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**77,530**							77,530		
	средства предприятий (прибыль, амортизационные			**77,530**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**77,530**	**-**	**-**

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВС	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)												
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
2.2.21.152	Реконструкция трассы Парк "Дубки" на ЦТП Гл. Успенского ТК1Л80 - 1Л84	ООО "ТЕПЛОСЕТИ"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**45,036**	**-**	-	-	-	-	-	45,036	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**45,036**							45,036		
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**45,036**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**45,036**	**-**	**-**
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
2.2.21.153	Реконструкция трассы ул. Львовская 35 школа	ООО "ТЕПЛОСЕТИ"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**3,042**	**-**	-	-	-	-	-	3,042	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**3,042**							3,042		
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**3,042**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3,042**	**-**	**-**
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВС	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
2.2.21.154	Реконструкция трассы ул.Львовская 38А д/с	ООО "ТЕПЛОСЕТИ"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**2,720**	**-**	-	-	-	-	-	2,720	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**2,720**							2,720		
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**2,720**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2,720**	**-**	**-**
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.2.21.155	Реконструкция трассы ул.Васнецова 34 д/с	ООО "ТЕПЛОСЕТИ"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**0,568**	**-**	-	-	-	-	-	0,568	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**0,568**							0,568		
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**0,568**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,568**	**-**	**-**
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.2.21.156	Реконструкция трассы ТНС-27 (КМ)	ООО "ТЕПЛОСЕТИ"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**3,453**	**-**	-	-	-	-	-	3,453	-	-

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВС	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	Внебюджетные средства, в том числе:			**3,453**							3,453		
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**3,453**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3,453**	**-**	**-**
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.2.21.157	Реконструкция второй Соцгородской трассы от ТК 2С.54 до Тк У дома Пр. Октября, 25	ООО "ТЕПЛОСЕТИ"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**2,834**	**-**	-	-	-	-	-	2,834	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**2,834**							2,834		
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**2,834**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2,834**	**-**	**-**
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.2.21.158	Реконструкция трассы от дома пр. Молодёжный, 10 до пр. Молодёжного, 30	ООО "ТЕПЛОСЕТИ"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**40,953**	**-**	-	-	-	-	-	40,953	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**40,953**							40,953		
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет			**40,953**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**40,953**	**-**	**-**

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВС	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	реализации проектов и т.п.)												
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
2.2.1.159	Реконструкция трассы микрорайон №1: от ул.Смирнова, д.59 до ул.Лескова, д.20	ООО "ТЕПЛОСЕТИ"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**60,110**	**-**	-	-	-	-	-	60,110	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**60,110**							60,110		
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**60,110**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**60,110**	**-**	**-**
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
2.2.21.160	Реконструкция трассы ТНС-8: от ТНС-8 до ул.Ст.Производственников, д.13-15	ООО "ТЕПЛОСЕТИ"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**29,565**	**-**	-	-	-	-	-	29,565	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**29,565**							29,565		
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**29,565**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**29,565**	**-**	**-**
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
2.2.1.161	Реконструкция трассы ТНС-16: ул.Южное	ООО "ТЕПЛОСЕТИ"	Схема водоснабжения и	**46,404**	**-**	-	-	-	-	-	46,404	-	-

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВС	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	Шоссе д.2а до Южное Шоссе, д.10, д.6		водоотведения (актуализация 2022 годы)										
	Внебюджетные средства, в том числе:			**46,404**							46,404		
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**46,404**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**46,404**	**-**	**-**
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
2.2.21.162	Реконструкция трассы 2-ой Юго-Западной от ул.Минеева, д.35 ул.Космическая, д.40 (от ТК 2Ю.33 до ТК 2Ю.40)	ООО "ТЕПЛОСЕТИ"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**121,723**	**-**	-	-	-	-	-	121,723	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**121,723**							121,723		
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**121,723**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**121,723**	**-**	**-**
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
2.2.21.163	Реконструкция трассы отопления Западной отв. ПТК	ООО "ТЕПЛОСЕТИ"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**20,288**	**-**	-	-	-	-	-	-	20,288	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**20,288**								20,288	

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВС	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**20,288**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**20,288**	**-**
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.2.21.164	Реконструкция трассы ул.Бурденко, 42-ул.Дьяконова, 43А с вводом в д.44 по ул.Бурденко	ООО "ТЕПЛОСЕТИ"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**3,872**	**-**	-	-	-	-	-	-	3,872	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**3,872**								3,872	
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**3,872**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3,872**	**-**
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.2.21.165	Реконструкция трассы на квартал 34 от ТК 1С43 до ТК у дома Кр. Партизан, 15	ООО "ТЕПЛОСЕТИ"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**12,672**	**-**	-	-	-	-	-	-	12,672	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**12,672**								12,672	
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**12,672**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12,672**	**-**

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВС	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
2.2.21.166	Реконструкция трассы от Тк у дома обнорского, 1 до ТК у дома Обнорского, 17а	ООО "ТЕПЛОСЕТИ"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**32,803**	**-**	-	-	-	-	-	-	32,803	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**32,803**								32,803	
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**32,803**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**32,803**	**-**
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
2.2.21.167	Реконструкция трассы ул.Дьяконова,31А-ул.Бурденко,40	ООО "ТЕПЛОСЕТИ"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**12,072**	**-**	-	-	-	-	-	-	12,072	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**12,072**								12,072	
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**12,072**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12,072**	**-**
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
2.2.21.168	Реконструкция трассы ул.Дьяконова, 43-44	ООО "ТЕПЛОСЕТИ"	Схема водоснабжения и водоотведения	**7,455**	**-**	-	-	-	-	-	-	7,455	-

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВС	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
			(актуализация 2022 годы)										
	Внебюджетные средства, в том числе:			**7,455**								7,455	
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**7,455**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7,455**	**-**
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.2.21.169	Реконструкция трассы ул.Политбойцов, 7 - ул.Строкина, 14	ООО "ТЕПЛОСЕТИ"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**31,326**	**-**	-	-	-	-	-	-	31,326	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**31,326**								31,326	
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**31,326**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**31,326**	**-**
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.2.21.170	Реконструкция трассы ул.Политбойцов, 2-4	ООО "ТЕПЛОСЕТИ"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**7,310**	**-**	-	-	-	-	-	-	7,310	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**7,310**								7,310	
	средства предприятий (прибыль, амортизационные			**7,310**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7,310**	**-**

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВС	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)												
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
2.2.21.171	Реконструкция трассы ул.Политбойцов, 18-18б	ООО "ТЕПЛОСЕТИ"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**10,707**	**-**	-	-	-	-	-	-	10,707	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**10,707**								10,707	
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**10,707**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10,707**	**-**
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
2.2.21.172	Реконструкция трассы ул.Политбойцов, 22-ул.Плотникова, 2	ООО "ТЕПЛОСЕТИ"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**10,288**	**-**	-	-	-	-	-	-	10,288	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**10,288**								10,288	
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**10,288**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10,288**	**-**
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВС	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
2.2.21.173	Реконструкция трассы пр.Бусыгина, 46 от д.1 ул.Львовская до ТК КС.20	ООО "ТЕПЛОСЕТИ"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**13,840**	**-**	-	-	-	-	-	-	13,840	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**13,840**								13,840	
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**13,840**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**13,840**	**-**
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.2.21.174	Реконструкция трассы ул.Дьяконова, 30Б-ул.Борская, 28	ООО "ТЕПЛОСЕТИ"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**22,035**	**-**	-	-	-	-	-	-	22,035	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**22,035**								22,035	
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**22,035**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**22,035**	**-**
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.2.21.175	Реконструкция трассы ул.Пермякова, 34Б-36	ООО "ТЕПЛОСЕТИ"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**7,866**	**-**	-	-	-	-	-	-	7,866	-

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВС	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	Внебюджетные средства, в том числе:			**7,866**								7,866	
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**7,866**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7,866**	**-**
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.2.21.176	Реконструкция трассы ул.Пермякова 34-46	ООО "ТЕПЛОСЕТИ"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**9,389**	**-**	-	-	-	-	-	-	9,389	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**9,389**								9,389	
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**9,389**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**9,389**	**-**
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.2.21.177	Реконструкция трассы ул.Дворовая,37-ул.Пермякова,12	ООО "ТЕПЛОСЕТИ"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**18,949**	**-**	-	-	-	-	-	-	18,949	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**18,949**								18,949	
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет			**18,949**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**18,949**	**-**

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВС	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	реализации проектов и т.п.)												
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
2.2.21.178	Реконструкция трассы ул.Львовская, 25-29	ООО "ТЕПЛОСЕТИ"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**7,554**	**-**	-	-	-	-	-	-	7,554	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**7,554**								7,554	
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**7,554**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7,554**	**-**
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
2.2.21.179	Реконструкция трассы квартала №5: от ул. Южное Шоссе д.22Б до ул. Южное Шоссе д.20	ООО "ТЕПЛОСЕТИ"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**12,665**	**-**	-	-	-	-	-	-	12,665	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**12,665**								12,665	
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**12,665**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12,665**	**-**
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
2.2.21.180	Реконструкция трассы 3-ей юго-западной: от пр.Молодёжный, д.29	ООО "ТЕПЛОСЕТИ"	Схема водоснабжения и	**10,105**	**-**	-	-	-	-	-	-	10,105	-

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВС	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	до пр.Молодёжный, д.74А (от ТК 3Ю.56 до ТК 1Ю.50)		водоотведения (актуализация 2022 годы)										
	Внебюджетные средства, в том числе:			**10,105**								10,105	
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**10,105**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10,105**	**-**
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
2.2.21.181	Реконструкция трассы микрорайон №1: от ул.Смирнова, д.51 до ул.Смирнова, д.13	ООО "ТЕПЛОСЕТИ"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**25,869**	**-**	-	-	-	-	-	-	25,869	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**25,869**								25,869	
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**25,869**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**25,869**	**-**
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
2.2.21.182	Реконструкция трассы 3-ей юго-западной: от ул.Лескова, д.66А до ул.Народная стройка, д.1а (от ТК 3Ю.24 до ТК 3Ю.25)	ООО "ТЕПЛОСЕТИ"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**26,134**	**-**	-	-	-	-	-	-	26,134	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**26,134**								26,134	

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВС	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**26,134**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**26,134**	**-**
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.2.21.183	Реконструкция трассы Роддом: от опуска ул.Лескова, д.37 до ул.Лескова, д.29	ООО "ТЕПЛОСЕТИ"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**20,196**	**-**	-	-	-	-	-	-	20,196	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**20,196**								20,196	
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**20,196**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**20,196**	**-**
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.2.21.184	Реконструкция трассы 3 микрорайона "Аэродромный": ТК 2Ю.38 ул.Космическая, д.40, до подъёма ул.Космическая, 32	ООО "ТЕПЛОСЕТИ"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**28,025**	**-**	-	-	-	-	-	-	28,025	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**28,025**								28,025	
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**28,025**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**28,025**	**-**

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВС	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
2.2.21.185	Реконструкция трассы пр.Бусыгина, 34	ООО "ТЕПЛОСЕТИ"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**5,877**	**-**	-	-	-	-	-	-	5,877	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**5,877**								5,877	
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**5,877**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5,877**	**-**
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
2.2.21.186	Реконструкция трассы 3-ей юго-западной: от опуска Газонная, д.15 до опуска ул.Коломенская, д.3 (от ТК 3Ю.19 до ТК 3Ю.20)	ООО "ТЕПЛОСЕТИ"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**94,030**	**-**	-	-	-	-	-	-	94,030	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**94,030**								94,030	
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**94,030**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**94,030**	**-**
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									

Таблица 8.8 - Основные характеристики инвестиционных проектов в сфере водоснабжения Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Нижний Новгород на 2022 – 2030 годы

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Ед.изм.	Объемные показатели	Диаметры	Сроки реализации мероприятия, годы	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
1	Реализация проекта "Развитие южных территорий города для жилищного строительства в части снятия инфраструктурных ограничений за счет проектирования и реконструкции водопроводной станции "Малиновая гряда"	постановление Администрации города Нижнего Новгорода от 21.01.2019 №65 (с изм. от 23.12.2021 № 5891) "Об утверждении муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство в городе Нижнем Новгороде» на 2019 - 2024 годы"	Увеличение производительности объекта	м3/сут	350 тыс. м3/сут		2022-2023	без прямого эффекта	не определяется	Бюджетные средства
	Авансирование проектных работ	то же	то же					то же	то же	то же
	Увеличение производительности объекта	то же	то же					то же	то же	то же
2	Реализация проекта "Развитие южных территорий города для жилищного строительства в части снятия инфраструктурных ограничений за счет проектирования и строительства магистральных сетей водоснабжения под	постановление Администрации города Нижнего Новгорода от 21.01.2019 №65 (с изм. от 23.12.2021 № 5891) "Об утверждении	Обеспечение централизованным водоснабжением объектов существующей застройки	км	16,2		2022-2023	без прямого эффекта	не определяется	Бюджетные средства

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Ед.изм.	Объемные показатели	Диаметры	Сроки реализации мероприятия, годы	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
	жилищное строительство в п. Ольгино и п.Новинки"	муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство в городе Нижнем Новгороде» на 2019 - 2024 годы"								
	Ввод в эксплуатацию сетей водоснабжения:	то же	то же	км	1,6		2022	то же	то же	то же
	- диаметром 800 мм	то же	то же	км	0,02		2022	то же	то же	то же
	- диаметром 300 мм	то же	то же	км	14,4		2023	то же	то же	то же
	- диаметром 800 мм;	то же	то же	км	0,18		2023	то же	то же	то же
3	Создание станции обеззараживания воды на Ново-Сормовской водопроводной станции (по адресу: город Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Алебастровая, д. 91)	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Улучшение качества воды в Сормовском, Московском, Канавинском и Ленинском районах города Нижний Новогород. Ликвидация потенциальной опасности и улучшение экологической ситуации с помощью отказа от хранения и применения жидкого хлора, тем самым устранение опасности разгерметизации емкостей с большим запасом жидкого хлора, хранящегося на площадке очистных сооружений, размещенного вблизи жилой застройки.	объект	1		2014-2022	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Ед.изм.	Объемные показатели	Диаметры	Сроки реализации мероприятия, годы	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
4	Создание станции обеззараживания воды на водопроводной станции «Малиновая гряда» (по адресу: город Нижний Новгород, Приокский район, пр. Гагарина, д. 121)	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Улучшение качества воды в Советском и Приокском районах города Нижний Новогород. Ликвидация потенциальной опасности и улучшение экологической ситуации с помощью отказа от хранения и применения жидкого хлора, тем самым устранение опасности разгерметизации емкостей с большим запасом жидкого хлора, хранящегося на площадке очистных сооружений, размещенного вблизи жилой застройки.	объект	1		2014-2031	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
5	Строительство водопроводной станции «Березовая Пойма» в Московском районе (по адресу: город Нижний Новгород, Московский район, пос. Берёзовая пойма)	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	В рамках мероприятия планируется выполнить строительство водопроводной станции «Березовая Пойма» в Московском районе. Основание для реализации – обращение Роспотребнадзора Нижегородской области, выявившего в питьевой воде в пос. Березовая пойма повышенное содержание железа	объект	1		2017- 2025	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение), тариф
6	Строительство сооружения для ликвидации сброса промывных вод, сбору и перекачке осадка в городскую канализацию Ново-Сормовской водопроводной	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Выполнение мероприятий направленных на исполнения требований действующего природоохранного законодательства.	объект	1		2013-2026	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления,

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Ед.изм.	Объемные показатели	Диаметры	Сроки реализации мероприятия, годы	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
	станции (по адресу: город Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Алебастровая, д. 91)		Ликвидация открытого выпуска промывных вод в р. В о лгу и повторное использование промывной воды, тем самым уменьшая количество забираемой из реки воды. Сброс осадка в систему городской канализации.							снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
7	Модернизация водопроводной станции "Слудинская" по адресу: город Нижний Новгород, Советсткий район, пр. Гагарина, д. 31: Реконструкция напорных водоводов Д800 мм и Д900 мм от НС-1 и НС-1А на водопроводной станции «Слудинская» по адресу: г. Н. Новгород, Советский район, пр. Гагарина, д.31	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	В рамках данного мероприятия планируется выполнить мероприятие по предотвращению гидроударов на в/станции "Слудинская"				2018- 2022	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
9	Создание автоматизированной системы управления технологическими процессами водоснабжения и водоотведения АО «Нижегородский водоканал» (Диспетчеризация водоснабжения)	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение контроля и эффективного управления ресурсами предприятия.	объект	1		2018-2028	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Ед.изм.	Объемные показатели	Диаметры	Сроки реализации мероприятия, годы	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
10	Строительство автономного источника теплоснабжения на Ново-Сормовской водопроводной станции	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы водопроводных сетей и сооружений	объект	1		2023-2025	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение), тариф
	Модернизация ВНС									
11	Модернизация ВНС Шаляпина, 24-а (инв.№ 000110262) (ВНС Шаляпина, 24-а)	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы водопроводных сетей и сооружений, улучшение качества питьевой воды.	м3/сут	2 400		2019-2027	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
12	Модернизация ВНС Нартова, 31 (инв.№ 000110275) (ВНС Нартова, 31)	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы водопроводных сетей и сооружений, улучшение качества питьевой воды.	м3/сут	600		2019-2027	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
13	Модернизация ВНС в ЦТП Артельная, 6-а (инв.№ 001110048) (ВНС в ЦТП Артельная, 6-а)	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы водопроводных сетей и сооружений, улучшение качества питьевой воды.	м3/сут	192		2019-2027	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Ед.изм.	Объемные показатели	Диаметры	Сроки реализации мероприятия, годы	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
										реализации проектов и т.п.)
14	Модернизация ВНС-6 Политбойцов, 15-а (инв.№ 000110062) (ВНС-6 Политбойцов, 15-а)	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы водопроводных сетей и сооружений, улучшение качества питьевой воды.	м3/сут	4 800		2019-2027	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
15	Модернизация ВНС с ИБ-2 Молодежный, 78а (инв.№ 000110136) (ВНС с ИБ-2 Молодежный, 78)	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы водопроводных сетей и сооружений, улучшение качества питьевой воды.	м3/сут	1 080		2019-2027	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
16	Реконструкция кабельной линии 6кВ от ПС «Ковалиха» до РУ-6кВ ВНС «Высоковская» (Инв. № 000332638)	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы водопроводной станции. Аварийное состояние сетей				2019-2027	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Ед.изм.	Объемные показатели	Диаметры	Сроки реализации мероприятия, годы	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
17	ВНС (ул. Красных Зорь, д.14б)	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы водопроводных сетей и сооружений. Снижение эксплуатационных затрат	м3/сут	2 400		2019-2027	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
18	ВНС "Сортировочная" (435 км, ул. Удмуртская, д.38а)	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы водопроводных сетей и сооружений. Снижение эксплуатационных затрат	м3/сут	12 000		2019-2027	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
19	ЦТП ул. Лесной городок, д.5	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы водопроводных сетей и сооружений. Снижение эксплуатационных затрат	м3/сут	192		2019-2027	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
20	ВНС ул. Волжская, 40 а	Схема водоснабжения и водоотведения	Повышение надежности работы водопроводных сетей	м3/сут	2 400		2019-2027	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль,

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Ед.изм.	Объемные показатели	Диаметры	Сроки реализации мероприятия, годы	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
		(актуализация 2022 годы)	и сооружений. Снижение эксплуатационных затрат							амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
21	ВНС ул. Болотникова, 2	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы водопроводных сетей и сооружений. Снижение эксплуатационных затрат	м3/сут	1 080		2019- 2027	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
22	ВНС ул. Светлоярская, 36а	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы водопроводных сетей и сооружений. Снижение эксплуатационных затрат	м3/сут	600		2019-2027	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
23	ВНС ул. Мокроусова, 23а	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы водопроводных сетей и сооружений. Снижение эксплуатационных затрат	м3/сут	600		2019-2027	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Ед.изм.	Объемные показатели	Диаметры	Сроки реализации мероприятия, годы	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
										затрат за счет реализации проектов и т.п.)
24	ВНС ул. Днепропетровская, д.8б	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы водопроводных сетей и сооружений. Снижение эксплуатационных затрат	м3/сут	2 160		2019-2027	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
25	ВНС ул. Таганская, 4б	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы водопроводных сетей и сооружений. Снижение эксплуатационных затрат	м3/сут	2 160		2019-2027	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
26	ВНС в ЦТП пер. Тургайский, 3а (котельная)	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы водопроводных сетей и сооружений. Снижение эксплуатационных затрат	м3/сут	1 080		2019-2027	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Ед.изм.	Объемные показатели	Диаметры	Сроки реализации мероприятия, годы	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
										проектов и т.п.)
27	ВНС в ЦТП-5 пр.Ленина, 45/5	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы водопроводных сетей и сооружений. Снижение эксплуатационных затрат	м3/сут	7 680		2019-2027	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
28	ИБ-6 ул. Дружаева, 7а	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы водопроводных сетей и сооружений. Снижение эксплуатационных затрат	м3/сут	2 400		2019-2027	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
29	ТНС-16 ул. Я.Купалы, 16	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы водопроводных сетей и сооружений. Снижение эксплуатационных затрат	м3/сут	3 840		2019-2027	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Ед.изм.	Объемные показатели	Диаметры	Сроки реализации мероприятия, годы	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
30	ТНС-21 ул. Львовская, 21	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы водопроводных сетей и сооружений. Снижение эксплуатационных затрат	м3/сут	2 160		2019-2027	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
31	ТНС-23 ул. Сазанова, 4	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы водопроводных сетей и сооружений. Снижение эксплуатационных затрат	м3/сут	2 400		2019-2027	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
32	ТНС-24 ул. Красноуральская, 5а	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы водопроводных сетей и сооружений. Снижение эксплуатационных затрат	м3/сут	2 160		2019-2027	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
33	ТНС-26 пр. Ильича, 40	Схема водоснабжения и водоотведения	Повышение надежности работы водопроводных сетей	м3/сут	4 800		2019-2027	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль,

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Ед.изм.	Объемные показатели	Диаметры	Сроки реализации мероприятия, годы	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
		(актуализация 2022 годы)	и сооружений. Снижение эксплуатационных затрат							амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
34	ВНС пр. Ленина, 30а	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы водопроводных сетей и сооружений. Снижение эксплуатационных затрат	м3/сут	480		2019-2027	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
35	ВНС пр. Ленина, 69а	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы водопроводных сетей и сооружений. Снижение эксплуатационных затрат	м3/сут	600		2019-2027	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
36	ВНС б. Заречный, 7г	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы водопроводных сетей и сооружений. Снижение эксплуатационных затрат	м3/сут	1 080		2019-2027	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Ед.изм.	Объемные показатели	Диаметры	Сроки реализации мероприятия, годы	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
										затрат за счет реализации проектов и т.п.)
37	ВНС пр. Ленина, 48д (Чугунова)	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы водопроводных сетей и сооружений. Снижение эксплуатационных затрат	м3/сут	2 400		2019-2027	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
38	ВНС Даргомыжского, 11а	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы водопроводных сетей и сооружений. Снижение эксплуатационных затрат	м3/сут	2 400		2019-2027	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
39	ВНС пер. Трамвайный, 1а	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы водопроводных сетей и сооружений. Снижение эксплуатационных затрат	м3/сут	600		2019-2027	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Ед.изм.	Объемные показатели	Диаметры	Сроки реализации мероприятия, годы	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
										проектов и т.п.)
40	ВНС ул. Премудрова, 12а (котельная)	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы водопроводных сетей и сооружений. Снижение эксплуатационных затрат	м3/сут	7 560		2019-2027	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
41	ВНС в ЦТП бульвар Заречный, 3а	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы водопроводных сетей и сооружений. Снижение эксплуатационных затрат	м3/сут	2 160		2019-2027	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
42	ЦТП-3 ул. Есенина, 31.	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы водопроводных сетей и сооружений. Снижение эксплуатационных затрат	м3/сут	7 680		2019-2027	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Ед.изм.	Объемные показатели	Диаметры	Сроки реализации мероприятия, годы	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
43	ЦТП-7 ул. Гордеевская, 34а	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы водопроводных сетей и сооружений. Снижение эксплуатационных затрат	м3/сут	2 160		2019-2027	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
44	ИБ-7 ул. Бурденко, 25	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы водопроводных сетей и сооружений. Снижение эксплуатационных затрат	м3/сут	480		2019-2027	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
45	ТНС-4 ул. Пермякова, 34	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы водопроводных сетей и сооружений. Снижение эксплуатационных затрат	м3/сут	2 400		2019-2027	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
46	ТНС-8 ул. Ю.Шоссе, 28а (ул. Старых м3/сутодств.)	Схема водоснабжения и водоотведения	Повышение надежности работы водопроводных сетей	м3/сут	2 400		2019-2027	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль,

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Ед.изм.	Объемные показатели	Диаметры	Сроки реализации мероприятия, годы	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
		(актуализация 2022 годы)	и сооружений. Снижение эксплуатационных затрат							амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
47	ТНС-10 ул. Ватутина, 16а	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы водопроводных сетей и сооружений. Снижение эксплуатационных затрат	м3/сут	3 840		2019-2027	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
48	ТНС-11 ул. Школьная, 32	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы водопроводных сетей и сооружений. Снижение эксплуатационных затрат	м3/сут	2 400		2019-2027	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
49	ТНС-18 ул. Космическая, 49 (ул.Минеева,31 м/р «Аэродр.»)	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы водопроводных сетей и сооружений. Снижение эксплуатационных затрат	м3/сут	3 600		2019-2027	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Ед.изм.	Объемные показатели	Диаметры	Сроки реализации мероприятия, годы	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
										затрат за счет реализации проектов и т.п.)
50	ИБ-9 пр. Бусыгина, 46	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы водопроводных сетей и сооружений. Снижение эксплуатационных затрат	м3/сут	2 400		2019-2027	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
51	ВНС Молитовская ул. Даргомыжского, 20а	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы водопроводных сетей и сооружений. Снижение эксплуатационных затрат	м3/сут	2 400		2019-2027	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
52	ВНС ул. Профинтерна, 15а	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы водопроводных сетей и сооружений. Снижение эксплуатационных затрат	м3/сут	600		2019-2027	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Ед.изм.	Объемные показатели	Диаметры	Сроки реализации мероприятия, годы	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
										проектов и т.п.)
53	ВНС ул. Профинтерна, 7а (котельная)	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы водопроводных сетей и сооружений. Снижение эксплуатационных затрат	м3/сут	480		2019-2027	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
54	ВНС в ЦТП-3 пр. Ленина, 61б	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы водопроводных сетей и сооружений. Снижение эксплуатационных затрат	м3/сут	2 400		2019-2027	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
55	ВНС Октябрьской революции, 74а	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы водопроводных сетей и сооружений. Снижение эксплуатационных затрат	м3/сут	480		2019-2027	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Ед.изм.	Объемные показатели	Диаметры	Сроки реализации мероприятия, годы	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
56	ВНС ул. К.Маркса, 24к (ЭЖК-1)	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы водопроводных сетей и сооружений. Снижение эксплуатационных затрат	м3/сут	2 160		2019-2027	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
57	ЦТП-11 ул. Гордеевская, 60а	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы водопроводных сетей и сооружений. Снижение эксплуатационных затрат	м3/сут	2 160		2019-2027	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
58	ЦТП-4 ул. К.Маркса,15	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы водопроводных сетей и сооружений. Снижение эксплуатационных затрат	м3/сут	14 160		2019-2027	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
59	ЦТП-5 ул.К. Маркса,18	Схема водоснабжения и водоотведения	Повышение надежности работы водопроводных сетей	м3/сут	5 160		2019-2027	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль,

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Ед.изм.	Объемные показатели	Диаметры	Сроки реализации мероприятия, годы	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
		(актуализация 2022 годы)	и сооружений. Снижение эксплуатационных затрат							амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
60	ЦТП-52 ул. Генерала Зимина, 26	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы водопроводных сетей и сооружений. Снижение эксплуатационных затрат	м3/сут	9 120		2019- 2027	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
61	ВНС пр. Гагарина, 72-а	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы водопроводных сетей и сооружений. Снижение эксплуатационных затрат	м3/сут	600		2019-2027	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
62	ВНС ул. Тропинина, 55-а	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы водопроводных сетей и сооружений. Снижение эксплуатационных затрат	м3/сут	600		2019-2027	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Ед.изм.	Объемные показатели	Диаметры	Сроки реализации мероприятия, годы	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
										затрат за счет реализации проектов и т.п.)
63	ВНС ЦТП-67 ул. Рокосовского, 8-а	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы водопроводных сетей и сооружений. Снижение эксплуатационных затрат	м3/сут	192		2019-2027	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
64	ВНС ул. 1-я Оранжерейная, 44б	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы водопроводных сетей и сооружений. Снижение эксплуатационных затрат	м3/сут	1 440		2019-2027	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
65	ВНС ул. Кулибина, 15	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы водопроводных сетей и сооружений. Снижение эксплуатационных затрат	м3/сут	600		2019-2027	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Ед.изм.	Объемные показатели	Диаметры	Сроки реализации мероприятия, годы	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
										проектов и т.п.)
66	ВНС ЦТП-145 ул.Родионова 182а (ВНС ЦТП Обл. б-цы Семашко)	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы водопроводных сетей и сооружений. Снижение эксплуатационных затрат	м3/сут	1 080		2019-2027	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
67	ВНС пер. Камчатский, 2в	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы водопроводных сетей и сооружений. Снижение эксплуатационных затрат	м3/сут	1 200		2019-2027	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
68	ВНС ул. Электровозная,16в	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы водопроводных сетей и сооружений. Снижение эксплуатационных затрат	м3/сут	1 080		2019-2027	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Ед.изм.	Объемные показатели	Диаметры	Сроки реализации мероприятия, годы	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
69	ВНС ул. Касимовская, 17	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы водопроводных сетей и сооружений. Снижение эксплуатационных затрат	м3/сут	1 080		2019-2027	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
70	ВНС в котельной ул. Путейская, 31 (в котельной)	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы водопроводных сетей и сооружений. Снижение эксплуатационных затрат	м3/сут	480		2019-2027	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
71	ВНС в ЦТП ул. Московское шоссе, 219 (в котельной)	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы водопроводных сетей и сооружений. Снижение эксплуатационных затрат	м3/сут	2 400		2019-2027	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
72	ВНС ул. Люкина, 7б	Схема водоснабжения и водоотведения	Повышение надежности работы водопроводных сетей	м3/сут	2 160		2019-2027	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль,

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Ед.изм.	Объемные показатели	Диаметры	Сроки реализации мероприятия, годы	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
		(актуализация 2022 годы)	и сооружений. Снижение эксплуатационных затрат							амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
73	ВНС ул. Красных зорь, 5б	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы водопроводных сетей и сооружений. Снижение эксплуатационных затрат	м3/сут	600		2019-2027	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
74	ВНС ул. Рябцева, 23а	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы водопроводных сетей и сооружений. Снижение эксплуатационных затрат	м3/сут	2 400		2019-2027	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
75	ВНС ул. Циалковского, 46а (Сатурн)	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы водопроводных сетей и сооружений. Снижение эксплуатационных затрат	м3/сут	21 600		2019-2027	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Ед.изм.	Объемные показатели	Диаметры	Сроки реализации мероприятия, годы	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
										затрат за счет реализации проектов и т.п.)
76	ВНС ул. Гвардейцев, 16а	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы водопроводных сетей и сооружений. Снижение эксплуатационных затрат	м3/сут	2 400		2019-2027	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
77	ВНС ул. Березовская, 65а	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы водопроводных сетей и сооружений. Снижение эксплуатационных затрат	м3/сут	4 800		2019-2027	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
78	ВНС ул. Березовская, 96а	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы водопроводных сетей и сооружений. Снижение эксплуатационных затрат	м3/сут	2 400		2019-2027	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Ед.изм.	Объемные показатели	Диаметры	Сроки реализации мероприятия, годы	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
										проектов и т.п.)
79	ВНС ул. Страж революции, 30а	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы водопроводных сетей и сооружений. Снижение эксплуатационных затрат	м3/сут	2 160		2019-2027	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
80	ВНС ул. Куйбышева, 57б	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы водопроводных сетей и сооружений. Снижение эксплуатационных затрат	м3/сут	2 400		2019-2027	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
81	ВНС ул. Куйбышева, 2а	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы водопроводных сетей и сооружений. Снижение эксплуатационных затрат	м3/сут	1 080		2019-2027	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Ед.изм.	Объемные показатели	Диаметры	Сроки реализации мероприятия, годы	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
82	ВНС ул. Шимборского, 5а	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы водопроводных сетей и сооружений. Снижение эксплуатационных затрат	м3/сут	4 800		2019-2027	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
83	ВНС в котельной ул. Пугачева, 2 (в котельной)	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы водопроводных сетей и сооружений. Снижение эксплуатационных затрат	м3/сут	11 520		2019-2027	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
84	ВНС ул. Н. Рыбакова, 9а	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы водопроводных сетей и сооружений. Снижение эксплуатационных затрат	м3/сут	1 200		2019-2027	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
85	ВНС по адресу: Нижегородская область, г. Н.	Схема водоснабжения и водоотведения	Повышение надежности работы водопроводных сетей	м3/сут	4 800		2019-2027	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль,

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Ед.изм.	Объемные показатели	Диаметры	Сроки реализации мероприятия, годы	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
	Новгород, Сормовский район, кв. Энгельса, 15а	(актуализация 2022 годы)	и сооружений. Снижение эксплуатационных затрат							амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
86	ВНС ул. Федосеенко, 102	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы водопроводных сетей и сооружений. Снижение эксплуатационных затрат	м3/сут	4 800		2019-2027	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
87	ВНС пр. Гагарина, 21 к.14	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы водопроводных сетей и сооружений. Снижение эксплуатационных затрат	м3/сут	2 400		2019-2027	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
88	ВНС пр. Гагарина, 5	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы водопроводных сетей и сооружений. Снижение эксплуатационных затрат	м3/сут	2 400		2019-2027	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Ед.изм.	Объемные показатели	Диаметры	Сроки реализации мероприятия, годы	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
										затрат за счет реализации проектов и т.п.)
89	ВНС пер. Союзный, 43 (Коминтерна – Свободы)	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы водопроводных сетей и сооружений. Снижение эксплуатационных затрат	м3/сут	4 320		2019-2027	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
90	ВНС ул. Родионова, 188-б	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы водопроводных сетей и сооружений. Снижение эксплуатационных затрат	м3/сут	1 080		2019-2027	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
91	ВНС ул. Ефремова, 13а	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы водопроводных сетей и сооружений. Снижение эксплуатационных затрат	м3/сут	600		2019-2027	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Ед.изм.	Объемные показатели	Диаметры	Сроки реализации мероприятия, годы	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
										проектов и т.п.)
92	ВНС ул. Н.Прибоя, 35 (котельная)	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы водопроводных сетей и сооружений. Снижение эксплуатационных затрат	м3/сут	240		2019-2027	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
93	Модернизация водопроводной насосной станции по ул. Мончегорская, 29 Автозаводского районо	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы водопроводных сетей, улучшение качества питьевой воды, подаваемой потребителям Автозаводского р-на и обеспечение водой застроек ул. Космической, Мончегорской	м3/сут	150		2019-2027	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
94	Перекладка кабельной линии фидер №619 на ВНС Высоковская	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы водопроводной станции. Аварийное состояние сетей	км	3		2019-2027	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
	Остановка/Ликвидация ВНС									

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Ед.изм.	Объемные показатели	Диаметры	Сроки реализации мероприятия, годы	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
95	ЦТП ул.Агрономическая, 138а	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы водопроводных сетей и сооружений. Снижение эксплуатационных затрат				2020-2023	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
96	ВНС (ул. Березовская, д.111а)	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы водопроводных сетей и сооружений. Снижение эксплуатационных затрат	м3/сут	2400		2020-2023	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
97	ВНС (пр. Героев, д.45)	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы водопроводных сетей и сооружений. Снижение эксплуатационных затрат	м3/сут	2400		2020-2023	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
98	ВНС Московское шоссе, д.84 в	Схема водоснабжения и водоотведения	Повышение надежности работы водопроводных сетей	м3/сут	240		2020-2023	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль,

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Ед.изм.	Объемные показатели	Диаметры	Сроки реализации мероприятия, годы	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
		(актуализация 2022 годы)	и сооружений. Снижение эксплуатационных затрат							амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
99	Кот. с/х "Горьковский" ул. Тепличная, 8а	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы водопроводных сетей и сооружений. Снижение эксплуатационных затрат	м3/сут	2400		2020-2023	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
100	ВНС пер. Камчатский, 3	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы водопроводных сетей и сооружений. Снижение эксплуатационных затрат	м3/сут	480		2020-2023	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
101	ВНС ул. Красных зорь, 4а	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы водопроводных сетей и сооружений. Снижение эксплуатационных затрат	м3/сут	2400		2020-2023	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Ед.изм.	Объемные показатели	Диаметры	Сроки реализации мероприятия, годы	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
										затрат за счет реализации проектов и т.п.)
102	ВНС ул. Кировская, 8б	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы водопроводных сетей и сооружений. Снижение эксплуатационных затрат				2020-2023	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
103	ВНС ул. Цветочная, 9	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы водопроводных сетей и сооружений. Снижение эксплуатационных затрат	м3/сут	300		2020-2023	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
104	ВНС Анкудиновское шоссе, 30	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы водопроводных сетей и сооружений. Снижение эксплуатационных затрат	м3/сут	1080		2020-2023	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Ед.изм.	Объемные показатели	Диаметры	Сроки реализации мероприятия, годы	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
										проектов и т.п.)
105	ВНС ул. Нартова, 17	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы водопроводных сетей и сооружений. Снижение эксплуатационных затрат	м3/сут	192		2020-2023	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
106	ВНС ул. Куйбышева, 49а	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы водопроводных сетей и сооружений. Снижение эксплуатационных затрат	м3/сут	1200		2020-2023	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
107	ЦТП 93 (ул. Г. Зимина, д.26а)	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы водопроводных сетей и сооружений. Снижение эксплуатационных затрат	м3/сут	2 400		2021-2027	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Ед.изм.	Объемные показатели	Диаметры	Сроки реализации мероприятия, годы	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
108	ТНС-6 ул. Дьяконова, 6/Переходникова 5а (ИБ-5)	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы водопроводных сетей и сооружений. Снижение эксплуатационных затрат	м3/сут	2 400		2026	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
	Реконструкция ВНС									
109	Котельная Чкалова, 9	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы водопроводных сетей и сооружений. Снижение эксплуатационных затрат	м3/сут	1 200		2019-2027	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
	Строительство ВНС									
110	Строительство водопроводной насосной станции у дома №9А по ул.Медицинская Приокского района г.Н.Новгород	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы водопроводных сетей и сооружений. Снижение эксплуатационных затрат	шт	1		2020-2023	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение), тариф
	Линейные объекты									
111	Перекладка водовода сырой воды Д=800 мм от НС-1 до площадки очистных	Схема водоснабжения и водоотведения	Повышение надежности работы водопроводных сетей	км	1	800	2021-2024	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационн

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Ед.изм.	Объемные показатели	Диаметры	Сроки реализации мероприятия, годы	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
	сооружений на водопроводной станции "Слудинская"	(актуализация 2022 годы)								ые отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
112	Строительство водовода Д=300 мм для закольцовки магистральных сетей по ул. Детская -Дружаева в Автозаводском районе	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Улучшение водоснабжения Автозаводского р-на, обеспечение водой застройки в кв.Героя Васильева	км	3	300	2021-2024	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение), тариф
113	Строительство водопровода Д-200мм в дер. Ляхово Приокского района	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Организация и обеспечение централизованного водоснабжения в дер.Ляхово	км	6	200	2021-2024	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение), тариф
114	Строительство высоковольтного кабеля ф602, 605 на Ново-Сормовской водопроводной станции	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности электроснабжения. Повышение надежности работы Ново- Сормовской в/ст. Аварийное состояние сетей	км	5		2021-2024	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение), тариф
115	Перекладка водовода d=400мм по пр. Молодежный	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы водопроводных сетей, улучшение качества питьевой воды. Аварийное состояние трубопровода, износ 75%	км	1	400	2021-2024	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Ед.изм.	Объемные показатели	Диаметры	Сроки реализации мероприятия, годы	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
116	Перекладка сетей водопровода Д=200мм по ул. Стахановская	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы водопроводных сетей, улучшение качества питьевой воды. Аварийное состояние сетей, износ 100%	км	2	200	2021-2024	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
117	Перекладка водовода Южное шоссе d=300мм	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы водопроводных сетей, улучшение качества питьевой воды. Аварийное состояние сетей, износ 80%	км	3	300	2021-2024	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
118	Перекладка водовода d=300 мм по ул. Дьяконова- ул.Дружаева Автозаводского района	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы водопроводных сетей, улучшение качества питьевой воды. Аварийное состояние сетей	км	1	300	2021-2024	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
119	Перекладка водоводов Д=150 мм, Д=300 мм, Д=500 мм и Д=900 мм по	Схема водоснабжения и водоотведения	Повышение надежности работы водопроводных сетей, улучшение качества питьевой	км	4	сред 500	2021-2024	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль,

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Ед.изм.	Объемные показатели	Диаметры	Сроки реализации мероприятия, годы	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
	ул.Минеева в Автозаводском районе	(актуализация 2022 годы)	воды. Аварийное состояние сетей							амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
120	Модернизация водовода Д=1200 мм от колодца К-52 до НС в Ленинском районе	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы водопроводных сетей, улучшение качества питьевой воды. Аварийное состояние сетей	км	3	1 200	2021-2024	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
121	Проектирование и строительсво III очереди водовода Д=1400-1200 мм от водопроводной станции "Малиновая гряда" (от ул. Малиновского до водовода Д=900 мм по ул.Бринского)	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Развитие застраиваемых территорий по Анкудиновскому шоссе и совхозу Цветы	км	3	1400-1200	2021-2024	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
122	Строительство водопроводной линии Д=150мм по улицам поселка Высоково от существующего водовода Д=400мм, идущего вдоль	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Организация и обеспечение централизованного водоснабжения в пос.Высоково (по обе стороны ул.Ужгородской)	км	4	150	2021-2024	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение), тариф

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Ед.изм.	Объемные показатели	Диаметры	Сроки реализации мероприятия, годы	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
	железной дороги у пос.Высоково									
123	Перекладка водовода d=200 от Тепловой насосной станции №14 до д.27 по ул.Переходникова, по ул.Газовская до д.18/2 по ул.Мельникова	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы водопроводных сетей. Аварийное состояние сетей	км	1	200	2021-2024	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
124	Перекладка водовода д- 160мм от ул. Пушкина до ул. Шорина в Советском районе	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы водопроводных сетей. Аварийное состояние сетей	км	0	160	2021-2024	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
125	Перекладка водовода d=300 мм по ул. Глеба Успенского от водовода d=700 мм по ул. Новикова- Прибоя до водовода Д 300мм. по ул. Космонавта Комарова	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы водопроводных сетей. Аварийное состояние сетей	км	2	300	2021-2024	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Ед.изм.	Объемные показатели	Диаметры	Сроки реализации мероприятия, годы	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
126	Перекладка водопроводной линии Д=200мм на Д=300мм по ул.Тимирязева от дома № 5 по ул. Тимирязева до существующей водопроводной линииД=300мм по ул. Тверской	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Увеличение пропускной способности системы водоснабжения для подключения объектов перспективного строительства, в т.ч. комплексного строительства в границах ул. Тимирязева - ул.Оранжерейная	км	1	300	2021-2024	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
127	Перекладка водопроводной линии Д=300мм по ул. Невзоровых на Д=500 мм от подключения водопроводной линии Д=300 мм по ул. Генкиной до водовода Д=500 мм по ул. Студеной	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Увеличение пропускной способности системы водоснабжения для подключения объектов перспективного строительства, в т.ч. застройки квартала в границах ул. Белинского- Тверская- Невзоровых- Студеная	км	1	500	2021-2024	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
128	Перекладка водопроводной линии Д=300мм на Д=500мм по пл.Горького	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Увеличение пропускной способности системы водоснабжения для подключения объектов перспективного строительства, в т.ч. застройки территории в границах ул. Максима Горького-пл.Горького- ул.Новая- ул.Ильинская; строительство жилого дома № 8 (по генплану) с адм	км	1	500	2021-2024	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Ед.изм.	Объемные показатели	Диаметры	Сроки реализации мероприятия, годы	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
129	Строительство водопроводной линии Д=150мм по улицам поселка Нагулино от проектируемой водопроводной линии Д=200мм	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Организация и обеспечение централизованного водоснабжения в пос.Нагулино	км	2	150	2021-2024	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
130	Строительство водопроводной линии Д=150мм от существующего водовода Д=1000мм, идущего на НПЭК	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Организация и обеспечение централизованного водоснабжения в дер.Бешенцево	км	3	150	2021-2024	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение), тариф
	Реконструкция линейных объектов									
131	Реконструкция сооружения передающих устройств - водовод (сооружение), инвентарный номер: 22:401:900:000442090, литер:1, протяженность: 2777 м Адрес (местоположение) объекта: Город НИЖНИЙ НОВГОРОД, проспект МОЛОДЕЖНЫЙ, от водозабора до пр. Молодежный, 2А (пр. Ленина, 100) (от т. А до ВК-27)	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы водопроводных сетей	км.	2,63	700,0	2019-2030	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
132	Реконструкция водопроводной линии по адресу Московское ш., 235 - Московское ш., 312	Схема водоснабжения и водоотведения	Повышение надежности работы водопроводных сетей	км.	2,28	400-500	2021-2027	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационн

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Ед.изм.	Объемные показатели	Диаметры	Сроки реализации мероприятия, годы	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
		(актуализация 2022 годы)								ые отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
133	Реконструкция водопроводной линии от ул. Федосеенко, 34 до ул. Травяная, 6	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы водопроводных сетей	км.	0,43	400,0	2026-2027	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
134	Реконструкция водопроводной линии по ул. Гороховецкая, 1 – ВНС 435 км	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы водопроводных сетей	км.	1,09	500,0	2025-2027	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
135	Реконструкция водопроводных сетей Д 110мм, в Канавинском районе по ул. Окт.Революции от д. 5 до д.74 и от д.5 до 70	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы водопроводных сетей	км.	0,23	110,0	2021-2022	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Ед.изм.	Объемные показатели	Диаметры	Сроки реализации мероприятия, годы	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
										реализации проектов и т.п.)
136	Реконструкция (модернизация) водопроводных сетей Д-250мм в Нижегородском районе по ул. Усилова,3/3 – Яблоневая,12А	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы водопроводных сетей	км.	0,71	250,0	2021-2023	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
137	диаметр до 100	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы водопроводных сетей, улучшение качества питьевой воды. Аварийное состояние сетей	п.м. всего	87 076		2015-2025	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
138	диаметр 100-149	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы водопроводных сетей, улучшение качества питьевой воды. Аварийное состояние сетей	п.м. всего	142 641		2015-2025	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Ед.изм.	Объемные показатели	Диаметры	Сроки реализации мероприятия, годы	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
139	диаметр 150-199	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы водопроводных сетей, улучшение качества питьевой воды. Аварийное состояние сетей	п.м. всего	161 635		2015-2025	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
140	диаметр 200-299	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы водопроводных сетей, улучшение качества питьевой воды. Аварийное состояние сетей	п.м. всего	127 460		2015-2025	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
141	диаметр 300-599	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы водопроводных сетей, улучшение качества питьевой воды. Аварийное состояние сетей	п.м. всего	132 609		2015-2025	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
142	диаметр 600-999	Схема водоснабжения и водоотведения	Повышение надежности работы водопроводных сетей, улучшение качества питьевой	п.м. всего	77 332		2015-2025	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль,

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Ед.изм.	Объемные показатели	Диаметры	Сроки реализации мероприятия, годы	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
		(актуализация 2022 годы)	воды. Аварийное состояние сетей							амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
143	диаметр 1000-1400	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы водопроводных сетей, улучшение качества питьевой воды. Аварийное состояние сетей	п.м. всего	27 185		2015-2025	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
	Строительство и реконструкция водопроводных сетей для обеспечения развития городских территорий Нижнего Новгорода									
144	Строительство водовода (перемычки) Д=600 мм между водоводами Д=600 мм по ул. Детской и Д=1020 мм у дома №31 по ул. Переходникова	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоснабжением	км.	0,29	600,0	2019-2022	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение), тариф
145	Строительство водовода d315 мм от водовода d500 мм в к.п. Зеленый город до водопровода 2d225 мм в районе НПЭК	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Приведение водопроводных сетей, используемых в качестве источников наружного противопожарного в соответствие действующим пожарным требованиям	км.	7,36	225-500	2020-2025	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение), тариф
	Строительство и реконструкция подводящих водопроводных сетей для подключения новых объектов									

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Ед.изм.	Объемные показатели	Диаметры	Сроки реализации мероприятия, годы	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
146	Прокладка 2-х вводов 2хД=500 мм протяженностью ~75 п.м. каждый, общей протяженностью ~150п.м., от водопроводной линии Д=500 мм по ул.Самаркандская/Керченская до границ земельного участка объекта строительства: «Универсальный спортивный комплекс с искусственным льдом в г. Нижнем Новгороде», расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Канавинский район, в квартале ул. Бетанкура, набережной р. Волга, ул. Должанская, ул. Самаркандская (с запрошенной мощностью: хозяйственно-бытовые и производственные нужды 135,13 м3/час/422,95 м3/сут., (в том числе производственные нужды 24,5 м3/час/88,98м3/сут.), противопожарные нужды: - внутреннее – 15,6 л/с, - автоматическое – 74,26 л/с, - наружное – 110 л/с).	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоснабжением	км.	0,15	2Д=500	2020-2022	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
	Восстановление недействующих кольцевых сетей и перемычек для обеспечения абонентов питьевой водой установленного качества									
147	Московское ш.,17а-31 (ВК- 2-04-1-4-27 - ВК-2-04-2-4-430) Д500	Схема водоснабжения и водоотведения	восстановление недействующих кольцевых	п.м.	200	500	2021-2024	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль,

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Ед.изм.	Объемные показатели	Диаметры	Сроки реализации мероприятия, годы	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
		(актуализация 2022 годы)	сетей и перемычек на водопроводных сетях							амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
148	Дьяконова,44 (ВК-3-03-4-6- 27 - ЗАГ03-5-600034) Д700	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	восстановление недействующих кольцевых сетей и перемычек на водопроводных сетях	п.м.	191	700	2021-2024	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
149	ул. Зеленхозовская (ВК-4- 03-10-11-23 - ВК-4-03-11-11-155) Д800	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	восстановление недействующих кольцевых сетей и перемычек на водопроводных сетях	п.м.	1 286	800	2021-2024	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
150	Батумская ул 9б - Батумская ул 25(ВК-5-03- 5- 1-55 - ВК-5-02-4- 0-308) Д500	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	перекладка аварийных участков	п.м.	354	500	2021-2024	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Ед.изм.	Объемные показатели	Диаметры	Сроки реализации мероприятия, годы	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
										затрат за счет реализации проектов и т.п.)
151	Батумская ул 25 - Батумская ул 25(ВК-5-02- 4- 0-308 - ВК-5-02-4- 0-144) Д500	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	перекладка аварийных участков	п.м.	117	500	2021-2024	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
152	Ветеринарная ул 5 - Артельная ул 15(ВК-6-02- 1- 0-8 - ВК-6-02- 1- 0-9) Д500	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	перекладка аварийных участков	п.м.	455	500	2021-2024	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
153	Ошарская ул 95 - Салганская ул 95(ВК-6-01- 0- 2-545 - ВК-6-02- 1- 2-17) Д500	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	перекладка аварийных участков	п.м.	138	500	2021-2024	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Ед.изм.	Объемные показатели	Диаметры	Сроки реализации мероприятия, годы	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
										проектов и т.п.)
154	Верхне-Печерская ул 7 - Верхне-Печерская ул 7(ПГ- 6-02- 2- 5-10 - ВК-6-02- 2-5-2) Д500	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	перекладка аварийных участков	п.м.	158	500	2021-2024	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
155	Маршала Голованова ул 37а - Маршала Голованова ул 37а(ВК-5-03- 8- 2-12 - ВК-5-03- 8- 2-274) Д500	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	перекладка аварийных участков	п.м.	69	500	2021-2024	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
156	Пушкина ул 27 - (ВК-6-02- 1-0-81 - ВК-6-02- 1- 0-82) Д600	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	перекладка аварийных участков	п.м.	53	600	2021-2024	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Ед.изм.	Объемные показатели	Диаметры	Сроки реализации мероприятия, годы	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
157	Юбилейная ул 16 - Бекетова ул 21(ВК-6-02- 2- 1-рег - ВК-6-02- 2- 1-97) Д800	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	перекладка аварийных участков	п.м.	553	800	2021-2024	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
	Строительство водопроводных сетей									
158	Строительство водопровода в поселке Новое Доскино Автозаводского района г. Нижнего Новгорода	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоснабжением	км.	6,10	225,0	2019-2024	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение), тариф
159	пос. Высоково	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоснабжением	км	24	150	2021-2024	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение), тариф
160	пос. Дубравный	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоснабжением	км	11	150	2021-2024	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение), тариф
161	пос. Торфосклад	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоснабжением	км	7	150	2021-2024	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение), тариф

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Ед.изм.	Объемные показатели	Диаметры	Сроки реализации мероприятия, годы	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
162	пос. Березовая пойма	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоснабжением	км	10	150	2021-2024	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение), тариф
163	пос. Новая стройка (3-я очередь строительства)	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоснабжением	км	4	150	2021-2024	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение), тариф
164	пос. Орловские дворики	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоснабжением	км	4	150	2021-2024	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение), тариф
165	пос. Тепличный	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоснабжением	км	0	150	2021-2024	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение), тариф
166	пос. Новое Доскино	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоснабжением	км	29	150	2021-2024	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение), тариф
167	пос. Стригино	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоснабжением	км	8	150	2021-2024	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение), тариф
168	пос. Гнилицы	Схема водоснабжения и водоотведения	Обеспечение централизованным водоснабжением	км	16	150	2021-2024	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Ед.изм.	Объемные показатели	Диаметры	Сроки реализации мероприятия, годы	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
		(актуализация 2022 годы)								(присоединение), тариф
169	в застройке по пр.Кораблестроителей	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоснабжением	км	6	200	2021-2024	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение), тариф
170	в застройке "Бурнаковская низина" в границах ул.Коминтерна, ул.Левинка, ш.Бурнаковское	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоснабжением	км	73	200	2021-2024	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение), тариф
171	в застройке Красноуральская-пр.Ильича-Красных партизан-Спутника	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоснабжением	км	124	200	2021-2024	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение), тариф
172	в застройке Шуваловская промзона	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоснабжением	км	121	200	2021-2024	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение), тариф
173	в застройке пос Дачный	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоснабжением	км	10	100	2021-2024	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение), тариф
174	в квартале "Старое Канавино"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоснабжением	км	71	200	2021-2024	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение), тариф

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Ед.изм.	Объемные показатели	Диаметры	Сроки реализации мероприятия, годы	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
175	в квартале "Молитовка"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоснабжением	км	76	200	2021-2024	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение), тариф
176	в застройке по ул.Коломенская	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоснабжением	км	9	200	2021-2024	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение), тариф
177	в застройке ул.Малоэтажная и Шнитникова	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоснабжением	км	48	100	2021-2024	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение), тариф
178	Участок застройки, прилегающий к пос.Новинки	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоснабжением	км	52	200	2021-2024	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение), тариф
179	в застройке пр.Гагарина (С/х академия)	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоснабжением	км	3	200	2021-2024	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение), тариф
180	в застройке ул.Голованова	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоснабжением	км	1	200	2021-2024	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение), тариф
181	в застройке пр.Гагарина-Пятигорская	Схема водоснабжения и водоотведения	Обеспечение централизованным водоснабжением	км	1	200	2021-2024	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Ед.изм.	Объемные показатели	Диаметры	Сроки реализации мероприятия, годы	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
		(актуализация 2022 годы)								(присоединение), тариф
182	в застройке ул.Пятигорская-Батумская- Столетова	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоснабжением	км	1	200	2021-2024	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение), тариф
183	в застройке ул.Г.Елисеева-Батумская-Столетова-Б-Бруевича	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоснабжением	км	1	200	2021-2024	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение), тариф
184	в застройке ул.Батумская-г.Елисеева	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоснабжением	км	1	200	2021-2024	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение), тариф
185	в застройке Цветочная(Анкудин.Ш.-Цветочная-«Щёлковский хутор»-дублёр пр.Гагарина	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоснабжением	км	8	200	2021-2024	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение), тариф
186	в застройке пр.Гагарина-Краснозвёздная	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоснабжением	км	1	200	2021-2024	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение), тариф
187	в квартале ул.Пушкина	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоснабжением	км	1	200	2021-2024	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение), тариф

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Ед.изм.	Объемные показатели	Диаметры	Сроки реализации мероприятия, годы	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
188	в квартале ул.Пушкина-Косогорная	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоснабжением	км	1	200	2021-2024	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение), тариф
189	в застройке по ул.Серафимовича- Цветочная	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоснабжением	км	2	200	2021-2024	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение), тариф
190	в застройке ул.2-я Оранжерейная	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоснабжением	км	2	200	2021-2024	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение), тариф
191	в застройке ул.Ванеева	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоснабжением	км	1	200	2021-2024	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение), тариф
192	в застройке ул.Ошарская-Республиканская	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоснабжением	км	0	200	2021-2024	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение), тариф
193	в застройке Невзоровых-3- й Проезд	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоснабжением	км	0	200	2021-2024	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение), тариф
194	в застройке ул.Тверская-Генкиной-Ашхабадская-Белинского	Схема водоснабжения и водоотведения	Обеспечение централизованным водоснабжением	км	2	200	2021-2024	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Ед.изм.	Объемные показатели	Диаметры	Сроки реализации мероприятия, годы	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
		(актуализация 2022 годы)								(присоединение), тариф
195	в застройке ул.Белинского-Тверская-Невзоровых-Студёная	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоснабжением	км	1	200	2021-2024	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение), тариф
196	в застройке Шевченко-3-я Ямская-Большие Овраги	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоснабжением	км	0	200	2021-2024	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение), тариф
197	в застройке ул.М.Ямская- М-Горького-Ильинская	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоснабжением	км	1	200	2021-2024	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение), тариф
198	в застройке ул.М.Горького-Ильинская-Новая	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоснабжением	км	1	200	2021-2024	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение), тариф
199	в застройке ул.М.Горького-Ильинская	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоснабжением	км	0	200	2021-2024	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение), тариф
200	в застройке ул.М.Ямская-Маслякова-Ильинская	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоснабжением	км	1	200	2021-2024	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение), тариф

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Ед.изм.	Объемные показатели	Диаметры	Сроки реализации мероприятия, годы	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
201	в застройке ул.Белинского-Славянская-Ашхабадская	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоснабжением	км	1	200	2021-2024	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение), тариф
202	в застройке ул.Октябрьская	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоснабжением	км	0	200	2021-2024	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение), тариф
203	в застройке пер.Плотничный	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоснабжением	км	0	200	2021-2024	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение), тариф
204	в застройке ул.Ильинская-А.Харитонова	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоснабжением	км	3	200	2021-2024	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение), тариф
205	в застройке ул.Нижегородская-Гоголя- Заломова	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоснабжением	км	1	200	2021-2024	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение), тариф
206	в застройке ул.Ульянова 32,36,38	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоснабжением	км	0	200	2021-2024	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение), тариф
207	в застройке ул.Семашко (В часть квартала Ульянова-	Схема водоснабжения и водоотведения	Обеспечение централизованным водоснабжением	км	0	200	2021-2024	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Ед.изм.	Объемные показатели	Диаметры	Сроки реализации мероприятия, годы	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
	Семашко-Ковалихинская-Нестерова)	(актуализация 2022 годы)								(присоединение), тариф
208	в застройке ул.Большая Печёрская-Казанская наб.	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоснабжением	км	1	200	2021-2024	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение), тариф
209	в застройке ул.Сеченова-Тургенева	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоснабжением	км	2	200	2021-2024	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение), тариф
210	в застройке ул.Родионова обувная фабрика	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоснабжением	км	1	200	2021-2024	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение), тариф
211	в застройке ул.К.Касьянова-р.Кова	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоснабжением	км	1	200	2021-2024	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение), тариф
212	ул.Большая Печёрская-М.Горького-Белинского-Ковалихинская-Фрунзе	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоснабжением	км	1	200	2021-2024	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение), тариф
213	Закольцовка водовода Д=500мм к.п. Зеленый город до проектируемой закольцовки водовода Д=800мм от Анкудиновского шоссе	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение бесперебойного хоз.-питьевого и противопожарного водоснабжения существующих потребителей,	км	5	500	2021-2024	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение), тариф

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Ед.изм.	Объемные показатели	Диаметры	Сроки реализации мероприятия, годы	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
			перспективное развитие города до 2030г.							
214	Строительство водопровода от водовода Д=400мм по ул.Красных Зорь до водопровода Д=300мм по ул.Линдовская	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоснабжением районов города	км	1	150	2021-2024	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение), тариф
215	Восстановление закольцовки от водопроводной линии Д=160мм в районе д.9 по ул.Сазанова до водопроводной линии Д=160мм в районе д.13 по ул.Сазанова	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоснабжением районов города	км	0	160	2021-2024	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение), тариф
216	Строительство водопроводных сетей в д.Кузьминки Д=225	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоснабжением районов города	км	1	225	2021-2024	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение), тариф
217	Строительство водопроводных сетей в д.Кузьминки Д=160	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоснабжением районов города	км	6	160	2021-2024	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение), тариф
218	Строительство водопроводных сетей в д.Кузьминки Д=110	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоснабжением районов города	км	0	110	2021-2024	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение), тариф
219	Перекладка водопровода от водовода Д=500мм по ул.Г.Попова до водовода Д=500мм по ул.Матросская	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Развитие застраиваемых территорий в границах ул.Н.Прибоя –Суздальская-пер.Суздальский-ул.Шекспира	км	3	500	2021-2024	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления,

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Ед.изм.	Объемные показатели	Диаметры	Сроки реализации мероприятия, годы	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
										снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
220	Перекладка водопровода по Московскому шоссе от д.233 до д.312	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Развитие территории по Московскому шоссе (СНТ «Балтика», территория ООО «Рынок Московский)	км	3	500	2021-2024	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
221	Перекладка водовода Д=500мм от водовода Д=500мм Московского шоссе 235 до водовода Д=500мм ул.Мечникова,64	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Восстановление закольцовки. Снижение нагрузки на водовод Д=1000мм, идущего от Московского шоссе,183 в Ленинский район	км	2	500	2021-2024	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
222	Санация водовода Д=600мм по пер.Светлогорский в районе д.2 по пер.Светлогорскому в сторону дома 27 по ул.Пушкина	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Развитие территории в границах пр-т Гагарина, ул.Краснозвездная	км	0	600	2021-2024	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение), тариф
223	Восстановление водовода Д=400мм от водовода Д=800мм по ул.Ванеева, 205 до	Схема водоснабжения и водоотведения	Повышение надежности работы водопроводных сетей. Обеспечение вторым	м	500	400	2021-2024	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль,

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Ед.изм.	Объемные показатели	Диаметры	Сроки реализации мероприятия, годы	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
	водовода Д=400мм по ул.Ванеева, 110б	(актуализация 2022 годы)	питанием объектов: мкр-н Кузнчиха, Детская областная клиническая больница по ул.Ванеева, 211, специализир.Кардиохирургическая клиническая больница по ул.Ванеева, 209.							амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
224	Строительство водопровода до КМ «Анкудиновка» от водовода Д=1200-1400мм	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Развитие территории в границах дер.Анкудиновка	км	4	500	2021-2024	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение), тариф
225	Перекладка водопровода Д=225мм по ул.Ярославская от водовода Д=500мм по ул.Гоголя	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Развитие застраиваемых территорий в границах ул.Соревнования – ул.Казбекская	км	1	400	2021-2024	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
226	Восстановление водовода Д=800мм от приборов учета ОАО «НВ» на территории водопроводной станции ООО «Заводские сети» до водовода Д=800мм по ул.Шнитникова	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы водопроводных сетей, развитие территории в границах ул.Шнитникова	км	0	800	2021-2024	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Ед.изм.	Объемные показатели	Диаметры	Сроки реализации мероприятия, годы	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
227	Строительство в/линии по дер.Новая от существующих сетей водопровода	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоснабжением районов города, неохваченных системой водоснабжения	км	1	150	2021-2024	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение), тариф
228	Строительство в/линии по ул.Овражная от водопровода Д=150мм в районе д.7 по ул.Овражная до водовода Д=500мм по ул.Усиевича	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоснабжением районов города, неохваченных системой водоснабжения	км	0	150	2021-2024	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение), тариф
229	Строительство в/линии по ул.Приусадебной от водовода Д=400мм оп ул.Фруктовая	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоснабжением районов города, неохваченных системой водоснабжения	км	0	150	2021-2024	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение), тариф
230	Перекладка в/линии от водовода Д=500мм в районе д.1 по ул.Родионова.	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоснабжением районов города, неохваченных системой водоснабжения	км	0	200	2021-2024	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
231	Строительство в/линии по Приволжской слободе	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоснабжением районов города, неохваченных системой водоснабжения	км	1	150	2021-2024	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение), тариф
232	Строительство в/линии в пос.Копосово от в/линии Д=300мм по ул.Новые Пески	Схема водоснабжения и водоотведения	Обеспечение централизованным водоснабжением районов	км	1	150	2021-2024	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Ед.изм.	Объемные показатели	Диаметры	Сроки реализации мероприятия, годы	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
		(актуализация 2022 годы)	города, неохваченных системой водоснабжения							(присоединение), тариф
233	Строительство в/линии по ул.Кунгурской от в/линии Д=150мм в районе д.3 по ул.Волховской	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоснабжением районов города, неохваченных системой водоснабжения	км	1	150	2021-2024	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение), тариф
234	Строительство в/ линии в пос.Комсомольский от водовода Д=600мм по ул.Алебастровая,38	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоснабжением районов города, неохваченных системой водоснабжения	км	1	150	2021-2024	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение), тариф
235	Строительство в/ линии в по ул.Грубе от водопровода Д=300мм в районе д.6 по ул.Грубе	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоснабжением районов города, неохваченных системой водоснабжения	км	0	150	2021-2024	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение), тариф
236	Строительство закольцовки по ул.Кисловодская от в/линии Д=100мм по ул.Кисловодская,10 до в/линии Д=150мм по ул.Кисловодская,20	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоснабжением районов города, неохваченных системой водоснабжения	км	0	100	2021-2024	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение), тариф
237	Строительство в/линии Д=150мм по ул.Рижская от в/линии Д=200мм по ул.Болотникова	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоснабжением районов города, неохваченных системой водоснабжения	км	1	150	2021-2024	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение), тариф
238	Строительство в/линии ТИЗ «Покровское» в границах ул.Рокоссовского, Ивлиева, Казанское шоссе, южная граница города, памятников	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоснабжением районов города, неохваченных системой водоснабжения	км	3	300	2021-2024	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение), тариф

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Ед.изм.	Объемные показатели	Диаметры	Сроки реализации мероприятия, годы	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
	природы « Дубрава Ботанического сада университета», «Щелоковский хутор»									
239	Реконструкция озонаторной станции ВС Автозаводская (ООО Зав. Сети)	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Улучшение качества питьевой воды	%	100		2022-2024	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
240	Монтаж сооружений для повторного использования промышленных сточных вод с Автозаводской водопроводной станции(ООО Зав. Сети)	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Соблюдение требований природоохранного законодательства	%	100		2022-2024	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
241	Система частотного регулирования насосных агрегатов НС II подъема № 2 АВС (ООО Зав. Сети)	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Экономия электрической энергии	шт.	1		2022-2024	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Ед.изм.	Объемные показатели	Диаметры	Сроки реализации мероприятия, годы	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
										проектов и т.п.)
242	Приобретение оборудования и приборов для хим. бак. Лаборатории (ООО Зав. Сети)	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Улучшение качества питьевой воды	шт.	28		2022-2024	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
243	Замена насосного оборудования (ООО Зав. Сети)	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Экономия электрической энергии	шт.	1		2022-2024	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
244	Установка приборов учета на участке "Промводопровод" (ООО Зав. Сети)	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение энергетической эффективности	шт.	3		2022-2024	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Ед.изм.	Объемные показатели	Диаметры	Сроки реализации мероприятия, годы	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
245	Замена насосного оборудования техническойводы (ООО Зав. Сети)	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Экономия электрической энергии	шт.	1		2022-2024	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
	Мероприятия ООО "ТЕПЛОСЕТИ":									
	Строительство и реконструкция подводящих сетей горячего водоснабжения для подключения новых объектов									
246	Строительство подводящего трубопровода ГВС к объектам Нового строительства, разрешенное использование з/у - ТЖм-3-зона многоквартирной высокоплотной, многоэтажной застройки выделена для сохранения и формирования кварталов, состоящих из жилых домов высотной застройки и среднеэтажных жилых домов квартального типа с минимально разрешенным набором услуг для местного населения	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе горячего водоснабжения объектов МКД по адресу: ул. Автомеханическая, у дома № 11Б (заявитель ДГДиРА)	м	15	40,0	2025	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение), тариф
247	Строительство трубопроводов ГВС к Банному комплексу по адресу: ул.Красноуральская, у дома 1А	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе горячего водоснабжения	м	200	80 / 70	2025	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение), тариф

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Ед.изм.	Объемные показатели	Диаметры	Сроки реализации мероприятия, годы	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
			Банного комплекса по адресу: ул. Красноуральская, у дома 1А (заявитель ООО "Партнер")							
248	Строительство трубопроводов ГВС к объектам проекта планировки территории в границах проспекта Молодежный, улицы Красноуральская, проспекта Ильича, улицы Левитана в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе горячего водоснабжения объектов проекта планировки территории в границах проспекта Молодежный, улицы Красноуральская, проспекта Ильича, улицы Левитана (заявитель ООО СК "Стройсервис")	м	95	80 / 70	2025	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение), тариф
249	Строительство трубопроводов ГВС к здания медицинского обслуживания на 200 посещений (без стационара), расположенного по адресу: ул.Прыгунова, рядом с домами №17 и №27	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе горячего водоснабжения здания медицинского обслуживания на 200 посещений (без стационара) по адресу: ул.Прыгунова, рядом с домами №17 и №27 (заявитель ООО "А-МЦ "УльтраМед")	м	25	40 / 32	2025	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
250	Строительство трубопроводов ГВС к объектам проекта планировки и межевания границ на пересечении улиц Коломенская и Янки Купалы в	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе горячего водоснабжения	м	6	100 / 80	2025	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение), тариф

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Ед.изм.	Объемные показатели	Диаметры	Сроки реализации мероприятия, годы	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
	Автозаводском районе г. Нижнего Новгорода		объектов: 1-я очередь строительства. Дом №1 корпус 1, 2-я очередь строительства Дом №1 корпус 2, 3-я очередь строительства Дом №2 (заявитель ООО "Первая строительная компания")							
251	Строительство подводящего трубопровода ГВС к медицинскому центру по ул.Мончегорская, у дома №3/1	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе горячего водоснабжения медицинского центра по ул.Мончегорская, у дома №3/1 (заявитель ДГДиРА)	м	5	25,0	2025	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение), тариф
252	Строительство подводящего трубопровода ГВС к корпусу литейного цеха №1 металлургического производства, пр.Ленина, д.88	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе горячего водоснабжения корпуса литейного цеха №1 металлургического производства, пр.Ленина, д.88 (заявитель ПАО "ГАЗ")	м	34	80,0	2025	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение), тариф
253	Строительство подводящего трубопровода ГВС к Многоквартирному дому №2 (по генплану), ул. Героя Васильева, 33 земельный участок №2	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе горячего водоснабжения Многоквартирного дома №2 (по генплану), ул. Героя	м	30	100 / 80	2025	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение), тариф

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Ед.изм.	Объемные показатели	Диаметры	Сроки реализации мероприятия, годы	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
			Васильева, 33 земельный участок №2 (заявитель МКУ "Главное управление по капитальному строительству г.Н.Новгорода")							
254	Строительство подводящего трубопровода ГВС к Многоквартирного дома №1 (по генплану), ул. Героя Васильева,31, земельный участок №1	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе горячего водоснабжения Многоквартирного дома №1 (по генплану), ул. Героя Васильева,31, земельный участок №1 (заявитель МКУ "Главное управление по капитальному строительству г.Н.Новгорода")	м	40	50,0	2025	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение), тариф
255	Строительство подводящего трубопровода ГВС к объекту - Строительство ДОУ по ул.Янки Купалы, д. 29 в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе горячего водоснабжения объекта - Строительство ДОУ по ул.Янки Купалы, д. 29 в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода (заявитель МКУ "Главное управление по капитальному строительству г.Н.Новгорода")	м	40	50 / 40	2025	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение), тариф
256	Строительство подводящего трубопровода ГВС к объекту - Строительство здания	Схема водоснабжения и водоотведения	Подключение (технологическое присоединение) к	м	5	70,0	2025	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Ед.изм.	Объемные показатели	Диаметры	Сроки реализации мероприятия, годы	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
	учебного корпуса к МБОУ "Школа №126 с углубленным изучением английского языка" Автозаводского района г. Нижнего Новгорода	(актуализация 2022 годы)	централизованной системе горячего водоснабжения объекта -Строительство здания учебного корпуса к МБОУ "Школа №126 с углубленным изучением английского языка" Автозаводского района г. Нижнего Новгорода (заявитель МБОУ "Школа №126 с углубленным изучением английского языка")							(присоединение), тариф
257	Строительство подводящего трубопровода ГВС к Многоквартирному жилому дому, ул. Сергея Тюленина, 20а	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе горячего водоснабжения Многоквартирного жилого дома, ул. Сергея Тюленина, 20а (заявитель ООО "СЗ "Центр Плюс")	м	103	50 / 40	2023	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение), тариф
	Реконструкция трасс ООО "Теплосети", подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса									
	Реконструкция трассы ГВС от тепловой камеры у жилого дома ул.Космическая, 48 до жилого дома и по подвалу ул.Космическая,48 (ТСЖ №320); трассы ГВС от врезки в подвале жилого дома ул.Космическая, 48 до жилого дома и по подвалу	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**м**	**385,0**	**133**	**2023**	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Ед.изм.	Объемные показатели	Диаметры	Сроки реализации мероприятия, годы	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
	ул.Космическая, 46 (ТСЖ №325)									
	Реконструкция трассы 43 квартала от ж.д. пр.Молодежный, 70 до ж.д. пр.Ильича, 59	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**м**	**373,0**	**150 50**	**2023**	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
	Реконструкция трассы от ж.д. ул.Веденяпина, 16 до ж.д. ул. Автомеханическая, 11А	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**м**	**232,0**	**250200**	**2023**	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
	Реконструкция трассы 2-я Юго-Западная (от ТК 2ю.67 до 2ю.70, от Веденяпина, 1А до Веденяпина, 2А)	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**м**	**126,5**	**250 200**	**2023**	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Ед.изм.	Объемные показатели	Диаметры	Сроки реализации мероприятия, годы	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
	Реконструкция трассы ГВС на ТНС-26 от ТК 1С.88 ул.Краснодонцев, 3 до ТК 1С.119 бул.Коноваленко, 2	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**м**	**410,0**	**300**	**2023**	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
	Реконструкция трассы от д.13А ул.Сов.Армии до н.о.у ТНС-1	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**м**	**140,0**	**400 250**	**2023**	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
258	Реконструкция трассы от ж.д. ул.6 микрорайон 17А до ж.д. ул.6 микрорайон 23	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**м**	**156,5**	**250**	**2023**	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
259	Реконструкция трассы от ж.д. 1 ул. Прыгунова 1 до ж.д. 2 ул. Прыгунова	Схема водоснабжения и водоотведения	Повышение надежности системы водоснабжения	**м**	**280,5**	**25070**	**2023-2024**	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль,

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Ед.изм.	Объемные показатели	Диаметры	Сроки реализации мероприятия, годы	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
		(актуализация 2022 годы)								амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
260	Реконструкция трассы от ж.д. 18 ул.Гайдара до ж.д. 60 ул.Космическая	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**м**	**388,0**	**200 250 125**	**2023-2024**	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
261	Реконструкция трассы от ж.д. 20 ул. Янки Купалы до ж.д. 62 ул. Лескова	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**м**	**234,0**	**200**	**2023-2024**	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
262	Реконструкция трассы от ТК у ж.д.19 на ул.Политбойцов до ТК у ж.д. 4 ул. Политбойцов	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**м**	**968,0**	**400 300 200**	**2023-2024**	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Ед.изм.	Объемные показатели	Диаметры	Сроки реализации мероприятия, годы	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
										затрат за счет реализации проектов и т.п.)
263	Реконструкция трассы вдоль стадиона "Северный" от д. 31 ул. Дьяконова до опуска трассы	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**м**	**449,5**	**250 100**	**2023-2025**	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
264	Реконструкция трассы от ТК у д.№12 по пр.Молодежный до д.№26А по пр.Молодежный	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**м**	**60,0**	**150**	**2023-2024**	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
265	Реконструкция трассы от ж.д. 7 пр. Ильича до ж.д. 11 пр. Ильича	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**м**	**189,0**	**150 200**	**2023-2025**	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Ед.изм.	Объемные показатели	Диаметры	Сроки реализации мероприятия, годы	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
										проектов и т.п.)
266	Реконструкция трассы от ж.д. 11 ул.Краснодонцев до ж.д. 13 ул.Краснодонцев	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**м**	**212,0**	**125 125 65**	**2023-2024**	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
267	Реконструкция трассы от ТК 1Л.105 (пр.Ленина, 57/1)-ТК 1Л.110 (пр.Ленина, 56)	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**м**	**388,0**	**2*400**	**2023**	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
268	Реконструкция трассы по пр. Молодежный, от д. 18А до д. 24А	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**м**	**246,0**	**2*150 100**	**2023**	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Ед.изм.	Объемные показатели	Диаметры	Сроки реализации мероприятия, годы	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
269	Реконструкция 2-й Соцгородской трассы от ТК 2с.21 у д. 2А ул. Комсомольская до ТК 2с.22 у д. 2Б ул. Комсомольская	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**м**	**240,0**	**3*500**	**2023**	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
270	Реконструкция трассы по ул. 6-й микрорайон, 21-23	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**м**	**289,5**	**2*200 150**	**2023**	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
271	Реконструкция трассы по ул. Матросская, 79-51	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**м**	**686,0**	**2*700**	**2023**	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
272	Реконструкция трассы по бул. Заречный, 9	Схема водоснабжения и водоотведения	Повышение надежности системы водоснабжения	**м**	**340,0**	**2*700**	**2023**	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль,

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Ед.изм.	Объемные показатели	Диаметры	Сроки реализации мероприятия, годы	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
		(актуализация 2022 годы)								амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
273	Реконструкция трассы по бул. Заречный, 3	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**м**	**354,0**	**2*700**	**2023**	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
274	Реконструкция трассы от д. 1 пер. Бакинский до д. 7А ул. Спутника	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**м**	**252,0**	**2*200**	**2023**	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
275	Реконструкция трассы по ул. Коломенская, 10-12	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**м**	**1258,0**	**2*150 125 100**	**2024**	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Ед.изм.	Объемные показатели	Диаметры	Сроки реализации мероприятия, годы	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
										затрат за счет реализации проектов и т.п.)
276	Реконструкция трассы по бул. Заречный, 1- 1А	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**м**	**274,8**	**2*700**	**2024**	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
277	Реконструкция трассы по пр. Ленина, 71	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**м**	**142,6**	**2*700**	**2024**	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
278	Реконструкция трассы 1-й Соцгородской трассы по пр. Молодежный, 2 - 12	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**м**	**506,0**	**2*500**	**2024**	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Ед.изм.	Объемные показатели	Диаметры	Сроки реализации мероприятия, годы	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
										проектов и т.п.)
279	Реконструкция трассы "Комсомольская" (переход дороги пр. Ленина)	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**м**	**257,6**	**2*500**	**2024**	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
280	Реконструкция трассы трассы от д.42 ул.Космическая до д.19А ул.Мончегорская	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**м**	**819,0**	**2*150 100**	**2024**	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
281	Реконструкция трассы по ул. Дьяконова, 9 - 11	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**м**	**108,0**	**3*150**	**2024**	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Ед.изм.	Объемные показатели	Диаметры	Сроки реализации мероприятия, годы	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
282	Реконструкция трассы по ул. Прыгунова, 7 - 10	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**м**	**184,0**	**2*250**	**2024**	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
283	Реконструкция трассы от д. 50 ул. Южное шоссе до д. 22 ул. Веденяпина	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**м**	**702,0**	**2*250 200**	**2024**	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
284	Реконструкция трассы от УТ у д. 2/2 ул. Радио до д/с № 436 пр. Ленина, 43/6	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**м**	**90,0**	**2*807050**	**2024**	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
285	Реконструкция трассы по ул. Дьяконова, 14-18	Схема водоснабжения и водоотведения	Повышение надежности системы водоснабжения	**м**	**72,0**	**2*125 100**	**2024**	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль,

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Ед.изм.	Объемные показатели	Диаметры	Сроки реализации мероприятия, годы	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
		(актуализация 2022 годы)								амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
286	Реконструкция трассы от ТК 3с.33 до ТК 3с.34 по ул. Раевского 15	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**м**	**436,5**	**2*600 300**	**2024**	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
287	Реконструкция трассы по ул. Сазанова, д. 11- 13	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**м**	**494,0**	**2*200 150 125**	**2023**	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
288	Реконструкция трассы по ул. Веденяпина, 8 - 9	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**м**	**160,0**	**2*300**	**2023**	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Ед.изм.	Объемные показатели	Диаметры	Сроки реализации мероприятия, годы	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
										затрат за счет реализации проектов и т.п.)
289	Реконструкция 1-й Соцгородской трассы от д. 1 пр. Кирова до д. 17 пр. Октября	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**м**	**694,0**	**2*500**	**2023**	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
290	Реконструкция 2-й Соцгородской трассы по ул. Поющева, 19-27	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**м**	**703,5**	**2*600 500**	**2023**	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
291	Реконструкция трассы "Котельная Северная" от границ забора до ул. Лесная	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**м**	**633,2**	**2*600**	**2023**	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Ед.изм.	Объемные показатели	Диаметры	Сроки реализации мероприятия, годы	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
										проектов и т.п.)
292	Реконструкция 2-й Юго-Западной трассы по ул. Южное шоссе, 28/1 - 21А	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**м**	**83,0**	**2*600**	**2023**	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
293	Реконструкция 2-й Юго-Западной трассы от ул. Южное шоссе, 28/1 до ул. Ст.производственников, 15	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**м**	**197,5**	**2*400**	**2024**	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
294	Реконструкция трассы ГВС к д/с № 54,55	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**м**	**420,0**	**250**	**2024**	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Ед.изм.	Объемные показатели	Диаметры	Сроки реализации мероприятия, годы	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
295	Реконструкция трассы по ул. Веденяпина, 27-32	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**м**	**495,0**	**100**	**2024**	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
296	Реконструкция трассы по ул. Южное шоссе, д. 19 - 19А	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**м**	**135,0**	**2*500 400**	**2024**	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
297	Реконструкция трассы к д. 1А-1Б по ул. Веденяпина	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**м**	**175,5**	**3*200**	**2024**	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
298	Реконструкция трассы по пр. Ильича, 10 - 22	Схема водоснабжения и водоотведения	Повышение надежности системы водоснабжения	**м**	**919,5**	**3*200 2*200 150**	**2024**	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль,

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Ед.изм.	Объемные показатели	Диаметры	Сроки реализации мероприятия, годы	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
		(актуализация 2022 годы)								амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
299	Реконструкция трассы по ул. Южное шоссе, 22 - 28/1	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**м**	**542,0**	**2*4002*300**	**2024**	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
300	Реконструкция трассы от д. 5 пер. Райниса до д/с № 42 по пер. Райниса, 6	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**м**	**105,0**	**3*50**	**2024**	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
301	Реконструкция трассы по пр. Ленина, 28Г	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**м**	**168,0**	**2*300**	**2024**	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Ед.изм.	Объемные показатели	Диаметры	Сроки реализации мероприятия, годы	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
										затрат за счет реализации проектов и т.п.)
302	Реконструкция трассы по ул. Политбойцов, 10 - 12	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**м**	**190,0**	**2*200 150 125**	**2024**	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
303	Реконструкция трассы от д. 27 ул. Дворовая до ТК 3с.28	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**м**	**148,0**	**2*200**	**2024**	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
304	Реконструкция трассы по ул. Комсомольская, д. 19 - 17	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**м**	**178,0**	**3*150100**	**2024**	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Ед.изм.	Объемные показатели	Диаметры	Сроки реализации мероприятия, годы	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
										проектов и т.п.)
305	Реконструкция трассы по пр. Кирова, д. 29 - 10	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**м**	**294,0**	**3*150**	**2024**	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
306	Реконструкция трассы по ул. Ю.Фучика, 29 - 50	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**м**	**74,0**	**2*500**	**2024**	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
307	Реконструкция трассы ул. Южное шоссе, 4 - 4Б	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**м**	**298,0**	**3*200 150**	**2024**	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Ед.изм.	Объемные показатели	Диаметры	Сроки реализации мероприятия, годы	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
308	Реконструкция трассы по ул. Прыгунова, 12 - 16	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**м**	**242,0**	**2*150**	**2024**	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
309	Реконструкция трассы от д. 50 пр. Бусыгина до ТК кс.20	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**м**	**236,0**	**4*150**	**2024**	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
310	Реконструкция трассы по ул. Бурденко, 25	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**м**	**89,0**	**2*150**	**2024**	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
311	Реконструкция трассы по пр. Бусыгина, д. 20- 20А	Схема водоснабжения и водоотведения	Повышение надежности системы водоснабжения	**м**	**120,0**	**2*80**	**2024**	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль,

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Ед.изм.	Объемные показатели	Диаметры	Сроки реализации мероприятия, годы	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
		(актуализация 2022 годы)								амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
312	Реконструкция 2-й Соцгородской трассы от д. 24 до д. 26 по пр. Октября	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**м**	**141,0**	**2*400 300**	**2024**	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
313	Реконструкция трассы от ТНС-1 на д. 23 по ул. Краснодонцев	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**м**	**392,0**	**3*200 125**	**2024**	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
314	Реконструкция трассы от ТК 1с.107 до д. 15 ул.Краснодонцев	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**м**	**234,9**	**2*300200**	**2024**	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Ед.изм.	Объемные показатели	Диаметры	Сроки реализации мероприятия, годы	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
										затрат за счет реализации проектов и т.п.)
315	Реконструкция трассы от д. 17 ул. Челюскинцев до ТНС-17	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**м**	**228,0**	**3*300**	**2024**	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
316	Реконструкция 1-й Соцгородской трассы от д. 9 пр. Октября до д. 1 пр. Кирова	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**м**	**258,0**	**2*500 200**	**2024**	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
317	Реконструкция трассы от д. 39 ул. Комсомольская до д. 20 ул.Кр.партизан и д. 55 ул.Комсомольская	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**м**	**360,0**	**3*80 3*50**	**2024**	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Ед.изм.	Объемные показатели	Диаметры	Сроки реализации мероприятия, годы	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
										проектов и т.п.)
318	Реконструкция трассы от д. 47-49 ул. Смирнова до д. 4 ул. Прыгунова	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**м**	**258,0**	**2*150 2*70**	**2024**	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
319	Реконструкция трассы по ул. Гайдара, 26	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**м**	**120,0**	**2*150200100**	**2024**	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
320	Реконструкция трассы 1-й Соцгородской трассы по пр. Октября, д. 20 - 22	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**м**	**160,5**	**3*300**	**2024**	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Ед.изм.	Объемные показатели	Диаметры	Сроки реализации мероприятия, годы	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
321	Реконструкция 1-й Соцгородской трассы по пр. Молодежный от ТК 1с.42 до ТК 1с.43	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**м**	**82,0**	**2*500**	**2024**	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
322	Реконструкция трассы от ул. Дьяконова, 2 к.8 до ул. Дьяконова, 2В к.1	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**м**	**634,8**	**2*500**	**2024**	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
323	Реконструкция 3-й Юго-Западной трассы от ул. Булавинова, 5 до ул. Тяблинская, 4	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**м**	**607,2**	**2*700 500**	**2024**	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
324	Реконструкция 3-й Юго-Западной трассы вдоль ТЦ "Сочи"	Схема водоснабжения и водоотведения	Повышение надежности системы водоснабжения	**м**	**1685,1**	**2*500300**	**2024**	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль,

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Ед.изм.	Объемные показатели	Диаметры	Сроки реализации мероприятия, годы	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
		(актуализация 2022 годы)								амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
325	Реконструкция 2-й Соцгородской трассы от ТК 2с.27 у д. 1 ул. Комсомольская до ТК 2с.29 у д. 7 ул. Комсомольская	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**м**	**424,0**	**3*500**	**2024**	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
326	Реконструкция 1-й Соцгородской трассы от ТК 1с.23 у д. 2 пр. Октября до ТК 1с.24 пр. Молодежный	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**м**	**156,0**	**2*500**	**2024**	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
327	Реконструкция трассы от ТНС-26 до д. 38 пр. Ильича	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**м**	**238,0**	**3*250 150**	**2024**	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Ед.изм.	Объемные показатели	Диаметры	Сроки реализации мероприятия, годы	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
										затрат за счет реализации проектов и т.п.)
328	Реконструкция трассы от д. 24 ул. Школьная до д. 10 ул. Комсомольская	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**м**	**160,0**	**3*150 100**	**2024**	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
329	Реконструкция 1-й Соцгородской трассы от ТК 1с.19 у д. 1 пр. Ильича до ТК 1с.22 у д. 3 пр.Октября	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**м**	**226,0**	**2*500**	**2024**	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
330	Реконструкция трассы по ул. Дружаева от ТК 3с.25 до ТК КС.16	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**м**	**300,0**	**3*300**	**2024**	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Ед.изм.	Объемные показатели	Диаметры	Сроки реализации мероприятия, годы	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
										проектов и т.п.)
331	Реконструкция трассы ЗКС от ТК КС.15 до ТК КС.16	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**м**	**160,8**	**2*500 400**	**2024**	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
332	Реконструкция трассы по пр.Бусыгина от ТК КМ.35 до ТК КМ.37	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**м**	**168,0**	**2*500**	**2024**	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
333	Реконструкция трассы по ул. Дьяконова, 22 - 24	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**м**	**200,0**	**2*100 80**	**2024**	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Ед.изм.	Объемные показатели	Диаметры	Сроки реализации мероприятия, годы	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
334	Реконструкция 3-й Соцгородской трассы по ул. Плотникова от ТК 3с.37 до ТК 3с.38	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**м**	**306,0**	**2*600300**	**2024**	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
335	Реконструкция трассы от д. 30А ул. Дьяконова до ИБ	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**м**	**104,0**	**2*10080 40**	**2024**	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
336	Реконструкция трассы по ул. Комсомольская от д. 21 до ТК 2с.40	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**м**	**196,5**	**3*300**	**2024**	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
337	Реконструкция квартальной трассы от д. 4 по пр. Ильича до д. 6 по пр. Ильича	Схема водоснабжения и водоотведения	Повышение надежности системы водоснабжения	**м**	**147,0**	**3*200**	**2024**	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль,

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Ед.изм.	Объемные показатели	Диаметры	Сроки реализации мероприятия, годы	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
		(актуализация 2022 годы)								амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
338	Реконструкция квартальной трассы от д. 6 по пр. Ильича до д. 8 по пр. Ильича	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**м**	**174,0**	**3*200**	**2024**	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
339	Реконструкция трассы ул. Матросская, 93 - 51 ТК 2Л10 - 2Л12	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**м**	**1018,0**	**2*700**	**2025**	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
340	Реконструкция трассы ул.Бусыгина 20А-22	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**м**	**272,4**	**500**	**2025**	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Ед.изм.	Объемные показатели	Диаметры	Сроки реализации мероприятия, годы	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
										затрат за счет реализации проектов и т.п.)
341	Реконструкция трассы Дьяконова 2/6-Поющего 31	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**м**	**825,9**	**2*500 300**	**2025**	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
342	Реконструкция трассы ул.Львовская 2-ТНС-20 уч. 1-2	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**м**	**315,0**	**3*250**	**2025**	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
343	Реконструкция трассы ул.Дворовая 36-36/2	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**м**	**210,0**	**3*100**	**2025**	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Ед.изм.	Объемные показатели	Диаметры	Сроки реализации мероприятия, годы	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
										проектов и т.п.)
344	Реконструкция трассы ул.Лесная 5 КС-1/2	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**м**	**657,2**	**2*500**	**2025**	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
345	Реконструкция трассы от ТК у дома ул. Обнорского, 1 до ТК у дома Бакинский, 1	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**м**	**474,0**	**2*200 2*250 2*80**	**2025**	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
346	Реконструкция трассы квартала 43 (1 кольцо)	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**м**	**1794,0**	**2*150 2*50**	**2025**	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Ед.изм.	Объемные показатели	Диаметры	Сроки реализации мероприятия, годы	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
347	Реконструкция трассы от Тк 1С. 20 до дома Ильича 3, от дома Ильича, 7 до дома Ильича, 29	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**м**	**1599,0**	**2*150 200**	**2025**	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
348	Реконструкция трассы от ТК 1С. 55 у дома Кирова, 1 до дома Кирова, 29	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**м**	**1866,0**	**3*250 2*200 150 100**	**2025**	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
349	Реконструкция трассы от Тк у дома Обнорского, 1 через Обнорскаго, 5а до дома Спутник, 1	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**м**	**1024,0**	**2*1252* 802*50**	**2025**	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
350	Реконструкция трассы от Тк у дома Обнорского,17а до ТК у дома Красноуральская, 2а	Схема водоснабжения и водоотведения	Повышение надежности системы водоснабжения	**м**	**1178,0**	**2*150 2*125 2*80**	**2025**	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль,

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Ед.изм.	Объемные показатели	Диаметры	Сроки реализации мероприятия, годы	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
		(актуализация 2022 годы)				**2*65 2*50**				амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
351	Реконструкция трассы по подвалам дома Октября, 18 - Октября, 24	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**м**	**906,0**	**3*300**	**2025**	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
352	Реконструкция трассы 3-ей юго-западной: от ул.Спутника, д.44 до ТНС-24 (от ТК 3Ю.44 до ТК 3Ю.45)	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**м**	**546,0**	**2*400 300**	**2025**	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
353	Реконструкция трассы на Д/с №7 от ТК ул. Прыгунова 14А до ул. Автомеханическая д. 28А и ГВС от Ст. Производственников д.9	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**м**	**315,0**	**2*80 65**	**2025**	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Ед.изм.	Объемные показатели	Диаметры	Сроки реализации мероприятия, годы	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
										затрат за счет реализации проектов и т.п.)
354	Реконструкция трассы микрорайон №2: от ул.Лескова, д.68 до ул.Смирнова, д.52А	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**м**	**530,0**	**10065**	**2025**	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
355	Реконструкция трассы ул.Автомеханическая (четная) от ТК 2Ю.61 ул.Веденяпина, д.9 до подъёма ул.Автомеханическая, д.10	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**м**	**634,0**	**2*300 2*200**	**2025**	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
356	Реконструкция трассы ул. Самочкина 29а-пр. Ленина, 32 от ТК 1Л95 до Пав.№2	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**м**	**1082,0**	**2*420**	**2026**	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Ед.изм.	Объемные показатели	Диаметры	Сроки реализации мероприятия, годы	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
										проектов и т.п.)
357	Реконструкция трассы на ЦТП - 5 от 1Л22 до ЦТП-5	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**м**	**660,0**	**2*250**	**2026**	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
358	Реконструкция трассы ул.Дьяконова,31А-Борская 28 КМ-41/48	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**м**	**840,0**	**2*400**	**2026**	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
359	Реконструкция трассы Дружаева 30-Львовская 2 КС-13/15	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**м**	**368,4**	**2*500400**	**2026**	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Ед.изм.	Объемные показатели	Диаметры	Сроки реализации мероприятия, годы	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
360	Реконструкция трассы ул.Дворовая 27-36	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**м**	**604,5**	**3*200**	**2026**	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
361	Реконструкция трассы ул.Переходникова 3-7	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**м**	**66,0**	**2*200 150**	**2026**	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
362	Реконструкция трассы Ленина 95Б-ЖД Кустовая 3с-1/2	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**м**	**1116,0**	**2*500 300**	**2026**	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
363	Реконструкция трассы ул.Бусыгина 16А-20Б	Схема водоснабжения и водоотведения	Повышение надежности системы водоснабжения	**м**	**202,0**	**500**	**2026**	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль,

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Ед.изм.	Объемные показатели	Диаметры	Сроки реализации мероприятия, годы	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
		(актуализация 2022 годы)								амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
364	Реконструкция трассы ул.Дружаева 11 от ТК 3с.20 до ТНС-13	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**м**	**225,0**	**2*200150**	**2026**	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
365	Реконструкция трассы ул.Васильева 1-9	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**м**	**838,0**	**3*200 150**	**2026**	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
366	Реконструкция трассы ГВС от ТК 1С.88 у дома ул. Краснодонцев, 3 до ТНС 26, включая т\трассу отопления от ТК 1С.119 до ТНС 26	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**м**	**1061,5**	**3*400 300**	**2026**	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Ед.изм.	Объемные показатели	Диаметры	Сроки реализации мероприятия, годы	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
										затрат за счет реализации проектов и т.п.)
367	Реконструкция трассы от Тк 1с. 100 у дома Краснодонцев, 7 до ТК 1С. 109	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**м**	**1441,5**	**2*300 200**	**2026**	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
368	Реконструкция трассы ГВС от ТК 1С.88 у дома Краснодонцев, 3 до ТК 1С.100 у дома Краснодонцев, 7	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**м**	**368,9**	**300**	**2026**	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
369	Реконструкция трассы от Тк 1С. 49 у дома Молодёжный, 70 до Тк у дома Молодёжный, 74а	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**м**	**571,0**	**2*300**	**2026**	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Ед.изм.	Объемные показатели	Диаметры	Сроки реализации мероприятия, годы	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
										проектов и т.п.)
370	Реконструкция трассы квартала 43 (2 кольцо)	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**м**	**1562,0**	**2*150 2*50**	**2026**	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
371	Реконструкция трассы от ТК у домма Сов. Армии, 6 до дома Раевского, 3 и по подвалу дома Раевского, 3 и до домаа Раевского, 5	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**м**	**1110,0**	**3*150**	**2026**	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
372	Реконструкция трассы ул.Дьяконова, 1А-5А	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**м**	**120,0**	**2*100 80**	**2026**	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Ед.изм.	Объемные показатели	Диаметры	Сроки реализации мероприятия, годы	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
373	Реконструкция трассы ул.Дьяконова, 31А от ТК уч.2 до опуска уч.6	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**м**	**449,5**	**2*250 100**	**2026**	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
374	Реконструкция трассы ул.Политбойцов, 19	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**м**	**220,0**	**3*250200**	**2026**	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
375	Реконструкция трассы 3-ей юго-западной: от опуска Отрадная д.5 до подъёма ул.Тяблинская, д.7 (от ТК 3Ю.14 до ТК 3Ю.17)	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**м**	**642,0**	**2*700 500**	**2026**	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
376	Реконструкция трассы ул. Матросская, 35 - Кутузова, 20 от ТК 2Л13 до НПС-7	Схема водоснабжения и водоотведения	Повышение надежности системы водоснабжения	**м**	**282,0**	**2*700**	**2027**	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль,

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Ед.изм.	Объемные показатели	Диаметры	Сроки реализации мероприятия, годы	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
		(актуализация 2022 годы)								амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
377	Реконструкция трассы пр. Ленина, 30/2 - ул. Баха, 3 ТК 2Л31 - 2Л35	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**м**	**720,0**	**2*300**	**2027**	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
378	Реконструкция трассы от ж/д №10/1 ул. Энтузиастов до ж/д №2 ул. Радио	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**м**	**198,0**	**2*100**	**2027**	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
379	Реконструкция трассы ул.Бусыгина 19-24	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**м**	**135,0**	**3*500**	**2027**	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Ед.изм.	Объемные показатели	Диаметры	Сроки реализации мероприятия, годы	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
										затрат за счет реализации проектов и т.п.)
380	Реконструкция трассы ул.Львовская 3	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**м**	**525,0**	**3*300**	**2027**	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
381	Реконструкция трассы ул.Васильева 11 д/с	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**м**	**184,0**	**3*65 50**	**2027**	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
382	Реконструкция трассы ул.Васильева 12-ул.Бурденко 14	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**м**	**145,0**	**2*80**	**2027**	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Ед.изм.	Объемные показатели	Диаметры	Сроки реализации мероприятия, годы	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
										проектов и т.п.)
383	Реконструкция трассы ул.Львовская 2А-ТНС3	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**м**	**159,0**	**3*250**	**2027**	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
384	Реконструкция трассы ул.Пермякова 10А	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**м**	**336,0**	**2*10080**	**2027**	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
385	Реконструкция трассы ул.Пермякова 16-18	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**м**	**240,0**	**2*10065**	**2027**	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Ед.изм.	Объемные показатели	Диаметры	Сроки реализации мероприятия, годы	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
386	Реконструкция трассы ул.Новикова-Прибоя 18-Херсонская 15	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**м**	**304,0**	**2*600**	**2027**	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
387	Реконструкция трассы ул.Дьяконова 14-20	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**м**	**61,5**	**3*80**	**2027**	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
388	Реконструкция трассы Бусыгина 1/2-1/3 (КМ опуска)	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**м**	**162,0**	**2*400 500**	**2027**	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
389	Реконструкция трассы ул.Бусыгина 19-Дьяконова 31А КМ-38/41	Схема водоснабжения и водоотведения	Повышение надежности системы водоснабжения	**м**	**123,0**	**2*500100**	**2027**	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль,

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Ед.изм.	Объемные показатели	Диаметры	Сроки реализации мероприятия, годы	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
		(актуализация 2022 годы)								амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
390	Реконструкция трассы от пр. Ильича, 12 до ТК у дома пр. Ильича, 22	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**м**	**852,0**	**2*200 150**	**2027**	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
391	Реконструкция трассы от дома Молодёжного, 17 до дома Обнорского, 10	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**м**	**941,2**	**2*150 2*125 2*100 2*80 2*50**	**2027**	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
392	Реконструкция трассы на квартал 34 от ТК 1С. 45 до ТК у дома Толбухина, 18	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**м**	**606,0**	**2*100 2*50**	**2027**	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Ед.изм.	Объемные показатели	Диаметры	Сроки реализации мероприятия, годы	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
										затрат за счет реализации проектов и т.п.)
393	Реконструкция трассы отопления и ГВС от Тк 1С. 8 пр. Ленина, 94а до ТК 1С. 12 и до пр. Ленина	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**м**	**549,0**	**2*600 500**	**2027**	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
394	Реконструкция трассы ГВС от ТК у дома Ильича, 30 до дома Краснодонцев, 5	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**м**	**268,5**	**200**	**2027**	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
395	Реконструкция трассы от ТК Обнорского, 17а до Тк Спутника, 4	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**м**	**244,0**	**2*100 2*80 2*65 2*50**	**2027**	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Ед.изм.	Объемные показатели	Диаметры	Сроки реализации мероприятия, годы	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
										проектов и т.п.)
396	Реконструкция трассы ул.Дворовая, 37-37Б	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**м**	**393,0**	**3*200**	**2027**	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
397	Реконструкция трассы квартала №5: от ул. Южное Шоссе д.28/1В до ул. Южное Шоссе д.14	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**м**	**1168,0**	**2*400**	**2027**	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
398	Реконструкция трассы 3-ей юго-западной: от ТК 3Ю.35 ул.Коломенская, д.10 до подъёма ул.Сазанова, 13-1 (от ТК 3Ю.35 до ТК 3Ю.39)	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**м**	**690,0**	**2*700 500**	**2027**	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Ед.изм.	Объемные показатели	Диаметры	Сроки реализации мероприятия, годы	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
399	Реконструкция трассы 3-ей Юго-Западной ул.Веденяпина, 23 до ул.Веденяпина, д.21 (от ТК 2Ю.50 до ТК 2Ю.53)	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**м**	**300,0**	**2*500400**	**2027**	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
400	Реконструкция трассы 2-ой Юго-Западной ул.Веденяпина, 1 до ул.Веденяпина, д.1В (от ТК 2Ю.63 до ТК 2Ю.65)	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**м**	**393,0**	**2*500300**	**2027**	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
401	Реконструкция трассы 2-ой Юго-Западной ул.Веденяпина, 32 до ул.Веденяпина, д.29 (от ПО 2Ю.6 до н.о. у д.29)	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**м**	**495,0**	**2*500400**	**2027**	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
402	Реконструкция трассы отопления 2 Соцгородская от 6 перекачки до 6 проходной	Схема водоснабжения и водоотведения	Повышение надежности системы водоснабжения	**м**	**1060,0**	**2*600**	**2028**	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль,

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Ед.изм.	Объемные показатели	Диаметры	Сроки реализации мероприятия, годы	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
		(актуализация 2022 годы)								амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
403	Реконструкция трассы Парк "Дубки" на ЦТП Гл. Успенского ТК1Л80 - 1Л84	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**м**	**884,0**	**2*400**	**2028**	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
404	Реконструкция трассы ул. Львовская 35 школа	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**м**	**160,5**	**2*8050**	**2028**	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
405	Реконструкция трассы ул.Львовская 38А д/с	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**м**	**154,0**	**3*65**	**2028**	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Ед.изм.	Объемные показатели	Диаметры	Сроки реализации мероприятия, годы	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
										затрат за счет реализации проектов и т.п.)
406	Реконструкция трассы ул.Васнецова 34 д/с	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**м**	**39,0**	**3*50**	**2028**	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
407	Реконструкция трассы ТНС-27 (КМ)	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**м**	**72,0**	**2*400 500**	**2028**	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
408	Реконструкция второй Соцгородской трассы от ТК 2С.54 до Тк У дома Пр. Октября, 25	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**м**	**81,0**	**3*300**	**2028**	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Ед.изм.	Объемные показатели	Диаметры	Сроки реализации мероприятия, годы	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
										проектов и т.п.)
409	Реконструкция трассы от дома пр. Молодёжный, 10 до пр. Молодёжного, 30	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**м**	**1362,0**	**2*200150**	**2028**	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
410	Реконструкция трассы микрорайон №1: от ул.Смирнова, д.59 до ул.Лескова, д.20	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**м**	**1586,0**	**2*250 2*200**	**2028**	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
411	Реконструкция трассы ТНС-8: от ТНС-8 до ул.Ст.Производственников, д.13-15	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**м**	**1150,0**	**2*200 2*150 200 150 100**	**2028**	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Ед.изм.	Объемные показатели	Диаметры	Сроки реализации мероприятия, годы	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
412	Реконструкция трассы ТНС-16: ул.Южное Шоссе д.2а до Южное Шоссе, д.10, д.6	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**м**	**1392,0**	**2*200 2*150 2*125 2*100 2*80 200 150 100 2*80**	**2028**	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
413	Реконструкция трассы 2-ой Юго-Западной от ул.Минеева, д.35 ул.Космическая, д.40 (от ТК 2Ю.33 до ТК 2Ю.40)	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**м**	**2313,0**	**2*500 400**	**2028**	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
414	Реконструкция трассы отопления Западной отв. ПТК	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**м**	**500,0**	**2*250**	**2029**	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
415	Реконструкция трассы ул.Бурденко, 42-ул.Дьяконова,	Схема водоснабжения и водоотведения	Повышение надежности системы водоснабжения	**м**	**211,5**	**3*65**	**2029**	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль,

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Ед.изм.	Объемные показатели	Диаметры	Сроки реализации мероприятия, годы	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
	43А с вводом в д.44 по ул.Бурденко	(актуализация 2022 годы)								амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
416	Реконструкция трассы на квартал 34 от ТК 1С43 до ТК у дома Кр. Партизан, 15	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**м**	**531,0**	**2*100 2*65 2*50**	**2029**	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
417	Реконструкция трассы от Тк у дома обнорского, 1 до ТК у дома Обнорского, 17а	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**м**	**929,0**	**2*200 2*50**	**2029**	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
418	Реконструкция трассы ул.Дьяконова,31А-ул.Бурденко,40	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**м**	**324,0**	**100 80**	**2029**	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Ед.изм.	Объемные показатели	Диаметры	Сроки реализации мероприятия, годы	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
										затрат за счет реализации проектов и т.п.)
419	Реконструкция трассы ул.Дьяконова, 43-44	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**м**	**231,0**	**2*150**	**2029**	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
420	Реконструкция трассы ул.Политбойцов, 7 - ул.Строкина, 14	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**м**	**1086,0**	**3*200 150**	**2029**	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
421	Реконструкция трассы ул.Политбойцов, 2-4	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**м**	**268,0**	**2*200 150 100**	**2029**	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Ед.изм.	Объемные показатели	Диаметры	Сроки реализации мероприятия, годы	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
										проектов и т.п.)
422	Реконструкция трассы ул.Политбойцов, 18-18б	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**м**	**350,0**	**2*250 200 150**	**2029**	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
423	Реконструкция трассы ул.Политбойцов, 22-ул.Плотникова, 2	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**м**	**412,0**	**3*150 100**	**2029**	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
424	Реконструкция трассы пр.Бусыгина, 46 от д.1 ул.Львовская до ТК КС.20	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**м**	**426,2**	**2*150**	**2029**	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Ед.изм.	Объемные показатели	Диаметры	Сроки реализации мероприятия, годы	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
425	Реконструкция трассы ул.Дьяконова, 30Б-ул.Борская, 28	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**м**	**388,6**	**300**	**2029**	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
426	Реконструкция трассы ул.Пермякова, 34Б-36	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**м**	**260,0**	**2*200 250 150**	**2029**	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
427	Реконструкция трассы ул.Пермякова 34-46	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**м**	**376,0**	**3*150 100**	**2029**	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
428	Реконструкция трассы ул.Дворовая,37-ул.Пермякова,12	Схема водоснабжения и водоотведения	Повышение надежности системы водоснабжения	**м**	**672,0**	**3*150**	**2029**	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль,

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Ед.изм.	Объемные показатели	Диаметры	Сроки реализации мероприятия, годы	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
		(актуализация 2022 годы)								амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
429	Реконструкция трассы ул.Львовская, 25-29	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**м**	**256,0**	**2*200250150**	**2029**	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
430	Реконструкция трассы квартала №5: от ул. Южное Шоссе д.22Б до ул. Южное Шоссе д.20	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**м**	**405,0**	**2*200150**	**2029**	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
431	Реконструкция трассы 3-ей юго-западной: от пр.Молодёжный, д.29 до пр.Молодёжный, д.74А (от ТК 3Ю.56 до ТК 1Ю.50)	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**м**	**280,0**	**2*400200100**	**2029**	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Ед.изм.	Объемные показатели	Диаметры	Сроки реализации мероприятия, годы	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
										затрат за счет реализации проектов и т.п.)
432	Реконструкция трассы микрорайон №1: от ул.Смирнова, д.51 до ул.Смирнова, д.13	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**м**	**809,0**	**65**	**2029**	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
433	Реконструкция трассы 3-ей юго-западной: от ул.Лескова, д.66А до ул.Народная стройка, д.1а (от ТК 3Ю.24 до ТК 3Ю.25)	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**м**	**180,0**	**2*500 300**	**2029**	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
434	Реконструкция трассы Роддом: от опуска ул.Лескова, д.37 до ул.Лескова, д.29	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**м**	**543,0**	**2*150100 3*100**	**2029**	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Ед.изм.	Объемные показатели	Диаметры	Сроки реализации мероприятия, годы	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
										проектов и т.п.)
435	Реконструкция трассы 3 микрорайона "Аэродромный": ТК 2Ю.38 ул.Космическая, д.40, до подъёма ул.Космическая, 32	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**м**	78	**2*300 250**	**2029**	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
436	Реконструкция трассы пр.Бусыгина, 34	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**м**	181	**2*150**	**2029**	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
437	Реконструкция трассы 3-ей юго-западной: от опуска Газонная, д.15 до опуска ул.Коломенская, д.3 (от ТК 3Ю.19 до ТК 3Ю.20)	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности системы водоснабжения	**м**	1566	**2*700 500 2*500 300**	**2029**	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Ед.изм.	Объемные показатели	Диаметры	Сроки реализации мероприятия, годы	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
	Мероприятия ООО "Заводские сети":									
	1. Мероприятия в сфере холодного водоснабжения									
438	Реконструкция автоматизированной системы управления фильтростанции № 2 АВС (1 этап)	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	В настоящее время система автоматического управления морально устарела, не ремонтопригодна (в связи со снятием с производства комплектующих), а также не позволяет реализовать полный функционал современных автоматизированных систем.	объект			2023	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
439	Строительство сооружений для повторного использования промывных сточных вод АВС (1 этап)	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	При промывке отстойников сточные воды, содержащие осадок, через водоотводящие объекты, находящиеся в муниципальной собственности (ВОМС) сбрасываются в водный объект р.Ока. Для исключения вышеуказанных загрязнений р. Ока, а также с целью более эффективного и рационального использования водных ресурсов г. Н. Новгорода на АВС необходимо строительство сооружений для повторного	объект			2023	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение), тариф

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Ед.изм.	Объемные показатели	Диаметры	Сроки реализации мероприятия, годы	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
			использования промывных сточных вод							
440	Реконструкция автоматизированной системы управления фильтростанции № 2 АВС (2 этап)	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	В настоящее время система автоматического управления морально устарела, не ремонтопригодна (в связи со снятием с производства комплектующих), а также не позволяет реализовать полный функционал современных автоматизированных систем.	объект			2024	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
441	Строительство сооружений для повторного использования промывных сточных вод АВС (2 этап)	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	При промывке отстойников сточные воды, содержащие осадок, через водоотводящие объекты, находящиеся в муниципальной собственности (ВОМС) сбрасываются в водный объект р.Ока. Для исключения вышеуказанных загрязнений р. Ока, а также с целью более эффективного и рационального использования водных ресурсов г. Н. Новгорода на АВС необходимо строительство сооружений для повторного использования промывных сточных вод	объект			2024	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Ед.изм.	Объемные показатели	Диаметры	Сроки реализации мероприятия, годы	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
441	Строительство сооружений для повторного использования промывных сточных вод АВС (3 этап)	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	При промывке отстойников сточные воды, содержащие осадок, через водоотводящие объекты, находящиеся в муниципальной собственности (ВОМС) сбрасываются в водный объект р.Ока. Для исключения вышеуказанных загрязнений р. Ока, а также с целью более эффективного и рационального использования водных ресурсов г. Н. Новгорода на АВС необходимо строительство сооружений для повторного использования промывных сточных вод	объект			2025	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение), тариф
442	Строительство сооружений для повторного использования промывных сточных вод АВС (4 этап)	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	При промывке отстойников сточные воды, содержащие осадок, через водоотводящие объекты, находящиеся в муниципальной собственности (ВОМС) сбрасываются в водный объект р.Ока. Для исключения вышеуказанных загрязнений р. Ока, а также с целью более эффективного и рационального использования водных	объект			2026	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение), тариф

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Ед.изм.	Объемные показатели	Диаметры	Сроки реализации мероприятия, годы	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
			ресурсов г. Н. Новгорода на АВС необходимо строительство сооружений для повторного использования промывных сточных вод							
	2. Мероприятия в сфере технического водоснабжения									
443	Реконструкция фильтра №3 на участке Водоподготовки станции «Промводопровод»	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Реконструкция фильтра позволит улучшить качество выходной технической воды, а также сократит количество воды, требуемое для промывки фильтров	объект			2022	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
444	Реконструкция промышленного водовода Ду 500 мм (L= 60п.м) по ул. Монастырка, на эстакаде	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Реконструкция позволит сократить количество аварий на 1 км/сети, обеспечит надежность работы централизованной системы города и возможность подключения новых абонентов	п.м.	60	500	2023	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
445	Реконструкция фильтра №8 на участке Водоподготовки станции «Промводопровод»	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Реконструкция фильтра позволит улучшить качество выходной технической воды, а также сократит количество	объект			2023	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления,

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Ед.изм.	Объемные показатели	Диаметры	Сроки реализации мероприятия, годы	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
			воды, требуемое для промывки фильтров							снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
	Мероприятия ООО "Коммунальщик":									
	Мероприятия в сфере водоснабжения административно-территориального образования Новинский сельсовет									
446	Строительство сетей наружного водопровода (от точки подключения к водоводу диаметром 1200-1400 мм до точки пересечения автотрасс Нижний Новгород-Арзамас и Нижний Новгород-Богородск,протяженность трассы в 2 нити 1,9 км).	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Подключение к централизованной системе водоснабжения	км	1,9		2016-2024	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение), тариф
447	Подключение существующих поселений: поселок Новинки, поселок Кудьма, деревня Кусаковка, деревня Комарово, село Сартаково, деревня Ромашково, деревня Новопавловка диаметром 160мм- 2 км, 225мм-0,45км, 50мм-3,4км, 75мм-2,3км, 63мм-0,5 км).	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Подключение к централизованной системе водоснабжения	км	2 0,45 3,4 2,3 0,5	160 225 50 75 63	2024	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение), тариф

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Ед.изм.	Объемные показатели	Диаметры	Сроки реализации мероприятия, годы	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
448	Сооружение водозаборных узлов (за границами населенных пунктов) состоящих из скважин, емкостей для хранения воды и станции водоподготовки (умягчения) в п.Кудьма, Новинки, д.Комарово,Ромашково, Новопавловка, Сартаково	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Подключение к централизованной системе водоснабжения	объект			2018-2026	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение), тариф
449	Реконструкция каптажей д.Кусаковка с увеличением мощностей и капитальным ремонтом водопроводных сетей	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Подключение к централизованной системе водоснабжения	объект			2020-2026	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)

8.2. Перспективная схема водоотведения муниципального образования городской округ город Нижний Новгород

Настоящий раздел содержит данные о перечне мероприятий и инвестиционных проектов в отношении системы водоотведения муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, обеспечивающих спрос на ресурс по всем годам реализации Программы на 2022 – 2030 годы.

Значения целевых показателей на каждый год реализации Программы на 2022 – 2030 годы в сфере водоотведения отражены в разделе 5 Обосновывающих материалов настоящей Программы.

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов сформирован с разделением на группы проектов:

- строительство и реконструкция сооружений и головных насосных станций системы водоотведения на перспективу;
- строительство, реконструкция и модернизация линейных объектов систем водоотведения.

В перечень мероприятий и инвестиционных проектов в отношении системы водоотведения включены мероприятия с указанием ссылок на схемы и программы развития систем водоотведения федерального, регионального и муниципального уровня, инвестиционных и производственных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водоотведения.

При формировании свода инвестиционных проектов в сфере водоотведения были использованы следующие документы:

- актуализированной Схемы водоснабжения и водоотведения города Нижнего Новгорода, предоставленной Департаментом градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода,
- Адресной инвестиционной программы Нижегородской области на 2022 – 2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 22.12.2021 № 1210 (с изм. от 01.07.2022 № 495);
- Муниципальной программы «Охрана окружающей среды города Нижнего Новгорода» на 2019 - 2024 годы, утвержденной постановлением администрация города Нижнего Новгорода от 23.01.2019 № 115 (с изм. от 11.03.2022 № 954);
- Муниципальной программы «Благоустройство города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы, утвержденной постановлением Администрации города Нижнего Новгорода от 29.12.2018 № 3836 с изм. от 29.12.2021 № 6056);
- Муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство в городе Нижнем Новгороде» на 2019 - 2024 годы», утвержденной постановлением Администрации города Нижнего Новгорода от 21.01.2019 №65 (с изм. от 23.12.2021 № 5891);
- Инвестиционные программы ресурсоснабжающих организаций.

В схеме водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ город Нижний Новгород рассматривается один сценарий развития систем водоотведения. Сценарий базируется на запланированных к реализации и утверждённых в органах исполнительной власти в сфере надзора (тарифного регулирования) за регулируемыми организациями программам энергосбережения и повышения энергетической эффективности, инвестиционным программам организаций, программам комплексного развития поселения, концессионных соглашений. Экономическая эффективность мероприятия является второстепенным значением в сравнении с увеличением качества водоотведения от потребителей поселения. Сценарий развития систем водоотведения направлен на повышение качества процесса сбора, транспорта и сброса, экологической привлекательности процессов.

При предлагаемых Схемой водоотведения вариантах финансирования мероприятий по строительству и реконструкции системы водоотведения имеется возможность не допускать превышения предельных уровней индекса тарифов на соответствующую услугу для потребителей. При всех других вариантах реализация мероприятий будет либо невозможна, либо приведет к значительному повышению тарифа на водоотведение.

Часть мероприятий и инвестиционных проектов (организационные, беззатратные и малозатратные) непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов, повышение надежности работы системы и улучшения качества и доступности услуг для потребителей, снижение негативного воздействия на окружающую среду.

В дальнейшем, при разработке проектов планировки участков новой застройки, входящих в границы муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, перспективные нагрузки, потребуют уточнения и корректировки.

Предлагаемые мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации должны обеспечить достижение значений плановых показателей развития централизованных систем водоотведения муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, повысить качество услуги водоотведения, обновить основные фонды эксплуатирующей организации, удовлетворить спрос на водоотведение перспективных абонентов.

В соответствии с основным сценарием развития централизованных систем муниципального образования городской округ город Нижний Новгород предусматривается комплексная реконструкция действующих канализационных очистных (реконструкция технологических сооружений и технологического оборудования).

В рамках развития системы водоотведения муниципального образования городской округ город Нижний Новгород предусматриваются следующие основные мероприятия:

- Строительство канализационных очистных сооружений в п. Березовая Пойма мощностью 200 м3/сутки;
- Реконструкция Нижегородской станции аэрации;
- Модернизация станции аэрации с установкой УФО сточных вод;
- Комплексная модернизация и реконструкция канализационных насосных станций, включая замену сетевых насосных агрегатов на более энергоэффективные аналоги, замену внутренней трубопроводной обвязки и запорно-регулирующей арматуры, восстановление строительных конструкций сооружений, установку приборов учета перекачиваемых сточных вод и т.д.

В рамках выполнения мероприятий схемы водоотведения г. Нижний Новгород до 2024 г. планируется полномасштабное проведение реконструкции существующих канализационных станций.

Вопросы строительства новых канализационных станций на развиваемых территориях г. Нижний Новгород подлежат корректировке на стадии проектирования застраиваемых территорий.

Для обеспечения гарантированного водоотведения перспективной застройки в Заречной части г. Нижний Новгород планируется реконструкция ГНС с увеличением производительности насосного оборудования;

- Ликвидация канализационной насосной станции КНС № 26 ул. Коломенская, д.6-б (инв.№ 000110043), КНС «Тепличный комбинат» ул. Береговая, 14 А, КНС № 3 ул.Магистральная (демонтаж оборудования, строительных конструкций, рекультивация земель);

- Внедрение комплексной системы дистанционного контроля и управления основными объектами централизованных систем водоотведения (проведение инженерных изысканий, технического обследования и гидравлического расчёта, проектирование, проведение экспертизы проекта), в т.ч. по адресу: город Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Керченская, д. 15А;

- Комплексная реконструкция сооружений и технологического оборудования канализационных очистных сооружений

Необходимой мерой по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн при сбросе сточных вод в черте муниципального образования городской округ город Нижний Новгород является снижение массы сброса загрязняющих веществ и микроорганизмов до уровня наиболее жестких нормативов из числа установленных. Для этого необходимо выполнить реконструкцию существующих канализационных очистных сооружений с внедрением современных новых технологий.;

- Создание террасного парка в Почаинском овраге с проведением работ по реконструкции коллектора дождевой канализации и выполнением работ по инженерной защите склонов;

- Строительство и реконструкция канализационных сетей для обеспечения развития городских территорий Нижнего Новгорода общей протяженностью 165,616 км и в целях подключения новых объектов общей протяженностью 955,55 км. (таблица 8.9-8.10)

Предлагаемые к строительству и реконструкции канализационные сети (в том числе канализационные коллекторы) должны быть выполнены из высококачественных материалов с применением современных технологий в области строительства систем водоотведения, а также отвечать требованиям действующих нормативных документов:

•СП 31.13330.2012.;

•СП 28.13330.2012.

Таблица 8.9 - Строительство и реконструкция канализационных сетей для обеспечения развития городских территорий Нижнего Новгорода

№ п/п	Объекты и основные работы	Примерные характеристики		Обоснование
		диаметр, мм	протяженность, км	
1	2	3	4	5
1.1	Реконструкция Мызинского дюкера	1400	3	
1.2	Строительство сетей канализации от домов по ул. Гвоздильной, ул. Волочильной с ликвидацией открытых выпусков в р. Ржавку в Ленинском р-не г. Н. Новгорода	110-225	0,732	Ликвидация открытых выпусков в р.Ржавка, и р.Борзовка.
1.3	Строительство сетей канализации от домов по ул. Памирская, ул. Каховская, ул. Перекопская, ул. Космонавта Комарова с ликвидацией открытых выпусков в р. Борзовку в Ленинском р-не г. Н. Новгорода.	75-160	0,675	Ликвидация открытых выпусков в р.Ржавка, и р.Борзовка.
1.4	Строительство сетей канализации от домов по ул. Глеба Успенского, ул. Паскаля с ликвидацией открытых выпусков в р. Борзовку в Ленинском р-не г. Н. Новгорода.	160-225	0,239	Ликвидация открытых выпусков в р.Ржавка, и р.Борзовка.
1.5	Строительство сетей канализации от домов по ул. Лейтенанта Шмидта, ул. Шлиссельбургской с ликвидацией открытых выпусков в р. Ржавку в Ленинском р-не г. Н. Новгорода.	50-160	1,364	Ликвидация открытых выпусков в р.Ржавка, и р.Борзовка.
1.6	Перекладка коллектора Д=300-600-800мм по ул.Гончарова на Д=800-900мм	800-900	1,5	Территория застройки в границах ул. Заречный бул., Архитектурная, Арктическая

№ п/п	Объекты и основные работы	Примерные характеристики		Обоснование
		диаметр, мм	протяженность, км	
1	2	3	4	5
				, Комарова, Сухопутная, пр.Ленина. Устранение участков с контруклонами, часть коллектора уже переложена.
1.7	Перекладка коллектора Д=1200мм по пр.Ленина, попадающую в зону строительства	1200	0,4	Территория застройки в границах ул.Самочкина, Энтузиастов, Дружбы в Ленинском районе.
1.8	Реконструкция Карповского коллектора Д=1000мм до КНС "Кавказ"	1000	5,5	Территория застройки в границах ул.Октябрьской революции, Чонгарская, Июльских дней в Ленинском районе.
1.9.	Перекладка канализационной линии Д=600 мм по ул.Обухова на Д=900мм от выпусков застройки до врезки в коллектор Д=2000мм по ул.Чкалова	900	1,1	Территория в границах улиц ул. Обухова, Чкалова, Н.Пахомова, Рутковского в Канавинском районе Наполнение выше нормативного, работает на подпоре, сточные воды выдавливаются в близлежащие к/сети..
1.10	Перекладка самотечного коллектора Д=1000-1500мм по ул.Интернациональная от завода Нормаль до Д=2000мм по ул.Должанская с выносом из-под здания ул.Советская,16	Определить проектом	0,8	Территория застройкив границах улиц Прокофьева, Канавинская, Приокская, Литвинова.
1.11	Перекладка самотечного коллектора Д=1800х1500 по ул.Чкалова-пл.Революции на Д=2000мм от железной дороги до Д=2000мм по ул.Должанская	2000	1,45	Территория застройки в границах улиц Прокофьева, Литвинова, Приокская, Долгополова.
1.12	Реконструкция 1-го напорного Автозаводского коллектора от КНС "Кавказ" до дюкера	1420	3,08	Территория застройки в границах улиц Даля, Канавинская, Прокофьева. Литвинова.
1.13	Перекладка Д=200мм по ул.Марата на Д=250мм.	250	0,28	Территория застройки в границах улиц Прокофьева, Долгополова, Приокская, Фильченкова.
1.14	Перекладка к.л. по ул.Марата-Луначарского Д=150-200мм на 250мм.	250	0,09	Территория застройки в границах улиц Долгополова, Приокская, Фильченкова.
1.15	Перекладка к.л. Д=200мм на Д=300мм по ул.Даля от ул.Канавинская до коллектора Д=1200мм по ул.Интернациональная	300	0,16	Территория застройки в границах улиц Даля, Революционная, Вокзальная, Марата.
1.16	Перекладка кан.линии Д=200мм по ул.Приокская на кан.линию Д=300мм от ул.Литвинова до Д=1200мм по ул.Интернациональная	300	0,17	Территория застройки в границах улиц Даля, Интернациональная, Вокзальная, Революционная.
1.17	Перекладка кан.линии Д=200 мм Д=300мм по ул.Вокзальная от ул.Литвинова до коллектора Д=1200мм по ул.Интернациональная	300	0,17	Территория застройки в границах улиц Даля, Вокзальная, Коммунистическая, Интернациональная.
1.18	Перекладка Д=200мм по ул.Фильченкова от ул.Приокская до коллектора Д=1800-1500 по ул.Чкалова.	200	0,09	Территория застройки в границах улиц Прокофьева, Алеши Пешкова, Приокская и Коммунистическая.

№ п/п	Объекты и основные работы	Примерные характеристики		Обоснование
		диаметр, мм	протяженность, км	
1	2	3	4	5
1.19	Перекладка к.л. Д=200мм по ул. Прокофьева на Д=250мм.	250	0,12	Территория застройки в границах улиц Даля, Алеши Пешкова, Прокофьева, Канавинская.
1.20	Перекладка к.л. Д=150мм по ул.Фильченкова на Д=250мм, далее Д=400мм по ул.Приокская до коллектора Д=2000мм по ул.Чкалова.	250-400	0,14	Территория застройки в границах улиц Даля, Коммунистическая, Прокофьева, Алеши Пешкова.
1.21	Реконструкция КНС "Фибролитовая" со строительством напорных канализационных линий и выносом напорной канализации с территории завода ГМЗ		1,25	
1.22	Реконструкция канализационного коллектора ул. ул. Чаадаева 26 – 12	315х18,7	0,45	Аварийное состояние трубопроводов и колодцев, обратные уклоны, провалы грунта.
1.23	Реконструкция КНС №1 по ул.Чаадаева			Территория застройки на пересечении улиц Орджоникидзе, Чаадаева, Баранова.
1.24	Реконструкция КНС №4 по ул.Черняховского со строительством 2-ой напорной канализационной линии Д=400мм до врезки в напорную канализационную линию Д=350мм у дома №7 по ул.Ярошенко	???	1,7	Территория застройки по ул. Орджоникидзе в Московском районе.
1.25	Перекладка самотечного коллектора Д=1000мм на Д=1500мм по пр. Героев	1500	2,6	
1.26	Перекладка канализационного коллектора Д=1000-1200мм по пр.Героев, Бурнаковский проезд, ул.Куйбышева до Д=2000мм по ул.Должанская с увеличением диаметра до 1500мм. (разгрузочный коллектор)	1500	5,8	Территория застройки на пересечении улиц Орджоникидзе и Мирошникова в Московском районе. Коллектор работает на подпоре, минимальные уклоны, отдельные участки с контруклонами (h/d=2, в основном h/d=1,5).
1.27	Перекладка к/л Д=600мм по ул.Страж Революции (технически неисправен), перекладка коллектора Д=1000мм по ул.Коминтерна, Сормовское шоссе от ул.Страж Революции до коллектора Д=1500мм по Московскому шоссе с увеличением диаметра до 1500мм	1500	0,8+3,5	Территория застройки в границах ул.Коминтерна, Страж Революции, Гвардейцев, Новосибирская в Московском районе Д=600м: h/d=0,8-0,9, участки с контруклоном.Д=1000мм: Небольшой участок при стр-ве метро вынесли с контруклоном, h/d=1.
1.28	Реконструкция КНС№1 (ликвидация или строительство приемного резервуара) по ул.Коминтерна			
1.29	Реконструкция коллектора Д=1000-1500 ул.Калашникова-Труда, переход р.Парашка	1500	0,2	Проект планировки и межевания в границах ул.Культуры, Циолковского, Островского, Мечникова
1.30	Реконструкция канализационного коллектора по ул. Черниговская до Благовещенской площади.	560х33,2	1,202	Увеличение диаметра до 500 мм с учетом перспективной застройки.

№ п/п	Объекты и основные работы	Примерные характеристики		Обоснование
		диаметр, мм	протяженность, км	
1	2	3	4	5
1.31	Перекладка коллектора Д=200мм на Д=400мм по ул.М.Ямская	400	0,5	Территория застройки в границах улиц М.Ямская, М.Горького, Ильинская в Нижегородском районе.
1.32	Строительство коллектора Д=300-600мм по ул.Ильинская от ул.Красносельская до Нижневолжской наб.	300-600	3,2	Территория застройки в границах улиц Добролюбова, Ильинская, Малая Покровская, архитектора Харитонова в Нижегородском районе.
1.33	Перекладка коллектора с Д=150мм на Д=300мм по ул.Короленко до Д=300мм по ул.Короленко, ул.Горького,	300	0,65	Территория застройки в границах улиц Новая, Короленко в Нижегородском районе.
1.34	Перекладка коллектора с Д=200мм на Д=300мм по ул.Новой	300	0,6	
1.35	Перекладка к/л Д=200мм на Д=300мм по ул.Б.Покровская от ул.Крупской до коллектора Д=500мм по пл.Горького	300	0,4	Территория застройки в границах ул.Воровского, Костина в Нижегородском районе.
1.36	Перекладка канализационной линии по ул. Костина от ул.Белинского до ул.Горького	300	0,4	Развитие застраиваемых территорий в границах ул. Белинского, Костина, М.Горького, Гранитный.
1.37	Перекладка Д=200мм по ул.Белинского до Д=400мм по ул.Белинского угол ул.Ванеева	400	0,7	Территория застройки в границах ул.Белинского, Тверская, Славянская, Ашхабадская в Нижегородском районе.
1.38.	Перекладка коллектора Д=200м на Д=400мм по ул.Невзоровых от ул.Студеная до ул.Ванеева.	400	1,2	Территории застройки: В границах улиц 1-я Оранжерейная, Серафимовича, Цветочная в Советском районе ·по улице 2-я Оранжерейная (участок №1) в Советском районе ·по улице 2-я Оранжерейная (участок №2) в Советском районе -по улице 1-я Оранжерейная в Советском районе Проект застройки и межевания части квартала в границах ул. Тимирязева-пер. Плодовый- ул. Пушкина в Советском районе. Проект планировки территории в границах улиц Белинского, Полтавская, Невзоровых, Ижорская. Территория по улице 2-я Оранжерейная (участок №1 и №2).
1.39.	Переложить существующий коллектор Д=400мм по ул. Невзоровых от застройки до Д=600мм по ул.Невзоровых	500	1,2	Развитие застраиваемых территорий по Тимирязева, Пушкина.
1.40	Перекладка канализационного коллектора Д=400мм на Д=500мм по ул. Белинского от ул. Ванеева до ул. Полтавская	500	0,6	Развитие застраиваемых территорий по ул. Генкиной.

№ п/п	Объекты и основные работы	Примерные характеристики		Обоснование
		диаметр, мм	протяженность, км	
1	2	3	4	5
1.41	Реконструкция Ковалихинского коллектора Д=450мм до Д=1000мм от ул.Трудовой до ул.Белинского	1000	0,4	Территория застройки на пересечение ул. Ульянова, Семашко; развитие застраиваемых территорий в границах улиц Б.Покровская, Октябрьская, Варварская, М.Горького, включая Грузинскую.
1.42	Перекладка Д=400мм на Д=800мм по ул.Родионова-Овражная	800	3,5	Проект межевания и застройки территории ул.Родионова.
1.43	Перекладка канализационной линии Д=200мм по Высоковскому проезду, ул. Балхашской и по ул. Б.Панина до Ковалихинского коллектора Д=1000мм, диаметр уточнить при проектировании	Определить проектом	0,9	Проект планировки и межевания территории в границах улиц Полтавская-Республиканская-Высоковский проезд.
1.44	Реконструкция канализационного коллектора Д=600мм на Д=800мм по ул.Артельная	800	2,9	
1.45	Прокладка коллектора от ул.Пушкина до Д=800мм по ул.Ошарская (пересечение с Изоляторским оврагом)	800	0,6	Развитие застраиваемых территорий по пр. Гагарина (бывший военный городок), ул. Бекетова и Ванеева, Кузнечихинская, Эльтонская, Косогорная в Советском районе.
1.46	Строительство коллектора Д=300-500мм по ул.Краснозвездная, Светлогорская до ул.Пушкина	300-500	0,75	Территория застройки по улице Краснозвездная в Советском районе
1.47	Перекладка канализационной линии Д=1200 мм по ул. Ивлиева (диаметр определить расчетом с учетом нагрузок по водоотведению существующих потребителей и объектов перспективного строительства) при условии переключения существующих потребителей.	Определить проектом	0,9	Проект планировки территории на пересечении улиц Адмирала Васюнина, Генерала Ивлиева.
1.48	Прокладка коллектора от Анкудиновского шоссе и с/х «Цветы» до коллектора Д=1500мм, проходящего вдоль р.Рахма	800	3	Развитие застраиваемых территорий в районе Анкудиновского шоссе и совхоза «Цветы».
1.49	Прокладка коллектора вдоль р.Рахма от коллектора Д=1500мм до Ново-Мызинского коллектора	2000	0,7	
1.50	Перекладка канализационного коллектора Д=400-900м по ул.Голованова, идущего от пр.Гагарина до д. Б.Константиново.	1500	3,2	Для подключения жилого района между дер. Ольгино и Новый луч, Новинки.Территория застройки, прилегающая к дер.Новинки в Нижегородской области Богородского района
1.51	Строительство очистных сооружений с полями фильтрации или КНС и напорных канализационных линий 2Д=400мм до Д=3000мм.	2*400	11,7	Система водоотведения к.п. Зеленый город.
1.52	Реконструкция напорного канализационного коллектора Д1420 мм по ул. Зеленодольская от ул. Комсомольское шоссе до ул. Чкалова (1-очередь по ул.	1420	1,864	Снижение количества повреждений на реконструируемом участке.

№ п/п	Объекты и основные работы	Примерные характеристики		Обоснование
		диаметр, мм	протяженность, км	
1	2	3	4	5
	Зеленодольская от пересечения с ул. Ледокола Садко до ул. Чкалова)			
1.53	Реконструкция канализационного самотечного коллектора D=2000мм, протяженностью 454,0 п. м. на участке ул. Мещерский бульвар 5 – Мещерский бульвар 3 корп. 3.	1800	0,454	Обеспечение безаварийной работы коллектора и повышение надежности обслуживания абонентов.
1.54	Реконструкция канализационного коллектора (санация) ул. Страж Революции 28 – Коминтерна 4/2 D=600мм	560х33,5	0,7	Аварийное состояние, коррозия трубопровода свыше 70%. Аварийная ситуация в 2018 году с нарушением водоотведения абонентов. Прохождение трубопровода под магистральной дорогой с высоким трафиком общественного транспорта.
1.55	Реконструкция канализационного коллектора D600, ул. Никиты Рыбакова - бульвар Юбилейный - Коминтерна.	710х42	1,715	Аварийное состояние, разрушение и просадка трубопровода.
1.56	Реконструкция канализационного напорного коллектора от КНС 14 ул. Самочкина 39в до врезки в коллектор 1200мм ул. Чонгарская.	820х10	2,58	Аварийное состояние коллектора.
1.57	Реконструкция системы водоотведения Сормовского района с ликвидацией КНС 1.	1020х10	0,3	Снижение затрат на эксплуатацию КНС, электроэнергию, ФОТ персонала, обслуживающего КНС.
1.58	Реконструкция двух участков условно напорного трубопровода Ø 1420 мм дюкера в районе д Никульское протяженностью 50 п. м. (2х50 п.м)	2d 1200х57,2	2х0,050=0,100	Аварийная ситуация, сквозное истирание лотковой части трубопровода, риск вытекания стоков с затоплением дер. Никульское, заражения почвы, причинения ущерба жилым домам.
1.59	Реконструкция дюкерного перехода напорного трубопровода Ø315мм через р.Кудьма протяженностью 150 п. м.	315х18,7	0,3	Аварийное состояние дюкерного перехода, угроза попадания сточных вод в водный объект.
1.60	Реконструкция канализационных сетей в Московском и Канавинском районе. Устройство перемычки между коллектором D1000 ул. Проспект Героев и D800 ул. Московское шоссе.	450х26,7	0,25	Возможность переключения стоков с объектов ул. Березовская, Проспект Героев, снятие подпоров сточной воды в период паводка.
1.61	Реконструкция канализационного самотечного коллектора по адресу: ул. Юлиуса Фучика, 31 Д=150 мм, Д=300 мм.	315х18,7	0,21	Аварийное состояние коллектора, обратные уклоны.
1.62	Реконструкция канализационного коллектора от ул.Кащенко,4а до ул.Шапошникова,13а.	450х26,7	0,35	Исключение поступления ливневых стоков в канализационный коллектор Д=3000мм.
1.63	Реконструкция самотечного канализационного коллектора ул. Дуденевская 5б, путем увеличения протяженности.	450х26,7	0,28	Снижение затрат на эксплуатацию КНС, электроэнергию, ФОТ персонала, обслуживающего КНС.

№ п/п	Объекты и основные работы	Примерные характеристики		Обоснование
		диаметр, мм	протяженность, км	
1	2	3	4	5
1.64	Реконструкция самотечного канализационного коллектора по ул. Раевского 3б, путем увеличения протяженности.	450х26,7	0,25	Снижение затрат на эксплуатацию КНС, электроэнергию, ФОТ персонала, обслуживающего КНС.
1.65	Реконструкция канализационного коллектора Ø1000мм и эстакадного перехода через р.Кова, протяженностью 100 п. м. на участке, в районе д.1 ул.Овражная	1000	0,1	Снижение затрат на эксплуатацию КНС, электроэнергию, ФОТ персонала, обслуживающего КНС.
1.66	Реконструкция (модернизация) канализационных сетей.	2000	0,15	Снижение затрат на эксплуатацию КНС, электроэнергию, ФОТ персонала, обслуживающего КНС.
1.67	Строительство наружных сетей канализации 1-й очереди строительства ЖК «Новинки Смарт Сити»	108, 225, 315, 450	3,307	Подключение к централизованным сетям водоотведения ЖК «Смарт Сити».
1.68.	Реконструкция Новосормовского коллектора от пр. Кораблестроителей, 11а до ул. Керченская, 15а	1200	1,4	Коррозия верхнего свода.
		1500	3,6	
		2000	5,9	
1.69.	Реконструкция разгрузочного коллектора от ул. Березовская, 89 до ул. Тонкинская, 6	1000	2,4	Коррозия верхнего свода, критическое наполнение трубопровода, ненормативные уклоны
		1200	3	
		1500	0,42	
1.70	Реконструкция Разгрузочного коллектора в районе ул. Гордеевская, 24	1000	0,05	Коррозия верхнего свода, критическое наполнение трубопровода, ненормативные уклоны.
1.71	Реконструкция Каланчевского коллектора от ул. Дружаева, 3 до ул. Самочкина, 29б КНС №14	1200	4,75	Коррозия верхнего свода, критическое наполнение трубопровода, ненормативные уклоны.
1.72	Реконструкция коллектора от ул. Коминтерна, 117 до ул. Коминтерна, 159	600	0,57	Коррозия верхнего свода, критическое наполнение трубопровода, ненормативные уклоны.
1.7.3	Реконструкция Линдовского коллектора от ул. Березовская, 110 до ул. Щербакова, 37к2	500	0,515	Коррозия верхнего свода, критическое наполнение трубопровода, ненормативные уклоны.
		600	0,515	
		900	0,28	
		1200	0,17	
1.74	Реконструкция самотечного коллектора от ул. Должанская до ГНС	2000	1,07	Коррозия верхнего свода, критическое наполнение трубопровода, ненормативные уклоны.
1.75	Реконструкция коллектора от Московское шоссе, 144 до Сормовское шоссе, 4а	600 – существующий,	3,1	Коррозия верхнего свода, критическое наполнение трубопровода.
		1500 – предлагаемый		
		800 – существующий,		
		1500 - предлагаемый	0,57	
1.76	Реконструкция самотечного коллектора от ул. Пермякова, 20 до ул. Ковпака 1в КНС "Чусовая"	800	0,535	Коррозия верхнего свода, критическое наполнение трубопровода, ненормативные уклоны.
		900	0,013	
		1000	0,697	

№ п/п	Объекты и основные работы	Примерные характеристики		Обоснование
		диаметр, мм	протяженность, км	
1	2	3	4	5
1.77	Реконструкция самотечного коллектора от ул. Тяблинская, 39а до Южное шоссе, 1а	1000	0,78	Коррозия верхнего свода, критическое наполнение трубопровода, ненормативные уклоны.
1.78	Реконструкция Ковалихинского коллектора от ул. Фрунзе до ул. Н.Сусловой, 24	1000-1200 – существующий, 1500 - предлагаемый	2,6	Критическое наполнение трубопровода, нарушение раструбных соеденений.
1.79	Реконструкция канализационного коллектора по ул. Яблоневая - ул. Овражная, 46	500	0,83	Коррозия верхнего свода, критическое наполнение трубопровода, нарушение раструбных соеденений.
1.80	Реконструкция коллектора по ул. Голованова от ул. 40 лет Победы до Д=1600мм	600-900 - существующий, 1500 - предлагаемый	1,5	Критическое наполнение трубопровода, нарушение раструбных соеденений.
1.91	Реконструкция Изоляторского коллектора от ул. Рыбинской, 93 до ул. Пушкина	400-700 - существующий, 1000 - предлагаемый	1,9	Критическое наполнение трубопровода, нарушение раструбных соеденений.
1.82	Реконструкция участка по Московскому шоссе от дома №292 до дома №248 (санация ЦПП)	800	0,8	Сквозная коррозия, истирание лотковой части.
1.83	Реконструкция участка от дома №144/1 до дома №52/1 по Московскому шоссе (санация ЦПП)	800	1,9	Сквозная коррозия, истирание лотковой части.
1.84	Реконструкция участка Московское шоссе, 17а – Стрелка 1 (санация ЦПП)	1000	3,5	Сквозная коррозия, истирание лотковой части.
1.85	Реконструкция 2-го Автозаводского напорного коллектора от ул. Чкалова до ГНС	1420	2,6	Сквозная коррозия, истирание лотковой части.
1.86	Реконструкция 1-го Автозаводского напорного коллектора Д 1420мм, протяженностью 2687м	1420	2,687	Сквозная коррозия, истирание лотковой части.
1.87	Реконструкция напорного коллектора от КНС №10а ул. Фучика, 4а до больницы №40 ул. Героя Смирнова, 71	700	2,1	Сквозная коррозия, истирание лотковой части.
1.88	Реконструкция напорного коллектора от КНС Мостоотряд, 18г до ул. Гайдара, 16	2х400	2,3	Сквозная коррозия, истирание лотковой части, отсутсвие резервирования.
		2х500	0,6	
1.89	Реконструкция напорных канализационных коллекторов от КНС «ГП НО НПЭК» до д.Новопокровское	2х400	7,212	Сквозная коррозия, нарушение раструбных соеденений
1.90	Реконструкция 2-го Автозаводского напорного коллектора от ул. Самочкина до ул. Зеленодольской	1420	2,05	Сквозная коррозия, истирание лотковой части.
1.91	Реконструкция коллектора от камеры в дер. Никульское до НСА	1420	1,38	Сквозная коррозия, истирание лотковой части.
1.92	Строительство канализационного коллектора от ул. Коломенская, 6 до ул. Народная стройка, 1	1000	0,5	Снижение затрат на эксплуатацию КНС, электроэнергию, ФОТ персонала, обслуживающего КНС.
1.93	Строительство коллектора от КНС Нижне-Печерская, 12а до Ивлиева, 38б	500	0,5	Снижение затрат на эксплуатацию КНС, электроэнергию, ФОТ персонала, обслуживающего КНС.

№ п/п	Объекты и основные работы	Примерные характеристики		Обоснование
		диаметр, мм	протяженность, км	
1	2	3	4	5
1.94	Строительство коллектора от КНС "Медвежья долина" ул. Родионова, 165д до ул. Яблоневая, 28	300	0,65	Снижение затрат на эксплуатацию КНС, электроэнергию, ФОТ персонала, обслуживающего КНС.
1.95	Реконструкция канализационного коллектора ул. Страж Революции 28 – Коминтерна 4/2	600	0,7	Коррозия верхнего свода, критическое наполнение трубопровода, ненормативные уклоны.
1.96	Реконструкция канализационного коллектора, ул. Никиты Рыбакова - бульвар Юбилейный - Коминтерна.	600	1,7	Коррозия верхнего свода, критическое наполнение трубопровода, ненормативные уклоны.
1.97	Реконструкция канализационного коллектора от ул. Рыбинская, 93 до пер. Прудный, 24	1000	0,7	Коррозия верхнего свода, критическое наполнение трубопровода, ненормативные уклоны.
1.98	Строительство самотечного канализационного коллектора ул. Коминтерна, 59	1000	0,3	Снижение затрат на эксплуатацию КНС, электроэнергию, ФОТ персонала, обслуживающего КНС.
1.99	Реконструкция сетей и КНС в д.Афонино	150-300	7	Физический износ сетей и КНС.
1.100	Реконструкция Сормовского самотечного коллектора от ул. Коминтерна, 58 - Московское шоссе, 17б	1100	4,2	Коррозия верхнего свода, критическое наполнение трубопровода, ненормативные уклоны.

Таблица 8.10 - Строительство и реконструкция канализационных сетей для подключения новых объектов

№ п/п	Объекты и основные работы	Примерные характеристики		Обоснование
		диаметр, мм	протяженность, км	
1	2	3	4	5
2.1	Перекладка напорного коллектора Д=300мм от КНС Аэропорта до к/сетей в р-не ул.Космическая,52	2*300	2*1,98	Реконструкция Аэропорта (пос.Стригино)
2.2	Реконструкция КНС на территории Аэропорта			
2.3	Реконструкция напорного коллектора по Московскому шоссе от шоссе Масложиркомбината до ул.Самаркандская	1020	4,401	Строительство стадиона "Стрелка"
2.4	Прокладка канализационного коллектора от жилого района восточнее деревни Мордвинцево до коллектора Д=1800мм	500	2,6	для подключения жилого района восточнее дер. Мордвинцево
2.5	Прокладка коллектора от д. Ольгино, пос. Новый луч до Щербинок	800	1,6	для подключения жилого района между дер. Ольгино и дер.Новый луч
2.6	Перекладка к/линии Д=152-185мм по ул.Гоголя, Сергиевской от к/линии Д=200мм по ул.Маслякова до перекладываемой к/линии Д=300-600мм по ул.Ильинская	300	0,9	Территория в границах застройки ул.Нижегородская, Гоголя, Заломова
2.7	Реконструкция напорной к/линии Д=200мм от КНС «Полесская» и КНС «Озерная» до КНС «Ясная»	2Д=200	3,1	Для подключения новых объектов пос.Высоково, Дубравный, ул.Землячки, Ясная, Ужгородского
2.8	Реконструкция напорного к/ коллектора от КНС «Ясная» до	300	3,98	Для подключения новых объектов ул.Хальзовская,

№ п/п	Объекты и основные работы	Примерные характеристики		Обоснование
		диаметр, мм	протяженность, км	
1	2	3	4	5
	врезки в к/ коллектор Д=400мм в районе д.93 по ул.Свободы			Большая Починковская, Ясная, Кима, Свободы
2.9	Строительство напорного коллектора от КНС «Ясная» через ул.Новые Пески, Новосельская до к/коллектора Д=1500мм по ул.Старая Канава	400	3,7	
2.10	Строительство к/линии от застройки до врезки в перекладываемую к/линию Д=300мм в районе д.39 по ул.М.Тореза	300	0,5	Проект планировки и межевания в границах ул.Акмолинская, Народная, Нефтегазовская
2.11	Перекладка к/линииД=250мм в районе д.39 по ул.М.Тореза до врезки в к/коллектор Д=1200мм по ул.Куйбышева,20	300	0,1	
2.12	Перекладка к/линии Д=200мм по ул.Давыдова до врезки в к/коллектор Д=500м, идущий на КНС №5	300	0,7	Застройка в границах ул.Давыдова, Лубянская, Ш.Руставели
2.13	Реконструкция напорной к/ линии по ул.Актюбинская от КНС «Ракетная,9б» до врезки в к/коллектор Д=800мм по Московскому шоссе	200	1,05	Обеспечение бесперебойного водоотведения существующих потребителей и застрйки в границах ул.Конотопская, Авангардная (по данным участка: нет резерва, в работе 1 нитка)
2.14	Реконструкция канализационного коллектора от ул. Тяблинская 7 до Южное шоссе 2г.	1020х9	0,214	Аварийное состояние коллектора, работа коллектора с подпором, обратные уклоны
2.15	Строительство к/сетей по ул.Малоэтажная, Стригинская, Мелиоративная до врезки в КНС пос. Мостоотряд	200	0,4	Территории, неохваченные канализованием
2.16	Перекладка напорного к/коллектора 2Д=400мм по ул.Ореховская до к/коллектора Д=1000мм по ул.Тяблинская	2*500	2*2,8	Застройка по ул.Малоэтажной
2.17	Реконструкция самотечной к/ сети Д=300ммот д.55 по ул.Космической до КНС №29.	300	0,3	Строительство 2 и 3 очереди терминала ОАО «МАННН»
2.18	Реконструкция КНС №29 (ул.Космическая,30).			
2.19	Реконструкция напорной к/сети от КНС №29 до самотечной к/линии Д=400мм у д.7 по ул.Коломенская.	2*250	3,965	
2.20	Реконструкция самотечной к/линии Д=400мм у д.7 по ул.Коломенская до врезки в коллектор Д=1400мм	400	0,064	
2.21	Реконструкция самотечной к/линии до КНС «Юго-Запад»	1400	1,178	
2.22	Строительство канализационных сетей в дер.Никульское, Кузьминки	200	1	Территории, неохваченные канализованием
2.23	Строительство к/сети по ул.Федосеенко	300	2	Развитие территории промзоны и перспективное строительство жилой застройки по ул.Федосеенко (территория военного городка)
2.24	Реконструкция ГНС			Строительство стадиона "Стрелка"
2.25	Перекладка к/коллектора Д=300мм по ул.Арктическая до	500	0,6	Обеспечение бесперебойного водоотведения существующих

№ п/п	Объекты и основные работы	Примерные характеристики		Обоснование
		диаметр, мм	протяженность, км	
1	2	3	4	5
	перекладываемого к/коллектора Д=600мм по ул.Гончарова			потребителей; в ТО информация о перспективных застройках отсутствует
2.26	Перекладка к/коллектора у д.39 по ул.Г.Попова до КНС «Кавказ»	1000	5,6	Развитие застройки в границах ул.Н.Прибоя, Суздальская, пер.Суздальский, ул.Шекспира
2.27	Перекладка к/ коллектора Д=400мм от ул.Корейская до врезки в к/коллектор Д=1000мм в районе д.6 по ул.Углова	600	1,5	Развитие территории в границах пер.Корейский, ул.Сурикова
2.28	Реконструкция канализационного коллектора от ул. Рыбинская, 93 до пер. Прудный, 24	1220х10; 820х9; 1220х10	0,345; 0,180; 0,15	Обеспечение пропускной способности существующих потребителей, развитие территории в границах пр-т Гагарина – пл.Лядова, ул.Краснозвездная
2.29	Перекладка к/коллектора Д=1000мм от пер.Парниковый до станции снеготаяния	1200	0,4	Обеспечение пропускной способности существующих потребителей; в ТО информация о перспективных застройках отсутствует
2.30	Перекладка к/линии Д=200мм по ул.Верхне-Волжская набережная до врезки в перекладываемую к/линию Д=300мм в районе трамплина	300	1,1	Обеспечение бесперебойного водоотведения существующих потребителей; в ТО информация о застройках отсутствует
2.31	Перекладка к/линии Д=300мм по ул.Дальняя до врезки в перекладываемую к/линию Д=500мм по ул Черниговская	400	1	Застройка территории в границах ул.Шевченко, М.Ямская, Красносельская, Барминская, Елецкая, Одесская, Ереванская
2.32	Перекладка к/линии Д=200мм по ул.Пискунова-ул.Ошарская до врезки в к/коллектор Д=400мм у дома №33 по ул.Октябрьской	300	0,6	Обеспечение бесперебойного водоотведения существующих потребителей; в ТО информации о перспективной застройке нет (застройка территории в границах ул.Б.Покровская-Октябрьская- Алексеевская-Пискунова одобрена Градсоветом при губернаторе)
2.33	Строительство напорной к/ линии от КНС №4 (ул.Куйбышева, 51а) до врезки в к/коллектор Д=1000мм по Сормовскому шоссе	200	0,5	Обеспечение бесперебойного водоотведения существующих потребителей (по данным участка в работе 1 нитка, работает по максимальной пропускной способности, резерва нет). В ТО информации о перспективной застройке отсутствует
2.34	Строительство напорной к/линии от КНС №6 (ул. Комарова,15) до врезки в самотечный к/коллектор Д=600мм по по ул.Гончарова	200	0,5	Обеспечение бесперебойного водоотведения существующих потребителей (по данным участка в работе 1 нитка, работает по максимальной пропускной способности, резерва нет). В ТО информации о перспективной застройке отсутствует
2.35	Строительство напорной к/линии от КНС №7 (ул. Комарова,21) до врезки в напорный к/коллектор Д=300мм от КНС №6	150	0,3	Обеспечение бесперебойного водоотведения существующих потребителей (по данным участка в работе 1 нитка, работает по максимальной пропускной способности,

№ п/п	Объекты и основные работы	Примерные характеристики		Обоснование
		диаметр, мм	протяженность, км	
1	2	3	4	5
				резерва нет). В ТО информации о перспективной застройке отсутствует
2.36	Строительство напорной к/линии от КНС «Дубки» по ул.ад. Нахимова,1а до врезки в к/коллектор Д=1200мм по пр-ту Ленина	300	0,3	Обеспечение бесперебойного водоотведения существующих потребителей (по данным участка в работе 1 нитка, работает по максимальной пропускной способности, резерва нет). В ТО информации о перспективной застройке отсутствует
2.37	Строительство напорной к/линии от КНС (пр-т Ленина,79в) до врезки в к/коллектор Д=1200мм по ул. Переходникова	150	0,1	Обеспечение бесперебойного водоотведения существующих потребителей (по данным участка в работе 1 нитка, работает по максимальной пропускной способности, резерва нет). В ТО информации о перспективной застройке отсутствует
2.38	Строительство напорной к/линии от КНС (ул.Металлистов,3в) до врезки в напорный к/коллектор Д=800мм по Московскому шоссе	200	0,3	Обеспечение бесперебойного водоотведения существующих потребителей (по данным участка в работе 1 нитка, работает по максимальной пропускной способности, резерва нет). В ТО информации о перспективной застройке отсутствует
2.39	Реконструкция напорного к/ коллектора Д=700мм от КНС №14 (ул.Самочкина, 29) до врезки в напорный к/коллектор Д=1400мм в районе д. № по ул.Самочкина	800	1	Канализование объектов частного сектора в границах ул.Дружбы, Кировская, Снежная, Палехская
2.40	Реконструкция напорного к/коллектора Д=400мм от КНС «Рубо» (ул.Весенняя) до врезки в к/линию Д=900мм у дома №5 по ул. Октябрьской революции	2х400	0,75	Застройка территории по ул.Украинская в 30м от жилых домов №27,35
2.41	Реконструкция напорного коллектора от КНС-38 по Московскому шоссе до врезки в напорный к/коллектор Д=800мм у дома №302 по Московскому шоссе	2х300	1,42	Развитие территории по Московскому шоссе
2.42	Реконструкция КНС (ул.Левинка,39г) и напорных коллекторов от КНС до врезки в к/коллектор Д=2000мм по ул.Бурнаковская	2х300	1	Перспективное развитие промзоны пос.Левинка
2.43	Реконструкция к/коллектора Д=500-800-1000мм в районе дома №30 по пр-ту Ильича до КНС № 10 (пр-т Ленина,94б)	600-800-1000	1,4	Обеспечение бесперебойного водоотведения существующих потребителей (по данным участка коллектор работает на «подпоре»), в ТО информации о перспективных застройках нет
2.44	Реконструкция к/линии Д=500мм в районе дома №22 по пр-ту Октября до врезки в к/коллектор Д=700мм в районе дома №7 по ул.Поющева	600	0,9	Обеспечение бесперебойного водоотведения существующих потребителей (по данным участка коллектор работает на «подпоре»), в ТО информации о перспективных застройках нет
	По письмам администраций			

№ п/п	Объекты и основные работы	Примерные характеристики		Обоснование
		диаметр, мм	протяженность, км	
1	2	3	4	5
2.45	Строительство канализационных сетей ТИЗ «Покровское» в границах ул.Рокоссовского, Ивлиева, Казанское шоссе, южная граница города, памятников природы « Дубрава Ботанического сада университета», «Щелоковский хутор»	300	1,5	Территории, неохваченные канализованием
2.46	Строительство к/линии по ул.Родионова от дома №128 -52 до врезки в перекладываемую к/линию Д=200мм в районе д. №26 по ул.Родионова	200	1,2	Территории, неохваченные канализованием
2.47	Перекладка к/линии Д=200мм от дома №26 по ул.Родионова до к/коллектора Д400мм по ул.Ковровская	400	0,4	
2.48	Строительство к/сетей пос. Новое Доскино	300	3	Территории, неохваченные канализованием
2.49	Строительство к/сетей по ул.Подводников, Геройская, Грубе, Дизелестроительная, Ремесленная до врезки в к/коллектор Д=500мм по ул.Дизелестроительная	200	0,36	Территории, неохваченные канализованием
2.50	С троительство к/сетей мкр-на «Этна-2»	200	1,5	Территории, неохваченные канализованием
2.51	Строительство к/сетей ул.В.Котика, Дарвина, Молитовский затон, Каширская	200	2,5	Территории, неохваченные канализованием
2.52	Строительство к/сетей по ул.Возрождения, Деревообделочная, Мичурина, Трамвайная	200	0,6	Территории, неохваченные канализованием
2.53	Строительство к/сетей ул.Кабардинская, Грузовая, Эльтонская,Каменская, Анапская	150	1	Территории, неохваченные канализованием
2.54	Строительство к/сетей по ул.Красноводская, Карельская, Агрономическая, Рыбинская, Канашская, Верхнеудинская, Пригородная	200	1	Территории, неохваченные канализованием
2.55	Строительство к/сетей пос Ляхова	200	2	Территории, неохваченные канализованием
2.56	Строительство к/сетей пос. Сахарный Дол	200	2	Территории, неохваченные канализованием
2.57	Строительство к/сетей ул.Рощинская, Горная, Северная, Валдайская (пос. Дубенки)	200	1	Территории, неохваченные канализованием
2.58	в границах ул.Федосеенко, ул.Торфяная	300	6,82	территории с отсутствующей цетрализованной системой водоотведения
2.59	пос.Новая Стройка	100	16	территории с отсутствующей цетрализованной системой водоотведения
2.60	в застройке "Бурнаковская низина" в границах ул.Коминтерна, ул.Левинка, ш.Бурнаковское	300	73,01	территории с отсутствующей цетрализованной системой водоотведения
2.61	в границах ул.Римская, Декабристов, Таллинская, Болотникова	300	18,62	территории с отсутствующей цетрализованной системой водоотведения
2.62	в границах ул.Ближняя, Осипенко, Пурехская, Череповецкая, Овчинникова.	300	5,52	территории с отсутствующей цетрализованной системой водоотведения

№ п/п	Объекты и основные работы	Примерные характеристики		Обоснование
		диаметр, мм	протяженность, км	
1	2	3	4	5
2.63	в границах ул.Пахомова, Симферопольская, Украинская, Спартака, Зеленодольская	300	25,3	территории с отсутствующей цетрализованной системой водоотведения
2.64	в границах ул.Авиаторская, Шлиссербургская, Кременчугская	300	4,99	территории с отсутствующей цетрализованной системой водоотведения
2.65	пос.Дубравный, пос.Высоково	100	34,56	территории с отсутствующей цетрализованной системой водоотведения
2.66	в пос. Нагулино в границах ул.Объединения, Усадебная, Нагулинская, Тарханова	100	6,08	территории с отсутствующей цетрализованной системой водоотведения
2.67	пос.Березовая Пойма	300	9,98	территории с отсутствующей цетрализованной системой водоотведения
2.68	пос. Орловские дворики, Московское шоссе	100	3,94	территории с отсутствующей цетрализованной системой водоотведения
2.69	в застройке по пр.Кораблестроителей	300	6,38	территории с отсутствующей цетрализованной системой водоотведения
2.70	в застройке Красноуральская-пр.Ильича-Красных партизан-Спутника	300	124,13	территории с отсутствующей цетрализованной системой водоотведения
2.71	в застройке Шуваловская промзона	300	120,58	территории с отсутствующей цетрализованной системой водоотведения
2.72	в застройке пос Дачный	300	9,79	территории с отсутствующей цетрализованной системой водоотведения
2.73	в квартале "Старое Канавино"	300	71,04	территории с отсутствующей цетрализованной системой водоотведения
2.74	в квартале "Молитовка"	300	75,89	территории с отсутствующей цетрализованной системой водоотведения
2.75	в застройке по ул.Коломенская	100	9,12	территории с отсутствующей цетрализованной системой водоотведения
2.76	в застройке ул.Малоэтажная и Шнитникова	100	47,55	территории с отсутствующей цетрализованной системой водоотведения
2.77	пос. Березовый Клин (к.п.Зеленый город)	100	4	территории с отсутствующей цетрализованной системой водоотведения
2.78	дер.Кузничиха (Слободка и Кукурузный пос.) – 3 очередь	100	83,37	территории с отсутствующей цетрализованной системой водоотведения
2.79	дер.Новопокровское			
2.80	Территория перспективной застройки в р-не Анкудиновского шоссе и совхоза «Цветы»			
2.81	дер.Ольгино,Новый луч	100	3,55	территории с отсутствующей цетрализованной системой водоотведения
2.82	в застройке пр.Гагарина (С/х академия)	300	3,04	территории с отсутствующей цетрализованной системой водоотведения
2.83	Перекладка канализационных сетей в дер.Бешенцево	100	19,37	территории с отсутствующей цетрализованной системой водоотведения
2.84	Перекладка канализационных сетей в дер.Мордвинцево и дер.Б.Константиново			

№ п/п	Объекты и основные работы	Примерные характеристики		Обоснование
		диаметр, мм	протяженность, км	
1	2	3	4	5
2.85	Перекладка канализационных сетей в пос.Луч			
2.86	в застройке ул.Голованова	300	1,21	территории с отсутствующей цетрализованной системой водоотведения
2.87	в застройке пр.Гагарина-Пятигорская	300	1,33	территории с отсутствующей цетрализованной системой водоотведения
2.88	в застройке ул.Пятигорская-Батумская-Столетова	300	1,09	территории с отсутствующей цетрализованной системой водоотведения
2.89	в застройке ул.Г.Елисеева-Батумская-Столетова-Б-Бруевича	300	1,05	территории с отсутствующей цетрализованной системой водоотведения
2.90	в застройке ул.Батумская-г.Елисеева	300	0,86	территории с отсутствующей цетрализованной системой водоотведения
2.91	в застройке Цветочная(Анкудин.Ш.-Цветочная-«Щёлковский хутор»-дублёр пр.Гагарина	300	8,39	территории с отсутствующей цетрализованной системой водоотведения
2.92	в застройке пр.Гагарина-Краснозвёздная	300	0,9	территории с отсутствующей цетрализованной системой водоотведения
2.93	в квартале ул.Пушкина	300	1,29	территории с отсутствующей цетрализованной системой водоотведения
2.94	в квартале ул.Пушкина-Косогорная	300	0,66	территории с отсутствующей цетрализованной системой водоотведения
2.95	в застройке по ул.Серафимовича-Цветочная	300	2,15	территории с отсутствующей цетрализованной системой водоотведения
2.96	в застройке ул.2-я Оранжерейная	300	1,99	территории с отсутствующей цетрализованной системой водоотведения
2.97	в застройке ул.Ванеева	300	0,66	территории с отсутствующей цетрализованной системой водоотведения
2.98	в застройке ул.Ошарская-Республиканская	300	0,23	территории с отсутствующей цетрализованной системой водоотведения
2.99	в застройке Невзоровых-3-й Проезд	300	0,23	территории с отсутствующей цетрализованной системой водоотведения
2.100	в застройке ул.Тверская-Генкиной-Ашхабадская-Белинского	300	1,56	территории с отсутствующей цетрализованной системой водоотведения
2.101	в застройке ул.Белинского-Тверская-Невзоровых-Студёная	300	0,66	территории с отсутствующей цетрализованной системой водоотведения
2.102	в застройке Шевченко-3-я Ямская-Большие Овраги	300	0,12	территории с отсутствующей цетрализованной системой водоотведения
2.103	в застройке ул.М.Ямская-М-Горького-Ильинская	300	0,78	территории с отсутствующей цетрализованной системой водоотведения
2.104	в застройке ул.М. Горького-Ильинская-Новая	300	0,94	территории с отсутствующей цетрализованной системой водоотведения
2.105	в застройке ул.М.Горького-Ильинская	300	0,35	территории с отсутствующей цетрализованной системой водоотведения

№ п/п	Объекты и основные работы	Примерные характеристики		Обоснование
		диаметр, мм	протяженность, км	
1	2	3	4	5
2.106	в застройке ул.Белинского-Славянская-Ашхабадская	300	0,55	территории с отсутствующей цетрализованной системой водоотведения
2.107	в застройке ул.Октябрьская	300	0,31	территории с отсутствующей цетрализованной системой водоотведения
2.108	в застройке пер.Плотничный	300	0,47	территории с отсутствующей цетрализованной системой водоотведения
2.109	в застройке ул.Ильинская-А.Харитонова	300	2,61	территории с отсутствующей цетрализованной системой водоотведения
2.110	в застройке ул.Ульянова 32,36,38	300	0,35	территории с отсутствующей цетрализованной системой водоотведения
2.111	в застройке ул.Семашко (В часть квартала Ульянова-Семашко-Ковалихинская-Нестерова)	300	0,35	территории с отсутствующей цетрализованной системой водоотведения
2.112	в застройке ул.Большая Печёрская-Казанская наб.	300	0,82	территории с отсутствующей цетрализованной системой водоотведения
2.113	в застройке ул.Сеченова-Тургенева	300	1,64	территории с отсутствующей цетрализованной системой водоотведения
2.114	в застройке ул.Родионова обувная фабрика	300	1,29	территории с отсутствующей цетрализованной системой водоотведения
2.115	в застройке ул.К.Касьянова-р.Кова	300	0,98	территории с отсутствующей цетрализованной системой водоотведения
2.116	Прокладка 2-х канализационных линий 2хД=225мм протяженностью ~75 п.м. каждая, общей протяженностью ~150п.м. от границ земельного участка объекта: «Универсальный спортивный комплекс с искусственным льдом в г. Нижнем Новгороде» до канализационного коллектора Д=500 мм по ул.Самаркандская	2Д=225	0,15	Обеспечение централизованным водоотведением
2.117	Строительство канализационных линий 2Д=160мм, Д=225мм со строительством КНС от границ земельного участка объекта до канализационной линии Д=1800мм, проходящей в районе дома № 26 по ул. Нагорная	2Д=160Д=225	2Д=160мм – 6; Д=225мм – 4,5	Обеспечение централизованным водоотведением
2.118	Прокладка канализационной линии от границ земельного участка до канализационной линии Д=315 мм, идущей на КНС «Совхоз» по ул. Бахтина, д. 10 А	2Д=160	11	Обеспечение централизованным водоотведением
2.119	Строительство сетей канализации от границ земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район, бульвар Южный до канализационной линии Д=150мм, идущей от дома №14 по ул. Шнитникова	2Д=125	0,62	Обеспечение централизованным водоотведением

№ п/п	Объекты и основные работы	Примерные характеристики		Обоснование
		диаметр, мм	протяженность, км	
1	2	3	4	5
2.120	Строительство сетей канализации от границ земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, по ул. Энгельса, от бул. Юбилейный, до ул. Большевистская до канализационной линии Д=800мм, проходящей вдоль р. Левинка	2Д=90	2,2	Обеспечение централизованным водоотведением
2.121	Строительство сетей канализации от границ земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Ленинский район, до канализационной линии Д=800мм по ул. Гончарова	225	0,2	Обеспечение централизованным водоотведением
2.122	Строительство сетей канализации от границ земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Советский район, у дер. Кузнечиха, участок № 3, до канализационной линии Д=600мм, идущей от застройки «Цветы»	2Д=90	0,18	Обеспечение централизованным водоотведением
2.123	Строительство сетей канализации от границ земельного участка, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Нижегородский район, Шевченко ул., дом 1Д, до канализационной линии Д=500мм по ул. Черниговская, в районе Канавинского моста	2Д=110	2,2	Обеспечение централизованным водоотведением
2.124	Строительство сетей канализации от границ земельного участка расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, Ленина пр., напротив дома №10А, до канализационной линии Д=250-300мм, идущей от дома №10 по пр-ту Ленина	2Д=125	0,3	Обеспечение централизованным водоотведением
2.125	Прокладка двух напорных канализационных линий от границ земельного участка до канализационной линии Д=2000 мм по ул. Бурнаковская			Обеспечение централизованным водоотведением районов города, неохваченных системой водоотведения
		2Д=225	3	
2.126	Реконструкция напорного коллектора в 2 ветки с модернизацией КНС в пос. Кудьма протяженностью 2,09 км.		2,09	
2.127	Строительство сети канализации п.Кудьма от ул.Пушкина до КОС ООО «ЭкоГрад» ф110 протяженностью 0,96 км.	110	0,96	
2.128	Строительство сети канализации п.Кудьма от ул.Станционная до напорной канализации К1 ООО «Капстройинвест» ф160 протяженностью 0,42км.	160	0,42	
2.129	Строительство самотечного коллектора на территории участка ООО «ЭкоГрад» ф160мм.=240м.; ф200мм. L=2490м.; ф250мм.			
		160	0,024	
		200	2,49	
		250	0,67	

№ п/п	Объекты и основные работы	Примерные характеристики		Обоснование
		диаметр, мм	протяженность, км	
1	2	3	4	5
	L=670м.; ф300мм. L=960м.; ф400мм. L=380м.; ф500мм L=330м.	300	0,96	
		400	0,38	
		500	0,33	
2.130	Сети водоотведения, НК -1 этап (Строительство насосных станций КНС №1, строительство канализации)			
2.131	Сети водоотведения, НК -2 этап (Строительство канализационных сетей, проходящих по территориям участка ООО "Капстройинвест" 204 га: Ø300мм -3,05км)	300	3,05	
2.132	Строительство новых сетей в п. Новинки (на территории новой жилой и социальной застройки ООО «Капстройинвест», ООО «ЭкоГрад») ф110мм протяженностью около 40 м. , ф160мм протяженностью около 1019 м, ф200мм протяженностью около 9368 м, ф250мм протяженностью около 3455 м, ф300мм протяженностью около 1707м, ф400мм протяженностью около 60 м	110	0,04	
		160	1,019	
		200	9,368	
		250	3,455	
		300	1,707	
		400	0,06	
2.133	Прокладка канализационной линии от границ земельного участка до канализационной линии Д=500-600мм, идущей по ул.Вязниковская.	225	0,02	Подключение к централизованным сетям водоотведения
2.134	Реконструкция канализационной линии 500-600мм, идущей по ул.Вязниковская.		0,32	Подключение к централизованным сетям водоотведения
		710		
2.135	Прокладка канализационной линии от границ земельного участка до канализационной	225	0,07	Подключение к централизованным сетям водоотведения
	линии Д=1000мм, проходящей вдоль р. Кова в Нижегородском районе г. Н.Новгорода.			

Адресной инвестиционной программой Нижегородской области на 2022 – 2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 22.12.2021 № 1210 (с изм. от 01.07.2022 № 495), на территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород за счет бюджетных средств в системе водоотведения предусмотрена реализация следующих мероприятий:

- Создание террасного парка в Почаинском овраге с проведением работ по реконструкции коллектора дождевой канализации и выполнением работ по инженерной защите склонов – реализация мероприятия в период 2022 – 2023 годов;

- Проектирование и строительство магистральных сетей водоснабжения/водоотведения под жилищное строительство в п.Ольгино и п.Новинки - реализация мероприятия в период 2022 – 2023 годов.

На основании данных, полученных от Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области (письмо от 19.07.2022 №9200-АБ), на территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород в

перспективном периоде планируются мероприятия по строительству объектов системы водоотведения на следующих территориях:

- в границах улиц Шоссейная, Гагарина, Богородская, Магистральная, Нижегородская, Северная, Дружная в поселке Новинки города Нижнего Новгорода (договор между АО «ДОМ.РФ» и ООО НИИ «Земля и город» от 07.10.2021 № 02/4867-21 на разработку документации по планировке территории (проекта планировки территории, включая проект межевания территории). Размер перспективной нагрузки по водоснабжению составит 10650 м3/сутки (в т.ч. горячей воды - 3 578 м3/сутки), по водоотведению – 10 650 м3/сутки, расход воды на пожаротушение – 50 л/с;

- 67 земельных участков общей площадью 84,77 га, переданных АО «ДОМ.РФ» в аренду ООО «СЗ «Три Эс Новый Город»: 35 участков (47,00 га) по договору аренды земельных участков для комплексного освоения территории, в рамках которого предусматривается в том числе жилищное строительство, от 18.08.2020 № 20/2811-20 и 32 участка (37,77 га) по договору аренды земельных участков для комплексного освоения территории, в рамках которого предусматривается в том числе жилищное строительство, от 30.09.2020 № 20/3362-20. Размер перспективной нагрузки по водоснабжению составит 4036,76 м3/сутки, по водоотведению – 4036,76 м3/сутки, расход воды на пожаротушение – 20 л/с.

В рамках актуализации Схемы водоснабжения и водоотведения необходимо определить наименование мероприятий системы водоотведения, период реализации указанных мероприятий, объемы финансовых расходов, источник финансирования, с последующим внесением изменений в Программу комплексного развития коммунальной инфраструктуры.

Предложения по строительству и модернизации системы водоотведения муниципального образования городской округ город Нижний Новгород представлены в таблице 8.11.

Основные технические характеристики мероприятия, влияющие на срок реализации и объем финансирования (протяженность, количество, мощность и т.д.), сроки реализации мероприятий и инвестиционных проектов, необходимые капитальные затраты приведены в таблице 8.12.

Таблица 8.11. -Перечень мероприятий и инвестиционных проектов по строительству и модернизации системы водоотведения муниципального образования городской округ город Нижний Новгород на 2022 – 2030 годы

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВО	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	Прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
1.	ВОДООТВЕДЕНИЕ			79 430,717	12 401,501	19 937,213	44 076,813	1 460,195	420,515	134,932	620,817	115,939	262,792
	Внебюджетные средства, в том числе:			65 898,023	11 347,773	16 722,857	34 812,203	1 460,195	420,515	134,932	620,817	115,939	262,792
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			9 243,448	5 302,160	611,967	1 137,639	636,688	420,515	134,932	620,817	115,939	262,792
	плата за подключение (присоединение), тариф			56 654,574	6 045,613	16 110,891	33 674,564	823,507	-	-	-	-	-
	дополнительная эмиссия акций			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кредиты			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	средства частных инвесторов (в т.ч. по договору концессии)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			13 532,695	1 053,728	3 214,356	9 264,611	-	-	-	-	-	-
1.	Группа 1. Строительство и реконструкция сооружений и головных насосных станций системы водоотведения			15 509,261	1 209,527	2 835,538	10 011,720	526,506	420,515	46,282	354,003	105,171	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			2 828,930	496,745	132,600	747,109	526,506	420,515	46,282	354,003	105,171	-
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			2 741,512	409,326	132,600	747,109	526,506	420,515	46,282	354,003	105,171	-

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВО	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	Прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	плата за подключение (присоединение), тариф			**87,419**	**87,419**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**12 680,331**	**712,782**	**2 702,938**	**9 264,611**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1.1.	**Подгруппа 1.1. Строительство сооружений и головных насосных станций системы водоотведения**			**87,419**	**87,419**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Внебюджетные средства, в том числе:			**87,419**	**87,419**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	плата за подключение (присоединение), тариф			**87,419**	**87,419**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1.1.1.	Строительство канализационных очистных сооружений в п. Березовая Пойма	АО "Нижегородский водоканал"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**87,419**	87,419	-	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**87,419**	87,419		-	-					
	плата за подключение (присоединение), тариф			**87,419**	87,419								
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
1.2.	**Подгруппа 1.2. Реконструкция (модернизация) сооружений и головных насосных станций системы водоотведения**			**15 193,942**	**1 087,321**	**2 835,322**	**10 011,504**	**526,290**	**389,099**	**26,282**	**212,954**	**105,171**	**-**
	Внебюджетные средства, в том числе:			**2 544,512**	**405,439**	**132,385**	**746,893**	**526,290**	**389,099**	**26,282**	**212,954**	**105,171**	**-**

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВО	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	Прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**2 544,512**	**405,439**	**132,385**	**746,893**	**526,290**	**389,099**	**26,282**	**212,954**	**105,171**	**-**
	плата за подключение (присоединение), тариф			**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	дополнительная эмиссия акций			**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	кредиты			**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	средства частных инвесторов (в т.ч. по договору концессии)			**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**12 649,431**	**681,882**	**2 702,938**	**9 264,611**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1.2.1.	Создание террасного парка в Почаинском овраге с проведением работ по реконструкции коллектора дождевой канализации и выполнением работ по инженерной защите склонов		Адресная инвестиционная программа Нижегородской области на 2022 – 2024 годы (постановление Правительства Нижегородской области от 22.12.2021 № 1210 (с изм. от 01.07.2022 № 495), МП «Благоустройство города Нижнего Новгорода» на 2019-2024	1 526,715	526,457	1 000,258	-	-	-	-	-	-	-

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВО	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	Прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
			годы (постановление Администрации города Нижнего Новгорода от 29.12.2018 № 3836 с изм.от 29.12.2021 № 6056)										
	Внебюджетные средства, в том числе:			-									
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**1 526,715**	526,457	1 000,258							
	федеральный бюджет			-									
	бюджет субъекта Российской Федерации (областной)			**1 525,188**	525,931	999,257							
	местный бюджет (городской)			**1,527**	0,527	1,000							
1.2.2.	Реконструкция Нижегородской станции аэрации (ПИР)	АО "Нижегородский водоканал"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**62,289**	62,289	-	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			-									
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**62,289**	62,289								
1.2.3.	Реконструкция Нижегородской станции аэрации (СМР и ПНР)	АО "Нижегородский водоканал"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**11 060,427**	93,136	1 702,680	9 264,611	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			-									
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**11 060,427**	93,136	1 702,680	9 264,611						

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВО	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	Прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
1.2.4.	Модернизация станции аэрации с установкой УФО сточных вод	АО "Нижегородский водоканал"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**763,786**	325,224	74,933	363,628	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**763,786**	325,224	74,933	363,628						
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**763,786**	325,224	74,933	363,628	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
1.2.5.	Реконструкция (модернизация) канализационных насосных станций. Модернизация КНС "Кавказ" по адресу: г. Нижний Новгород,Канавинский район, ул. Интернациональная, 96к. II этап.	АО "Нижегородский водоканал"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**31,176**	0,734	-	-	30,442	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**31,176**	0,734			30,442					
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**31,176**	0,734	-	-	30,442	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
1.2.6.	Модернизация КНС по ул. Космонавта Комарова, д. 9 (Инв. №	АО "Нижегородс	Схема водоснабжения и	**5,875**	-	-	-	-	-	-	5,875	-	-

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВО	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	Прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	110249) Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Ленинский р-н, УЛ. КОСМОНАВТА КОМАРОВА, Д. 9 Б	кий водоканал"	водоотведения (актуализация 2022 годы)										
	Внебюджетные средства, в том числе:			**5,875**							5,875		
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**5,875**	-	-	-	-	-	-	5,875	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
1.2.7.	Модернизация КНС по ул. Снежная, д.17Б (Инв. № 110280) Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Ленинский р-н, УЛ. СНЕЖНАЯ, У Д. 17 Б	АО "Нижегородский водоканал"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**5,067**	-	-	-	-	-	5,067	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**5,067**						5,067			
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**5,067**	-	-	-	-	-	5,067	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
1.2.8.	Модернизация КНС Анкудиновское шоссе, д.24А (инв.№ 000110252)	АО "Нижегородский водоканал"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**5,067**	-	-	-	-	-	-	5,067	-	-

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВО	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	Прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	Внебюджетные средства, в том числе:			**5,067**							5,067		
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**5,067**	-	-	-	-	-	-	5,067	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
1.2.9.	КНС у д/о Кудьма, к.п. Зеленый город, д.1А (инв.№ 000110264)	АО "Нижегородский водоканал"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**10,586**	-	-	-	-	-	2,569	8,016	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**10,586**						2,569	8,016		
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**10,586**	-	-	-	-	-	2,569	8,016	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
1.2.10.	КНС № 2 санаторий им. ВЦСПС, к.п. Зеленый город, д.2Б (инв.№ 000110261)	АО "Нижегородский водоканал"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**5,067**	-	-	-	-	-	-	-	5,067	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**5,067**								5,067	
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет			**5,067**	-	-	-	-	-	-	-	5,067	-

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВО	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	Прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	реализации проектов и т.п.)												
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
1.2.11.	Реконструкция(модернизация) канализационных насосных станций. Реконструкция КНС по адресу: г.Н.Н., пос. Зеленый город. Дом-интернат.	АО "Нижегородский водоканал"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**12,249**	0,074	1,158	-	11,017	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**12,249**	0,074	1,158	-	11,017					
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**12,249**	0,074	1,158	-	11,017	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
1.2.12.	МОДЕРНИЗАЦИЯ КНС № 8 с ТП, ул. Люкина, д.5Г (инв.№ 000010012)	АО "Нижегородский водоканал"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**8,366**	-	-	-	-	-	-	8,366	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**8,366**							8,366		
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**8,366**	-	-	-	-	-	-	8,366	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВО	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	Прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
1.2.13.	МОДЕРНИЗАЦИЯ КНС ул. Федосеенко, 88г (инв.№ 90540461)	АО "Нижегородский водоканал"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**11,671**	-	-	-	-	-	-	-	11,671	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**11,671**								11,671	
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**11,671**	-	-	-	-	-	-	-	11,671	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
1.2.14.	КНС ул. Гороховецкая, 40К (42а)	АО "Нижегородский водоканал"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**9,495**	-	-	-	-	1,834	7,662	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**9,495**					1,834	7,662			
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**9,495**	-	-	-	-	1,834	7,662	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
1.2.15.	КНС ул. Тропинина, д.5Б	АО "Нижегородский водоканал"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**7,312**	-	-	-	-	-	-	-	7,312	-

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВО	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	Прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	Внебюджетные средства, в том числе:			**7,312**								7,312	
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**7,312**	-	-	-	-	-	-	-	7,312	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
1.2.16.	КНС МАНН п. Аэропорт	АО "Нижегородский водоканал"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**4,000**	-	-	-	-	-	-	-	4,000	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**4,000**								4,000	
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**4,000**	-	-	-	-	-	-	-	4,000	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
1.2.17.	КНС СТУДГОРОДОК НСХИ, д. 17 А	АО "Нижегородский водоканал"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**11,073**	-	-	-	-	-	-	-	11,073	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**11,073**								11,073	
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет			**11,073**	-	-	-	-	-	-	-	11,073	-

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВО	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	Прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	реализации проектов и т.п.)												
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
1.2.18.	Модернизация канализационных насосных станций в городе Нижнем Новгороде. КНС «Юго-Западная» по адресу: г. Нижний Новгород, Автозаводский район, Южное шоссе, 12а.	АО "Нижегородский водоканал"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**75,448**	2,074	-	-	73,374	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**75,448**	2,074	-	-	73,374					
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**75,448**	2,074	-	-	73,374	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
1.2.19.	Реконструкция (модернизация) канализационных насосных станций. Модернизация канализационной насосной станции, расположенной по адресу: г. Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Лесной городок, 6к	АО "Нижегородский водоканал"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**14,517**	-	-	-	-	-	1,858	12,659	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**14,517**						1,858	12,659		
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение			**14,517**	-	-	-	-	-	1,858	12,659	-	-

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВО	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	Прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	затрат за счет реализации проектов и т.п.)												
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
1.2.20.	МОДЕРНИЗАЦИЯ КНС № 10 ул. Ленина проспект, д.94Б (инв.№ 000110029)	АО "Нижегородский водоканал"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**9,883**	-	-	-	-	-	-	9,883	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**9,883**							9,883		
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**9,883**	-	-	-	-	-	-	9,883	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
1.2.21.	МОДЕРНИЗАЦИЯ КНС № 10 и ТП А ул. Фучика, д.4Б (инв.№ 000110031)	АО "Нижегородский водоканал"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**9,883**	-	-	-	-	-	-	9,883	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**9,883**							9,883		
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**9,883**	-	-	-	-	-	-	9,883	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
1.2.22.	МОДЕРНИЗАЦИЯ КНС № 14 ул. Южное	АО "Нижегородс	Схема водоснабжен	**7,671**	-	-	-	-	-	-	-	7,671	-

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВО	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	Прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	шоссе, д.21-г (инв.№000110034)	кий водоканал"	ия и водоотведения (актуализация 2022 годы)										
	Внебюджетные средства, в том числе:			**7,671**								7,671	
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**7,671**	-	-	-	-	-	-	-	7,671	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
1.2.23.	МОДЕРНИЗАЦИЯ КНС № 20 ул. Строкина, д.5-в (инв.№000110066)	АО "Нижегородский водоканал"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**8,703**	-	-	-	-	-	-	8,703	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**8,703**							8,703		
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**8,703**	-	-	-	-	-	-	8,703	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
1.2.24.	Модернизация канализационных насосных станций в городе Нижнем Новгороде. КНС «Чусовая» по адресу: г. Нижний Новгород, Автозаводский р-н, ул. Ковпака, 1в.	АО "Нижегородский водоканал"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**12,104**	-	-	-	-	-	2,192	9,912	-	-

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВО	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	Прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	Внебюджетные средства, в том числе:			**12,104**						2,192	9,912		
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**12,104**	-	-	-	-	-	2,192	9,912	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
1.2.25.	Модернизация КНС по адресу: Нижегородская обл., г. Н.Новгород, Ленинский район, ул. Днепропетровская, д.1а	АО "Нижегородский водоканал"	Инвестиционная программа АО "Нижегородский водоканал"	**29,286**	1,093	-	-	28,192	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**29,286**	1,093	-	-	28,192					
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**29,286**	1,093	-	-	28,192	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
1.2.26.	Реконструкция канализационных насосных станций в городе Нижнем Новгороде. КНС №5 по адресу: г. Нижний Новгород, Московский р-н, ул. Красных Зорь, 18г, (инв. № 90542439)	АО "Нижегородский водоканал"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**16,616**	-	-	-	-	-	3,110	13,505	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**16,616**						3,110	13,505		
	средства предприятий (прибыль, амортизационные			**16,616**	-	-	-	-	-	3,110	13,505	-	-

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВО	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	Прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)												
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
1.2.27.	МОДЕРНИЗАЦИЯ КНС Подворная, ул.Подворная, 7К (инв.№001110018)	АО "Нижегородский водоканал"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**9,293**	-	-	-	-	-	-	9,293	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**9,293**							9,293		
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**9,293**	-	-	-	-	-	-	9,293	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
1.2.28.	Модернизация (реконструкция) КНС по адресу: Нижегородская область, г. Н.Новгород, Автозаводский р-н, ул. Спутника, 2в	АО "Нижегородский водоканал"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**5,607**	-	-	-	-	-	0,950	4,657	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**5,607**						0,950	4,657		
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**5,607**	-	-	-	-	-	0,950	4,657	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВО	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	Прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
1.2.29.	КНС №1 ул. Чаадаева, д.1г;	АО "Нижегородский водоканал"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**9,462**	-	-	-	-	-	-	9,462	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**9,462**							9,462		
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**9,462**	-	-	-	-	-	-	9,462	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
1.2.30.	КНС № 10 ул. Гаугеля, 18		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**1,479**	1,479	-	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**1,479**	1,479								
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**1,479**	1,479	-	-	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
1.2.31.	КНС № 11 ул. Гаугеля, 28		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**0,114**	0,114	-	-	-	-	-	-	-	-

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВО	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	Прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	Внебюджетные средства, в том числе:			**0,114**	0,114								
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**0,114**	0,114	-	-	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
1.2.32.	КНС №12 ул. Октябрьской революции, 25а	АО "Нижегородский водоканал"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**6,740**	-	-	-	-	-	-	-	6,740	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**6,740**								6,740	
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**6,740**	-	-	-	-	-	-	-	6,740	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
1.2.33.	КНС НПЭК д. Федяково	АО "Нижегородский водоканал"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**4,000**	-	-	-	-	4,000	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**4,000**					4,000				
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет			**4,000**	-	-	-	-	4,000	-	-	-	-

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВО	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	Прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	реализации проектов и т.п.)												
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
1.2.34.	КНС № 13 ул. Карла Маркса, 17		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**0,455**	0,455	-	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**0,455**	0,455								
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**0,455**	0,455	-	-	-	-	-	-	-	
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
1.2.35.	КНС № 13 ул. Красных Зорь, 13 Г		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**4,096**	4,096	-	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**4,096**	4,096								
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**4,096**	4,096	-	-	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
1.2.36.	Реконструкция (модернизация) канализационных	АО "Нижегородс	Схема водоснабжения и	**17,515**	-	-	-	-	-	-	17,515	-	-

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВО	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	Прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	насосных станций в городе Нижнем Новгороде. Модернизация КНС-14 по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Самочкина Героя, д. 29а. Модернизация системы электроснабжения (2 этап)	кий водоканал"	водоотведения (актуализация 2022 годы)										
	Внебюджетные средства, в том числе:			**17,515**							17,515		
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**17,515**	-	-	-	-	-	-	17,515	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
1.2.37.	КНС № 15 ул. Переходникова, 10 Б	АО "Нижегородский водоканал"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**8,029**	-	-	-	-	-	-	8,029	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**8,029**							8,029		
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**8,029**	-	-	-	-	-	-	8,029	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВО	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	Прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
1.2.38.	КНС №16 6-й микрорайон, д.17г	АО "Нижегородский водоканал"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**8,535**	-	-	-	-	-	-	8,535	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**8,535**							8,535		
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**8,535**	-	-	-	-	-	-	8,535	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
1.2.39.	КНС № 17 ул. Веденяпина, 25 В	АО "Нижегородский водоканал"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**7,631**	-	-	-	-	-	-	-	7,631	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**7,631**								7,631	
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**7,631**	-	-	-	-	-	-	-	7,631	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
1.2.40.	КНС № 19 ул. Дворовая, 27 Б	АО "Нижегородский водоканал"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**8,029**	-	-	-	-	-	-	8,029	-	-

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВО	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	Прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	Внебюджетные средства, в том числе:			**8,029**							8,029		
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**8,029**	-	-	-	-	-	-	8,029	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
1.2.41.	КНС № 21 ул. Строкина, 16 б	АО "Нижегородский водоканал"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**8,703**	-	-	-	-	-	-	8,703	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**8,703**							8,703		
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**8,703**	-	-	-	-	-	-	8,703	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
1.2.42.	КНС № 23 ул. Красных Зорь, 23		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**4,096**	4,096	-	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**4,096**	4,096								
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет			**4,096**	4,096	-	-	-	-	-	-	-	-

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВО	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	Прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	реализации проектов и т.п.)												
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
1.2.43.	КНС № 27 ул. Красноуральская. 3 Б	АО "Нижегородский водоканал"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**7,312**	-	-	-	-	-	-	7,312	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**7,312**							7,312		
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**7,312**	-	-	-	-	-	-	7,312	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
1.2.44.	КНС № 3 ул. Адмирала Нахимова, 10 Б		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**1,593**	1,593	-	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**1,593**	1,593								
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**1,593**	1,593	-	-	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
1.2.45.	КНС № 3 ул. Дружаева, 24 Б	АО "Нижегородс	Схема водоснабжения и	**8,029**	-	-	-	-	-	-	-	8,029	-

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВО	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	Прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
		кий водоканал"	водоотведения (актуализация 2022 годы)										
	Внебюджетные средства, в том числе:			**8,029**								8,029	
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**8,029**	-	-	-	-	-	-	-	8,029	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
1.2.46.	КНС № 31 Московское шоссе, 318 В		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**2,731**	2,731	-	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**2,731**	2,731								
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**2,731**	2,731	-	-	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
1.2.47.	КНС № 4 ул. Черняховского, 22 Г		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**10,241**	10,241	-	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**10,241**	10,241								

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВО	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	Прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**10,241**	10,241	-	-	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
1.2.48.	КНС № 43 ул. Зайцева, 17 А	АО "Нижегородский водоканал"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**8,248**	-	-	-	-	-	-	-	8,248	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**8,248**								8,248	
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**8,248**	-	-	-	-	-	-	-	8,248	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
1.2.49.	КНС № 5 ул. Мокроусова, 7 А		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**1,309**	1,309	-	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**1,309**	1,309								
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**1,309**	1,309	-	-	-	-	-	-	-	-

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВО	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	Прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
1.2.50.	КНС № 6 ул.Космонавта Комарова, 13 А		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**0,626**	0,626	-	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**0,626**	0,626								
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**0,626**	0,626	-	-	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
1.2.51.	КНС № 7 ул. Космонавта Комарова, 21 А		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**0,626**	0,626	-	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**0,626**	0,626								
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**0,626**	0,626	-	-	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
1.2.52.	КНС № 7 ул. Мончегорская, 13 В	АО "Нижегородский водоканал"	Схема водоснабжения и водоотведения	**7,033**	-	-	-	-	-	-	-	7,033	-

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВО	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	Прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
			(актуализация 2022 годы)										
	Внебюджетные средства, в том числе:			**7,033**								7,033	
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**7,033**	-	-	-	-	-	-	-	7,033	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
1.2.53.	Модернизация (реконструкция) КНС по адресу: Нижегородская область, г. Н. Новгород, Московский район, ул. Металлистов, 3в.	АО "Нижегородский водоканал"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**5,700**	-	-	-	-	-	0,969	4,732	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**5,700**						0,969	4,732		
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**5,700**	-	-	-	-	-	0,969	4,732	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
1.2.54.	КНС ул. Весенняя, д.17в.	АО "Нижегородский водоканал"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**7,543**	-	-	-	-	-	-	7,543	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**7,543**							7,543		
	средства предприятий (прибыль,			**7,543**	-	-	-	-	-	-	7,543	-	-

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВО	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	Прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)												
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
1.2.55.	КНС "Теплообменник" пр. Ленина, 79		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**1,081**	1,081	-	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**1,081**	1,081								
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**1,081**	1,081	-	-	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
1.2.56.	КНС "Ярмарочная" ул. Совнаркомовская, 5 В		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**0,455**	0,455	-	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**0,455**	0,455								
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**0,455**	0,455	-	-	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВО	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	Прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
1.2.57.	КНС Московское шоссе, 304 Б		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**4,096**	4,096	-	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**4,096**	4,096								
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**4,096**	4,096	-	-	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
1.2.58.	КНС парк "Дубки" ул. Адмирала Нахимова, 1А		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**1,536**	1,536	-	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**1,536**	1,536								
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**1,536**	1,536	-	-	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
1.2.59.	КНС ул. Березовская,102		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**0,797**	0,797	-	-	-	-	-	-	-	-

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВО	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	Прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	Внебюджетные средства, в том числе:			**0,797**	0,797								
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**0,797**	0,797	-	-	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
1.2.60.	КНС ул. Героя Самочкина, 23		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**0,284**	0,284	-	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**0,284**	0,284								
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**0,284**	0,284	-	-	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
1.2.61.	КНС ул. Днепропетровская, 4		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**6,377**	6,377	-	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**6,377**	6,377								
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет			**6,377**	6,377	-	-	-	-	-	-	-	-

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВО	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	Прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	реализации проектов и т.п.)												
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
1.2.62.	КНС ул. Конотопская, 14 А		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**0,114**	0,114	-	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**0,114**	0,114								
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**0,114**	0,114	-	-	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
1.2.63.	КНС ул. Кутузова, 6		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**0,626**	0,626	-	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**0,626**	0,626								
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**0,626**	0,626	-	-	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
1.2.64.	КНС ул. Левинка, 39 Г	АО "Нижегородс	Схема водоснабжения и	**9,067**	-	-	-	-	-	-	-	9,067	-

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВО	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	Прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
		кий водоканал"	водоотведения (актуализация 2022 годы)										
	Внебюджетные средства, в том числе:			**9,067**								9,067	
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**9,067**	-	-	-	-	-	-	-	9,067	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
1.2.65.	КНС ул. Мончегорская, 12 А	АО "Нижегородский водоканал"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**8,619**	-	-	-	-	-	-	8,619	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**8,619**							8,619		
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**8,619**	-	-	-	-	-	-	8,619	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
1.2.66.	КНС ул. Озерная, 5А		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**0,683**	0,683	-	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**0,683**	0,683								

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВО	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	Прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**0,683**	0,683	-	-	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
1.2.67.	КНС ул. Ракетная, 15		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**0,853**	0,853	-	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**0,853**	0,853								
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**0,853**	0,853	-	-	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
1.2.68.	КНС ул. Удмурдская, 37/1		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**0,171**	0,171	-	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**0,171**	0,171								
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**0,171**	0,171	-	-	-	-	-	-	-	-

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВО	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	Прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
1.2.69.	КНС ул. Фибролитовая,2		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**0,853**	0,853	-	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**0,853**	0,853								
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**0,853**	0,853	-	-	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
1.2.70.	КНС ул. Ясная		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**10,241**	10,241	-	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**10,241**	10,241								
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**10,241**	10,241	-	-	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
1.2.70.	Модернизация насосного оборудования КНС по адресу: г. Н.Новгород, Нижегородский район,	АО "Нижегородский водоканал"	Инвестиционная программа АО "Нижегородс	**12,194**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1,904**	**10,290**	**-**	**-**

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВО	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	Прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	КНС "Чкаловская" НИЖНЕ-ВОЛЖСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ, д.1 корп.1.		кий водоканал"										
	Внебюджетные средства, в том числе:			**12,194**						1,904	10,290		
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**12,194**	-	-	-	-	-	1,904	10,290	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
1.2.71.	**Остановка /Ликвидация КНС - всего, в том числе**	**АО "Нижегородский водоканал"**	**Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)**	**19,997**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8,366**	**11,631**	**-**
	Внебюджетные средства, в том числе:			**19,997**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	8,366	11,631	**-**
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**19,997**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8,366**	**11,631**	**-**
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.71.1.	КНС №26 ул. Коломенская, д.6б;	АО "Нижегородский водоканал"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**8,366**	-	-	-	-	-	-	8,366	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**8,366**							8,366		

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВО	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	Прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**8,366**	-	-	-	-	-	-	8,366	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
1.2.71.2.	КНС ул. Береговая, 14а	АО "Нижегородский водоканал"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**7,631**	-	-	-	-	-	-	-	7,631	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**7,631**								7,631	
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**7,631**	-	-	-	-	-	-	-	7,631	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
1.2.71.3.	КНС № 3 ул. Магистральная	АО "Нижегородский водоканал"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**4,000**	-	-	-	-	-	-	-	4,000	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**4,000**								4,000	
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**4,000**	-	-	-	-	-	-	-	4,000	-

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВО	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	Прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
1.2.72.	Реконструкция канализационной насосной станции учебного корпуса - прокладка резервной кабельной линии 0,4 кВ	ООО "Заводские сети"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**1,428**	1,428	-	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**1,428**	1,428								
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**1,428**	1,428	-	-	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
1.2.73.	Реконструкция основания смотровой камеры и ливневого коллектора Ду 3200 мм (L=100м) у Северной проходной ПАО «ГАЗ»	ООО "Заводские сети"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**19,277**	19,277	-	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**19,277**	19,277								
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**19,277**	19,277	-	-	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
1.2.74.	Реконструкция основания смотровой камеры и ливневого коллектора Ду 3200 мм (L=100м) у Северной	ООО "Заводские сети"	Схема водоснабжения и водоотведения	**26,879**	-	26,879	-	-	-	-	-	-	-

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВО	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	Прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	проходной ПАО «ГАЗ»		(актуализация 2022 годы)										
	Внебюджетные средства, в том числе:			**26,879**		26,879							
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**26,879**	-	26,879	-	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
1.2.75.	Реконструкция 1-го Автозаводского фекального коллектора (1 этап)	ООО "Заводские сети"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**26,066**	-	26,066	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**26,066**		26,066							
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**26,066**	-	26,066	-	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
1.2.76.	Реконструкция 1-го Автозаводского фекального коллектора (2 этап)	ООО "Заводские сети"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**383,265**	-	-	383,265	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**383,265**			383,265						
	средства предприятий (прибыль, амортизационные			**383,265**	-	-	383,265	-	-	-	-	-	-

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВО	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	Прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)												
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
1.2.77.	Реконструкция 1-го Автозаводского фекального коллектора (3 этап)	ООО "Заводские сети"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**383,265**	-	-	-	383,265	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**383,265**				383,265					
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**383,265**	-	-	-	383,265	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
1.2.78.	Реконструкция 1-го Автозаводского фекального коллектора (4 этап)	ООО "Заводские сети"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**383,265**	-	-	-	-	383,265	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**383,265**					383,265				
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**383,265**	-	-	-	-	383,265	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВО	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	Прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
1.2.79.	Реконструкция коллектора системы водоотведения (путем гидрозолоудаления) Ду 400 мм	ООО "Заводские сети"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**3,348**	-	3,348	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**3,348**		3,348							
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**3,348**	-	3,348	-	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
1.3.	**Подгруппа 1.3. Техническое перевооружение сооружений и головных насосных станций системы водоотведения, иные мероприятия**			**227,900**	**34,787**	**0,216**	**0,216**	**0,216**	**31,417**	**20,000**	**141,049**	**-**	**-**
	Внебюджетные средства, в том числе:			**197,000**	**3,887**	**0,216**	**0,216**	**0,216**	**31,417**	**20,000**	**141,049**	**-**	**-**
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**197,000**	**3,887**	**0,216**	**0,216**	**0,216**	**31,417**	**20,000**	**141,049**	**-**	**-**
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**30,900**	**30,900**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	федеральный бюджет			**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	бюджет субъекта Российской Федерации			**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	местный бюджет			**30,900**	**30,900**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВО	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	Прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
1.3.1.	Содержание объектов инженерной инфраструктуры (ливневых насосных станций и очистных сооружений)	МКУ «УИЗТ г.НН»	МП «Благоустройство города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы (постановление Администрации города Нижнего Новгорода от 29.12.2018 № 3836 с изм.от 29.12.2021 № 6056)	**30,900**	30,900	-	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**-**									
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**30,900**	30,900								
	федеральный бюджет			**-**									
	бюджет субъекта Российской Федерации			**-**									
	местный бюджет			**30,900**	30,900								
1.3.2.	Создание АСУ ТП водоотведения (по адресу: город Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Керченская, д. 15А)	АО "Нижегородский водоканал"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**197,000**	3,887	0,216	0,216	0,216	31,417	20,000	141,049	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**197,000**	3,887	0,216	0,216	0,216	31,417	20,000	141,049		
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**197,000**	3,887	0,216	0,216	0,216	31,417	20,000	141,049	-	-

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВО	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	Прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	плата за подключение (присоединение), тариф			-									
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-	-								
2.	**Группа 2. Строительство, реконструкция и модернизация линейных объектов систем водоотведения**			**63 921,456**	**11 191,974**	**17 101,675**	**34 065,093**	**933,689**	**-**	**88,650**	**266,814**	**10,767**	**262,792**
	Внебюджетные средства, в том числе:			**63 069,092**	**10 851,029**	**16 590,257**	**34 065,093**	**933,689**	**-**	**88,650**	**266,814**	**10,767**	**262,792**
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**6 501,937**	**4 892,834**	**479,366**	**390,530**	**110,182**	**-**	**88,650**	**266,814**	**10,767**	**262,792**
	плата за подключение (присоединение), тариф			**56 567,156**	**5 958,194**	**16 110,891**	**33 674,564**	**823,507**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**852,364**	**340,946**	**511,418**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	федеральный бюджет			**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	бюджет субъекта Российской Федерации			**852,279**	**340,911**	**511,367**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	местный бюджет			**0,085**	**0,034**	**0,051**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2.1.	**Подгруппа 2.1. Строительство линейных объектов систем водоотведения**			**57 419,520**	**6 299,140**	**16 622,309**	**33 674,564**	**823,507**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Внебюджетные средства, в том числе:			**56 567,156**	**5 958,194**	**16 110,891**	**33 674,564**	**823,507**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	плата за подключение (присоединение), тариф			**56 567,156**	**5 958,194**	**16 110,891**	**33 674,564**	**823,507**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВО	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	Прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**852,364**	**340,946**	**511,418**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	федеральный бюджет			**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	бюджет субъекта Российской Федерации			**852,279**	**340,911**	**511,367**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	местный бюджет			**0,085**	**0,034**	**0,051**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2.1.1.	Проектирование и строительство магистральных сетей водоснабжения/водоотведения под жилищное строительство в п.Ольгино и п.Новинки	**АО «Нижегородский водоканал» (ДЖИИ)**	**Адресная инвестиционная программа Нижегородской области на 2022 – 2024 годы (птановление Правительства Нижегородской области от 22.12.2021 № 1210 (с изм. от 01.07.2022 № 495)**	**852,364**	340,946	511,418	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**-**									
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**852,364**	340,946	511,418	-						
	федеральный бюджет			**-**									
	бюджет субъекта Российской Федерации			**852,279**	340,911	511,367							
	местный бюджет			**0,085**	0,034	0,051							
2.1.2.	Новое строительство. Переключение стоков в самотечном режиме от КНС-26 в коллектор по ул. Лескова (от К0594 до К0180,Д=1000мм, L=625п.м)		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**63,977**	63,977	-	-	-	-	-	-	-	-

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВО	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	Прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	Внебюджетные средства, в том числе:			**63,977**	63,977								
	плата за подключение (присоединение), тариф			**63,977**	63,977	-	-	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.1.3.	Новое строительство. Прокладка нового напорного коллектора Д=500мм по ул. Дружаева,3 до ул. Пермякова,20 (от К0008 до кам.гаш., Д=500мм, L=1800п.м)		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**214,814**	214,814	-	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**214,814**	214,814								
	плата за подключение (присоединение), тариф			**214,814**	214,814	-	-	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.1.4.	Новое строительство. Переключение стоков самотечного коллектора по ул.Тяблинская в самотечный коллектор по ул. Гайдара Д=2000мм (от К0031 до К0104, Д=1000мм, L=120п.м)		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**12,284**	12,284	-	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**12,284**	12,284								
	плата за подключение (присоединение), тариф			**12,284**	12,284	-	-	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.1.5.	Прокладка нового напорного коллектора 2Д=500мм по ул.Ореховская до		Схема водоснабжения и водоотведени	**668,311**	668,311	-	-	-	-	-	-	-	-

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВО	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	Прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	ул.Тяблинская (2Д=500мм, L=2800п.м)		я (актуализация 2022 годы)										
	Внебюджетные средства, в том числе:			**668,311**	668,311								
	плата за подключение (присоединение), тариф			**668,311**	668,311	-	-	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.1.6.	Новое строительство. Переключение стоков от КНС "Совхоз Доскино", минуя территорию "Тепличного комбината" (2Д=160мм, L=2000п.м)		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**59,343**	59,343	-	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**59,343**	59,343								
	плата за подключение (присоединение), тариф			**59,343**	59,343	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.7.	Строительство канализационных сетей поул.Шмидта, Каховская, Памирская и т.д. д=		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**37,598**	37,598	-	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**37,598**	37,598								
	плата за подключение (присоединение), тариф			**37,598**	37,598	-	-	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.1.8.	Строительство коллектора Д=300-600мм по ул.Ильинская от ул.Красносельская до		Схема водоснабжения и водоотведения	**381,892**	381,892	-	-	-	-	-	-	-	-

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВО	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	Прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	Нижневолжской наб. д=300-600		(актуализация 2022 годы)										
	Внебюджетные средства, в том числе:			**381,892**	381,892								
	плата за подключение (присоединение), тариф			**381,892**	381,892	-	-	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.1.9.	Строительство очистных сооружений с полями фильтрации или КНС и напорных канализационных линий 2Д=400мм до Д=3000мм. д=2*400		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**439,892**	439,892	-	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**439,892**	439,892								
	плата за подключение (присоединение), тариф			**439,892**	439,892	-	-	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.1.10.	Прокладка 2-х канализационных линий 2хД=225мм протяженностью ~75 п. м. каждая, общей протяженностью ~150 п. м. от границ земельного участка объекта строительства: «Универсальный спортивный комплекс с искусственным льдом в г. Нижнем Новгороде», расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Канавинский район, в	АО "Нижегородский водоканал"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**3,738**	3,738	-	-	-	-	-	-	-	-

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВО	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	Прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	квартале ул. Бетанкура, набережной р. Волга, ул. Должанская, ул. Самаркандская, до канализационного коллектора Д=500 мм по ул. Самаркандская (с запрошенной мощностью: хозяйственно-бытовые и производственные нужды 118,63м3/час/341,97м3/сут., в том числе производственные нужды 8м3/час/8м3/сут.)												
	Внебюджетные средства, в том числе:			**3,738**	3,738								
	плата за подключение (присоединение), тариф			**3,738**	3,738	-	-	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.1.11.	Прокладка канализационного коллектора от жилого района восточнее деревни Мордвинцево до коллектора Д=1800мм д=500		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**310,287**	310,287	-	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**310,287**	310,287								
	плата за подключение (присоединение), тариф			**310,287**	310,287	-	-	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.1.12.	Прокладка коллектора от д. Ольгино, пос.Новый луч до Щербинок д=800		Схема водоснабжения и водоотведени	**190,946**	190,946	-	-	-	-	-	-	-	-

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВО	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	Прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
			я (актуализация 2022 годы)										
	Внебюджетные средства, в том числе:			**190,946**	190,946								
	плата за подключение (присоединение), тариф			**190,946**	190,946	-	-	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.1.13.	**Строительство сетей водоотведения - всего, в том числе**		**Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)**	**54 184,073**	**3 575,112**	**16 110,891**	**33 674,564**	**823,507**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Внебюджетные средства, в том числе:			54 184,073	3 575,112	16 110,891	33 674,564	823,507	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	плата за подключение (присоединение), тариф			**54 184,073**	**3 575,112**	**16 110,891**	**33 674,564**	**823,507**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
				-									
2.1.13.1.	Строительство сетей канализации от домов по ул. Гвоздильной, ул. Волочильной с ликвидацией открытых выпусков в р. Ржавку в Ленинском р-не г. Н. Новгорода	АО "Нижегородский водоканал"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**32,636**	32,636	-	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**32,636**	32,636								
	плата за подключение (присоединение), тариф			**32,636**	32,636	-	-	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.1.13.2.	Строительство сетей канализации от домов	АО "Нижегородс	Схема водоснабжен	**22,412**	2,945	19,467	-	-	-	-	-	-	-

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВО	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	Прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	по ул. Памирская, ул. Каховская, ул. Перекопская, ул. Космонавта Комарова с ликвидацией открытых выпусков в р. Борзовку в Ленинском р-не г. Н. Новгорода	кий водоканал"	ия и водоотведения (актуализация 2022 годы)										
	Внебюджетные средства, в том числе:			**22,412**	2,945	19,467							
	плата за подключение (присоединение), тариф			**22,412**	2,945	19,467	-	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.1.13.3.	Строительство сетей канализации от домов по ул. Глеба Успенского, ул. Паскаля с ликвидацией открытых выпусков в р. Борзовку в Ленинском р-не г. Н. Новгорода	АО "Нижегородский водоканал"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**24,024**	0,842	23,183	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**24,024**	0,842	23,183							
	плата за подключение (присоединение), тариф			**24,024**	0,842	23,183	-	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.1.13.5.	Строительство сетей канализации от домов по ул. Лейтенанта Шмидта, ул. Шлиссельбургской с ликвидацией открытых выпусков в р. Ржавку в Ленинском р-не г. Н. Новгорода	АО "Нижегородский водоканал"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**34,700**	3,773	30,927	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**34,700**	3,773	30,927							

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВО	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	Прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	плата за подключение (присоединение), тариф			**34,700**	3,773	30,927	-	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.1.13.6.	в границах Кима, Хальзовская, Свободы, ул.Хальзовская, Вахтангова, Новосельская, Новые пески, ул.Коминтерна		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**1 763,556**	88,874	547,640	1 127,043	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**1 763,556**	88,874	547,640	1 127,043						
	плата за подключение (присоединение), тариф			**1 763,556**	88,874	547,640	1 127,043	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.1.13.7.	в границах ул.Федосеенко,ул.Торфяная		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**424,013**	21,368	131,669	270,976	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**424,013**	21,368	131,669	270,976						
	плата за подключение (присоединение), тариф			**424,013**	21,368	131,669	270,976	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.1.13.8.	пос.Новая Стройка		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**434,106**	21,877	134,804	277,426	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**434,106**	21,877	134,804	277,426						

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВО	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	Прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	плата за подключение (присоединение), тариф			**434,106**	21,877	134,804	277,426	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.1.13.9.	в застройке "Бурнаковская низина" в границах ул.Коминтерна, ул.Левинка,ш.Бурнаковское		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**4 539,179**	228,750	1 409,558	2 900,871	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**4 539,179**	228,750	1 409,558	2 900,871						
	плата за подключение (присоединение), тариф			**4 539,179**	228,750	1 409,558	2 900,871	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.1.13.10.	в границах ул.Римская, Декабристов, Таллинская,Болотникова		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**1 157,643**	58,339	359,485	739,819	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**1 157,643**	58,339	359,485	739,819						
	плата за подключение (присоединение), тариф			**1 157,643**	58,339	359,485	739,819	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.1.13.11.	в границах ул.Ближняя, Осипенко, Пурехская, Череповецкая,Овчинникова.		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**343,190**	17,295	106,571	219,323	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**343,190**	17,295	106,571	219,323						

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВО	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	Прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	плата за подключение (присоединение), тариф			**343,190**	17,295	106,571	219,323	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
2.1.13.12.	в границах ул.Пахомова, Симферопольская, Украинская, Спартака, Зеленодольская		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**1 572,952**	79,268	488,451	1 005,233	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**1 572,952**	79,268	488,451	1 005,233						
	плата за подключение (присоединение), тариф			**1 572,952**	79,268	488,451	1 005,233	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
2.1.13.13.	в границах ул.Авиаторская, Шлиссербургская, Кременчугская		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**310,238**	15,634	96,339	198,265	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**310,238**	15,634	96,339	198,265						
	плата за подключение (присоединение), тариф			**310,238**	15,634	96,339	198,265	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
2.1.13.14.	в границах ул.Дружбы, Снежная, Палехская, Кировская, Станкозаводская, Новикова-Прибоя, Чусовая, Карская, Удмуртская, Можайская, Счастливая, Флотская, Читинская, Тельмана		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**3 916,837**	197,387	1 216,301	2 503,148	-	-	-	-	-	-

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВО	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	Прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	Внебюджетные средства, в том числе:			**3 916,837**	197,387	1 216,301	2 503,148						
	плата за подключение (присоединение), тариф			**3 916,837**	197,387	1 216,301	2 503,148	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.1.13.15.	Пос.Стригино, пос.Гнилицы и в границах ул.Булавина, Малышевская, Гайдара, Минеева, Красный Перекоп, Нижняя,		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**1 763,556**	88,874	547,640	1 127,043	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**1 763,556**	88,874	547,640	1 127,043						
	плата за подключение (присоединение), тариф			**1 763,556**	88,874	547,640	1 127,043	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.1.13.16.	пос.Дубравный, пос.Высоково		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**937,669**	47,253	291,176	599,240	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**937,669**	47,253	291,176	599,240						
	плата за подключение (присоединение), тариф			**937,669**	47,253	291,176	599,240	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.1.13.17.	в пос. Нагулино в границах ул.Объединения, Усадебная, Нагулинская, Тарханова		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**164,960**	8,313	51,225	105,422	-	-	-	-	-	-

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВО	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	Прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	Внебюджетные средства, в том числе:			**164,960**	8,313	51,225	105,422						
	плата за подключение (присоединение), тариф			**164,960**	8,313	51,225	105,422	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.1.13.18.	пос.Березовая Пойма		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**620,477**	31,269	192,678	396,530	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**620,477**	31,269	192,678	396,530						
	плата за подключение (присоединение), тариф			**620,477**	31,269	192,678	396,530	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.1.13.19.	пос. Орловские дворики, Московское шоссе		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**106,899**	5,387	33,195	68,316	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**106,899**	5,387	33,195	68,316						
	плата за подключение (присоединение), тариф			**106,899**	5,387	33,195	68,316	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.1.13.20.	в застройке по пр.Кораблестроителей		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**396,657**	19,989	123,175	253,493	-	-	-	-	-	-

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВО	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	Прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	Внебюджетные средства, в том числе:			**396,657**	19,989	123,175	253,493						
	плата за подключение (присоединение), тариф			**396,657**	19,989	123,175	253,493	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.1.13.21	в застройке Красноуральская-пр.Ильича-Красных партизан-Спутника		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**7 717,412**	388,916	2 396,500	4 931,996	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**7 717,412**	388,916	2 396,500	4 931,996						
	плата за подключение (присоединение), тариф			**7 717,412**	388,916	2 396,500	4 931,996	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.1.13.22	в застройке Шуваловская промзона		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**7 496,701**	377,793	2 327,962	4 790,946	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**7 496,701**	377,793	2 327,962	4 790,946						
	плата за подключение (присоединение), тариф			**7 496,701**	377,793	2 327,962	4 790,946	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.1.13.23	в застройке пос Дачный		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**608,664**	30,673	189,009	388,981	-	-	-	-	-	-

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВО	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	Прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	Внебюджетные средства, в том числе:			**608,664**	30,673	189,009	388,981						
	плата за подключение (присоединение), тариф			**608,664**	30,673	189,009	388,981	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.1.13.24.	в квартале "Старое Канавино"		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**4 416,700**	222,578	1 371,525	2 822,598	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**4 416,700**	222,578	1 371,525	2 822,598						
	плата за подключение (присоединение), тариф			**4 416,700**	222,578	1 371,525	2 822,598	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.1.13.25	в квартале "Молитовка"		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**4 718,234**	237,774	1 465,160	3 015,300	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**4 718,234**	237,774	1 465,160	3 015,300						
	плата за подключение (присоединение), тариф			**4 718,234**	237,774	1 465,160	3 015,300	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.1.13.26	в застройке по ул.Коломенская		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**247,440**	12,470	76,838	158,133	-	-	-	-	-	-

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВО	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	Прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	Внебюджетные средства, в том числе:			**247,440**	12,470	76,838	158,133						
	плата за подключение (присоединение), тариф			**247,440**	12,470	76,838	158,133	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.1.13.27	в застройке ул.Малоэтажная и Шнитникова		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**1 290,109**	65,015	400,620	824,475	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**1 290,109**	65,015	400,620	824,475						
	плата за подключение (присоединение), тариф			**1 290,109**	65,015	400,620	824,475	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.1.13.28	дер.Подновье, слобода Подновье		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**1 031,002**	51,957	320,159	658,886	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**1 031,002**	51,957	320,159	658,886						
	плата за подключение (присоединение), тариф			**1 031,002**	51,957	320,159	658,886	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.1.13.29	пос. Березовый Клин (к.п.Зеленый город)		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**108,527**	5,469	33,701	69,356	-	-	-	-	-	-

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВО	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	Прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	Внебюджетные средства, в том числе:			**108,527**	5,469	33,701	69,356						
	плата за подключение (присоединение), тариф			**108,527**	5,469	33,701	69,356	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.1.13.30	дер.Кузничиха (Слободка и Кукурузный пос.) – 3 очередь		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**2 261,991**	113,992	702,420	1 445,579	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**2 261,991**	113,992	702,420	1 445,579						
	плата за подключение (присоединение), тариф			**2 261,991**	113,992	702,420	1 445,579	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.1.13.31	дер.Ольгино,Новый луч		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**96,209**	4,848	29,876	61,485	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**96,209**	4,848	29,876	61,485						
	плата за подключение (присоединение), тариф			**96,209**	4,848	29,876	61,485	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.1.13.32	Перекладка водопроводных сетей в дер.Бешенцево		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**525,621**	26,488	163,222	335,911	-	-	-	-	-	-

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВО	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	Прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	Внебюджетные средства, в том числе:			**525,621**	26,488	163,222	335,911						
	плата за подключение (присоединение), тариф			**525,621**	26,488	163,222	335,911	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.1.13.33	в застройке пр.Гагарина (С/х академия)		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**189,127**	9,531	58,730	120,866	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**189,127**	9,531	58,730	120,866						
	плата за подключение (присоединение), тариф			**189,127**	9,531	58,730	120,866	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.1.13.34	в застройке ул.Голованова		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**75,166**	3,788	23,341	48,037	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**75,166**	3,788	23,341	48,037						
	плата за подключение (присоединение), тариф			**75,166**	3,788	23,341	48,037	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.1.13.35	в застройке пр.Гагарина-Пятигорская		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**82,440**	4,155	25,600	52,685	-	-	-	-	-	-

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВО	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	Прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	Внебюджетные средства, в том числе:			**82,440**	4,155	25,600	52,685						
	плата за подключение (присоединение), тариф			**82,440**	4,155	25,600	52,685	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.1.13.36	в застройке ул.Пятигорская-Батумская-Столетова		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**67,892**	3,421	21,083	43,388	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**67,892**	3,421	21,083	43,388						
	плата за подключение (присоединение), тариф			**67,892**	3,421	21,083	43,388	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.1.13.37	в застройке ул.Г.Елисеева-Батумская-Столетова-Б-Бруевича		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**65,467**	3,299	20,330	41,838	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**65,467**	3,299	20,330	41,838						
	плата за подключение (присоединение), тариф			**65,467**	3,299	20,330	41,838	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.1.13.38	в застройке ул.Батумская-г.Елисеева		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**53,344**	2,688	16,565	34,090	-	-	-	-	-	-

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВО	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	Прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	Внебюджетные средства, в том числе:			**53,344**	2,688	16,565	34,090						
	плата за подключение (присоединение), тариф			**53,344**	2,688	16,565	34,090	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.1.13.39	в застройке Цветочная(Анкудин.Ш. -Цветочная-«Щёлковский хутор»-дублёр пр.Гагарина		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**521,312**	26,271	161,884	333,157	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**521,312**	26,271	161,884	333,157						
	плата за подключение (присоединение), тариф			**521,312**	26,271	161,884	333,157	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.1.13.40	в застройке пр.Гагарина-Краснозвёздная		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**55,768**	2,810	17,318	35,640	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**55,768**	2,810	17,318	35,640						
	плата за подключение (присоединение), тариф			**55,768**	2,810	17,318	35,640	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.1.13.41	в квартале ул.Пушкина		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**80,015**	4,032	24,847	51,136	-	-	-	-	-	-

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВО	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	Прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	Внебюджетные средства, в том числе:			**80,015**	4,032	24,847	51,136						
	плата за подключение (присоединение), тариф			**80,015**	4,032	24,847	51,136	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.1.13.42	в квартале ул.Пушкина-Косогорная		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**41,220**	2,077	12,800	26,343	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**41,220**	2,077	12,800	26,343						
	плата за подключение (присоединение), тариф			**41,220**	2,077	12,800	26,343	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.1.13.43	в застройке по ул.Серафимовича-Цветочная		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**133,359**	6,721	41,412	85,226	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**133,359**	6,721	41,412	85,226						
	плата за подключение (присоединение), тариф			**133,359**	6,721	41,412	85,226	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.1.13.44	в застройке ул.2-я Оранжерейная		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**123,660**	6,232	38,400	79,028	-	-	-	-	-	-

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВО	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	Прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	Внебюджетные средства, в том числе:			**123,660**	6,232	38,400	79,028						
	плата за подключение (присоединение), тариф			**123,660**	6,232	38,400	79,028	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.1.13.45	в застройке ул.Ванеева		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**41,220**	2,077	12,800	26,343	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**41,220**	2,077	12,800	26,343						
	плата за подключение (присоединение), тариф			**41,220**	2,077	12,800	26,343	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.1.13.46	в застройке ул.Ошарская-Республиканская		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**14,548**	0,733	4,518	9,297	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**14,548**	0,733	4,518	9,297						
	плата за подключение (присоединение), тариф			**14,548**	0,733	4,518	9,297	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.1.13.47	в застройке Невзоровых-3-й Проезд		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**14,548**	0,733	4,518	9,297	-	-	-	-	-	-

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВО	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	Прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	Внебюджетные средства, в том числе:			**14,548**	0,733	4,518	9,297						
	плата за подключение (присоединение), тариф			**14,548**	0,733	4,518	9,297	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.1.13.48	в застройке ул.Тверская-Генкиной-Ашхабадская-Белинского		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**96,988**	4,888	30,118	61,983	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**96,988**	4,888	30,118	61,983						
	плата за подключение (присоединение), тариф			**96,988**	4,888	30,118	61,983	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.1.13.49	в застройке ул.Белинского-Тверская-Невзоровых-Студёная		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**41,220**	2,077	12,800	26,343	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**41,220**	2,077	12,800	26,343						
	плата за подключение (присоединение), тариф			**41,220**	2,077	12,800	26,343	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.1.13.50	в застройке Шевченко-3-я Ямская-Большие Овраги		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**7,461**	0,376	2,317	4,768	-	-	-	-	-	-

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВО	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	Прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	Внебюджетные средства, в том числе:			**7,461**	0,376	2,317	4,768						
	плата за подключение (присоединение), тариф			**7,461**	0,376	2,317	4,768	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.1.13.51	в застройке ул.М.Ямская-М-Горького-Ильинская		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**48,494**	2,444	15,059	30,991	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**48,494**	2,444	15,059	30,991						
	плата за подключение (присоединение), тариф			**48,494**	2,444	15,059	30,991	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.1.13.52	в застройке ул.М. Горького-Ильинская-Новая		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**58,193**	2,933	18,071	37,190	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**58,193**	2,933	18,071	37,190						
	плата за подключение (присоединение), тариф			**58,193**	2,933	18,071	37,190	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.1.13.53	в застройке ул.М.Горького-Ильинская		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**21,822**	1,100	6,777	13,946	-	-	-	-	-	-

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВО	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	Прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	Внебюджетные средства, в том числе:			**21,822**	1,100	6,777	13,946						
	плата за подключение (присоединение), тариф			**21,822**	1,100	6,777	13,946	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.1.13.54	Перекладка к/линии Д=152-185мм по ул.Гоголя, Сергиевской от к/линии Д=200мм по ул.Маслякова до перекладываемой к/линии Д=300-600ммпо ул.Ильинская		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**55,955**	2,820	17,376	35,759	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**55,955**	2,820	17,376	35,759						
	плата за подключение (присоединение), тариф			**55,955**	2,820	17,376	35,759	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.1.13.55	в застройке ул.Белинского-Славянская-Ашхабадская		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**33,946**	1,711	10,541	21,694	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**33,946**	1,711	10,541	21,694						
	плата за подключение (присоединение), тариф			**33,946**	1,711	10,541	21,694	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.1.13.56	в застройке ул.Октябрьская		Схема водоснабжения и водоотведения	**19,398**	0,978	6,024	12,397	-	-	-	-	-	-

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВО	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	Прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
			(актуализация 2022 годы)										
	Внебюджетные средства, в том числе:			**19,398**	0,978	6,024	12,397						
	плата за подключение (присоединение), тариф			**19,398**	0,978	6,024	12,397	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
2.1.13.57	в застройке пер.Плотничный		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**29,097**	1,466	9,035	18,595	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**29,097**	1,466	9,035	18,595						
	плата за подключение (присоединение), тариф			**29,097**	1,466	9,035	18,595	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
2.1.13.58	в застройке ул.Ильинская-А.Харитонова		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**162,455**	8,187	50,448	103,821	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**162,455**	8,187	50,448	103,821						
	плата за подключение (присоединение), тариф			**162,455**	8,187	50,448	103,821	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
2.1.13.59	в застройке ул.Ульянова 32,36,38		Схема водоснабжения и водоотведения	**21,822**	1,100	6,777	13,946	-	-	-	-	-	-

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВО	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	Прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
			(актуализация 2022 годы)										
	Внебюджетные средства, в том числе:			**21,822**	1,100	6,777	13,946						
	плата за подключение (присоединение), тариф			**21,822**	1,100	6,777	13,946	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
2.1.13.60	в застройке ул.Семашко (В часть квартала Ульянова-Семашко-Ковалихинская-Нестерова)		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**21,822**	1,100	6,777	13,946	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**21,822**	1,100	6,777	13,946						
	плата за подключение (присоединение), тариф			**21,822**	1,100	6,777	13,946	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
2.1.13.61	в застройке ул.Большая Печёрская-Казанская наб.		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**50,919**	2,566	15,812	32,541	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**50,919**	2,566	15,812	32,541						
	плата за подключение (присоединение), тариф			**50,919**	2,566	15,812	32,541	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
2.1.13.62	в застройке ул.Сеченова-Тургенева		Схема водоснабжения и водоотведения	**101,838**	5,132	31,624	65,082	-	-	-	-	-	-

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВО	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	Прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
			(актуализация 2022 годы)										
	Внебюджетные средства, в том числе:			**101,838**	5,132	31,624	65,082						
	плата за подключение (присоединение), тариф			**101,838**	5,132	31,624	65,082	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
2.1.13.63	в застройке ул.Родионова обувная фабрика		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**80,015**	4,032	24,847	51,136	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**80,015**	4,032	24,847	51,136						
	плата за подключение (присоединение), тариф			**80,015**	4,032	24,847	51,136	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
2.1.13.64	в застройке ул.К.Касьянова-р.Кова		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**60,618**	3,055	18,824	38,739	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**60,618**	3,055	18,824	38,739						
	плата за подключение (присоединение), тариф			**60,618**	3,055	18,824	38,739	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
2.1.13.65	строительством 2-ой напорной канализационной линии Д=400мм до врезки в напорную канализационную		Схема водоснабжения и водоотведения	**63,916**	63,916	-	-	-	-	-	-	-	-

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВО	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	Прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	линию Д=350мм у дома №7 по ул.Ярошенко (КНС № 4 ул.Черняховского, 22 Г)		(актуализация 2022 годы)										
	Внебюджетные средства, в том числе:			**63,916**	63,916	-	-						
	плата за подключение (присоединение), тариф			**63,916**	63,916	-	-	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.1.13.66	Строительство напорного коллектора от КНС «Ясная» через ул.Новые Пески, Новосельская до к/коллектора Д=1500мм по ул.Старая Канава		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**321,616**	11,593	11,593	147,010	151,421	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**321,616**	11,593	11,593	147,010	151,421	-	-			
	плата за подключение (присоединение), тариф			**321,616**	11,593	11,593	147,010	151,421	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.1.13.67	Строительство к/линии от застройки до врезки в перекладываемую к/линию Д=300мм в районе д.39 по ул.М.Тореза		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**43,462**	1,567	1,567	19,866	20,462	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**43,462**	1,567	1,567	19,866	20,462	-	-			
	плата за подключение (присоединение), тариф			**43,462**	1,567	1,567	19,866	20,462	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.1.13.68	Строительство к/сетей по ул.Малоэтажная,		Схема водоснабжен	**32,138**	1,158	1,158	14,690	15,131	-	-	-	-	-

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВО	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	Прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	Стригинская, Мелиоративная до врезки в КНС пос. Мостоотряд		ия и водоотведения (актуализация 2022 годы)										
	Внебюджетные средства, в том числе:			**32,138**	1,158	1,158	14,690	15,131	-	-			
	плата за подключение (присоединение), тариф			**32,138**	1,158	1,158	14,690	15,131	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.1.13.69	Строительство канализационных сетей в дер.Никульское, Кузьминки		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**80,345**	2,896	2,896	36,726	37,828	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**80,345**	2,896	2,896	36,726	37,828					
	плата за подключение (присоединение), тариф			**80,345**	2,896	2,896	36,726	37,828	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.1.13.70	Строительство к/сети по ул.Федосеенко		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**173,847**	6,266	6,266	79,465	81,849	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**173,847**	6,266	6,266	79,465	81,849					
	плата за подключение (присоединение), тариф			**173,847**	6,266	6,266	79,465	81,849	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.1.13.71	Перекладка к/коллектора Д=300мм по ул.Арктическая до		Схема водоснабжения и	**71,605**	71,605	-	-	-	-	-	-	-	-

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВО	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	Прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	перекладываемого к/коллектора Д=600мм по ул.Гончарова		водоотведения (актуализация 2022 годы)										
	Внебюджетные средства, в том числе:			**71,605**	71,605								
	плата за подключение (присоединение), тариф			**71,605**	71,605	-	-	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.1.13.72	Перекладка к/коллектора у д.39 по ул.Г.Попова до КНС «Кавказ»		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**573,252**	573,252	-	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**573,252**	573,252								
	плата за подключение (присоединение), тариф			**573,252**	573,252	-	-	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.1.13.73	Строительство напорной к/линии от КНС №6 (ул.Комарова,15) до врезки в самотечный к/коллектор Д=600мм по по ул.Гончарова		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**17,376**	17,376	-	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**17,376**	17,376								
	плата за подключение (присоединение), тариф			**17,376**	17,376	-	-	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.1.13.74	Строительство напорной к/линии от КНС №7 (ул. Комарова,21) до		Схема водоснабжения и водоотведени	**4,451**	4,451	-	-	-	-	-	-	-	-

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВО	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	Прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	врезкив напорный к/коллектор Д=300мм от КНС №6		я (актуализация 2022 годы)										
	Внебюджетные средства, в том числе:			**4,451**	4,451								
	плата за подключение (присоединение), тариф			**4,451**	4,451	-	-	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.1.13.75	Строительство напорной к/линии от КНС «Дубки» по ул.ад. Нахимова,1а до врезки в к/коллектор Д=1200мм по пр-ту Ленина		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**11,279**	11,279	-	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**11,279**	11,279								
	плата за подключение (присоединение), тариф			**11,279**	11,279	-	-	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.1.13.76	Строительство напорной к/линии от КНС (ул.Металлистов,3в) до врезки в напорный к/коллектор Д=800мм по Московскому шоссе		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**10,426**	10,426	-	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**10,426**	10,426								
	плата за подключение (присоединение), тариф			**10,426**	10,426	-	-	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.1.13.77	Реконструкция напорного к/коллектора Д=700мм от		Схема водоснабжения и водоотведения	**275,909**	9,945	9,945	126,118	129,901	-	-	-	-	-

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВО	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	Прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
			(актуализация 2022 годы)										
	Внебюджетные средства, в том числе:			**275,909**	9,945	9,945	126,118	129,901					
	плата за подключение (присоединение), тариф			**275,909**	9,945	9,945	126,118	129,901	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.1.13.78	Строительство канализационных сетей ТИЗ «Покровское» в границах ул.Рокоссовского, Ивлиева, Казанское шоссе, южная граница города, памятников природы « Дубрава Ботанического сада университета», «Щелоковский хутор»		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**130,385**	4,700	4,700	59,599	61,387	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**130,385**	4,700	4,700	59,599	61,387					
	плата за подключение (присоединение), тариф			**130,385**	4,700	4,700	59,599	61,387	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.1.13.79	Строительство к/линии по ул.Родионова от дома №128 -52 до врезки в перекладываемую к/линию Д=200мм в районе д. №26 по ул.Родионова		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**41,703**	41,703	-	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**41,703**	41,703								
	плата за подключение (присоединение), тариф			**41,703**	41,703	-	-	-	-	-	-	-	-

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВО	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	Прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
2.1.13.80	Перекладка к/линии Д=200мм от дома №26 по ул.Родионова до к/коллектора Д400мм по ул.Ковровская		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**15,039**	15,039	-	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**15,039**	15,039								
	плата за подключение (присоединение), тариф			**15,039**	15,039	-	-	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
2.1.13.81	Строительство к/сетей пос. Новое Доскино		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**260,770**	9,399	9,399	119,198	122,773	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**260,770**	9,399	9,399	119,198	122,773					
	плата за подключение (присоединение), тариф			**260,770**	9,399	9,399	119,198	122,773	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
2.1.13.82	Строительство к/сетей по ул.Подводников, Геройская, Грубе, Дизелестроительная, Ремесленная до врезки в к/коллектор Д=500мм по ул.Дизелестроительная		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**28,924**	1,043	1,043	13,221	13,618	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**28,924**	1,043	1,043	13,221	13,618					
	плата за подключение (присоединение), тариф			**28,924**	1,043	1,043	13,221	13,618	-	-	-	-	-

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВО	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	Прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
2.1.13.83	С троительство к/сетей мкр-на «Этна-2»		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**120,518**	4,344	4,344	55,089	56,741	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**120,518**	4,344	4,344	55,089	56,741					
	плата за подключение (присоединение), тариф			**120,518**	4,344	4,344	55,089	56,741	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
2.1.13.84	Строительство к/сетей ул.В.Котика, Дарвина, Молитовский затон, Каширская		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**200,863**	7,240	7,240	91,814	94,569	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**200,863**	7,240	7,240	91,814	94,569					
	плата за подключение (присоединение), тариф			**200,863**	7,240	7,240	91,814	94,569	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
2.1.13.85	Строительство к/сетей по ул.Возрождения, Деревообделочная, Мичурина, Трамвайная		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**20,851**	20,851	-	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**20,851**	20,851								
	плата за подключение (присоединение), тариф			**20,851**	20,851	-	-	-	-	-	-	-	-

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВО	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	Прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
2.1.13.86	Строительство к/сетей ул.Кабардинская, Грузовая, Эльтонская,Каменская, Анапская		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**14,836**	14,836	-	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**14,836**	14,836								
	плата за подключение (присоединение), тариф			**14,836**	14,836	-	-	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
2.1.13.87	Строительство к/сетей по ул.Красноводская, Карельская, Агрономическая, Рыбинская, Канашская, Верхнеудинская, Пригородная		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**34,752**	34,752	-	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**34,752**	34,752								
	плата за подключение (присоединение), тариф			**34,752**	34,752	-	-	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
2.1.13.88	Строительство к/сетей ул.Рощинская, Горная, Северная, Валдайская (пос. Дубенки)		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**80,345**	2,896	2,896	36,726	37,828	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**80,345**	2,896	2,896	36,726	37,828					
	плата за подключение (присоединение), тариф			**80,345**	2,896	2,896	36,726	37,828	-	-	-	-	-

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВО	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	Прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
2.1.14	**Мероприятия в сфере водоотведения административно-территориального образования Новинский сельсовет**		**Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.14.1.	Строительство новых сетей в п. Новинки (на территории новой жилой и социальной застройки ООО«Капстройинвест», ООО «ЭкоГрад») ф110мм протяженностью около 40 м. , ф160мм протяженностью около 1019 м, ф200мм протяженностью около 9368 м, ф250мм протяженностью около 3455 м, ф300мм протяженностью около 1707м, ф400мм протяженностью около 60 м	ООО "Коммунальщик", ООО "Коммунальщик-НН":	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			-									
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
2.2.	**Подгруппа 2.2. Замена, реконструкция или модернизация**			**6 501,937**	**4 892,834**	**479,366**	**390,530**	**110,182**	**-**	**88,650**	**266,814**	**10,767**	**262,792**

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВО	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	Прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	линейных объектов систем водоотведения												
	Внебюджетные средства, в том числе:			**6 501,937**	**4 892,834**	**479,366**	**390,530**	**110,182**	**-**	**88,650**	**266,814**	**10,767**	**262,792**
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**6 501,937**	**4 892,834**	**479,366**	**390,530**	**110,182**	**-**	**88,650**	**266,814**	**10,767**	**262,792**
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2.2.1.	Реконструкция канализационного коллектора Д=600-1000мм по ул. Ковалихинской – Белинского (II этап – от ул. Трудовой до ул. Белинского Д=1000мм)	АО "Нижегородский водоканал"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**68,217**	41,136	27,081	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**68,217**	41,136	27,081							
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**68,217**	41,136	27,081	-	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.2.2.	Реконструкция напорного канализационного коллектора Д1420 мм по ул. Зеленодольская от ул. Комсомольское шоссе до ул. Чкалова (1-очередь по ул. Зеленодольская от пересечения с ул.	АО "Нижегородский водоканал"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**457,562**	75,850	130,000	150,000	101,712	-	-	-	-	-

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВО	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	Прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	Ледокола Садко до ул. Чкалова)												
	Внебюджетные средства, в том числе:			**457,562**	75,850	130,000	150,000	101,712					
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**457,562**	75,850	130,000	150,000	101,712	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.2.3.	Реконструкция канализационного самотечного коллектора D=2000мм, протяженностью 454,0 п. м. на участке ул. Мещерский бульвар 5 – Мещерский бульвар 3 корп. 3.	АО "Нижегородский водоканал"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**207,021**	170,000	37,021	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**207,021**	170,000	37,021							
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**207,021**	170,000	37,021	-	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.2.4.	Реконструкция канализационного коллектора (санация) ул. Страж Революции 28 – Коминтерна 4/2 D=600мм	АО "Нижегородский водоканал"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**22,588**	1,700	20,889	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**22,588**	1,700	20,889							

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВО	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	Прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**22,588**	1,700	20,889	-	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.2.5.	Реконструкция канализационного коллектора D600, ул. Никиты Рыбакова - бульвар Юбилейный - Коминтерна.	АО "Нижегородский водоканал"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**244,289**	-	-	-	8,470	-	70,800	165,019	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**244,289**				8,470	-	70,800	165,019		
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**244,289**	-	-	-	8,470	-	70,800	165,019	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.2.6.	Реконструкция канализационного напорного коллектора от КНС 14 ул. Самочкина 39в до врезки в коллектор 1200мм ул. Чонгарская.	АО "Нижегородский водоканал"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**270,400**	-	-	-	-	-	-	-	10,767	259,632
	Внебюджетные средства, в том числе:			**270,400**								10,767	259,632
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет			**270,400**	-	-	-	-	-	-	-	10,767	259,632

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВО	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	Прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	реализации проектов и т.п.)												
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
2.2.8.	Реконструкция системы водоотведения Сормовского района с ликвидацией КНС 1.	АО "Нижегородский водоканал"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**42,295**	-	-	-	-	-	3,388	38,906	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**42,295**						3,388	38,906		
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**42,295**	-	-	-	-	-	3,388	38,906	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
2.2.9.	Реконструкция канализационного коллектора от ул. Рыбинская, 93 до пер. Прудный, 24	АО "Нижегородский водоканал"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**69,666**	0,877	-	68,789	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**69,666**	0,877	-	68,789						
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**69,666**	0,877	-	68,789	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
2.2.10.	Реконструкция канализационного коллектора по ул.	АО "Нижегородс	Схема водоснабжения и	**71,885**	5,196	66,689	-	-	-	-	-	-	-

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВО	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	Прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	Черниговская до Благовещенской площади	кий водоканал"	водоотведения (актуализация 2022 годы)										
	Внебюджетные средства, в том числе:			**71,885**	5,196	66,689							
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**71,885**	5,196	66,689	-	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.2.11.	Реконструкция двух участков условно напорного трубопровода Ø 1420 мм дюкера в районе д. Никульское протяженностью 50 п. м. (2х50 п.м)	АО "Нижегородский водоканал"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**24,885**	24,885	-	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**24,885**	24,885								
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**24,885**	24,885	-	-	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.2.12.	Реконструкция канализационного коллектора от ул. Тяблинская 7 до Южное шоссе 2г.	АО "Нижегородский водоканал"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**18,455**	1,442	17,013	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**18,455**	1,442	17,013							

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВО	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	Прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**18,455**	1,442	17,013	-	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.2.13.	Реконструкция канализационной коллектора ул. ул. Чаадаева 26 – 12	АО "Нижегородский водоканал"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**40,831**	2,194	38,637	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**40,831**	2,194	38,637							
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**40,831**	2,194	38,637	-	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.2.14.	Реконструкция дюкерного перехода напорного трубопровода Ø315мм через р.Кудьма протяженностью 150 п. м.	АО "Нижегородский водоканал"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**12,930**	0,807	12,123	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**12,930**	0,807	12,123							
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**12,930**	0,807	12,123	-	-	-	-	-	-	-

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВО	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	Прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
2.2.15.	Реконструкция канализационных сетей в Московском и Канавинском районе. Устройство перемычки между коллектором D1000 ул. Проспект Героев и D800 ул. Московское шоссе.	АО "Нижегородский водоканал"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**25,302**	1,777	23,526	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**25,302**	1,777	23,526							
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**25,302**	1,777	23,526	-	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
2.2.16.	Реконструкция канализационного самотечного коллектора по адресу: ул. Юлиуса Фучика, 31 Д=150 мм, Д=300 мм.	АО "Нижегородский водоканал"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**13,368**	-	-	-	-	-	3,676	9,691	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**13,368**						3,676	9,691		
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**13,368**	-	-	-	-	-	3,676	9,691	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
2.2.17.	Реконструкция канализационного коллектора от	АО "Нижегородс	Схема водоснабжения и	**26,563**	-	-	-	-	-	3,526	23,036	-	-

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВО	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	Прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	ул.Кащенко,4а до ул.Шапошникова,13а.	кий водоканал"	водоотведения (актуализация 2022 годы)										
	Внебюджетные средства, в том числе:			**26,563**						3,526	23,036		
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**26,563**	-	-	-	-	-	3,526	23,036	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.2.18.	Реконструкция самотечного канализационного коллектора ул. Дуденевская 5б, путем увеличения протяженности.	АО "Нижегородский водоканал"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**17,892**	-	-	-	-	-	3,752	14,140	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**17,892**						3,752	14,140		
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**17,892**	-	-	-	-	-	3,752	14,140	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.2.19.	Реконструкция самотечного канализационного коллектора по ул. Раевского 3б, путем увеличения протяженности.	АО "Нижегородский водоканал"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**19,529**	-	-	-	-	-	3,508	16,021	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**19,529**						3,508	16,021		

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВО	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	Прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**19,529**	-	-	-	-	-	3,508	16,021	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.2.20.	Реконструкция канализационного коллектора Ø1000мм и эстакадного перехода через р.Кова, протяженностью 100 п. м. на участке, в районе д.1 ул.Овражная	АО "Нижегородский водоканал"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**14,035**	0,246	13,789	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**14,035**	0,246	13,789							
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**14,035**	0,246	13,789	-	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.2.21.	Реконструкция (модернизация) канализационных сетей. Реконструкция канализационного коллектора (санация) D=2000мм по адресу: г. Н.Новгород, ул. Бурнаковская 1	АО "Нижегородский водоканал"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**63,121**	63,121	-	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**63,121**	63,121								
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение			**63,121**	63,121	-	-	-	-	-	-	-	-

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВО	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	Прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	затрат за счет реализации проектов и т.п.)												
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
2.2.22.	Канализационный коллектор по ул. Линдовская Д=600мм		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**119,341**	119,341	-	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**119,341**	119,341								
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**119,341**	119,341	-	-	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
2.2.23.	Кан.ул Чкалова д.13инв.номер0003776 48 ,Чкалова 13 диаметром 200		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**2,433**	2,433	-	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**2,433**	2,433								
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**2,433**	2,433	-	-	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
2.2.24.	Реконструкция 1-го Автозаводского	АО "Нижегородс	Схема водоснабжен	**267,279**	2,940	92,598	171,741	-	-	-	-	-	-

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВО	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	Прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	напорного коллектора Д 1420 мм, протяженностью 2687 м	кий водоканал"	ия и водоотведения (актуализация 2022 годы)										
	Внебюджетные средства, в том числе:			**267,279**	2,940	92,598	171,741						
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**267,279**	2,940	92,598	171,741	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.2.25.	Реконструкция Каланчевского коллектора от ул. Дружаева, 3 до ул. Самочкина, 29б КНС №14		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**1,456**	-	-	-	-	-	-	-	-	1,456
	Внебюджетные средства, в том числе:			**1,456**									1,456
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**1,456**	-	-	-	-	-	-	-	-	1,456
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.2.26.	Реконструкция Линдовского коллектора от ул. Березовская, 110 до ул. Щербакова,37к2		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**0,240**	-	-	-	-	-	-	-	-	0,240
	Внебюджетные средства, в том числе:			**0,240**									0,240

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВО	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	Прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**0,240**	-	-	-	-	-	-	-	-	0,240
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.2.27.	Реконструкция самотечного коллектора от ул. Должанская до ГНС		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**0,458**	-	-	-	-	-	-	-	-	0,458
	Внебюджетные средства, в том числе:			**0,458**									0,458
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**0,458**	-	-	-	-	-	-	-	-	0,458
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.2.28.	Реконструкция коллектора от Московское шоссе, 144 до Сормовское шоссе, 4а		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**0,454**	-	-	-	-	-	-	-	-	0,454
	Внебюджетные средства, в том числе:			**0,454**									0,454
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**0,454**	-	-	-	-	-	-	-	-	0,454

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВО	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	Прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
2.2.29	Реконструкция 2-го Автозаводского напорного коллектора от ул. Чкалова до ГНС		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**0,552**	-	-	-	-	-	-	-	-	0,552
	Внебюджетные средства, в том числе:			**0,552**									0,552
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**0,552**	-	-	-	-	-	-	-	-	0,552
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
2.2.30.	**Реконструкция канализационных сетей для обеспечения развития городских территорий Нижнего Новгорода - всего, в том числе**		**Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)**	**3 496,410**	**3 496,410**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Внебюджетные средства, в том числе:			3 496,410	3 496,410	-	-	-	-	-	-	-	-
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**3 496,410**	**3 496,410**	-	-	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.30.1.	Перекладка коллектора Д=300-600-800мм по ул.Гончарова на		Схема водоснабжения и водоотведени	**1 004,215**	1 004,215	-	-	-	-	-	-	-	-

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВО	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	Прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	Д=800- 900мм д=800-900		я (актуализация 2022 годы)										
	Внебюджетные средства, в том числе:			**1 004,215**	1 004,215								
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**1 004,215**	1 004,215	-	-	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.2.30.2.	Перекладка к/л Д=1200мм по пр.Ленина, попадающую в зону строительства д=1200		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**40,947**	40,947	-	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**40,947**	40,947								
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**40,947**	40,947	-	-	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.2.30.3.	Реконструкция Карповского коллектора Д=1000мм до КНС "Кавказ" д=1000		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**656,377**	656,377	-	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**656,377**	656,377								
	средства предприятий (прибыль,			**656,377**	656,377	-	-	-	-	-	-	-	-

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВО	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	Прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)												
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
2.2.30.4.	Перекладка канализационной линии Д=600 мм по ул.Обухова на Д=900мм от выпусков застройки до врезки в канализ. коллектор Д=2000мм по ул.Чкалова д=900		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**131,275**	131,275	-	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**131,275**	131,275								
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**131,275**	131,275	-	-	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
2.2.30.5.	Перекладка Д=200мм по ул.Марата на Д=250мм. д=250		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**10,527**	10,527	-	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**10,527**	10,527								
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**10,527**	10,527	-	-	-	-	-	-	-	-

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВО	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	Прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
2.2.30.6.	Перекладка к.л. по ул.Марата-Луначарского Д=150-200мм на 250мм. д=250		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**3,384**	3,384	-	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**3,384**	3,384								
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**3,384**	3,384	-	-	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
2.2.30.7.	Перекладка к.л. Д=200мм на Д=300мм по ул.Даля от ул.Канавинская до коллектора Д=1200мм по ул.Интернациональная д=300		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**6,016**	6,016	-	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**6,016**	6,016								
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**6,016**	6,016	-	-	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
2.2.30.8.	Перекладка кан.линии Д=200мм по ул.Приокская на кан.линию Д=300мм от		Схема водоснабжения и водоотведени	**6,392**	6,392	-	-	-	-	-	-	-	-

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВО	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	Прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	ул.Литвинова до Д=1200мм по ул.Интернациональная д=300		я (актуализация 2022 годы)										
	Внебюджетные средства, в том числе:			**6,392**	6,392								
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**6,392**	6,392	-	-	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.2.30.9.	Перекладка кан.линии Д=200 мм Д=300мм по ул.Вокзальная от ул.Литвинова до коллектора Д=1200мм по ул.Интернациональная д=300		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**6,392**	6,392	-	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**6,392**	6,392								
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**6,392**	6,392	-	-	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.2.30.10.	Перекладка Д=200мм по ул.Фильченкова от ул.Приокская до коллектора Д=1800-1500 по ул.Чкалова д=200		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**3,128**	3,128	-	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**3,128**	3,128								

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВО	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	Прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**3,128**	3,128	-	-	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.2.30.11.	Перекладка к.л. Д=200мм по ул. Прокофьева на Д=250мм. д=250		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**4,512**	4,512	-	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**4,512**	4,512								
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**4,512**	4,512	-	-	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.2.30.12.	Перекладка к.л. Д=150мм по ул.Фильченкова на Д=250мм, далее Д=400мм по ул.Приокская до коллектора Д=2000мм по ул.Чкалова. д=250-400		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**5,264**	5,264	-	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**5,264**	5,264								
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет			**5,264**	5,264	-	-	-	-	-	-	-	-

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВО	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	Прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	реализации проектов и т.п.)												
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
2.2.30. 13.	Перекладка коллектора от д.12 до д. 26 по Чаадаева (продолжение работ) д=400		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**26,318**	26,318	-	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**26,318**	26,318								
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**26,318**	26,318	-	-	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
2.2.30. 14.	Перекладка к/л Д=350мм на Д=500мм по ул.Черниговская до Благовещенской площади д=500		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**119,341**	119,341	-	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**119,341**	119,341								
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**119,341**	119,341	-	-	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
2.2.30. 15.	Перекладка коллектора Д=200мм на Д=400мм по ул.М.Ямская д=400		Схема водоснабжения и	**18,799**	18,799	-	-	-	-	-	-	-	-

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВО	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	Прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
			водоотведения (актуализация 2022 годы)										
	Внебюджетные средства, в том числе:			**18,799**	18,799								
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**18,799**	18,799	-	-	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.2.30.16.	Перекладка коллектора с Д=150мм на Д=300мм по ул.Короленко до Д=300мм по ул.Короленко, ул.Горького, д=300		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**24,438**	24,438	-	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**24,438**	24,438								
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**24,438**	24,438	-	-	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.2.30.17.	Перекладка коллектора с Д=200мм на Д=300ммпо ул.Новой д=300		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**22,559**	22,559	-	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**22,559**	22,559								

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВО	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	Прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**22,559**	22,559	-	-	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.2.30.18.	Перекладка канализационной линии по ул. Костина от ул.Белинского до ул.Горького д=300		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**15,039**	15,039	-	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**15,039**	15,039								
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**15,039**	15,039	-	-	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.2.30.19.	Перекладка Д=200мм по ул.Белинского до Д=400мм по ул.Белинского угол ул.Ванеева д=400		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**26,318**	26,318	-	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**26,318**	26,318								
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**26,318**	26,318	-	-	-	-	-	-	-	-

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВО	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	Прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
2.2.30.20.	Перекладка коллектора Д=200м на Д=400мм по ул.Невзоровых от ул.Студеная до ул.Ванеева. д=400		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**45,117**	45,117	-	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**45,117**	45,117								
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**45,117**	45,117	-	-	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
2.2.30.21.	Переложить существующий коллектор Д=400мм по ул. Невзоровых от застройки до Д=600мм по ул.Невзоровых д=500		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**143,210**	143,210	-	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**143,210**	143,210								
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**143,210**	143,210	-	-	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
2.2.30.22.	Перекладка канализационного коллектора Д=400мм на Д=500мм по ул. Белинского от ул.		Схема водоснабжения и водоотведения	**71,605**	71,605	-	-	-	-	-	-	-	-

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВО	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	Прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	Ванеева до ул. Полтавская д=500		(актуализация 2022 годы)										
	Внебюджетные средства, в том числе:			**71,605**	71,605								
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**71,605**	71,605	-	-	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.2.30.23.	Реконструкция Ковалихинского коллектора Д=450мм до Д=1000мм от ул.Трудовой до ул.Белинского д=1000		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**47,737**	47,737	-	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**47,737**	47,737								
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**47,737**	47,737	-	-	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.2.30.24.	Перекладка Д=400мм на Д=800мм по ул.Родионова-Овражная д=800		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**358,283**	358,283	-	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**358,283**	358,283								
	средства предприятий (прибыль, амортизационные			**358,283**	358,283	-	-	-	-	-	-	-	-

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВО	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	Прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)												
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
2.2.30.25.	Перекладка канализационной линии Д=200мм по Высоковскому проезду, ул. Балхашской и по ул. Б.Панина до Ковалихинского коллектора Д=1000мм, диаметр уточнить при проектировании д=		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**33,838**	33,838	-	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**33,838**	33,838								
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**33,838**	33,838	-	-	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
2.2.30.26.	Реконструкция канализационного коллектора Д=600мм на Д=800мм по ул.Артельная д=800		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**296,863**	296,863	-	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**296,863**	296,863								
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет			**296,863**	296,863	-	-	-	-	-	-	-	-

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВО	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	Прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	реализации проектов и т.п.)												
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
2.2.30.27.	Прокладка коллектора от ул.Пушкина до Д=800мм по ул.Ошарская (пересечение с Изоляторским оврагом) д=800		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**61,420**	61,420	-	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**61,420**	61,420								
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**61,420**	61,420	-	-	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
2.2.30.28.	Прокладка коллектора от Анкудиновского шоссе и с/х «Цветы» до коллектора Д=1500мм, проходящего вдоль р.Рахма д=800		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**307,099**	307,099	-	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**307,099**	307,099								
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**307,099**	307,099	-	-	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
2.2.31.	**Реконструкция канализационных**		**Схема водоснабжен**	**717,515**	**717,515**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВО	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	Прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	сетей, не обеспечивающих пропуск существующих расходов - всего, в том числе		**ия и водоотведения (актуализация 2022 годы)**										
	Внебюджетные средства, в том числе:			717,515	717,515	-	-	-	-	-	-	-	-
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**717,515**	**717,515**	-	-	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.31.1.	Канализационная линия самотечная на КНС 19(Дружаева) д=400		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**4,136**	4,136	-	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**4,136**	4,136								
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**4,136**	4,136	-	-	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
2.2.31.2.	Канализационная линия по ул. Строкина, 5 д=150		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**0,890**	0,890	-	-	-	-	-	-	-	-

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВО	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	Прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	Внебюджетные средства, в том числе:			**0,890**	0,890								
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**0,890**	0,890	-	-	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.2.31.3.	Канализационный коллектор по Московскому шоссе (на переложенном участке Д=1600 h/d=1) д=2000		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**203,286**	203,286	-	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**203,286**	203,286								
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**203,286**	203,286	-	-	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.2.31.4.	Канализационная линия по Московскому шоссе от Московское шоссе, 82 до шоссе Жиркомбината д=600		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**51,183**	51,183	-	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**51,183**	51,183								
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет			**51,183**	51,183	-	-	-	-	-	-	-	-

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВО	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	Прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	реализации проектов и т.п.)												
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
2.2.31.5.	Канализационная линия по ул. Авангардная до ул. Московского шоссе д=300		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**14,287**	14,287	-	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**14,287**	14,287								
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**14,287**	14,287	-	-	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
2.2.31.6.	Канализационная линия по Московскому шоссе от д.223 до д.215 д=200- 300		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**35,718**	35,718	-	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**35,718**	35,718								
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**35,718**	35,718	-	-	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
2.2.31.7.	Канализационная линия самотечная на		Схема водоснабжения и	**9,399**	9,399	-	-	-	-	-	-	-	-

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВО	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	Прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	КНС 1 (Чаадаева, 1г) от Сокола д=200-300		водоотведения (актуализация 2022 годы)										
	Внебюджетные средства, в том числе:			**9,399**	9,399								
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**9,399**	9,399	-	-	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.2.31.8.	Канализационные линии напорные от КНС 1 (Чаадаева, 1б) д=2* 315		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**124,072**	124,072	-	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**124,072**	124,072								
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**124,072**	124,072	-	-	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.2.31.9.	Канализационная линия от ул. Федосеенко, 91 на КНС Федосеенко (доД=500мм) д=150-200		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**4,170**	4,170	-	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**4,170**	4,170								

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВО	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	Прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**4,170**	4,170	-	-	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.2.31.10.	Канализационная линия самотечная на КНС Федосеенко, 88г д=500		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**14,321**	14,321	-	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**14,321**	14,321								
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**14,321**	14,321	-	-	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.2.31.11.	Канализационная линия по ул. Шимборского от д.10 д=200		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**3,128**	3,128	-	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**3,128**	3,128								
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**3,128**	3,128	-	-	-	-	-	-	-	-

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВО	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	Прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
2.2.31.12.	Канализационная линия от ул. Б.Печерская, 17 до ул. Нестерова, 20а д=200		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**9,036**	9,036	-	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**9,036**	9,036								
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**9,036**	9,036	-	-	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
2.2.31.13.	Канализационная линия по ул. Суетинская д=250		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**6,255**	6,255	-	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**6,255**	6,255								
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**6,255**	6,255	-	-	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
2.2.31.14.	Канализационный коллектор по ул. Нижегородская д=150-200		Схема водоснабжения и водоотведения	**2,225**	2,225	-	-	-	-	-	-	-	-

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВО	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	Прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
			(актуализация 2022 годы)										
	Внебюджетные средства, в том числе:			**2,225**	2,225								
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**2,225**	2,225	-	-	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.2.31.15.	Канализационная линия по Верхне-Волжской наб. в р-не трамплина д=200		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**9,399**	9,399	-	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**9,399**	9,399								
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**9,399**	9,399	-	-	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.2.31.16.	Канализационный коллектор по ул. Гоголя до ул. Сергиевская (санация методом флексорен, бестра) д=152-185		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**8,308**	8,308	-	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**8,308**	8,308								
	средства предприятий (прибыль, амортизационные			**8,308**	8,308	-	-	-	-	-	-	-	-

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВО	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	Прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)												
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
2.2.31.17.	Канализационный коллектор Д=500мм по Нижневолжской наб. до Д=600мм от Похвалинского коллектора Д=600мм д=600		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**17,402**	17,402	-	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**17,402**	17,402								
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**17,402**	17,402	-	-	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
2.2.31.18.	Канализационный коллектор по ул. Ковалихинская от ул.Овражная до пер. Парниковый д=1000		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**124,115**	124,115	-	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**124,115**	124,115								
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**124,115**	124,115	-	-	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВО	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	Прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
2.2.31.19.	Канализационная линия по ул. Ломоносова д=200		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**4,444**	4,444	-	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**4,444**	4,444								
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**4,444**	4,444	-	-	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.2.31.20.	Канализационная линия по ул. Корейская д=400		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**30,078**	30,078	-	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**30,078**	30,078								
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**30,078**	30,078	-	-	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.2.31.21.	Канализационная линия от ул. Медицинская до ул. Корейская д=200		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**13,070**	13,070	-	-	-	-	-	-	-	-

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВО	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	Прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	Внебюджетные средства, в том числе:			**13,070**	13,070								
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**13,070**	13,070	-	-	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.2.31.22.	Канализационная линия по ул. Пушкина д=150-200		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**18,298**	18,298	-	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**18,298**	18,298								
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**18,298**	18,298	-	-	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			**-**									
2.2.31.23.	Канализационная линия по ул. Горловская (от ул. Рукавишников) д=150-200		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**6,535**	6,535	-	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**6,535**	6,535								
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет			**6,535**	6,535	-	-	-	-	-	-	-	-

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВО	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	Прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	реализации проектов и т.п.)												
	плата за подключение (присоединение), тариф			-									
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
2.2.31.24.	Канализационная линия Д=400мм ул.40 лет Победы,16 д=400		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**3,760**	3,760	-	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**3,760**	3,760								
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**3,760**	3,760	-	-	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
2.2.32.	**Реконструкция канализационных сетей для подключения новых объектов - всего, в том числе**		**Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)**	**164,965**	**164,965**	-	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			164,965	164,965	-	-	-	-	-	-	-	-
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**164,965**	**164,965**	-	-	-	-	-	-	-	-

№ ИП	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия	Наименование организации, ТЗ ВО	Источник информации / ТСО	Общий объем финансирования, млн. руб.	Прогнозный период								
					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.32.1.	Перекладка напорного коллектора Д=300мм от КНС Аэропорта до к/сетей в р-не ул.Космическая,52 д=2*300		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**164,758**	164,758	-	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**164,758**	164,758								
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**164,758**	164,758	-	-	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									
2.2.32.2.	Реконструкция КНС на территории Аэропорта		Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	**0,208**	0,208	-	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные средства, в том числе:			**0,208**	0,208								
	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)			**0,208**	0,208	-	-	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства - всего, в т.ч.			-									

Таблица 8.12 - Основные характеристики инвестиционных проектов в сфере водоотведения Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Нижний Новгород на 2022 – 2030 годы

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Ед. изм	Объемные показатели	Диаметры	Сроки реализации мероприятия, годы	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
1	Проектирование и строительство третей очереди мощностью 100 тысяч куб.м/ сутки очистных сооружений водопроводной станции «Малиновая гряда»	МП «Охрана окружающей среды города Нижнего Новгорода» на 2019 - 2024 годы (постановление администрация города Нижнего Новгорода от 23.01.2019 № 115 (с изм. от 11.03.2022 № 954)	Повышение надежности и энергоэффективности процессов приема, транспортировки и очистки сточных вод	тыс. м3/сут.	100 тыс.м3/сут.		2022	без прямого эффекта	не определяется	Бюджетные средства
2	Реконструкция Нижегородской станции аэрации	МП «Охрана окружающей среды города Нижнего Новгорода» на 2019 - 2024 годы (постановление администрация города Нижнего Новгорода от 23.01.2019 № 115 (с изм. от 11.03.2022 № 954)	Повышение надежности и энергоэффективности процессов приема, транспортировки и очистки сточных вод				2022	без прямого эффекта	не определяется	Бюджетные средства
3	Реализация проекта "Развитие южных территорий города для жилищного строительства в части снятия инфраструктурных ограничений за счет проектирования и строительства магистральных сетей водоотведения под жилищное	МП «Жилищно-коммунальное хозяйство в городе Нижнем Новгороде» на 2019 - 2024 годы"(постановление Администрации города Нижнего Новгорода от 21.01.2019	Повышение надежности и энергоэффективности процессов приема, транспортировки и очистки сточных вод	км	13,7		2022-2023	без прямого эффекта	не определяется	Бюджетные средства

№ п/п	**Наименование объекта**	**Источник информации**	**Цель проекта**	**Ед. изм**	**Объемные показатели**	**Диаметры**	**Сроки реализации мероприятия, годы**	**Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение**	**Простой срок окупаемости проекта, лет**	**Источник финансирования**
	строительство в п. Ольгино и п.Новинки"	№65 (с изм. от 23.12.2021 № 5891)								
3.1.	Ввод в эксплуатацию сетей водоотведения:	то же	то же							
3.2.	диаметром 630 мм	то же	то же	км	1		2022	то же	то же	то же
3.3.	-диаметром 1200 мм;	то же	то же	км	0,3		2022	то же	то же	то же
3.4	- диаметром 400 мм;	то же	то же	км	0,04		2022	то же	то же	то же
3.5	- диаметром 200 мм	то же	то же	км	0,03		2022	то же	то же	то же
3.6	- диаметром 630 мм;	то же	то же	км	9		2023	то же	то же	то же
3.7	-диаметром 1200 мм;	то же	то же	км	2,7		2023	то же	то же	то же
3.8	- диаметром 400 мм;	то же	то же	км	0,36		2023	то же	то же	то же
3.9	- диаметром 200 мм	то же	то же	км	0,27		2023	то же	то же	то же
4	Содержание объектов инженерной инфраструктуры (ливневых насосных станций и очистных сооружений)	МП «Благоустройство города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы (постановление Администрации города Нижнего Новгорода от 29.12.2018 № 3836 с изм.от 29.12.2021 № 6056)	Повышение надежности и энергоэффективности процессов приема, транспортировки и очистки сточных вод				2022	без прямого эффекта	не определяется	Бюджетные средства
4.1	Количество ливневых насосных станций и очистных сооружений (далее - ЛНС и ОС)	то же	то же	ед.	31 ед.		2022	то же	то же	то же
4.2	Промывка коллекторов и смотровых колодцев сети системы ливневой канализации города Нижнего Новгорода	то же	то же	п.м..	8000 п.м.		2022	то же	то же	то же

№ п/п	**Наименование объекта**	**Источник информации**	**Цель проекта**	**Ед. изм**	**Объемные показатели**	**Диаметры**	**Сроки реализации мероприятия, годы**	**Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение**	**Простой срок окупаемости проекта, лет**	**Источник финансирования**
5	Создание террасного парка в Почаинском овраге с проведением работ по реконструкции коллектора дождевой канализации и выполнением работ по инженерной защите склонов	МП «Благоустройство города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы (постановление Администрации города Нижнего Новгорода от 29.12.2018 № 3836 с изм.от 29.12.2021 № 6056)	Повышение надежности и энергоэффективности процессов приема, транспортировки и очистки сточных вод				2022-2023	без прямого эффекта	не определяется	Бюджетные средства
6	Модернизация станции аэрации с установкой УФО сточных вод (по адресу: город Нижний Новгород, Нижегородский район, наб. Гребного канала, д. 1)	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение качества очистки сточных вод. Ликвидация потенциальной опасности и улучшение экологической ситуации с помощью отказа от хранения и применения жидкого хлора, тем самым устранение опасности разгерметизации емкостей с большим запасом жидкого хлора, хранящегося на площадке очистных сооружений				2013-2024	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
7	Реконструкция Нижегородской станции аэрации	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Достижение и обеспечение нормативного качества очистки сточных вод				2018-2027	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Ед. изм	Объемные показатели	Диаметры	Сроки реализации мероприятия, годы	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
			на Нижегородской станции аэрации до требований к сбросу в рыбохозяйственный водоем 1 категории							затрат за счет реализации проектов и т.п.)
8	Строительство канализационных очистных сооружений в п. Березовая Пойма (2019-2021 г.г.).	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение нормативного качества очистки сточных вод перед сбросом в р.Черная. Повышение надежности работы оборудования, снижение энергозатрат.	м³/сут.	200,00		2019-2025	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение), тариф
9	Создание АСУ ТП водоотведения (по адресу: город Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Керченская, д. 15А)	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение контроля и эффективного управления ресурсами предприятия.	объект	1,00		2018-2029	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
Модернизация КНС										
10	Модернизация КНС ул. Зеленодольская, д.110 В(инв.№ 001110015)	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы канализационных сетей и сооружений, Снижение эксплуатационных затрат	м3/сут	2100,00		2020-2022	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
11	Реконструкция (модернизация) канализационных	Схема водоснабжения и	Повышение надежности работы	шт	1,00		2022-2029	без прямого	не опред	средства предприятий (прибыль,

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Ед. изм	Объемные показатели	Диаметры	Сроки реализации мероприятия, годы	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
	насосных станций. Модернизация КНС "Кавказ" по адресу: г. Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Интернациональная, 96к. II этап.	водоотведения (актуализация 2022 годы)	канализационных сетей и сооружений, Снижение эксплуатационных затрат					эффекта	еляется	амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
12	Модернизация КНС ул. Искры, д.2В (инв.№ 001110013)	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы канализационных сетей и сооружений, Снижение эксплуатационных затрат	м3/сут	300,00		2020-2022	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
13	Модернизация КНС ул. Комарова, д.9Б (инв.№ 000110249)	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы канализационных сетей и сооружений, Снижение эксплуатационных затрат	м3/сут	1200,00		2020-2029	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
14	Модернизация КНС ул. Снежная, у д.17Б (инв.№ 000110280)	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы канализационных сетей и сооружений, Снижение эксплуатационных затрат	м3/сут	500,00		2020-2029	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
15	Модернизация КНС Анкудиновское шоссе, д.24А (инв.№ 000110252)	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы канализационных сетей и сооружений, Снижение	м3/сут	400,00		2020-2029	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Ед. изм	Объемные показатели	Диаметры	Сроки реализации мероприятия, годы	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
			эксплуатационных затрат							счет реализации проектов и т.п.)
16	МОДЕРНИЗАЦИЯ КНС у д/о Кудьма, к.п. Зеленый город, д.1А (инв.№ 000110264)	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы канализационных сетей и сооружений, Снижение эксплуатационных затрат	м3/сут	3100,00		2020-2029	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
17	МОДЕРНИЗАЦИЯ КНС № 2 санаторий им. ВЦСПС, к.п. Зеленый город, д.2Б (инв.№ 000110261)	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы канализационных сетей и сооружений, Снижение эксплуатационных затрат	м3/сут	1200,00		2020-2029	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
18	МОДЕРНИЗАЦИЯ КНС № 8 с ТП, ул. Люкина, д.5Г (инв.№ 000010012)	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы канализационных сетей и сооружений, Снижение эксплуатационных затрат	м3/сут	32400,00		2020-2029	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
19	МОДЕРНИЗАЦИЯ КНС ул. Федосеенко, 88г (инв.№ 90540461)	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы канализационных сетей и сооружений, Снижение эксплуатационных затрат	м3/сут	1152 0,00		2020-2029	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Ед. изм	Объемные показатели	Диаметры	Сроки реализации мероприятия, годы	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
20	МОДЕРНИЗАЦИЯ КНС ул. Лесной городок. Д.6К (инв.№ 0001110017)	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы канализационных сетей и сооружений, Снижение эксплуатационных затрат	м3/сут	1800 0,00		2020-2029	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
21	МОДЕРНИЗАЦИЯ КНС № 5 ул. Красных Партизан, д.2В (инв.№ 000110032)	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы канализационных сетей и сооружений, Снижение эксплуатационных затрат	м3/сут	960,0 0		2020-2022	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
22	МОДЕРНИЗАЦИЯ КНС № 10 ул. Ленина проспект, д.94Б (инв.№ 000110029)	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы канализационных сетей и сооружений, Снижение эксплуатационных затрат	м3/сут	1728 0,00		2020-2029	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
23	МОДЕРНИЗАЦИЯ КНС № 10 и ТП А ул. Фучика, д.4Б (инв.№ 000110031)	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы канализационных сетей и сооружений, Снижение эксплуатационных затрат	м3/сут	1728 0,00		2020-2029	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
24	МОДЕРНИЗАЦИЯ КНС № 14 ул. Южное шоссе, д.21-г (инв.№ 000110034)	Схема водоснабжения и водоотведения	Повышение надежности работы канализационных сетей и	м3/сут	4900, 00		2020-2029	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Ед. изм	Объемные показатели	Диаметры	Сроки реализации мероприятия, годы	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
		(актуализация 2022 годы)	сооружений, Снижение эксплуатационных затрат							отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
25	МОДЕРНИЗАЦИЯ КНС № 20 ул. Строкина, д.5-в (инв.№ 000110066)	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы канализационных сетей и сооружений, Снижение эксплуатационных затрат	м3/сут	10260,00		2020-2029	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
26	МОДЕРНИЗАЦИЯ КНС Чусовая , ул.Ковпака, 1в (инв.№ 090542456)	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы канализационных сетей и сооружений, Снижение эксплуатационных затрат	м3/сут	2500 0,00		2019-2029	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
27	МОДЕРНИЗАЦИЯ КНС Чкаловская, Нижневолжская набережная, д.1 корп.1 у Чкаловской лесницы (инв.№ 001110030)	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы канализационных сетей и сооружений, Снижение эксплуатационных затрат	м3/сут	2000 0,00		2020-2029	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
28	МОДЕРНИЗАЦИЯ КНС №5, ул.Красных Зорь, 18 Г (инв.№ 000010007)	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы канализационных сетей и сооружений, Снижение эксплуатационных затрат	м3/сут	5760 0,00		2019-2029	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Ед. изм	Объемные показатели	Диаметры	Сроки реализации мероприятия, годы	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
										проектов и т.п.)
29	МОДЕРНИЗАЦИЯ КНС Подворная, ул.Подворная, 7К (инв.№001110018)	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы канализационных сетей и сооружений, Снижение эксплуатационных затрат	м3/сут	5760 0,00		2020-2029	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
30	ГНС уд. Должанская, 2	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы канализационных сетей и сооружений, Снижение эксплуатационных затрат	м3/сут	2500 00,00		2020-2029	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
31	КНС № 1 ул. Чаадаева, 1 Г	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы канализационных сетей и сооружений, Снижение эксплуатационных затрат	м3/сут	4320 0,00		2020-2029	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
32	КНС № 12 ул. Октябрьской революции, 27	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы канализационных сетей и сооружений, Снижение эксплуатационных затрат	м3/сут	1800, 00		2020-2022	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
33	КНС № 14 ул. Героя Самочкина, 29	Схема водоснабжения и	Повышение надежности работы	м3/сут	9600, 00		2020-2029	без прямого	не опред	средства предприятий (прибыль,

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Ед. изм	Объемные показатели	Диаметры	Сроки реализации мероприятия, годы	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
		водоотведения (актуализация 2022 годы)	канализационных сетей и сооружений, Снижение эксплуатационных затрат					эффекта	еляется	амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
34	КНС № 15 ул. Переходникова, 10 Б	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы канализационных сетей и сооружений, Снижение эксплуатационных затрат	м3/сут	2100,00		2020-2029	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
35	КНС № 16 6 микрорайон, 17 Г	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы канализационных сетей и сооружений, Снижение эксплуатационных затрат	м3/сут	3000,00		2020-2029	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
36	КНС № 17 ул. Веденяпина, 25 В	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы канализационных сетей и сооружений, Снижение эксплуатационных затрат	м3/сут	4000,00		2020-2029	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
37	КНС № 19 ул. Дворовая, 27 Б	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы канализационных сетей и сооружений, Снижение	м3/сут	4000,00		2020-2029	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Ед. изм	Объемные показатели	Диаметры	Сроки реализации мероприятия, годы	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
			эксплуатационных затрат							счет реализации проектов и т.п.)
38	КНС № 21 ул. Строкина, 16 б	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы канализационных сетей и сооружений, Снижение эксплуатационных затрат	м3/сут	9360,00		2020-2029	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
39	КНС № 27 ул. Красноуральская. 3 Б	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы канализационных сетей и сооружений, Снижение эксплуатационных затрат	м3/сут	1280,00		2020-2029	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
40	КНС № 3 ул. Дружаева, 24 Б	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы канализационных сетей и сооружений, Снижение эксплуатационных затрат	м3/сут	2000,00		2020-2029	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
41	КНС № 43 ул. Зайцева, 17 А	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы канализационных сетей и сооружений, Снижение эксплуатационных затрат	м3/сут	1200,00		2020-2029	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)

№ п/п	**Наименование объекта**	**Источник информации**	**Цель проекта**	**Ед. изм**	**Объемные показатели**	**Диаметры**	**Сроки реализации мероприятия, годы**	**Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение**	**Простой срок окупаемости проекта, лет**	**Источник финансирования**
42	КНС № 6 ул. Спутника, 2в	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы канализационных сетей и сооружений, Снижение эксплуатационных затрат	м3/сут	2880,00		2019-2029	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
43	КНС № 7 ул. Мончегорская, 13 В	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы канализационных сетей и сооружений, Снижение эксплуатационных затрат	м3/сут	2400,00		2020-2029	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
44	КНС "Втормет" ул. Металлистов, 3 В	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы канализационных сетей и сооружений, Снижение эксплуатационных затрат	м3/сут	6700,00		2019-2029	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
45	КНС "Рубо" ул. Весенняя,17 В	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы канализационных сетей и сооружений, Снижение эксплуатационных затрат	м3/сут	2100,00		2020-2029	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
46	КНС №12 ул. Октябрьской революции, 25а	Схема водоснабжения и водоотведения	Повышение надежности работы канализационных сетей и	шт	1,00		2020-2029	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Ед. изм	Объемные показатели	Диаметры	Сроки реализации мероприятия, годы	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
		(актуализация 2022 годы)	сооружений, Снижение эксплуатационных затрат							отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
47	КНС НПЭК д. Федяково	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы канализационных сетей и сооружений, Снижение эксплуатационных затрат	шт	1,00		2020-2029	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
48	КНС "Теплообменник" пр. Ленина, 79	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы канализационных сетей и сооружений, Снижение эксплуатационных затрат	м3/сут	1900,00		2020-2022	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
49	КНС ул. Днепропетровская, 4 (1а)	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы канализационных сетей и сооружений, Снижение эксплуатационных затрат	м3/сут	4800,00		2020-2029	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
50	КНС ул. Левинка, 39 Г	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы канализационных сетей и сооружений, Снижение эксплуатационных затрат	м3/сут	300,00		2020-2029	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Ед. изм	Объемные показатели	Диаметры	Сроки реализации мероприятия, годы	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
										проектов и т.п.)
51	КНС ул. Мончегорская, 12 А	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы канализационных сетей и сооружений, Снижение эксплуатационных затрат	м3/сут	10260,00		2020-2029	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
52	КНС ул. Ракетная, 9 Б	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы канализационных сетей и сооружений, Снижение эксплуатационных затрат	м3/сут	200,00		2020-2022	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
53	КНС ул. Гороховецкая, 40К (42а)	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы канализационных сетей и сооружений, Снижение эксплуатационных затрат	м3/сут	4800,00		2020-2029	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
54	КНС ул. Тропинина, д.5Б	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы канализационных сетей и сооружений, Снижение эксплуатационных затрат	м3/сут	7680,00		2020-2029	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
55	КНС МАНН п. Аэропорт	Схема водоснабжения и	Повышение надежности работы	м3/сут	1200,00		2020-2029	без прямого	не опред	средства предприятий (прибыль,

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Ед. изм	Объемные показатели	Диаметры	Сроки реализации мероприятия, годы	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
		водоотведения (актуализация 2022 годы)	канализационных сетей и сооружений, Снижение эксплуатационных затрат					эффекта	еляется	амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
56	КНС СТУДГОРОДОК НСХИ, д. 17 А	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы канализационных сетей и сооружений, Снижение эксплуатационных затрат	м3/сут	6240,00		2020-2029	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
57	КНС «Юго-Западная», Южное шоссе, 12а	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы канализационных сетей и сооружений, Снижение эксплуатационных затрат	м3/сут	156960,00		2019-2029	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
58	Прокладка высоковольтной кабельной линии ф.618 от РУ -6кВ ПС «Кировская» ПО «ЦЭС» до РУ-6кВ канализационной насосной станции «Чусовая»	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности энергоснабжения канализационных насосных станций, Снижение эксплуатационных затрат на ремонт кабельных сетей в связи с их 100% износом	пог.метр	2100,00		2020-2022	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
59	Прокладка высоковольтной кабельной линии ф. 650 от РУ-6кВ ПС	Схема водоснабжения и водоотведени	Повышение надежности энергоснабжения	пог.метр	2600,00		2020-2022	без прямого	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизацио

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Ед. изм	Объемные показатели	Диаметры	Сроки реализации мероприятия, годы	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
	«Редуктор» ООО «Заводские сети» до РУ-6кВ канализационной насосной станции «Чусовая»	я (актуализация 2022 годы)	канализационных насосных станций, Снижение эксплуатационных затрат на ремонт кабельных сетей в связи с их 100% износом					эффекта		нные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
60	МОДЕРНИЗАЦИЯ КНС дом-интернат, к.п. Зеленый город (инв.№ 000110289)	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы канализационных сетей и сооружений, Снижение эксплуатационных затрат	м3/сут	300,00		2022-2023	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
61	КНС ул. Фибролитовая, 2	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы канализационных сетей и сооружений, Снижение эксплуатационных затрат	м3/сут	1500,00		2019-2022	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
62	КНС № 10 ул. Гаугеля, 18	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы канализационных сетей и сооружений, Снижение эксплуатационных затрат	м3/сут	2600,00		2019-2022	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
63	КНС № 23 ул. Красных Зорь, 23	Схема водоснабжения и водоотведения	Повышение надежности работы канализационных сетей и	м3/сут	7200,00		2019-2022	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Ед. изм	Объемные показатели	Диаметры	Сроки реализации мероприятия, годы	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
		(актуализация 2022 годы)	сооружений, Снижение эксплуатационных затрат							отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
64	КНС № 3 ул. Адмирала Нахимова, 10 Б	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы канализационных сетей исооружений, Снижение эксплуатационных затрат	м3/сут	2800,00		2019-2022	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
65	КНС № 31 Московское шоссе, 318 В	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы канализационных сетей и сооружений, Снижение эксплуатационных затрат	м3/сут	4800,00		2019-2022	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
66	КНС № 4 ул. Черняховского, 22 Г	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы канализационных сетей и сооружений, Снижение эксплуатационных затрат	м3/сут	18000,00		2019-2022	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
67	КНС № 5 ул. Мокроусова, 7 А	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы канализационных сетей и сооружений, Снижение эксплуатационных затрат	м3/сут	2300,00		2019-2022	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Ед. изм	Объемные показатели	Диаметры	Сроки реализации мероприятия, годы	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
										проектов и т.п.)
68	КНС № 6 ул. Космонавта Комарова, 13 А	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы канализационных сетей и сооружений, Снижение эксплуатационных затрат	м3/сут	1100,00		2019-2022	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
69	КНС № 7 ул. Космонавта Комарова, 21 А	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы канализационных сетей и сооружений, Снижение эксплуатационных затрат	м3/сут	1100,00		2019-2022	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
70	КНС ул. Героя Самочкина, 23	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы канализационных сетей и сооружений, Снижение эксплуатационных затрат	м3/сут	500,00		2019-2022	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
71	КНС ул. Конотопская, 14 А	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы канализационных сетей и сооружений, Снижение эксплуатационных затрат	м3/сут	200,00		2019-2022	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
72	КНС ул. Кутузова, 6	Схема водоснабжения и	Повышение надежности работы	м3/сут	1100,00		2019-2022	без прямого	не опред	средства предприятий (прибыль,

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Ед. изм	Объемные показатели	Диаметры	Сроки реализации мероприятия, годы	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
		водоотведения (актуализация 2022 годы)	канализационных сетей и сооружений, Снижение эксплуатационных затрат					эффекта	еляется	амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
73	КНС ул. Озерная, 5А	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы канализационных сетей и сооружений, Снижение эксплуатационных затрат	м3/сут	1200,00		2019-2022	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
74	КНС ул. Ракетная, 15	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы канализационных сетей и сооружений, Снижение эксплуатационных затрат	м3/сут	1500,00		2019-2022	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
75	КНС ул. Удмурдская, 37/1	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы канализационных сетей и сооружений, Снижение эксплуатационных затрат	м3/сут	300,00		2019-2022	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
76	КНС ул. Ясная	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы канализационных сетей и сооружений, Снижение	м3/сут	18000,00		2019-2022	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Ед. изм	Объемные показатели	Диаметры	Сроки реализации мероприятия, годы	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
			эксплуатационных затрат							счет реализации проектов и т.п.)
77	КНС № 13 ул. Карла Маркса, 17	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы канализационных сетей и сооружений, Снижение эксплуатационных затрат	м3/сут	800,00		2019-2022	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
78	КНС № 13 ул. Красных Зорь, 13 Г	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы канализационных сетей и сооружений, Снижение эксплуатационных затрат	м3/сут	7200,00		2019-2022	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
79	КНС "Ярмарочная" ул. Совнаркомовская, 5 В	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы канализационных сетей исооружений, Снижение эксплуатационных затрат	м3/сут	800,00		2019-2022	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
80	КНС Московское шоссе, 304 Б	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы канализационных сетей и сооружений, Снижение эксплуатационных затрат	м3/сут	7200,00		2019-2022	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Ед. изм	Объемные показатели	Диаметры	Сроки реализации мероприятия, годы	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
81	КНС парк "Дубки" ул. Адмирала Нахимова, 1 А	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы канализационных сетей и сооружений, Снижение эксплуатационных затрат	м3/сут	2700,00		2019-2022	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
82	КНС ул. Березовская, 102	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы канализационных сетей и сооружений, Снижение эксплуатационных затрат	м3/сут	1400,00		2019-2022	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
Остановка /Ликвидация КНС										
83	МОДЕРНИЗАЦИЯ КНС № 26 ул. Коломенская, д.6-б (инв.№ 000110043)	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы канализационных сетей и сооружений, Снижение эксплуатационных затрат	м3/сут	4000,00		2020-2029	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
84	КНС «Тепличный комбинат», пос. Доскино, ул. Береговая, д.14А	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы канализационных сетей и сооружений, Снижение эксплуатационных затрат	м3/сут	1280,00		2020-2029	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
85	КНС № 3 ул. Магистральная	Схема водоснабжения и	Повышение надежности работы	м3/сут	350,00		2020-2029	без прямого	не опред	средства предприятий (прибыль,

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Ед. изм	Объемные показатели	Диаметры	Сроки реализации мероприятия, годы	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
		водоотведения (актуализация 2022 годы)	канализационных сетей и сооружений, Снижение эксплуатационных затрат					эффекта	еляется	амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
Линейные объекты, реконструкция										
86	Реконструкция канализационного коллектора Д=600-1000 мм по ул. Ковалихинской – ул. Белинского (II этап: от ул. Трудовой до ул. Белинского Д=1000мм, всего по этапу 426 м)	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы канализационных сетей и сооружений, Снижение эксплуатационных затрат	п.м. всего	реконструируемый уч-ток: 0,426 переключения: 0,186	Реконструируемый уч-ток: 1000 Переключения: 160, 225, 250, 315, 400, 630	2015-2030	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
87	Реконструкция напорного канализационного коллектора Д1420 мм по ул. Зеленодольская от ул. Комсомольское шоссе до ул. Чкалова (1-очередь по ул. Зеленодольская от пересечения с ул. Ледокола Садко до ул. Чкалова)	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы канализационных сетей и сооружений, Снижение эксплуатационных затрат	п.м. всего	1864,00	1420,0	2016-2023	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
88	Реконструкция канализационного самотечного коллектора D=2000мм, протяженностью 454,0 п. м. на участке ул.	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы канализационных сетей и сооружений, Снижение	п.м. всего	454,00	1800,0	2019-2023	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Ед. изм	Объемные показатели	Диаметры	Сроки реализации мероприятия, годы	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
	Мещерский бульвар 5 – Мещерский бульвар 3 корп. 3.		эксплуатационных затрат							счет реализации проектов и т.п.)
89	Реконструкция канализационного коллектора (санация) ул. Страж Революции 28 – Коминтерна 4/2 D=600мм	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы канализационных сетей и сооружений, Снижение эксплуатационных затрат	п.м. всего	700,00	560 х33,5	2020-2025	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
90	Реконструкция канализационного коллектора D600, ул. Никиты Рыбакова - бульвар Юбилейный - Коминтерна.	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы канализационных сетей и сооружений, Снижение эксплуатационных затрат	п.м. всего	1715,00	710 х42	2020-2029	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
91	Реконструкция канализационного напорного коллектора от КНС 14 ул. Самочкина 39в до врезки в коллектор 1200мм ул. Чонгарская.	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы канализационных сетей и сооружений, Снижение эксплуатационных затрат	п.м. всего	2580,00	820 х10	2020-2030	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
92	Реконструкция системы водоотведения Сормовского района с ликвидацией КНС 1.	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы канализационных сетей и сооружений, Снижение эксплуатационных затрат	п.м. всего	300,00	1020х10	2020-2029	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)

№ п/п	**Наименование объекта**	**Источник информации**	**Цель проекта**	**Ед. изм**	**Объемные показатели**	**Диаметры**	**Сроки реализации мероприятия, годы**	**Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение**	**Простой срок окупаемости проекта, лет**	**Источник финансирования**
93	Реконструкция канализационного коллектора от ул. Рыбинская, 93 до пер. Прудный, 24	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы канализационных сетей и сооружений, Снижение эксплуатационных затрат	п.м. всего	345; 180; 150	720 х9 820 х9 122 0х10	2020-2023	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
94	Реконструкция канализационной линии по ул.Черниговской от канализационного коллектора Д=500 мм от здания № 17А по ул. Черниговской до канализационного коллектора Д=500 мм в районе Канавинского моста.	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы канализационных сетей и сооружений, Снижение эксплуатационных затрат	п.м. всего	1202,00	560 х33,2	2020-2022	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
95	Реконструкция двух участков условно напорного трубопровода Ø 1420 мм дюкера в районе д Никульское протяженностью 50 п. м. (2х50 п.м)	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы канализационных сетей и сооружений, Снижение эксплуатационных затрат	п.м. всего	2х50 =100	2d 120 0х5 7,2	2020-2024	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
96	Реконструкция канализационного коллектора от ул. Тяблинская 7 до Южное шоссе 2г.	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы канализационных сетей и сооружений, Снижение эксплуатационных затрат	п.м. всего	214,00	102 0х9	2020-2024	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
97	Реконструкция канализационного	Схема водоснабжения и	Повышение надежности работы	п.м. всего	450,00	315 х18,7	2020-2024	без прямого	не опред	средства предприятий (прибыль,

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Ед. изм	Объемные показатели	Диаметры	Сроки реализации мероприятия, годы	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
	коллектора ул. ул. Чаадаева 26 – 12	водоотведения (актуализация 2022 годы)	канализационных сетей и сооружений, Снижение эксплуатационных затрат					эффекта	еляется	амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
98	Реконструкция дюкерного перехода напорного трубопровода Ø315мм через р.Кудьма протяженностью 150 п. м.	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы канализационных сетей и сооружений, Снижение эксплуатационных затрат	п.м. всего	300,00	315 х18,7	2020-2024	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
99	Реконструкция канализационных сетей в Московском и Канавинском районе. Устройство перемычки между коллектором D1000 ул. Проспект Героев и D800 ул. Московское шоссе.	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы канализационных сетей и сооружений, Снижение эксплуатационных затрат	п.м. всего	250,00	450 х26,7	2020-2023	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
100	Реконструкция канализационного самотечного коллектора по адресу: ул. Юлиуса Фучика, 31 Д=150 мм, Д=300 мм.	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы канализационных сетей и сооружений, Снижение эксплуатационных затрат	п.м. всего	210,00	315 х18,7	2027-2029	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
101	Реконструкция канализационного коллектора от ул.Кащенко,4а до ул.Шапошникова,13а.	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы канализационных сетей и сооружений, Снижение	п.м. всего	350,00	450 х26,7	2027-2029	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Ед. изм	Объемные показатели	Диаметры	Сроки реализации мероприятия, годы	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
			эксплуатационных затрат							счет реализации проектов и т.п.)
102	Реконструкция самотечного канализационного коллектора ул. Дуденевская 5б, путем увеличения протяженности.	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы канализационных сетей и сооружений, Снижение эксплуатационных затрат	п.м. всего	280,00	450 х26,7	2027-2029	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
103	Реконструкция самотечного канализационного коллектора по ул. Раевского 3б, путем увеличения протяженности.	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы канализационных сетей и сооружений, Снижение эксплуатационных затрат	п.м. всего	250,00	450 х26,7	2027-2029	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
104	Реконструкция канализационного коллектора Ø1000мм и эстакадного перехода через р.Кова, протяженностью 100 п. м. на участке, в районе д.1 ул.Овражная	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы канализационных сетей и сооружений, Снижение эксплуатационных затрат	шт.	1,00		2020-2022	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
105	Реконструкция (модернизация) канализационных сетей. Реконструкция канализационного коллектора (санация) D=2000мм по адресу: г. Н.Новгород, ул. Бурнаковская 1	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы канализационных сетей и сооружений, Снижение эксплуатационных затрат	шт.	1,00		2021-2022	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)

№ п/п	**Наименование объекта**	**Источник информации**	**Цель проекта**	**Ед. изм**	**Объемные показатели**	**Диаметры**	**Сроки реализации мероприятия, годы**	**Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение**	**Простой срок окупаемости проекта, лет**	**Источник финансирования**
106	Канализационный коллектор по ул. Линдовская Д=600мм	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Необходимость увеличения пропускной способности. Увеличение диаметра до 1000мм. Материал и год прокладки. Подключение новых объектов.	п.м.	1000,00	600,0	2019-2022	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
107	Канализационный коллектор Д=1200 Каланчевский от ул. Новикова Прибоя до КНС 14	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Необходимость увеличения пропускной способности. Увеличение диаметра до 1500мм. Материал и год прокладки. Подключение новых объектов.	п.м.	2300,00	1200,0	2019-2022	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
108	Кан.ул Чкалова д.13 инв.номер000377648 ,Чкалова 13 диаметром 200	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Расположение под зданием жилого дома.	п.м.	70,00	200,0	2019-2022	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
109	Новое строительство. Переключение стоков в самотечном режиме от КНС-26 в коллектор по ул. Лескова (от К0594 до К0180, Д=1000мм, L=625п.м)	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Ликвидация КНС-26 по ул. Коломенская ,6б	п.м.	625,00	1000	2019-2022	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение), тариф
110	Новое строительство.	Схема водоснабжени	возможность переключени	п.м.	1800,00	500	2019-2022	без прямог	не опред	плата за подключени

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Ед. изм	Объемные показатели	Диаметры	Сроки реализации мероприятия, годы	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
	Прокладка нового напорного коллектора Д=500мм по ул. Дружаева,3 до ул. Пермякова,20 (от К0008 до кам.гаш., Д=500мм, L=1800п.м)	я и водоотведения (актуализация 2022 годы)	я стоков от КНС -10,10а до КНС "Чусовая" , новое строительство					о эффекта	еляется	е (присоединение), тариф
111	Новое строительство. Переключение стоков самотечного коллектора по ул. Тяблинская в самотечный коллектор по ул. Гайдара Д=2000мм (от К0031 до К0104, Д=1000мм, L=120п.м)	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	реконструкция канализационных сетей, новое строительство	п.м.	120,00	1000	2019-2022	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение), тариф
112	Прокладка нового напорного коллектора 2Д=500мм по ул. Ореховская до ул. Тяблинская (2Д=500мм, L=2800п.м)	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	реконструкция канализационных сетей Застройка по ул.Малоэтажной	п.м.	5600,00	500	2019-2022	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение), тариф
113	Новое строительство. Переключение стоков от КНС "Совхоз Доскино", минуя территорию "Тепличного комбината" (2Д=160мм, L=2000п.м)	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Ликвидация КНС "Тепличный комбинат" по ул. Береговая,14 а	п.м.	4000,00	160	2019-2022	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение), тариф
114	Реконструкция 1-го Автозаводского напорного коллектора Д 1420 мм, протяженностью 2687 м	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Сквозная коррозия, истирание лотковой части	п.м.	2687,00	1420	2023-2025	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
115	Реконструкция Каланчевского	Схема водоснабжени	Коррозия верхнего	п.м.	4750,00	1200	2030-2035	без прямог	не опред	средства предприятий

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Ед. изм	Объемные показатели	Диаметры	Сроки реализации мероприятия, годы	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
	коллектора от ул. Дружаева, 3 до ул. Самочкина, 29б КНС №14	я и водоотведения (актуализация 2022 годы)	свода, критическое наполнение трубопровода, ненормативные уклоны					о эффекта	еляется	(прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
116	Реконструкция Линдовского коллектора от ул. Березовская, 110 до ул. Щербакова,37к2	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Коррозия верхнего свода, критическое наполнение трубопровода, ненормативные уклоны	п.м. всего	1480,00	500 600 900 1200	2030-2035	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
117	Реконструкция самотечного коллектора от ул. Должанская до ГНС	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Коррозия верхнего свода, критическое наполнение трубопровода, ненормативные уклоны	п.м.	1070,00	2000	2030-2035	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
118	Реконструкция коллектора от Московское шоссе, 144 до Сормовское шоссе, 4а	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Коррозия верхнего свода, критическое наполнение трубопровода	п.м. всего	3670,00	600-сущ., 1500-пред. 800-сущ., 1500-пред.	2030-2035	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
119	Реконструкция 2-го Автозаводского напорного коллектора от ул. Чкалова до ГНС	Схема водоснабжения и водоотведения	Сквозная коррозия, истирание лотковой части	п.м.	2600,00	1420	2030-2035	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Ед. изм	Объемные показатели	Диаметры	Сроки реализации мероприятия, годы	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
		(актуализация 2022 годы)								отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
Строительство и реконструкция канализационных сетей для обеспечения развития городских территорий Нижнего Новгорода										
120	Строительство канализационных сетей поул.Шмидта, Каховская, Памирская и т.д. д=	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Ликвидация открытых выпусков в р.Ржавка, и р.Борзовка	п.м.	1000,00	150-300	2019-2022	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение), тариф
121	Перекладка коллектора Д=300-600-800мм по ул.Гончарова на Д=800-900мм д=800- 900	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Территория застройки в границах ул. Заречный бул., Архитектурная, Арктическая, Комарова, Сухопутная, пр.Ленина. Устранение участков с контруклонами, часть коллектора уже переложена	п.м.	1500,00	800-900	2019-2022	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
122	Перекладка к/л Д=1200мм по пр.Ленина, попадающую в зону строительства д=1200	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Территория застройки в границах ул.Самочкина, Энтузиастов, Дружбы в Ленинском районе	п.м.	400,00	1200	2019-2022	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
123	Реконструкция Карповского коллектора Д=1000мм до КНС "Кавказ" д=1000	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Территория застройки в границах ул.Октябрьской революции, Чонгарская,	п.м.	5500,00	1000	2019-2022	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Ед. изм	Объемные показатели	Диаметры	Сроки реализации мероприятия, годы	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
			Июльских дней в Ленинском районе							затрат за счет реализации проектов и т.п.)
124	Перекладка канализационной линии Д=600 мм по ул.Обухова на Д=900мм от выпусков застройки до врезки в канализ. коллектор Д=2000мм по ул.Чкалова д=900	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Территория в границах улиц ул. Обухова, Чкалова, Н.Пахомова, Рутковского в Канавинском районе. Наполнение выше нормативного, работает на подпоре, сточные воды выдавливаются в близлежащие к/сети	п.м.	1100,00	900	2019-2022	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
125	Реконструкция 1-го напорного Автозаводского коллектора от КНС "Кавказ" до дюкера д=1420	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Территория застройки в границах улиц Даля, Канавинская, Прокофьева. Литвинова	п.м.	3080,00	1420	2019-2022	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
126	Перекладка Д=200ммпо ул.Марата на Д=250мм. д=250	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Территория застройки в границахулиц Прокофьева, Долгополова, Приокская, Фильченкова	п.м.	280,00	250	2019-2022	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
127	Перекладка к.л. по ул.Марата-Луначарского	Схема водоснабжения и	Территория застройки в границах	п.м.	90,00	250	2019-2022	без прямого	не опред	средства предприятий (прибыль,

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Ед. изм	Объемные показатели	Диаметры	Сроки реализации мероприятия, годы	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
	Д=150- 200мм на 250мм. д=250	водоотведения (актуализация 2022 годы)	улиц Долгополова, Приокская, Фильченкова					эффекта	еляется	амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
128	Перекладка к.л. Д=200мм на Д=300мм по ул.Даля от ул.Канавинская до коллектора Д=1200мм по ул.Интернациональ на я д=300	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Территория застройки в границах улиц Даля, Революционная, Вокзальная, Марата	п.м.	160,00	300	2019-2022	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
129	Перекладка кан.линии Д=200мм по ул.Приокская на кан.линию Д=300мм от ул.Литвинова до Д=1200мм по ул.Интернациональ на я д=300	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Территория застройки в границах улиц Даля, Интернациональная, Вокзальная, Революционная	п.м.	170,00	300	2019-2022	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
130	Перекладка кан.линии Д=200 мм Д=300мм по ул.Вокзальная от ул.Литвинова до коллектора Д=1200мм по ул.Интернациональ на я д=300	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Территория застройки в границах улиц Даля, Вокзальная, Коммунистическая, Интернациональная	п.м.	170,00	300	2019-2022	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
131	Перекладка Д=200мм по ул.Фильченкова от ул.Приокская до коллектора Д=1800-1500 по ул.Чкалова д=200	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Территория застройки в границах улиц Прокофьева, Алеши Пешкова, Приокская и	п.м.	90,00	200	2019-2022	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Ед. изм	Объемные показатели	Диаметры	Сроки реализации мероприятия, годы	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
			Коммунистическая							счет реализации проектов и т.п.)
132	Перекладка к.л. Д=200мм по ул. Прокофьева на Д=250мм. д=250	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Территория застройки в границах улиц Даля, Алеши Пешкова, Прокофьева, Канавинская	п.м.	120,00	250	2019-2022	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
133	Перекладка к.л. Д=150мм по ул.Фильченкова на Д=250мм, далее Д=400мм по ул.Приокская до коллектора Д=2000мм по ул.Чкалова. д=250-400	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Территория застройки в границах улиц Даля, Коммунистическая, Прокофьева, Алеши Пешкова	п.м.	140,00	250-400	2019-2022	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
134	Перекладка коллектора от д.12 до д. 26 по Чаадаева (продолжение работ) д=400	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	развитие застраиваемых территорий по ул. Чаадаева, пос.Новая Стройка h/d =0,8 (Д=1000мм)	п.м.	700,00	400	2019-2022	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
135	Перекладка к/л Д=350мм на Д=500мм по ул.Черниговская до Благовещенской площади д=500	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Проект планировки территории ул.Черниговская, 11	п.м.	1000,00	500	2019-2022	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Ед. изм	Объемные показатели	Диаметры	Сроки реализации мероприятия, годы	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
136	Перекладка коллектора Д=200мм на Д=400мм по ул.М.Ямская д=400	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Территория застройки в границах улиц М.Ямская, М.Горького, Ильинская в Нижегородском районе	п.м.	500,00	400	2019-2022	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
137	Строительство коллектора Д=300-600мм по ул.Ильинская от ул.Красносельская до Нижневолжской наб. д=300-600	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Территория застройки в границах улиц Добролюбова, Ильинская, Малая Покровская, архитектора Харитонова в Нижегородском районе	п.м.	3200,00	300-600	2019-2022	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение), тариф
138	Перекладка коллектора с Д=150мм на Д=300мм по ул.Короленко до Д=300мм по ул.Короленко, ул.Горького, д=300	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Территория застройки в границах улиц Новая, Короленко в Нижегородском районе	п.м.	650,00	300	2019-2022	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
139	Перекладка коллектора с Д=200мм на Д=300мм по ул.Новой д=300	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)		п.м.	600,00	300	2019-2022	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
140	Перекладка канализационной линии по ул. Костина от	Схема водоснабжения и водоотведени	развитие застраиваемых территорий в	п.м.	400,00	300	2019-2022	без прямого	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизацио

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Ед. изм	Объемные показатели	Диаметры	Сроки реализации мероприятия, годы	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
	ул.Белинского до ул.Горького д=300	я (актуализация 2022 годы)	границах ул. Белинского, Костина, М.Горького, Гранитный					эффекта		нные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
141	Перекладка Д=200мм по ул.Белинского до Д=400мм по ул.Белинского угол ул.Ванеева д=400	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Территория застройки в границах ул.Белинского, Тверская, Славянская, Ашхабадская в Нижегородском районе	п.м.	700,00	400	2019-2022	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
142	Перекладка коллектора Д=200мм на Д=400мм по ул.Невзоровых от ул.Студеная до ул.Ванеева. д=400	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Территории застройки: · В границах улиц 1-я Оранжерейная, Серафимовича, Цветочная в Советском районе · по улице 2-я Оранжерейная (участок №1) в Советском районе · по улице 2-я Оранжерейная (участок №2) в Советском районе · по улице 1-я Оранжерейная в Советском районе Проект застройки и межевания части квартала в	п.м.	1200,00	400	2019-2022	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Ед. изм	Объемные показатели	Диаметры	Сроки реализации мероприятия, годы	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
			границах ул. Тимирязева-пер. Плодовый-ул. Пушкина в Советском районе. Проект планировки территории в границах улиц Белинского, Полтавская, Невзоровых, Ижорская. Территория по улице 2- я Оранжерейная (участок №1 и №2)							
143	Переложить существующий коллектор Д=400мм по ул. Невзоровых от застройки до Д=600мм по ул.Невзоровых д=500	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	развитие застраиваемых территорий по Тимирязева, Пушкина	п.м.	1200,00	500	2019-2022	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
144	Перекладка канализационного коллектора Д=400мм на Д=500мм по ул. Белинского от ул. Ванеева до ул. Полтавская д=500	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	развитие застраиваемых территорий по ул. Генкиной	п.м.	600,00	500	2019-2022	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
145	Реконструкция Ковалихинского коллектора Д=450мм до Д=1000мм от ул.Трудовой до ул.Белинского д=1000	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Территория застройки на пересечение ул. Ульянова, Семашко; развитие застраиваем	п.м.	400,00	1000	2019-2022	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Ед. изм	Объемные показатели	Диаметры	Сроки реализации мероприятия, годы	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
			ых территорий в границах улиц Б.Покровская, Октябрьская, Варварская, М.Горького, включая Грузинскую							счет реализации проектов и т.п.)
146	Перекладка Д=400мм на Д=800мм по ул.Родионова-Овражная д=800	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Проект межевания и застройки территории ул.Родионова	п.м.	3500,00	800	2019-2022	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
147	Перекладка канализационной линии Д=200мм по Высоковскому проезду, ул. Балхашской и по ул.Б.Панина до Ковалихинского коллектора Д=1000мм, диаметр уточнить при проектировании д=	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Проект планировки и межевания территории в границах улиц Полтавская-Республиканская-Высоковский проезд	п.м.	900,00	400	2019-2022	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
148	Реконструкция канализационного коллектора Д=600мм на Д=800мм по ул.Артельная д=800	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Реконструкция канализационного коллектора Д=600мм на Д=800мм по ул.Артельная д=800	п.м.	2900,00	800	2019-2022	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
149	Прокладка коллектора от ул.Пушкина до Д=800мм по ул.Ошарская (пересечение с	Схема водоснабжения и водоотведения	развитие застраиваемых территорий по пр. Гагарина	п.м.	600,00	800	2019-2022	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления,

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Ед. изм	Объемные показатели	Диаметры	Сроки реализации мероприятия, годы	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
	Изоляторским оврагом) д=800	(актуализация 2022 годы)	(бывший военный городок), ул. Бекетова и Ванеева, Кузнечихинская, Эльтонская, Косогорная в Советском районе							снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
150	Прокладка коллектора от Анкудиновского шоссе и с/х «Цветы» до коллектора Д=1500мм, проходящего вдоль р.Рахма д=800	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	развитие застраиваемых территорий в районе Анкудиновского шоссе и совхоза «Цветы»	п.м.	3000,00	800	2019-2022	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
151	Строительство очистных сооружений с полями фильтрации или КНС и напорных канализационных линий 2Д=400мм до Д=3000мм. д=2*400	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Система водоотведения к.п. Зеленый город	п.м.	11700,00	400	2019-2022	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение), тариф
Реконструкция канализационных сетей, не обеспечивающих пропуск существующих расходов										
152	Канализационная линия самотечная на КНС 19 (Дружаева) д=400	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	h/d=0,9 на переложенном участке самотечной к/линии на КНС 19	п.м.	110,00	400	2019-2022	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
153	Канализационная линия по ул. Строкина, 5 д=150	Схема водоснабжения и водоотведения	повышение качества и надежности системы водоотведения	п.м.	60,00	150	2019-2022	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления,

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Ед. изм	Объемные показатели	Диаметры	Сроки реализации мероприятия, годы	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
		(актуализация 2022 годы)								снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
154	Канализационный коллектор по Московскому шоссе (на переложенном участке Д=1600 h/d=1) д=2000	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Переложенный участок коллектора не соответствует объему сточных вод	п.м.	660,00	2000	2019-2022	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
155	Канализационная линия по Московскому шоссе от Московское шоссе, 82 до шоссе Жиркомбината д=600	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	повышение качества и надежности системы водоотведения	п.м.	500,00	600	2019-2022	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
156	Канализационная линия по ул. Авангардная до ул. Московского шоссе д=300	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	повышение качества и надежности системы водоотведения	п.м.	380,00	300	2019-2022	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
157	Канализационная линия по Московскому шоссе от д.223 до д.215 д=200-300	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	повышение качества и надежности системы водоотведения	п.м.	950,00	200-300	2019-2022	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Ед. изм	Объемные показатели	Диаметры	Сроки реализации мероприятия, годы	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
										проектов и т.п.)
158	Канализационная линия самотечная на КНС 1 (Чаадаева, 1г) от Сокола д=200-300	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Малая заглубленность КНС 1 создает подпор в самотечную сеть	п.м.	250,00	200-300	2019-2022	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
159	Канализационные линии напорные от КНС 1 (Чаадаева, 1б) д=2* 315	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Работают обе нитки по максимальной пропускной способности, резерва нет	п.м.	3300,00	315	2019-2022	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
160	Канализационная линия от ул. Федосеенко, 91 на КНС Федосеенко (до Д=500мм) д=150-200	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Подключение новых объектов невозможно в связи с контруклоном и диаметрами, не соответствующими расходу. ОП – большое кол-во запрашиваемых подключений	п.м.	120,00	150-200	2019-2022	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
161	Канализационная линия самотечная на КНС Федосеенко, 88г д=500	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Наполнение выше допустимого, минимальные уклоны	п.м.	120,00	500	2019-2022	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Ед. изм	Объемные показатели	Диаметры	Сроки реализации мероприятия, годы	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
										реализации проектов и т.п.)
162	Канализационная линия по ул. Шимборского от д.10 д=200	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	В связи с переключением данной к/линии в другой коллектор образовался подпор	п.м.	90,00	200	2019-2022	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
163	Канализационная линия от ул. Б.Печерская, 17 до ул. Нестерова, 20а д=200	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	повышение качества и надежности системы водоотведения	п.м.	260,00	200	2019-2022	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
164	Канализационная линия по ул. Суетинская д=250	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	повышение качества и надежности системы водоотведения	п.м.	180,00	250	2019-2022	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
165	Канализационный коллектор по ул. Нижегородская д=150-200	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	повышение качества и надежности системы водоотведения	п.м.	150,00	150-	2019-2022	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
166	Канализационная линия по Верхне-	Схема водоснабжени	повышение качества и	п.м.	250,00	300	2019-2022	без прямог	не опред	средства предприятий

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Ед. изм	Объемные показатели	Диаметры	Сроки реализации мероприятия, годы	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
	Волжской наб. в р-не трамплина д=200	я и водоотведения (актуализация 2022 годы)	надежности системы водоотведения					о эффекта	еляется	(прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
167	Канализационный коллектор по ул. Гоголя до ул. Сергиевская (санация методом флексорен, бестра) д=152-185	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	повышение качества и надежности системы водоотведения	п.м.	560,00	152-185	2019-2022	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
168	Канализационный коллектор Д=500мм по Нижневолжской наб. до Д=600мм от Похвалинского коллектора Д=600мм д=600	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	повышение качества и надежности системы водоотведения	п.м.	170,00	600	2019-2022	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
169	Канализационный коллектор по ул. Ковалихинская от ул.Овражная до пер. Парниковый д=1000	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	повышение качества и надежности системы водоотведения	п.м.	1040,00	1000	2019-2022	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
170	Канализационная линия по ул. Ломоносова д=200	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	повышение качества и надежности системы водоотведения	п.м.	170,00	200	2019-2022	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Ед. изм	Объемные показатели	Диаметры	Сроки реализации мероприятия, годы	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
										затрат за счет реализации проектов и т.п.)
171	Канализационная линия по ул. Корейская д=400	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	повышение качества и надежности системы водоотведения	п.м.	800,00	400	2019-2022	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
172	Канализационная линия от ул. Медицинская до ул. Корейская д=200	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	повышение качества и надежности системы водоотведения	п.м.	500,00	200	2019-2022	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
173	Канализационная линия по ул. Пушкина д=150-200	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	повышение качества и надежности системы водоотведения	п.м.	700,00	150-200	2019-2022	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
174	Канализационная линия по ул.Горловская (от ул. Рукавишников) д=150-200	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	повышение качества и надежности системы водоотведения	п.м.	250,00	150-200	2019-2022	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)

№ п/п	**Наименование объекта**	**Источник информации**	**Цель проекта**	**Ед. изм**	**Объемные показатели**	**Диаметры**	**Сроки реализации мероприятия, годы**	**Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение**	**Простой срок окупаемости проекта, лет**	**Источник финансирования**
175	Канализационная линия Д=400мм ул.40 лет Победы,16 д=400	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	повышение качества и надежности системы водоотведения	п.м.	100,00	400	2019-2022	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
Строительство и реконструкция канализационных сетей для подключения новых объектов										
176	Прокладка 2-х канализационных линий 2хД=225мм протяженностью ~75 пог. м каждая, общей протяженностью ~150 пог. м от границ земельного участка объекта строительства: «Универсальный спортивный комплекс с искусственным льдом в г. Нижнем Новгороде», расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Канавинский район, в квартале ул. Бе-танкура, набережной р. Волга, ул. Должанская, ул. Самаркандская, до канализационного коллектора Д=500 мм по ул. Самаркандская (с запрошенной мощностью: хозяйственно-бытовые и производственные нужды	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоотведением	п.м. всего	150,00	2Д=225	2020-2023	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение), тариф

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Ед. изм	Объемные показатели	Диаметры	Сроки реализации мероприятия, годы	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
	118,63м3/час/341,97 м3/сут., в том числе производственные нужды 8м3/час/8м3/сут.)									
177	Перекладка напорного коллектора Д=300мм от КНС Аэропорта до к/сетей в р-не ул.Космическая,52 д=2*300	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Реконструкция Аэропорта (пос.Стригино)	п.м.	3960,00		2019-2022	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
178	Реконструкция КНС на территории Аэропорта	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	повышение качества и надежности системы водоотведения	м3/сут	365,00		2019-2022	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
179	Реконструкция напорного коллектора по Московскому шоссе от шоссе Масложиркомбината до ул.Самаркандская д=1020	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Строительство стадиона "Стрелка"	п.м.	4401,00	1020	2019-2022	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
180	Прокладка канализационного коллектора от жилого района восточнее деревни Мордвинцево до коллектора Д=1800мм д=500	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	для подключения жилого района восточнее дер. Мордвинцево	п.м.	2600,00	500	2019-2022	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение), тариф
181	Прокладка коллектора от д. Ольгино, пос.	Схема водоснабжения и водоотведени	для подключения жилого района	п.м.	1600,00	800	2019-2022	без прямого	не определяется	плата за подключени е

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Ед. изм	Объемные показатели	Диаметры	Сроки реализации мероприятия, годы	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
	Новый луч до Щербинок д=800	я (актуализация 2022 годы)	между дер. Ольгино и дер.Новый луч					эффекта		(присоединение), тариф
Строительство сетей водоотведения										
182	Строительство наружных сетей канализации 1-й очереди строительства ЖК «Новинки Смарт Сити»	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоотведением	п.м. всего	3307,00	108, 225, 315, 450	2018-2022	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение), тариф
183	Строительство сетей канализации от домов по ул. Гвоздильной, ул. Волочильной с ликвидацией открытых выпусков в р. Ржавку в Ленинском р-не г. Н. Новгорода	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоотведением	шт	1,00		2018-2022	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение), тариф
184	Строительство сетей канализации от домов по ул. Памирская, ул. Каховская, ул. Перекопская, ул. Космонавта Комарова с ликвидацией открытых выпусков в р. Борзовку в Ленинском р-не г. Н. Новгорода.	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоотведением	шт	1,00		2018-2022	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение), тариф
185	Строительство сетей канализации от домов по ул. Глеба Успенского, ул. Паскаля с ликвидацией открытых выпусков в р. Борзовку в Ленинском р-не г. Н. Новгорода.	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоотведением	шт	1,00		2018-2022	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение), тариф
186	Строительство сетей канализации от домов по ул. Лейтенанта Шмидта, ул. Шлиссельбургской с ликвидацией	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоотведением	шт	1,00		2018-2022	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение), тариф

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Ед. изм	Объемные показатели	Диаметры	Сроки реализации мероприятия, годы	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
	открытых выпусков в р. Ржавку в Ленинском р-не г. Н. Новгорода.									
187	в границах ул.Федосеенко, ул.Торфяная	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоотведением	км	6,82	300	2021-2024	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение), тариф
188	пос.Новая Стройка	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоотведением	км	16,00	100	2021-2024	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение), тариф
189	в застройке "Бурнаковская низина" в границах ул.Коминтерна, ул.Левинка, ш.Бурнаковское	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоотведением	км	73,01	300	2021-2024	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение), тариф
190	в границах ул.Римская, Декабристов, Таллинская, Болотникова	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоотведением	км	18,62	300	2021-2024	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение), тариф
191	в границах ул.Ближняя, Осипенко, Пурехская, Череповецкая, Овчинникова.	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоотведением	км	5,52	300	2021-2024	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение), тариф
192	в границах ул.Пахомова, Симферопольская, Украинская, Спартака, Зеленодольская	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоотведением	км	25,30	300	2021-2024	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение), тариф
193	в границах ул.Авиаторская, Шлиссербургская, Кременчугская	Схема водоснабжения и водоотведения	Обеспечение централизованным водоотведением	км	4,99	300	2021-2024	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение), тариф

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Ед. изм	Объемные показатели	Диаметры	Сроки реализации мероприятия, годы	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
		(актуализация 2022 годы)								
194	в границах ул.Дружбы, Снежная, Палехская, Кировская, Станкозаводская, Новикова-Прибоя, Чусовая, Карская, Удмуртская, Можайская, Счастливая, Флотская, Читинская, Тельмана	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоотведением	км	63,00	300	2021-2024	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение), тариф
195	Пос.Стригино, пос.Гнилицы и в границах ул.Булавина, Малышевская, Гайдара, Минеева, Красный Перекоп, Нижняя,	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоотведением	км	65,00	100	2021-2024	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение), тариф
196	пос.Дубравный, пос.Высоково	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоотведением	км	34,56	100	2021-2024	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение), тариф
197	в пос. Нагулино в границах ул.Объединения, Усадебная, Нагулинская, Тарханова	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоотведением	км	6,08	100	2021-2024	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение), тариф
198	пос.Березовая Пойма	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоотведением	км	9,98	300	2021-2024	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение), тариф
199	пос. Орловские дворики, Московское шоссе	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоотведением	км	3,94	100	2021-2024	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение), тариф

№ п/п	**Наименование объекта**	**Источник информации**	**Цель проекта**	**Ед. изм**	**Объемные показатели**	**Диаметры**	**Сроки реализации мероприятия, годы**	**Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение**	**Простой срок окупаемости проекта, лет**	**Источник финансирования**
200	в застройке по пр.Кораблестроителей	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоотведением	км	6,38	300	2021-2024	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение), тариф
201	в застройке Красноуральская-пр.Ильича-Красных партизан-Спутника	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоотведением	км	124,13	300	2021-2024	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение), тариф
202	в застройке Шуваловская промзона	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоотведением	км	120,58	300	2021-2024	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение), тариф
203	в застройке пос Дачный	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоотведением	км	9,79	300	2021-2024	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение), тариф
204	в квартале "Старое Канавино"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоотведением	км	71,04	300	2021-2024	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение), тариф
205	в квартале "Молитовка"	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоотведением	км	75,89	300	2021-2024	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение), тариф
206	в застройке по ул.Коломенская	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоотведением	км	9,12	100	2021-2024	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение), тариф
207	в застройке ул.Малоэтажная и Шнитникова	Схема водоснабжения и	Обеспечение централизованным	км	47,55	100	2021-2024	без прямого	не опред	плата за подключение

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Ед. изм	Объемные показатели	Диаметры	Сроки реализации мероприятия, годы	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
		водоотведения (актуализация 2022 годы)	водоотведением					эффекта	еляется	(присоединение), тариф
208	дер.Подновье, слобода Подновье	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)		км	38,00	100	2021-2024	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение), тариф
209	пос. Березовый Клин (к.п.Зеленый город)	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоотведением	км	4,00	100	2021-2024	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение), тариф
210	дер. Кузничиха (Слободка и Кукурузный пос.) – 3 очередь	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоотведением	км	83,37	100	2021-2024	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение), тариф
211	дер. Новопокровское	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоотведением	км			2021-2024	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение), тариф
212	Территория перспективной застройки в р-не Анкудиновского шоссе и совхоза «Цветы»	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоотведением	км			2021-2024	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение), тариф
213	дер.Ольгино,Новый луч	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоотведением	км	3,55	100	2021-2024	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение), тариф
214	Перекладка водопроводных сетей в дер.Бешенцево	Схема водоснабжения и водоотведения	Обеспечение централизованным водоотведением	км	19,37	100	2021-2024	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение), тариф

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Ед. изм	Объемные показатели	Диаметры	Сроки реализации мероприятия, годы	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
		(актуализация 2022 годы)								
215	Перекладка водопроводных сетей в дер.Мордвинцево и дер.Б.Константиново	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоотведением	км			2021-2024	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение), тариф
216	Перекладка водопроводных сетей в пос.Луч	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоотведением	км			2021-2024	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение), тариф
217	в застройке пр.Гагарина (С/х академия)	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоотведением	км	3,04	300	2021-2024	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение), тариф
218	в застройке ул.Голованова	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоотведением	км	1,21	300	2021-2024	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение), тариф
219	в застройке пр.Гагарина-Пятигорская	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоотведением	км	1,33	300	2021-2024	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение), тариф
220	в застройке ул.Пятигорская-Батумская-Столетова	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоотведением	км	1,09	300	2021-2024	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение), тариф
221	в застройке ул.Г.Елисеева-Батумская-Столетова-Б-Бруевича	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоотведением	км	1,05	300	2021-2024	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение), тариф

№ п/п	**Наименование объекта**	**Источник информации**	**Цель проекта**	**Ед. изм**	**Объемные показатели**	**Диаметры**	**Сроки реализации мероприятия, годы**	**Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение**	**Простой срок окупаемости проекта, лет**	**Источник финансирования**
222	в застройке ул.Батумская-г.Елисеева	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоотведением	км	0,86	300	2021-2024	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение), тариф
223	в застройке Цветочная(Анкудин .Ш.-Цветочная-«Щёлковский хутор»-дублёр пр.Гагарина	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоотведением	км	8,39	300	2021-2024	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение), тариф
224	в застройке пр.Гагарина-Краснозвёздная	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоотведением	км	0,90	300	2021-2024	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение), тариф
225	в квартале ул.Пушкина	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоотведением	км	1,29	300	2021-2024	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение), тариф
226	в квартале ул.Пушкина-Косогорная	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоотведением	км	0,66	300	2021-2024	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение), тариф
227	в застройке по ул.Серафимовича-Цветочная	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоотведением	км	2,15	300	2021-2024	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение), тариф
228	в застройке ул.2-я Оранжерейная	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоотведением	км	1,99	300	2021-2024	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение), тариф
229	в застройке ул.Ванеева	Схема водоснабжения и	Обеспечение централизованным	км	0,66	300	2021-2024	без прямого	не опред	плата за подключение

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Ед. изм	Объемные показатели	Диаметры	Сроки реализации мероприятия, годы	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
		водоотведения (актуализация 2022 годы)	водоотведением					эффекта	еляется	(присоединение), тариф
230	в застройке ул.Ошарская-Республиканская	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоотведением	км	0,23	300	2021-2024	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение), тариф
231	в застройке Невзоровых-3-й Проезд	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоотведением	км	0,23	300	2021-2024	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение), тариф
232	в застройкеул.Тверская- Генкиной-Ашхабадская-Белинского	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоотведением	км	1,56	300	2021-2024	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение), тариф
233	в застройке ул.Белинского-Тверская-Невзоровых-Студёная	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоотведением	км	0,66	300	2021-2024	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение), тариф
234	в застройке Шевченко-3-я Ямская-Большие Овраги	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоотведением	км	0,12	300	2021-2024	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение), тариф
235	в застройке ул.М.Ямская-М-Горького-Ильинская	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоотведением	км	0,78	300	2021-2024	без прямого эффекта	не определяется	
236	в застройке ул.М. Горького-Ильинская-Новая	Схема водоснабжения и водоотведения	Обеспечение централизованным водоотведением	км	0,94	300	2021-2024	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение), тариф

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Ед. изм	Объемные показатели	Диаметры	Сроки реализации мероприятия, годы	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
		(актуализация 2022 годы)								
237	в застройке ул.М.Горького-Ильинская	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоотведением	км	0,35	300	2021-2024	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение), тариф
238	Перекладка к/линии Д=152-185мм по ул.Гоголя, Сергиевской от к/линии Д=200мм по ул.Маслякова до перекладываемой к/линии Д=300-600мм по ул.Ильинская	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Территория в границах застройки ул.Нижегородская, Гоголя, Заломова	км	0,90	300	2021-2024	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение), тариф
239	в застройке ул.Белинского-Славянская-Ашхабадская	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоотведением	км	0,55	300	2021-2024	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение), тариф
240	в застройке ул.Октябрьская	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоотведением	км	0,31	300	2021-2024	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение), тариф
241	в застройке пер.Плотничный	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоотведением	км	0,47	300	2021-2024	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение), тариф
242	в застройке ул.Ильинская-А.Харитонова	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоотведением	км	2,61	300	2021-2024	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение), тариф
243	в застройке ул.Ульянова 32,36,38	Схема водоснабжения и водоотведени	Обеспечение централизованным	км	0,35	300	2021-2024	без прямого	не определяется	плата за подключение

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Ед. изм	Объемные показатели	Диаметры	Сроки реализации мероприятия, годы	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
		я (актуализация 2022 годы)	водоотведением					эффекта		(присоединение), тариф
244	в застройке ул.Семашко (В часть квартала Ульянова-Семашко-Ковалихинская-Нестерова)	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоотведением	км	0,35	300	2021-2024	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение), тариф
245	в застройке ул.Большая Печёрская-Казанская наб.	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоотведением	км	0,82	300	2021-2024	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение), тариф
246	в застройке ул.Сеченова-Тургенева	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоотведением	км	1,64	300	2021-2024	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение), тариф
247	в застройке ул.Родионова обувная фабрика	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	территории с отсутствующей цетрализованной системой водоотведения	км	1,29	300	2021-2024	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение), тариф
248	в застройке ул.К.Касьянова-р.Кова	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоотведением	км	0,98	300	2021-2024	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение), тариф
249	ул.Большая Печёрская-М.Горького-Белинского-Ковалихинская-Фрунзе	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение централизованным водоотведением	км	1,33	30	2021-2024	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение), тариф
250	строительством напорных канализационных линий и выносом напорной канализации с	Схема водоснабжения и водоотведения	Повышение надежности работы канализационных сетей и сооружений,	п.м.	1250,00		2019-2022	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение), тариф

№ п/п	**Наименование объекта**	**Источник информации**	**Цель проекта**	**Ед. изм**	**Объемные показатели**	**Диаметры**	**Сроки реализации мероприятия, годы**	**Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение**	**Простой срок окупаемости проекта, лет**	**Источник финансирования**
	территории завода ГМЗКНС ул.Фибролитовая, 2	(актуализация 2022 годы)	Снижение эксплуатационных затрат							
251	строительством 2-ой напорной канализационной линии Д=400мм до врезки в напорную канализационную линию Д=350мм у дома №7 по ул.Ярошенко (КНС № 4 ул. Черняховского, 22 Г)	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Повышение надежности работы канализационных сетей и сооружений, Снижение эксплуатационных затрат	п.м.	1700,00	400,0	2019-2022	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение), тариф
252	Строительство напорного коллектора от КНС «Ясная» через ул.Новые Пески, Новосельская до к/коллектора Д=1500мм по ул.Старая Канава	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Для подключения новых объектов ул.Хальзовская, Большая Починковская, Ясная, Кима, Свободы	км	3,70	400	2022-2025	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение), тариф
253	Строительство к/линии от застройки до врезки в перекладываемую к/линию Д=300мм в районе д.39 по ул.М.Тореза	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Проект планировки и межевания в границах ул.Акмолинская, Народная, Нефтегазовская	км	0,50	300	2022-2025	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение), тариф
254	Строительство к/сетей по ул.Малоэтажная, Стригинская, Мелиоративная до врезки в КНС пос. Мостоотряд	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Территории, неохваченные канализованием	км	0,40	200	2022-2025	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение), тариф
255	Строительство канализационных сетей в дер.Никульское, Кузьминки	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Территории, неохваченные канализованием	км	1,00	200	2022-2025	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение), тариф
256	Строительство к/сети по ул.Федосеенко	Схема водоснабжения и водоотведени	Развитие территории промзоны и перспективн	км	2,00	300	2022-2025	без прямого	не определяется	плата за подключение

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Ед. изм	Объемные показатели	Диаметры	Сроки реализации мероприятия, годы	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
		я (актуализация 2022 годы)	ое строительство жилой застройки по ул.Федосеенко (территория военного городка)					эффекта		(присоединение), тариф
257	Перекладка к/коллектора Д=300мм по ул.Арктическая до перекладываемого к/коллектора Д=600мм по ул.Гончарова	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение бесперебойного водоотведения существующих потребителей; в ТО информация о перспективных застройках отсутствует	км	0,60	500	2019-2022	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение), тариф
258	Перекладка к/коллектора у д.39 по ул.Г.Попова до КНС «Кавказ»	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Развитие застройки в границах ул.Н.Прибоя, Суздальская, пер.Суздальский, ул.Шекспира	км	5,60	1000	2019-2022	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение), тариф
259	Строительство напорной к/ линии от КНС №4 (ул.Куйбышева, 51а) до врезки в к/коллектор Д=1000мм по Сормовскому шоссе	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение бесперебойного водоотведения существующих потребителей (по данным участка в работе 1 нитка, работает по максимальной пропускной способности, резерва нет). В ТО информации о	км	0,50	200	2019-2022	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение), тариф

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Ед. изм	Объемные показатели	Диаметры	Сроки реализации мероприятия, годы	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
			перспективной застройке отсутствует							
260	Строительство напорной к/линии от КНС №6 (ул. Комарова,15) до врезки в самотечный к/коллектор Д=600мм по по ул.Гончарова	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение бесперебойного водоотведения существующих потребителей (по данным участка в работе 1 нитка, работает по максимальной пропускной способности, резерва нет). В ТО информации о перспективной застройке отсутствует	км	0,50	200	2019-2022	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение), тариф
261	Строительство напорной к/линии от КНС №7 (ул. Комарова,21) до врезки в напорный к/коллектор Д=300мм от КНС №6	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение бесперебойного водоотведения существующих потребителей (по данным участка в работе 1 нитка, работает по максимальной пропускной способности, резерва нет). В ТО информации о перспективной застройке отсутствует	км	0,30	150	2019-2022	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение), тариф
262	Строительство напорной к/линии	Схема водоснабжени	Обеспечение бесперебойн	км	0,30	300	2019-2022	без прямог	не опред	плата за подключени

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Ед. изм	Объемные показатели	Диаметры	Сроки реализации мероприятия, годы	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
	от КНС «Дубки» по ул.ад. Нахимова,1а до врезки в к/коллектор Д=1200мм по пр-ту Ленина	я и водоотведения (актуализация 2022 годы)	ого водоотведения существующих потребителей (по данным участка в работе 1 нитка, работает по максимальной пропускной способности, резерва нет). В ТО информации о перспективной застройке отсутствует					о эффекта	еляется	е (присоединение), тариф
263	Строительство напорной к/линии от КНС (ул.Металлистов,3в) до врезки в напорный к/коллектор Д=800мм по Московскому шоссе	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Обеспечение бесперебойного водоотведения существующих потребителей (по данным участка в работе 1 нитка, работает по максимальной пропускной способности, резерва нет). В ТО информации о перспективной застройке отсутствует	км	0,30	200	2019-2022	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение), тариф
264	Реконструкция напорного к/ коллектора Д=700мм от КНС №14 (ул.Самочкина, 29) до врезки в	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Канализование объектов частного сектора в границах ул.Дружбы, Кировская,	км	1,00	800	2022-2025	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение), тариф

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Ед. изм	Объемные показатели	Диаметры	Сроки реализации мероприятия, годы	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
	напорный к/коллектор Д=1400мм в районе д. № по ул.Самочкина		Снежная, Палехская							
265	Строительство канализационных сетей ТИЗ «Покровское» в границах ул.Рокоссовского, Ивлиева, Казанское шоссе, южная граница города, памятников природы « Дубрава Ботанического сада университета», «Щелоковский хутор»	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Территории, неохваченные канализованием	км	1,50	300	2022-2025	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение), тариф
266	Строительство к/линии по ул.Родионова от дома №128 -52 до врезки в перекладываемую к/линию Д=200мм в районе д. №26 по ул.Родионова	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Территории, неохваченные канализованием	км	1,20	200	2019-2022	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение), тариф
267	Перекладка к/линии Д=200мм от дома №26 по ул.Родионова до к/коллектора Д400мм по ул.Ковровская	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Территории, неохваченные канализованием	км	0,40	400	2019-2022	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение), тариф
268	Строительство к/сетей пос. Новое Доскино	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Территории, неохваченные канализованием	км	3,00	300	2022-2025	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение), тариф
269	Строительство к/сетей по ул.Подводников, Геройская, Грубе, Дизелестроительная, Ремесленная до врезки в к/коллектор Д=500мм по	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Территории, неохваченные канализованием	км	0,36	200	2022-2025	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение), тариф

№ п/п	**Наименование объекта**	**Источник информации**	**Цель проекта**	**Ед. изм**	**Объемные показатели**	**Диаметры**	**Сроки реализации мероприятия, годы**	**Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение**	**Простой срок окупаемости проекта, лет**	**Источник финансирования**
	ул.Дизелестроительная									
270	С троительство к/сетей мкр-на «Этна-2»	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Территории, неохваченные канализованием	км	1,50	200	2022-2025	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение), тариф
271	Строительство к/сетей ул.В.Котика, Дарвина, Молитовский затон, Каширская	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Территории, неохваченные канализованием	км	2,50	200,0	2022-2025	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение), тариф
272	Строительство к/сетей по ул.Возрождения, Деревообделочная, Мичурина, Трамвайная	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Территории, неохваченные канализованием	км	0,60	200,0	2019-2022	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение), тариф
273	Строительство к/сетей ул.Кабардинская, Грузовая, Эльтонская,Каменска я, Анапская	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Территории, неохваченные канализованием	км	1,00	150	2019-2022	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение), тариф
274	Строительство к/сетей по ул.Красноводская, Карельская, Агрономическая, Рыбинская, Канашская, Верхнеудинская, Пригородная	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Территории, неохваченные канализованием	км	1,00	200	2019-2022	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение), тариф
275	Строительство к/сетей ул.Рощинская, Горная, Северная, Валдайская (пос. Дубенки)	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Территории, неохваченные канализованием	км	1,00	200	2022-2025	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение), тариф
276	реконструкция сооружений механической очистки Нижегородской станции	Схема водоснабжения и водоотведения	физический износ оборудования не позволяющий обеспечить	объект			2019-2022	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления,

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Ед. изм	Объемные показатели	Диаметры	Сроки реализации мероприятия, годы	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
	аэрации(НСА): реконструкция песколовок(механиче ское и электротехническое оборудование пескоблоков 1 и 2,щелевых песколовок, щитовых затворов подводящих лотков), с внедрением технологии обезвоживания песка в песковых бункерах;	(актуализация 2022 годы)	надежность и бесперебойность технологического процесса очистки сточных вод и обработки осадков.							снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
277	реконструкция сооружений механической очистки Нижегородской станции аэрации(НСА): реконструкция блоков первичных отстойников1-ой и2- ой очередей сооружений с заменой щитовых затворов в распредкамерах, илоскребов, механического и электротехническог о оборудования насосных станций сырого осадка	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	физический износ оборудования не позволяющий обеспечить надежность и бесперебойность технологического процесса очистки сточных вод и обработки осадков.	объект			2021-2025	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
278	реконструкция сооружений по доочистке сточных вод-биологических прудов (чистка от осадка, кустарников и высокоствольных деревьев,восстановление шандорных камер)	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	физический износ оборудования не позволяющий обеспечить надежность и бесперебойность технологического процесса очистки сточных вод	объект			2019-2022	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Ед. изм	Объемные показатели	Диаметры	Сроки реализации мероприятия, годы	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
			и обработки осадков.							
Мероприятия ООО "Заводские сети":										
1. Мероприятия в сфере водоотведения										
279	Реконструкция канализационной насосной станции учебного корпуса - прокладка резервной кабельной линии 0,4 кВ.	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Прокладка кабельной линии позволит бесперебойно работать КНС	объект			2022	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
280	Реконструкция основания смотровой камеры и ливневого коллектора Ду 3200 мм (L=100м) у Северной проходной ПАО «ГАЗ»	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Реконструкция позволит сократить количество аварий на 1 км/сети, обеспечит надежность работы централизованной системы города и возможность подключения новых абонентов	п.м.	100	3200	2022	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
281	Реконструкция основания смотровой камеры и ливневого коллектора Ду 3200 мм (L=100м) у Северной проходной ПАО «ГАЗ»	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Реконструкция позволит сократить количество аварий на 1 км/сети, обеспечит надежность работы централизованной системы города и возможность подключения новых абонентов	п.м.	100	3200	2023	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
282	Реконструкция 1-го Автозаводского	Схема водоснабжени	Фактический срок службы	п.м.	6500	1400	2023	без прямог	не опред	средства предприятий

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Ед. изм	Объемные показатели	Диаметры	Сроки реализации мероприятия, годы	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
	фекального коллектора (1 этап)	я и водоотведения (актуализация 2022 годы)	трубопроводов коллектора превышает нормативный на 20 лет. Элементы коллектора и запорная арматура фактически отработали свой ресурс.С целью предотвращения аварийных ситуаций на коллекторе, повреждений элементов коллектора с последующим причинением вреда почве или водному объекту (река федерального значения Ока) необходимо выполнить реконструкцию коллектора					о эффекта	еляется	(прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
283	Реконструкция 1-го Автозаводского фекального коллектора (2 этап)	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Фактический срок службы трубопроводов коллектора превышает нормативный на 20 лет. Элементы коллектора и запорная арматура фактически отработали свой	п.м.	6500	1 400	2024	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Ед. изм	Объемные показатели	Диаметры	Сроки реализации мероприятия, годы	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
			ресурс.С целью предотвращения аварийных ситуаций на коллекторе, повреждений элементов коллектора с последующим причинением вреда почве или водному объекту (река федерального значения Ока) необходимо выполнить реконструкцию коллектора							
284	Реконструкция 1-го Автозаводского фекального коллектора (3 этап)	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Фактический срок службы трубопроводов коллектора превышает нормативный на 20 лет. Элементы коллектора и запорная арматура фактически отработали свой ресурс.С целью предотвращения аварийных ситуаций на коллекторе, повреждений элементов коллектора с последующим причинением	п.м.	6500	1400	2025	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Ед. изм	Объемные показатели	Диаметры	Сроки реализации мероприятия, годы	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
			вреда почве или водному объекту (река федерального значения Ока) необходимо выполнить реконструкцию коллектора							
285	Реконструкция 1-го Автозаводского фекального коллектора (4 этап)	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Фактический срок службы трубопроводов коллектора превышает нормативный на 20 лет. Элементы коллектора и запорная арматура фактически отработали свой ресурс.С целью предотвращения аварийных ситуаций на коллекторе, повреждений элементов коллектора с последующим причинением вреда почве или водному объекту (река федерального значения Ока) необходимо выполнить реконструкцию коллектора	п.м.	6500	1400	2026	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)

№ п/п	Наименование объекта	Источник информации	Цель проекта	Ед. изм	Объемные показатели	Диаметры	Сроки реализации мероприятия, годы	Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение	Простой срок окупаемости проекта, лет	Источник финансирования
2. Мероприятия в сфере гидрозолоудаления										
286	Реконструкция коллектора системы водоотведения (путем гидрозолоудаления) Ду 400 мм (L=100м)	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Модернизация позволит сократить количество аварий на 1 км/сети, обеспечит надежность работы централизованной системы города и возможность подключения новых абонентов	п.м.	100	400	2021	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
287	Реконструкция коллектора системы водоотведения (путем гидрозолоудаления) Ду 400 мм	Схема водоснабжения и водоотведения (актуализация 2022 годы)	Из-за продолжительной эксплуатации в агрессивной среде трубопровод подвергся коррозии, имеются аварийные участки, на которых происходят регулярные утечки. В связи с этим необходимо провести реконструкцию указанного трубопровода.	п.м.	100	400	2023	без прямого эффекта	не определяется	средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.)
Мероприятия ООО "Коммунальщик", ООО "Коммунальщик-НН":										
Мероприятия в сфере водоотведения административно-территориального образования Новинский сельсовет										
288	Строительство новых сетей в п. Новинки (на территории новой жилой и социальной	Схема водоснабжения и водоотведения	Обеспечение централизованным водоотведением	м	401019936834455	110160200250	2018-2028	без прямого эффекта	не определяется	плата за подключение (присоединение), тариф

№ п/п	**Наименование объекта**	**Источник информации**	**Цель проекта**	**Ед. изм**	**Объемные показатели**	**Диаметры**	**Сроки реализации мероприятия, годы**	**Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, его количественное определение**	**Простой срок окупаемости проекта, лет**	**Источник финансирования**
	застройки ООО «Капстройинвест», ООО «ЭкоГрад») ф110мм протяженностью около 40 м. , ф160мм протяженностью около 1019 м, ф200мм протяженностью около 9368 м, ф250мм протяженностью около 3455 м, ф300мм протяженностью около 1707м, ф400мм протяженностью около 60 м	(актуализация 2022 годы)			170760	300 400				